

MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZTUKI SAKRALNEJ



Kościóły i klasztory
rzymskokatolickie
dawnego województwa
wileńskiego

MATERIAŁY
DO DZIEJÓW SZTUKI SAKRALNEJ
NA ZIEMIACH WSCHODNICH
DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY
W KRAKOWIE



MATERIAŁY
DO DZIEJÓW SZTUKI SAKRALNEJ
NA ZIEMIACH WSCHODNICH
DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Redaktor naukowy serii
JAN K. OSTROWSKI

CZĘŚĆ III
KOŚCIOŁY I KLASZTORY RZYMSKOKATOLICKIE
DAWNEGO WOJEWÓDZTWA WILEŃSKIEGO

TOM I

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY
W KRAKOWIE



KOŚCIOŁY I KLASZTORY
RZYMSKOKATOLICKIE
DAWNEGO WOJEWÓDZTWA
WILEŃSKIEGO

TOM 1

Redakcja naukowa
MARIA KAŁAMAJSKA-SAEED

KRAKÓW 2005

© Copyright by
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków 2005

Badania i publikacja dofinansowane przez:
Komitet Badań Naukowych
Fundację Lanckorońskich
Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

Redaktor tomu
Maria Podlódowska-Reklewska

Koordynacja prac wydawniczych
Alicja Walkiewicz-Górka

Korekta
Anna Mercik

Na okładce:
Ruiny zamku i kościół parafialny w Gieranonach, rysunek Kanuta Rusieckiego z r. 1846.
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie

Redakcja
Materiałów do Dziejów Sztuki Sakralnej
na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Gł. 25, 31-008 Kraków
tel. 424-28-11, 421-86-01, fax 421-85-71

ISBN 83-89273-18-7

Skład i łamanie
Wydawnictwo Antykwa

Druk i oprawa
Drukarnia i Studio „Pasaż”

SPIS TREŚCI

Maria Kałamajska-Saeed, <i>Wstęp</i>	7
Oznaczenia i skróty	16
Dorota Piramidowicz, <i>Kaplica p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Bachmatach</i>	17
Maria Kałamajska-Saeed, <i>Kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dubatówce</i>	21
Katarzyna Kolendo-Korczakowa, <i>Kościół parafialny p. w. Św. Mikołaja Biskupa w Gieranonach</i>	25
Aneks I: Potwierdzenie przez Władysława IV funduszu Olbrachta Gasztołda z r. 1529 dla infuacji przy kościele p.w. Św. Mikołaja w Gieranonach	50
Aneks II: Spis paramentów kościoła gieranońskiego przewiezionych w r. 1655 na Żmudź	55
Aneks III: Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Gieranonach z r. 1784	58
Marcin Zgliński, <i>Kościół parafialny p.w. Trójcy Św. w Gierwiatach</i>	67
Marcin Zgliński, <i>Kaplice parafii gierwiackiej</i>	91
Marcin Zgliński, <i>Kościół parafialny p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła w Graużyszkach</i>	95
Katarzyna Kolendo-Korczakowa, <i>Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Kiemieliszkach</i>	107
Aneks I: Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Kiemieliszkach z r. 1786	119
Aneks II: Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Kiemieliszkach z r. 1878	120
Aneks III: Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Kiemieliszkach z r. 1922	126
Maria Kałamajska-Saeed, <i>Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archaniola i klasztor Kanoników od Pokuty w Michaliszkach</i>	129
Aneks I: Opis kościoła parafialnego w Michaliszkach z r. 1693 i jego uzupełnienie z r. 1695	149
Aneks II: Opis i inwentarz kościoła oraz opis klasztoru w Michaliszkach z r. 1820	151
Aneks III: Restauracja kościoła w Michaliszkach, 1932–1939	154
Maria Kałamajska-Saeed, <i>Kaplica grobowa Kotwiczów w Michaliszkach</i>	157
Dorota Piramidowicz, <i>Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archaniola w Niecieczy</i>	159
Aneks I: Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Niecieczy z r. 1782	171
Aneks II: Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Niecieczy z r. 1931	179
Anna Oleńska, <i>Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Raduniu</i>	183

Aneks I: Inwentarz kościoła parafialnego w Raduniu z r. 1801	203
Aneks II: Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Raduniu z r. 1936	207
Katarzyna Uchowicz, <i>Kościół parafialny p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła w Różance</i>	211
Aneks I: Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Różance z r. 1700	229
Aneks II: Opis i inwentarz kościoła w Różance z r. 1783	232
Aneks III: Opis i inwentarz kościoła w Różance z r. 1843	238
Aneks IV: Opis i inwentarz kościoła w Różance z r. 1925	241
Aneks V: Opis zabytków kościoła w Różance z r. 1928	244
Katarzyna Uchowicz, <i>Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Solach</i>	247
Aneks I: Inwentarz kościoła parafialnego w Solach z r. 1648	263
Aneks II: Umowa ks. Piotra Żylińskiego z Ankudynem Panfilowem o budowę kościoła w Solach z r. 1852	266
Aneks III: Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Solach z r. 1934	268
Katarzyna Uchowicz, <i>Kaplica grobowa Koczanów w Solach</i>	271
Katarzyna Uchowicz, <i>Kościół filialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Węslawiniętach</i>	275
Dorota Piramidowicz, <i>Kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża Św. w Żyrmunach</i>	281
Aneks I: Teksty napisów na cynowych tablicach umieszczonych przy ołtarzu Biczowania w kościele żyrmuńskim, 1667	301
Aneks II: Opis i inwentarz kościoła w Żyrmunach z r. 1796	302
Aneks III: Opis i inwentarz kościoła w Żyrmunach z r. 1928	306
Wykorzystane materiały archiwalne	309
Bibliografia	323
Indeks nazwisk	333
Spis ilustracji	357
Ilustracje	375

WSTĘP

Niniejszy tom serii *Materialów do dziejów sztuki sakralnej* otwiera część trzecią, obejmującą kościoły i klasztory przedrozbiorowego województwa wileńskiego. Położone centralnie w obrębie litewskich ziem Wielkiego Księstwa, dzieliło się ono na powiaty: brasławski, lidzki, oszmiański, wileński i wilkomierski (stan ten ilustruje załączona mapa). Po pierwszym rozbiorze pozostawało w obrębie granic Rzeczypospolitej, jednak w r. 1793 w skład zaboru rosyjskiego dostała się wsch. część pow. brasławskiego i wileńskiego, a w r. 1795 reszta ziem województwa, przemianowanego odtąd na gubernię wileńską. W stosunku do sytuacji sprzed rozbiorów zmianom uległy również wewnętrzne podziały administracyjne. Po I wojnie światowej obszar stał się terenem spornym, do którego pretendowało zarówno odrodzone państwo polskie jak i litewskie. Ostatecznie po stronie litewskiej pozostała niewielka część, odpowiadająca pow. wilkomierskiemu, a ludność tzw. Litwy Środkowej opowiedziała się za włączeniem do Polski. W nowym podziale administracyjnym woj. wileńskie zostało uszczuplone o pow. lidzki i pd. połowę oszmiańskiego, dołączonych do woj. nowogródzkiego. Dzieliło się ono wówczas na powiaty: brasławski, święciański, postawski, głębocki, wileński, oszmiański, wilejski i mołodeczneński (ten ostatni dołączony z d. woj. mińskiego).

Podział dokonany w okresie międzywojennym utrwalił się po agresji rosyjskiej na Polskę we wrześniu r. 1939. Litwa, której władze sowieckie przekazały upragnione Wilno i wąski pas ziem na pd. wsch. od miasta, sama utraciła wkrótce niepodległość i została wchłonięta przez Związek Radziecki. Pozostała część przedrozbiorowego woj. wileńskiego przypadła Białoruskiej SSR. Układ ten pozostał nie zmieniony po rozpadzie Związku Radzieckiego, skutkiem czego w obrębie współczesnej Litwy pozostaje d. pow. wilkomierski oraz dość znacznie okrojony od wsch. pow. wileński, a zdecydowana większość (ponad 2/3 obszaru) dawnego woj. wileńskiego należy do Białorusi. Rozdzielona jest pomiędzy trzy obwody (województwa), stanowiąc pn. część grodzieńskiego oraz zach. mińskiego i witebskiego. Dla lepszej czytelności mapy zaznaczono na niej kolorem tła współczesną przynależność państwową, zrezygnowano jednak z wprowadzania aktualnych granic wewnętrznych podziałów administracyjnych.

Wspomnianym zmianom granic państwowych towarzyszy dziś również zróżnicowana przynależność diecezjalna. Obszar, który niegdyś stanowił jądro diecezji wileńskiej, uległ podziałowi na znacznie mniejsze jednostki administracji kościelnej: po stronie litewskiej są to diecezje wileńska i wilkomierska, a po białoruskiej grodzieńska i witebska.

Historyczna diecezja wileńska początkowo dzieliła się na kilka rozległych terytorialnie jednostek zw. kluczami, z których w obrębie woj. wileńskiego

znajdowały się: antokolski, jaszuński, miednicki i trocki. W początku w. XVII, wraz z ukształtowaniem się sieci dekanalnej, parafie położone na terenie omawianego województwa należały do dekanatów w: Abelach, Brasławiu, Kupiszkach, Lidzie, Oszmianie, Raduniu, Świrze, Wilnie i Wiłkomierzu. Zarówno liczba dekanatów, jak też wchodzących w ich skład parafii podlegała wielokrotnym zmianom, odnotowanym w monograficznych opracowaniach dziejów diecezji, toteż nie ma potrzeby by je w tym miejscu omawiać, zwłaszcza że bliższe informacje znajdzie Czytelnik w przedstawionych tu opracowaniach, w części dotyczącej historii danego kościoła. Dla tych samych powodów granice dekanatów pominięto też na mapie.

W tym tomie, dotyczącym woj. wileńskiego, znajdują się opracowania 16 obiektów położonych (lub niegdyś istniejących) na jego terytorium. Dziś wszystkie leżą na terenie Białorusi, w obrębie erygowanej w r. 1991 diecezji grodzieńskiej. Do r. 1939, który przy ich wyborze przyjęto za datę graniczną, należały do dekanatów: bieniakońskiego, lidzkiego, oszmiańskiego, raduńskiego i worniańskiego. Z innych rejonów diecezji pochodziły dwa wzmiankowane tu, nie istniejące już drewniane kościoły miejscowości leżących dziś w granicach Litwy: parafialny z Miednik (ob. Medininkai), oraz Karmelitów Trzewieczkowych z Koleśnik (ob. Kalesnikai), które po kasatach tamtejszych parafii zostały przeniesione do Sól (1835) i Radunia (1838).

Woj. wileńskie nie było największe w ramach W. Księstwa, lecz najgęściej zamieszkane i najlepiej rozwinięte gospodarczo, co znalazło odbicie zarówno w liczbie parafii, jak też w zasobności wznoszonych tu kościołów, bliskość zaś stołecznego Wilna ułatwiała pozyskiwanie artystów i wykwalifikowanych rzemieślników, korzystnie oddziałując na poziom artystyczny budowli i ich wyposażenia.

Do najstarszych parafii należą erygowane w XV w.: w Żyrmunach (przed 1437), Gieranonach (1471), Graużyszkach (przed 1495) i Raduniu (zapewne 4. ćw. XV). W 1. poł. w. XVI powstały parafie w Różance (1514), Gierwiatach (1536) i Sołach (1544), w r. 1622 w Michaliszkach (jedyna, która powierzona została zakonnikom), najpóźniej w Niecieczy (1715) i Kiemieliszkach (1781). Z wyjątkiem Gieranon, gdzie murowana była zarówno pierwsza świątynia parafialna (wzmiankowana 1473), jak też kaplica zamkowa wzniesiona w pocz. w. XVI, wszystkie pozostałe kościoły były drewniane. Murowane zaczęły się pojawiać stosunkowo późno (1. poł. w. XVII Różanka i 1693 Michaliszki), na w. XVIII przypada jedynie budowa kolejnego z murowanych kościołów w Gieranonach, a pozostałe parafie (Gierwiaty, Raduń, Soły) dopiero w XX w. zdobyły się na wystawienie murowanych świątyń. Wśród omawianych zabytków są zatem obiekty pochodzące z różnych epok i reprezentujące nierówną rangę artystyczną – od barokowego kościoła z bogatym stiukowym wystrojem rzeźbiarskim (Michaliszki) po skromną drewnianą kapliczkę, zbudowaną własnymi rękoma przez wiejskiego stolarza (Bachmaty). Poszczególne epoki stylowe reprezentowane są zarówno przez budowle murowane, jak i drewniane. Cechy prawie kubistyczne ma dość surowy w swej prostej strukturze barokowy kościół w Michaliszkach (arch. Jan Pensa, 1693–1700), skromną bryłę późnobarokowego kościoła w Gieranonach ożywia niezwykle

wysmukły, parawanowy szczyt (po 1779), dzięki swej szachulcowej konstrukcji wyjątkowy również ze względów czysto technicznych. Bardzo udanym przykładem transpozycji form architektury murowanej jest drewniany klasycystyczny kościół w Żyrmunach z r. 1788, dzieło Jana Podczaszyńskiego, który był zapewne również projektantem współczesnego budowie i jednorodnego z nią stylowo wyposażenia. W zupełnie innym duchu, choć również klasycystyczny, jest drewniany kościół w Niecieczy (1837), w którym rolę elementów nośnych pełnią masywne, murowane filary i kolumny. Poprzedzony wysokim portykiem kościół w Kiemieliszkach (1781) został, niestety, zezpecony neogotycką przebudową. W grupie budowli klasycystycznych jedynym obiektem murowanym jest niewielka, ■ starannie opracowanej fasadzie kaplica w Sokołojciach (1838). Do najwcześniejszych, powstałych na ziemiach d. Rzeczypospolitej, należy niezwykle efektowna w swej malowniczości neogotycka fasada autorstwa Henryka Marconiego (1823–1827), która na tyle skutecznie zdominowała bryłę wzniesionego w poł. w. XVII barokowego kościoła w Różance, że jego stylowa niejednorodność umykała, jak dotąd, uwagi badaczy. Epoka stylów historycznych pozostawiła bardzo wczesną, jak na czas powstania, neoromańską kaplicę grobową Kotwiczów na cmentarzu w Michaliszkach (1857, proj. Franciszek Jaszczołd) oraz znakomity neogotycki kościół w Gierwiatach (1898–1902, arch. Aleksiej Połozow i Ignacy Olszewski), przy swym ogromie zachwycający finezją i lekkością form.

Poszukiwania stylu narodowego w wyjątkowo udany sposób reprezentują realizacje projektów Adama Dubanowicza w Sołach (1925–1934), gdzie dominują miękkie formy swojskiego baroku, oraz Jana Borowskiego w Raduniu (1929–1933), gdzie przewagę zyskała stylizacja modernistyczna. Równie interesujący efekt osiągnął Władysław Obuchowski, autor drewnianego kościoła w Węslawiniętach (1928) o modernistycznie potraktowanej wysmukłej bryle z masywną wieżą na osi, inspirowanego formami późnośredniowiecznego budownictwa sakralnego. Kościół ten został niestety zniszczony, lecz istnieje jego prawie bliźniaczy odpowiednik, w tym samym czasie wzniesiony przez tegoż architekta w Norwiliszkach (Litwa). W nurcie stylu narodowego plasuje się również drewniana plebania w Żyrmunach, bardzo wdzięczny przykład stylu dworskiego (1928, proj. F. Urbszys).

Pomiędzy twórcami wymienionych budowli prym wiodą architekci wileńscy – w końcu w. XVII Jan Pensa (Michaliszki), u schyłku w. XVIII Jan Podczaszyński (Żyrmuny), ok. poł. w. XIX Atanazy Ranwid (nie zrealizowany projekt neogotyckiego kościoła w Sołach), Tomasz Tyszecki (interesujący, choć nie zrealizowany projekt klasycystycznej dzwonnicy w Gieranonach), w ostatnich latach tegoż stulecia Aleksiej Połozow (Gierwiaty), w XX w.: Antoni Filipowicz-Dubowik (neobarokowe kaplica i zakrystia w Gieranonach), Wacław Michniewicz (nie zrealizowany projekt dla Radunia), Juliusz Kłos (nie zrealizowany projekt przebudowy fasady kościoła w Michaliszkach), Jan Borowski (Raduń). Z Wilna pochodził również Ankudyn Panfilow, budowniczy drewnianego kościoła w Sołach z r. 1852. Spoza tego środowiska wywodzili się jedynie: Henryk Marconi, projektant neogotyckiej przebudowy barokowego kościoła w Różance (1823), Franciszek Jaszczołd (kaplica cmentarna w Mi-

chalizkach, 1857), inż. Ignacy Olszewski (kościół w Gierwiatach swój ostateczny kształt otrzymał najprawdopodobniej dzięki zmianom wprowadzonym przez niego do projektu Połozowa z r. 1899), grodzieński architekt gubernialny Wilhelm Sroka (któremu przypisano projekt kaplicy cmentarnej w Sołach), Adam Dubanowicz (projektant obecnego kościoła w Sołach).

Powyższe zestawienie, które w dziedzinie architektury ujawnia tak zdecydowaną przewagę Wilna nad innymi centrami, skłania do hipotezy, że podobne zjawisko można odnotować w odniesieniu do pozostałych dyscyplin sztuki, choć na przeszkodzie staje utrzymująca się aż po poł. w. XIX prawie całkowita anonimowość dzieł. Wśród malarzy, którzy pozostawili sygnowane prace, są prawie wyłącznie wilnianie, w XIX w.: Stanisław Januszewicz, Kanut Rusiecki, Józef Bażukiewicz i Wincenty Słędziński, w XX: Stanisław Gobiato i Józef Lotach oraz wśród malarzy-dekoratorów: Konstanty Czarniecki, Michał i Kazimiera Roubowie, Piotr Siergijewicz i Feliks Tobera. Spośród starszych obrazów zasługują na uwagę dwa manierystyczne, z 2. ćw. XVII w.: mal. na desce przedstawienie *Koronacji Marii* (obecnie w Gierwiatach, przed r. 1939 w gł. ołtarzu kościoła w Cudzieniskach) oraz *Matka Boska Szkaplerzna z Gierwiat* (obecnie Muzeum Kultury Starobiałoruskiej w Mińsku), wzorowany na rycinie z r. 1610. Zniekształcające przemalowania utrudniają właściwą ocenę dwóch innych obrazów z tegoż kościoła: *Św. Franciszek Seraficki* jest może zaginionym dziełem Franciszka Lekszyckiego z wileńskiego kościoła Bernardynek Świętomichalskich, a *Wdowi grosz* nosi cechy szkoły weneckiej z w. XVI/XVII. Interesujące pod względem ikonograficznym są obrazy *Matki Boskiej Różańcowej* (po 1678) z Radunia i *Matki Boskiej Bolesnej* (ok. 1700) z Michaliszek, a malowane u schyłku w. XVIII portrety fundatorów i pierwszego proboszcza z Kiemieliszek należą do nielicznych wyjątków zachowanych *in situ*.

Wśród dzieł rzeźbiarskich niezaprzeczalne pierwsze miejsce zajmuje stiukowy wystrój kościoła Kanoników od Pokuty w Michaliszkach, wykonany po r. 1695 przez warsztat Piotra Pertiego, choć – jak się wydaje – bez udziału samego mistrza, bo znacznie słabszy od jego prac autorskich w kościołach wileńskich. Do dzieł naprawdę wysokiej klasy należy natomiast snycerska dekoracja michaliskiej ambony z ok. r. 1700, dla której najbliższy odpowiednik stanowi ambona z kaplicy Św. Kazimierza w katedrze wileńskiej. Mimo złego stanu zachowania, wartościowym przykładem rzeźby z 2. poł. w. XVII jest ekspresyjna figura *Św. Apostoła z Żyrmun*, a wyjątkowo długie trwanie XVII-wiecznego ornamentu małżowinowego ilustruje dekoracja rzeźbiarska pochodzących z pocz. w. XVIII ołtarzy z kościoła Karmelitów w Koleśnikach, zachowanych w Raduniu. Z nieokreślonego warsztatu wileńskiego pochodzą zapewne rzeźby świętych trynitarzy, w nieznanych okolicznościach sprowadzone do kościoła w Kiemieliszkach, gdzie w prawie pierwotnym stanie zachował się również rokokowy prospekt organowy, wykonany najprawdopodobniej w wileńskim warsztacie Zellów (podobny znajduje się w Gieranonach, a klasycystyczny prospekt wykonany w tymże warsztacie zachował się w Żyrmunach). Schyłek działalności wileńskich warsztatów sztukatorskich obserwować można na przykładzie ołtarzy wyk. po r. 1779 w Gieranonach, gdzie

w tym samym czasie wzniesiony został murowany chór muzyczny ■ malowniczym wklęsło-wypukłym rzucie, charakterystycznym dla tzw. wileńskiego baroku.

Wśród dzieł złotniczych obiektem najwyższej klasy jest odnaleziona w Gieranonach późnogotycka monstrancja, druga z zapisanych kościołowi w r. 1535 przez kanclerza Olbrachta Gasztolda, być może norymberska, o ażurowej stopie i trzonie z wirtuozersko wykonanych form roślinnych, opatrzona kompletem herbów fundatora. O poziomie barokowego złotnictwa wileńskiego dobrze świadczą trzy kielichy z ok. 1640: dwa z nich zachowały się w Gieranonach, trzeci pochodzi z Żyrmun (dziś w zbiorach wileńskiego Dailės Muzejus). Znacznie bogatsza jest grupa naczyń i sprzętów liturgicznych z w. XVIII, a wśród nich m.in. kielich wyk. w r. 1766 w Wilnie przez Michała Jorasa, bardzo efektowny regencyjny relikwiarz w Żyrmunach, o delikatnej ażurowej glorii z suchego akantu, późnobarokowe monstrancje w Różance i Sołach, rokokowe w Dubatówce, Kiemieliszkach i Raduniu. Z ok. poł. w. XIX pochodzi grupa trzech prawie identycznych relikwiarzy z owalną glorią otoczoną wieńcem laurowym (Gieranony, Gierwiaty, Kiemieliszki). W drugiej połowie w. XIX dominuje masowa produkcja firm płatowniczych: Michała Niewiadomskiego i Leona Perkowskiego z Wilna oraz Frageta i Norblina z Warszawy, ale zdarzają się też wyroby François-Désiré Froment-Meurice z Paryża i Charlesa Faviera z Lyonu.

Dla dopełnienia obrazu zasobności wyposażenia wspomnieć wreszcie należy o licznie zachowanych zabytkowych szatach liturgicznych, wykonanych w większości ■ późnobarokowych i rokokowych tkanin francuskich z w. XVIII.

Jak już wyżej wspomniano, omówione w niniejszym tomie kościoły do r. 1939 należały do dekanatów bieniańskiego, lidzkiego, oszmiańskiego, raduńskiego i worniańskiego. Wstępną inwentaryzację trzech pierwszych przeprowadzono w latach 1994–1996, pozostałych w r. 1998. W pracach terenowych uczestniczyli wówczas: Małgorzata Charyło, Łukasz Gorczyca, Mariusz Hermanowicz, Barbara Jamska, Piotr Jamski, Maria Kałamajska-Saeed, Katarzyna Kolendo-Korczakowa, Anna Oleńska, Dorota [Kuty] Piramidowicz, Tomasz Robaczyński, Michał Wardzyński, Małgorzata [Woźniak] Maksymiuk i Marcin Zgliński. Objazd weryfikacyjny, z udziałem autorów opracowań, odbył się w r. 2003.

Metoda opracowania nie odbiega od stosowanej w całej serii. Nieznaczną zmianę stanowi uzupełnienie historii parafii o katalog proboszczów, ustalony głównie na podstawie źródeł archiwalnych i uzupełniony dzięki informacjom pozyskanym na miejscu. Materiały archiwalne pochodzą w głównej mierze z zasobów wileńskich: Archiwum Historycznego (LVIA), Działu Rękopisów Biblioteki Akademii Nauk (MAB) i Biblioteki Uniwersyteckiej (VUB), częściowo również ■ Państwowego Archiwum Historycznego w Grodnie (NGAB Grodno) i Mińsku (NGAB Mińsk), w kilku przypadkach ze zbiorów polskich: Archiwum Głównego Akt Dawnych (AGAD) i Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie oraz Biblioteki Czartoryskich (BCz.), Biblioteki Jagiellońskiej (BJ) i Archiwum Klasztoru Karmelitów na Piasku (AKKr.) w Kra-

kowie, a także w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie (RGWIA). Zaskakująco zasobne okazały się niektóre archiwa parafialne (Gierwiaty, Kiemieliški, Żyrmuny). Interesujące dane dotyczące nadzoru nad remontami zabytkowych kościołów w Gieranonach, Michaliszkach i Różance pochodzą z archiwum przedwojennego Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego, w zbiorach Ośrodka Litewskiego Dziedzictwa Kulturowego (LKPC) w Wilnie. Dzięki kwerendom archiwalnym pozyskano prawie kompletny zespół projektów architektonicznych: dla Gierwiat (dwa kolejne), Gieranon, Kiemielišek, Michaliszek, Radunia, Różanki, Sól, Węslawinięt i Żyrmun, a nawet dla skromnej kapliczki w Dubatówce. Wartościowe uzupełnienie stanowią też archiwalne fotografie ze zbiorów Biblioteki Akademii Nauk w Mińsku (BAN Mińsk), Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (IS PAN), Działu Ikonografii Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW), Litewskiego Muzeum Narodowego (LNM) i wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (w zbiorach LVIA). W przygotowaniu przedstawionych opracowań wykorzystano również karty inwentaryzacyjne, wypisy archiwalne oraz zbiór kserokopii pozyskanych z archiwów parafialnych oraz z państwowych archiwów litewskich i białoruskich, zgromadzonych w Archiwum Katalogu Zabytków (AKZ) w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

* * *


Wyrazy wdzięczności i podziękowania zechce przyjąć ordynariusz diecezji grodzieńskiej, ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz, z wielką życzliwością patronujący pracom inwentaryzacyjnym, w czasie których z podobną przychylnością przyjmowali nas proboszczowie: ks. Leon Nieściuk w Gierwiatach, ks. Paweł Rozbicki w Kiemieliškach, ks. Leonard Czuchowski w Michaliszkach, ks. prałat Kazimierz Szaniawski i ks. Andrzej Gorbacz w Raduniu, ks. Jan Zaniewski w Różance, ks. Leonard Stankowski w Sołach, ks. Jan Pieciun w Żyrmunach. Za stale udzielaną pomoc i gościnność pragniemy też podziękować kanclerzowi Kurii Biskupiej w Grodnie ks. prałatowi Antoniemu Chańko, dziekanowi ludzkiemu ks. Wincentemu Lisowskiemu oraz ks. Andrzejowi Sadowskiemu. Wiele zawdzięczamy życzliwej postawie białoruskiego Ministerstwa Kultury, a także wydatnej i niezawodnej pomocy, na jaką zawsze mogliśmy liczyć ze strony Muzeum Historii Religii w Grodnie i jego dyrektorki mgr Ludmiły Kornilowej. We wszystkich archiwach, bibliotekach i muzeach spotykaliśmy się ze zrozumieniem i życzliwym podejściem, za co ich pracownikom wyrażamy głęboką wdzięczność.

Badania terenowe oraz stanowiące ich integralną część wyjazdy na kwerendy archiwalne, możliwe były dzięki grantom przyznanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Fundację Lanckorońskich, która wraz z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej wspomogła też sfinansowanie druku książki. Za opiekę prawną i organizacyjną dziękujemy Departamentowi Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury, a dyrekcji macierzystego Instytutu Sztuki PAN za życzliwy stosunek do prac prowadzonych poza zwykłym zakresem obowiązków.


Dyrektorowi Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prof. Jackowi Purchli, wydawcy serii *Materialów do dziejów sztuki sakralnej*, pragnę podziękować za włączenie do niej kolejnych części, przedstawiających zabytki z terenów b. Wielkiego Księstwa Litewskiego. O przyjęcie wyrazów wdzięczności proszę recenzenta – prof. Jerzego Kowalczyka, a prof. Andrzejowi Rachubie składam podziękowania za stałe i wiele wnoszące konsultacje historyczne.

Warszawa, listopad 2004

Rzeczpospolita w roku 1772



Województwo wileńskie w roku 1772



OZNACZENIA I SKRÓTY

(zob. też wykaz materiałów archiwalnych i bibliografię)

★ obiekt przemieszczony, którego obecne miejsce przechowywania jest znane

† obiekt zniszczony lub zaginiony

abp	– arcybiskup	o.	– ojciec, zakonnik
bp	– biskup	ob.	– obecnie
ichm.	– ichmościowie	obw.	– obwód
Jejm.	– jejmość	pow.	– powiat
Jejnp.	– jejmość pani	rb.	– rubel
JO	– jaśnie oświecony(a)	rej.	– rejon
JW	– jaśnie wielmożny(a)	rz.-kat.	– rzymskokatolicki
Jm.	– jegomość	w.	– wielki
Jnp.	– jegomość pan	W	– wielmożny(a)
JKM	– Jego Królewska Mość	W. Ks. Lit.	– Wielkie Księstwo Litewskie
kop.	– kopiejka	woj.	– województwo
ks.	– ksiądz	WP	– wielmożny(a) pan(i)
lit.	– litewski(a)	wyk.	– wykonany
N°	– numer		

KOBiDZ – Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie

MHR Grodno – Muzeum Historii Religii w Grodnie

MNK – Muzeum Narodowe w Krakowie

NMS – Narodowe Muzeum Sztuki Białorusi (Нацыянальны Мастацкі Музей Рэспублікі Беларусь) w Mińsku

KAPLICA P.W. MATKI BOSKIEJ ANTELSKIEJ W BACHMATACH

1. Historia

Wioska Bachmaty, nie uwzględniona przez *Słownik geograficzny*, licząca w r. 1923 dwadzieścia dwa domy (109 mieszkańców wyznania katolickiego)¹. Położona 10 km na pd. od Lidy, w pow. lidzkim, który wchodził w skład woj. wileńskiego, w okresie rozbiorów należał do guberni wileńskiej, w latach 1919–1939 włączony był do woj. nowogródzkiego. Obecnie w granicach Białorusi, w rejonie lidzkim obwodu grodzieńskiego.

W r. 1909 mieszkaniec Bachmat, cieśla Karol Chomicz, rozpoczął starania o pozwolenie na postawienie kaplicy cmentarnej. Wobec odmowy władz rosyjskich zaczął ją budować jako spichlerz na terenie swego obejścia. W r. 1915, po wkroczeniu wojsk niemieckich, uzyskał formalną zgodę na wystawienie kaplicy. Budował ją wtedy już na cmentarzu, własnymi siłami i z własnych materiałów, a ukończył w r. 1917², 27 X 1918 dziekan lidzki, ks. Józef Szkop³ poświęcił ją p.w. Nawiedzenia Matki Bożej⁴, jako kaplicę parafii Nieciecz⁵ należącą do dekanatu lidzkiego diecezji wileńskiej, obecnie w tymże dekanacie diecezji grodzieńskiej, erygowanej w r. 1991.

Kaplica wzniesiona przez Karola Chomicza była niewielka (6,4 × 3 m, wysokość 3,4 m), drewniana, oszalowana, pomalowana pokostem na kolor

3, 4, 5

¹ *Skorowidz miejscowości 1923*, t. VII, cz. I: *Województwo nowogródzkie*, s. 17.

² LVIA, 694-5-3045, k. 5r., *Historia kaplicy we wsi Bachmaty na cmentarzu wioskowym parafii Nieciecz dekanatu Lida*, 1928.

³ *Ibidem*, k. 4r., raport ks. Stanisława Mikulskiego, proboszcza w Niecieczy, 1928; *ibidem*, k. 5r., *Historia kaplicy we wsi Bachmaty*, 1928.

⁴ *Ibidem*, k. 1r., *Protokół benedykowania kaplicy w Bachmatach*, 1918.

⁵ LVIA, 694-5-3039, k. 26r.-31r., list parafian niecieckich do abpa Romualda Jałbrzykowski, 1937; *Catalogus ecclesiarum 1939*, s. 75, wzmiankuje tylko istnienie kaplicy, nie podając jej statusu ani wezwania.

- 9 żółto-brązowy, z dachem pokrytym deskami, pomalowanymi na czerwono. Okna – po dwa prostokątne w elewacjach bocznych, w szczycie fasady niewielkie, półkoliste, z promienistym szprosowaniem. Wejście zamknięte łukiem odcinkowym, z dwuskrzydłowymi drzwiami. Nad szczytem miała dwukondygnacyjną wieżyczkę; w dolnej części znajdowała się niewielka przeszklona wnęka z figurką *Matki Boskiej*, a w górnej, ażurowej, wspartej na słupkach i zwieńczonej iglicą z krzyżem na kuli, zawieszona była sygnaturka. Druga, o wiele mniejsza wieżyczka była posadowiona na kalenicy dachu nad ołtarzem. Dekorację stanowił wycinany ząbkowy fryz w zwieńczeniu ścian, trójkątnym szczycie i na wieżyczce. Wewnątrz ściany zostały pomalowane na biało-zielono, a beczkowy strop na biało-niebiesko. W architektonicznym ołtarzu były umieszczone obrazy (oleodruki) *Matka Boska Ostrobramska* w złożonych ramach, w górnej kondygnacji *Najśw. Serce Jezusa*. Po bokach ołtarza ustawione były dwie rzeźby aniołków. Na ścianach zawieszono niewielkie stacje Drogi Krzyżowej, w drewnianych ramach z krzyżykami. Nad wejściem znajdował się balkon chórowy z ażurową balustradką, dekorowany u dołu ząbkowym fryzem. Teren przy kaplicy otaczał murek ułożony z kamieni polnych. Nabożeństwo odprawiane było tylko w święta Nawiedzenia Najśw. Panny, Przemienienia Pańskiego i czasem w trzeci dzień Zielonych Świąt, a sporadycznie na prośbę mieszkańców Bachmat⁶.

Przed r. 1937 kapliczka została przebudowana: zmniejszono ją o połowę – pozostawiona część stała się obecnym prezbiterium, do którego dobudowano obszerniejszą od poprzedniej nawę, z oknami zamkniętymi łukiem odcinkowym. Kaplica zyskała wymiary: długość 10 m, szerokość 6 m, została oszalowana i pomalowana wewnątrz i zewnątrz oraz pokryta dachówką. Wewnątrz zbudowano chór muzyczny i dwa boczne ołtarze z obrazami *Św. Antoniego* i *Św. Teresy od Dzieciątka Jezus*. Cementarz został powiększony i ogrodzony, obsadzony drzewami. Po powiększeniu kaplicy mieszkańcy wsi starali się, aby do Bachmat został na stałe przydzielony ksiądz⁷. Innego zdania był jednak dziekan lidzki, donosząc w raporcie skierowanym do biskupa wileńskiego, że kaplica „ładnie urządzona, lecz mała [...] na kościół parafialny wcale się nie nadaje”⁸. W odpowiedzi kuria wydała polecenie, aby proboszcz z Niecieczy częściej dojeżdżał do kaplicy w Bachmatach w celu zaspokojenia potrzeb duchowych miejscowej ludności⁹.

Podczas II wojny światowej i w czasach późniejszych kaplicą opiekowali się mieszkańcy wsi. Kaplica – obecnie p.w. *Matki Boskiej Anielskiej*¹⁰ – jest filią kościoła w Niecieczy. Przed r. 1993 skradziono fisharmonię i obraz

⁶ LVIA, 694-5-3045, k. 5r., *Historia kaplicy we wsi Bachmaty*, 1928; przy opisie wykorzystano dołączone do tego tekstu fotografie.

⁷ LVIA, 694-5-3039, k. 26r-31r., list parafian niecieckich do abpa R. Jałbrzykowskiego, 1937.

⁸ *Ibidem*, k. 33r., raport ks. Hipolita Bojaruńca, dziekana lidzkiego, w sprawie pisma mieszkańców wsi Bachmaty, 1938.

⁹ *Ibidem*, k. 34r., pismo kurii do proboszcza w Niecieczy, 1937.

¹⁰ Informacje uzyskane na miejscu.

Najśw. Serce Jezusa znad ołtarza gł., ofiarowane przez Karola Chomicza. W latach 1993–1994 dobudowano kruchtę i przylegającą od pd. zakrystię, murowane z białej cegły, wtedy też sprawiono nowe ławki¹¹.

2. Opis

2.1. Architektura

Kaplica jest usytuowana na cmentarzu grzebalnym, w lesie, przy pn. skraju wsi. Orientowana, drewniana, na podmurówce, z murowanymi dobudówkami krucht i zakrystii. Nawa na planie prostokąta, dwuprzęsłowa, poprzedzona prostokątną kruchtą. Prezbiterium węższe i niższe, prostokątne, z dostawionym od pd. prostokątnym aneksem zakrystyjnym. Wnętrze nawy o ścianach szalowanych poziomo, malowanych na żółto, strop beczkowy, malowany na białe. Prezbiterium szalowane pionowo, malowane na niebiesko. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, o prostym parapecie, dostępny drabinką od pn. Okna w nawie prostokątne, zamknięte łukiem odcinkowym, w bocznych ścianach prezbiterium prostokątne, z których prawe wychodzące do zakrystii. Okno chóru muzycznego wychodzi do krucht. Drzwi w kruchcie dwuskrzydłowe, w nawie dwuskrzydłowe, zamknięte łukiem odcinkowym, z prezbiterium do zakrystii prostokątne, jednoskrzydłowe.

Elewacje bez podziałów. Frontowa z trójkątnym szczytem, szalowanym pionowo, pozostałe szalowane poziomo, okna w drewnianych obramieniach. Dach dwuspadowy, kryty eternitem, nad korpusem dwie ażurowe wieżyczki na sygnaturki, z których przednia zwieńczona hełmem i krzyżem, nad prezbiterium krzyż.

2.2. Wyposażenie

Ołtarz gł., wyk. ok. 1918, drewniany, architektoniczny, jednokondygnacyjny, z polem środkowym ujętym parami kolumn na cokółkach, dźwigającymi wylamane belkowanie; z obrazami: *Matka Boska Ostrobramska* (oleodruk) oraz reprodukcją *Ostatniej Wieczerzy* Leonarda da Vinci, umieszczoną nad belkowaniem. Tabernakulum na cokole, którego środkowa część wysunięta, z parą kolumnienek ujmujących niszę zamkniętą odcinkiem łuku. Mensa prostokątna, antependium zdobione pięcioma prostokątnymi, zamkniętymi półkoliście płycinami, w środkowej, szerszej, hierogram *MARYA*, w bocznych gałązki z kwiatami.

Ołtarze boczne (2), wyk. przed 1937, drewniane, architektoniczne, jednokondygnacyjne, z polem środkowym ujętym parami kolumn na cokółkach, dźwigającymi przerwane nad częścią środkową belkowanie; zwieńczenie w formie wygiętego w łuk gzymsu, na którym krzyżyk. W polu środkowym ołtarza pn. reprodukcja obrazu *Św. Antoniego – Dzieciątkiem*, w ołtarzu pd. gipsowa figurka *Matki Boskiej – Lourdes*. Tabernakula prostopadłościennie

¹¹ Informacje uzyskane na miejscu.

z częścią frontową zamkniętą łukiem odcinkowym, wspartym na kolumnkach. Mensy prostokątne, antependia zdobione pięcioma prostokątnymi, zamkniętymi półkoliście płycinami.

Stacje Drogi Krzyżowej, ok. 1918, druk, w drewnianych ramkach zwieńczonych krzyżykami.

Rzeźby aniołków (2), pocz. w. XX, drewniane, polichromowane, umieszczone przy łuku tarczy, nad skrajnymi kolumnami ołtarzy bocznych.

Na pd. ścianie nawy oprawiona w ramki fotografia Karola Chomicza, fundatora i budowniczego pierwotnej kaplicy.

// Kielich z pateną, 2. poł. w. XVIII, gładki, srebro pozłoczone, z gruszkowym nodusem i kolistą stopą, u nasady trzonu rytowany lambrekien z palmetek, wewnątrz stopy rytowane: Ł: 31 i 15.

2.3. Otoczenie kaplicy

Kaplica położona na cmentarzu ogrodzonym płotem z prymitywną bramką zamykaną na skobel. Przy drodze do kaplicy, między współczesnymi nagrobkami, znajduje się grób Karola Chomicza, na którym stoi jedynie prosty, drewniany krzyż¹².

3. Stan zachowania

Stan zachowania kaplicy zadowalający. Rzadko używana, przyjeżdża do niej ksiądz z Niecieczy. Klucz do kaplicy znajduje się w położonym nieopodal domu Marii Matus, ciotecznej wnuczki Karola Chomicza.

4. Zarys problematyki artystycznej

Pierwszy i jak dotąd jedyny raz kaplica wzmiankowana została w publikacji Grażyny Ruszczyk¹³; autorka przytacza w skrócie dzieje budowy i zwraca uwagę na opisywany w źródłach wybieg, jakim posłużył się fundator i zarazem budowniczy kaplicy: po otrzymaniu odmowy na budowę postawił ją na własnym terenie jako spichlerz, w bardziej sprzyjających okolicznościach przenosząc ją na wiejski („wioskowy”, przez G. Ruszczyk omyłkowo odczytany jako „wojskowy”) cmentarz. Kaplica była najbardziej interesująca w swym pierwotnym kształcie, do rozbudowy przed r. 1937. W obecnym stanie, szczególnie po dostawieniu kruchty i zakrystii, nie posiada godnych uwagi wartości artystycznych.

¹² Informacja uzyskana na miejscu.

¹³ Ruszczyk 2001, s. 55, 187.

KAPLICA P.W. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUBATÓWCE

1. Historia

Wieś Dubatówka (Dubotolki, Dubotowki) należała pierwotnie do pow. oszmiańskiego w woj. wileńskim. Po rozbiorach i zmianach dokonanych przez administrację rosyjską weszła w skład pow. święciańskiego guberni wileńskiej. 1919–1939 znajdowała się w pow. wilejskim woj. wileńskiego. Obecnie w granicach Białorusi, w rejonie smorgońskim obwodu grodzieńskiego.

Po raz pierwszy wzmiankowana była w r. 1544, w inwentarzu dóbr Soły, sporządzonym po śmierci ich właściciela, Jana Radziwiłła, starosty żmudzkiego¹. W wyniku działu dokonanego w rok później przez jego córki, dobra te przypadły Annie, żonie Stanisława Kiszki, wojewody wilebskiego. Dalsze dzieje wsi są trudno uchwytne. Wspomniana jest w inwentarzu z r. 1694 i w akcie działu dokonanego 6 V 1713 przez Zawadzkich², pod koniec w. XVIII i w pocz. w. XIX należała do Józefa, ■ następnie Marcina Klimińskich, potem do wdowy po Marcynie, Brygidy z Kozieleckich. 2^a voto Korsakowej³.

W tym czasie potwierdzone jest tu istnienie unickiej cerkwi parafialnej o niewiadomym wezwaniu i dacie erygowania⁴. Po kasacie Kościoła unickiego na terenach włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego, dokonanej w r. 1839, cerkiew została zmieniona na prawosławną i być może już wówczas utraciła status parafialnej. Po zniszczeniu budynku w czasie I wojny światowej parafia prawosławną już się tu nie odrodziła. Na miejscu dawnej cerkwi w r. 1930 została zbudowana kaplica rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Królowej

¹ Jankowski. cz. I. 1896. s. 154, przyp. 75.

² Sprogis 1929, s. 260.

³ VUB. 4-36001 (A. 2666), k. Iv.

⁴ MAB. 273-2854. k.17r.: „w parafii daniuszewskiej we wsi Dubotowki znajduje się cerkiew greko-unicka parafialna, będąca w koliaży JW Korsakowej”.

Korony Polskiej⁵. Budowę zainicjował proboszcz daniuszewski, ks. Władysław Brzozowski, ukończył zaś jego następca, ks. Adolf Romecki, który 12 IX 1930 otrzymał zgodę kurii na poświęcenie jako kaplicy prywatnej⁶. Należała do parafii w Daniuszewie, w dekanacie świrskim diecezji wileńskiej⁷. Od r. 1991 znajduje się w diecezji grodzieńskiej, dekanacie smorgońskim, w obrębie parafii wojstomskiej; obecnie p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej⁸. W r. 1997 remontowana, powiększona o podcień, nad szczytem umieszczono czworoboczną wieżyczkę.

2. Opis

2.1. Architektura

12-16 Usytuowana pośrodku wsi, przy drodze ze Smorgoń do Wojstomia, na obszernej prostokątnej działce ogrodzonej drewnianym płotem. Orientowana, drewniana, na ceglanej podmurówce, konstrukcji wieńcowej, szalowana. Na planie prostokąta, z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, od zach. poprzedzona wysuniętym podcieniem, o głębokości 1,60 m, wspartym na dwóch słupach. W dłuższych ścianach pary prostokątnych okien. Dach dwuspadowy, z szerokim podbitym deskami okapem, kryty blachą; nad szczytem zach. mała czworoboczna wieżyczka. Ściany szalowane, bielone, sufit podbity dyktą, podłoga z desek.

2.2. Wyposażenie

Obrazy papierowe, ok. 1930: 1. *Matka Boska Częstochowska* 2. *Serce Jezusowe*.

17 Rzeźba *Chrystus Zmartwychwstały*, późnobarokowa, 4. ćw. w. XVIII, drewniana, wtórnie polichromowana.

18 Monstrancja, rokokowa. 3. ćw. w. XVIII, srebrna, częściowo złocona; gloria z pęków szerokich promieni, wokół reservaculum ażurowy kartusz z ornamentu rocaïlle, zwieńczony lambrekinowym baldachimem, ozdobiony winnym gronem i kłosami, na wysklepionej, ośmiopółkowej stropie repusowane w wysokim reliefie kwiaty i pęki owoców.

3. Stan zachowania

Po remoncie w r. 1997 kaplica w dobrym stanie. Wnętrze urządzone prowizorycznie, prawie całkowicie pozbawione wyposażenia.

⁵ *Ibidem*, k. 11, pismo mieszkańców Dubatówki do abpa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego, 13 VII 1931.

⁶ LVIA. 604-1-8219, k. 1, pismo ks. W. Brzozowskiego do kurii wileńskiej, z załączonym amatorskim rysunkiem projektowym, 28 I 1930; *ibidem*, 694-3-533, k. 2, zezwolenie udzielone ks. A. Romeckiemu na poświęcenie kaplicy, z zastrzeżeniem: „lecz tylko privato modo”, 12 IX 1930.

⁷ *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 107.

⁸ *Rocznik* 2003, s. 80.

4. Zarys problematyki artystycznej

Kaplica jest bardzo skromna, zbudowana wg anonimowego amatorskiego projektu z r. 1930, którego zaletą jest sięgnięcie do form najprostszych, typowych dla lokalnej architektury drewnianej. Rozbudowa dokonana przy okazji remontu nie tylko nie naruszyła wspomnianych cech, lecz wzmogła je jeszcze dzięki wzbogaceniu bryły o głęboki podcień. Element ten również należy do repertuaru form tradycyjnego budownictwa wiejskiego, choć stosowany był raczej w budynkach o charakterze gospodarczym, małych spichlerzach zw. świronami, charakterystycznych zarówno dla omawianego regionu, jak też dla obszaru sąsiedniego Podlasia, gdzie podobne rozwiązanie konstrukcyjne pojawiło się w małych kapliczkach, czego przykłady znajdujemy w Rajgrodzie i Bagienicach⁹. W obecnym wyposażeniu znajdują się dwa obiekty dobrej klasy, których pochodzenia nie udało się ustalić, mimo iż niewątpliwie trafiły tu dopiero po r. 1997. Rokokowa monstrancja jest zapewne dziełem warsztatu wileńskiego, choć brak cech złotniczych nie pozwala na jednoznaczne potwierdzenie tego domniemania. Można natomiast wskazać przykłady podobnej kompozycji glorii w monstrancji wykonanej ok. 1780 przez Georga Kickenapa dla kościoła Benedyktynów w Nieświeżu¹⁰, a także w dwóch identycznych pracach monogramisty TMS, zachowanych w Kiemieliszkach i Budstawiu¹¹. Późnobarokową figurę *Chrystusa Zmartwychwstałego* szpeci co prawda olejne przemalowanie, jednak jej forma wskazuje, że wykonawcą był biegły rzeźbiarz, który smukłą postać przedstawił w swobodnym, prawie tanecznym ruchu.

13, 15

14

18

17

⁹ KZSP SN, t. 9, z. 3, 1988, s. XV, il. 32, 33.

¹⁰ KZSP SN, t. 12, z. 1, 1996, s. 24, il. 308; Laucevičius, Vitkauskienė 2001, s. 228.

¹¹ Zob. w niniejszym tomie s. 114 i 118.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W GIERANONACH

1. Historia

Miasteczko Gieranony (Gieranojny, Gieranony Murowane) należało do pow. oszmiańskiego, wchodzącego w skład woj. wileńskiego, a po r. 1795 do guberni wileńskiej. Po r. 1919 (już jako wieś), zostało włączone do pow. wołyńskiego woj. wileńskiego, w latach 1928–1939 do pow. lidzkiego, który dołączono wówczas do woj. nowogródzkiego. Obecnie znajduje się w granicach Białorusi, w rejonie iwjewskim obwodu grodzieńskiego. Nazywane miasteczkiem już w r. 1520, podobnie też (jako *oppidum*) oznaczone jest na mapie Litwy rytowanej w r. 1613 przez Tomasza Makowskiego¹. Staraniem Antoniego Solłohuba, generała artylerii lit., 24 XI 1748 otrzymało od Augusta III potwierdzenie statusu miasta królewskiego oraz przywilej na cotygodniowy targ i 2 doroczne jarmarki, a Stanisław August przywilejem z 25 V 1792 odnowił prawa miejskie i nadał Gieranonom herb – gorejące serce przebite mieczem, zezwolił na budowę ratusza, kramów i cegielni². Nie wpłynęło to jednak na rozwój miasteczka, które w r. 1886 miało zaledwie 375 mieszkańców, z których tylko 142 zaliczono do stanu mieszczańskiego³.

Najstarsza wiadomość o Gieranonach pochodzi ze źródeł krzyżackich z ok. r. 1400 i jest zawarta w tzw. rajzach (drogowskazach), czyli topograficznych opisach dróg. Przy drodze z Trab do Lidy, w odległości 1,5 mili od

¹ Alexandrowicz 1970, s. 70; Alexandrowicz 1965, *passim*.

² LVIA, SA 4215, k. 25r.–26r., przywilej Augusta III: RGADA, 389–556, s. 254–257, *Dyploma renovationis miastu wolnemu Rzeczypospolitej Gieranonów w W. Ks. Lit., w województwie wileńskim leżącemu, dnia 25 miesiąca maja 1792*; Słownik geograficzny, t. 2, 1881, s. 558–559; Abramowicz 1937, s. 95–96, gdzie pełny tekst przywileju Stanisława Augusta; Rewieńska 1938, s. 4; Rimsa 1999, s. 240–241.

³ Citou 1998, s. 146.

Subotnik, wzmiankowany jest Gasztowtendorf „in gebite czu Geranenen”⁴, z czego można wnosić, że ów dwór Gasztolda leżał w pobliżu bądź w samych Gieranonach. W pocz. w. XVI zwane były Gieranonami Murowanymi, dla odróżnienia od dwóch sąsiednich miejscowości o tej samej nazwie. Pierwsza z nich to położone ok. 10 km na wsch. Stare Gieranony – późniejsze Subotniki, drugą były obecne Zygmunciszki, leżąca ok. 15 km na pd. wieś książęca, w której niegdyś znajdował się kościół ufundowany w r. 1411 przez przyszłego w. księcia lit. Zygmunta Kiejstutowicza⁵.

Tenże książę 13 II 1433 nadał Gieranony swemu marszałkowi nadwornemu, Janowi (Iwaszce) Gasztoldowi. Przywilej, obejmujący 26 wsi i jedno miasteczko (Tykocin), w odniesieniu do włości gieranońskiej nie stanowił nowego nadania, lecz raczej potwierdzenie posiadania albo powiększenie majątku należącego do Gasztoldów już w końcu w. XIV. Za pierwszego właściciela Gieranon można zatem uznać Andrzeja Gasztolda, starostę wileńskiego, notowanego w źródłach 1387–1404⁶, ojca wspomnianego tu Jana Gasztolda, który już w 1431 pisał się „z Geranon”⁷.

Gieranony były ośrodkiem dóbr stanowiących podstawę jego fortuny, toteż gdy w latach 1451–1456 wszechwładny dotąd dostojnik jawnie stanął na czele opozycji wobec Kazimierza Jagiellończyka, król odebrał mu je⁸ i być może przekazał bratu Iwaszki, Jerzemu, występującemu w r. 1461 i 1468 jako dziedzic Gieranon⁹. Niełaska królewska nie dotknęła widocznie syna Iwaszki, Marcina (zm. 1483), który władał dobrami gieranońskimi, skoro ufundował w nich dwa kościoły parafialne: w r. 1471 w samych Gieranonach, a w r. 1474 w Dziewieniszkach¹⁰. Prawo własności Gieranon formalnie uregulował w r. 1493 w. książę Aleksander Jagiellończyk, przyznając je na wieczność wdowie po Marcinie, Annie Juriewnie Hołszańskiej¹¹. Kolejnym dziedzicem został syn Marcina – Olbracht (zm. 1539), kanclerz lit., wojewoda wileński¹². Była to jego ulubiona posiadłość, którą uczynił prawdziwie wielkopańską rezydencją, wznosząc przed r. 1525 okazały zamek, godny dostojnika tytułującego się od

⁴ *Die litauischen Wegeberichte* 1863, s. 704–705; Semkowicz 1989, s. 90–91, datuje źródło na lata osiemdziesiąte w. XIV, jednak wzmianka dotyczy trasy wyprawy Świdrygiełły, który współpracował z Krzyżakami w latach 1402–1403, zob. Alexandrowicz 1970, s. 67.

⁵ Semkowicz 1989, s. 90–91; również Kuźmińska, 5. 1928, z. 14, s. 121.

⁶ Semkowicz 1989, s. 84.

⁷ *Ibidem*, s. 92.

⁸ *Ibidem*, s. 93.

⁹ *Ibidem*, s. 89, w dokumencie funduszowym kościoła parafialnego w Ostrowcu (1461): MAB, 6–41, w kolejnym nadaniu dla tegoż kościoła (1468) „Georgius Gastoldi, heres in Gieranany”, zob. *Kodeks dyplomatyczny* 1948, s. 299–300, nr 260.

¹⁰ LVIA, 694-I-3282, k. 66r., data fundacji podana w r. 1783 przy okazji procesu o dochody należne parafii gieranońskiej ze starostwa dziewieniskiego; LVIA, 694-I-3290, k. 23v.: 1474 junii 15 – anno 1603 ultima februarii) z a^l diecezji wileńskiej wydany fundusz przez Marcina Gasztolda dziedzica na Gieranonach, starosty czerwińskiego) uczyniony na kościół dziewieniski.

¹¹ Baliński, Lipiński, t. 4, 1886, s. 185; *PSB*, t. 7, 1948–1958, s. 299 (opr. W. Semkowicz); Semkowicz 1989, s. 93.

¹² Kurczewski 1912a, m. 102; *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 559.

1529 hrabią na Murowanych Gieranonach¹³. Dziedzicem Olbrachta był jego syn Stanisław, wojewoda trocki, ostatni z rodu, zmarły bezpotomnie w r. 1542. Dobra powróciły wówczas do domeny monarszej¹⁴. Król Zygmunt I przekazał je 15 VI 1543 swojemu synowi Zygmuntowi Augustowi, a ten dokonał ich podziału na starostwa gieranońskie, trabskie, radoszkowskie, wołożyńskie i lubeckie¹⁵.

Starostwo gieranońskie było odtąd królewszczyzną, którą trzymali kolejno: 1545 Paweł Szymkowicz Giedroje, 1546 Krzysztof Komorowski, przed 1561–1565 Hieronim (Jarosz) Korycki koniuszy JKM¹⁶, później Piaseccy: Jakub (zm. 1587), jego syn Hieronim (Jarosz, zm. 1630) i wdowa po nim Anna z Ciołków (zm. 1633); 1633–1635 Paweł Sapieha podkancelerzy lit. i do 1641 wdowa po nim Zofia z Daniłowiczów, 2^o voto Łukaszowa Opalińska, 1641–1644 Mikołaj Kiszka podskarbi lit., 1650–1656 Albrycht Radziwiłł, kanclerz w. lit., a do 1666 wdowa po nim Krystyna z Lubomirskich. Kolejny starosta – Michał Pac, hetman w. lit., zapisał je w r. 1670 na zaopatrzenie artylerii lit. Odtąd dobrami zarządzali generalowie artylerii lit.: Michał Antoni Kryszpin-Kirszensztein (do 1672), Maciej Korwin Gosiewski (1673–1683), Leon Bazyli Sapieha (1684–1686), Mateusz Römer (1687–1698), Michał Franciszek Sapieha (1698–1700), Józef Wandalin Mniszech (1701–1706), Krzysztof Kazimierz Bończa-Siennicki (1706–1707), Stanisław Poniatowski (1707–1708), Józef Franciszek Sapieha (1709), Fabian Kazimierz Borch (1710), Bogusław Ernest Dönhoff (1710–1725), Kazimierz Leon Sapieha (1725–1738), Jan Jerzy Flemming (1738–1746), Antoni Dowojna Soltohub (1746–1759), Eustachy Potocki (1759–1768), Franciszek Ksawery Branicki (1768–1773), Kazimierz Nestor Sapieha (1773–1793) i Franciszek Sapieha (1793–1795)¹⁷.

W r. 1795 zostały przejęte na skarb państwa rosyjskiego i otrzymał je faworyt Katarzyny II, gen. Aleksander Bezborodko (zm. 1799)¹⁸. Po nim dobra odziedziczył jego brat Elias, od niego w r. 1812 kupił je Wojciech Pusłowski, marszałek słonimski. Od synów Pusłowskiego w r. 1849 nabył Gieranony Samuel Laniewski-Wolk i przekazał swojej córce Weronice, zamężnej z Oskarem Korwin-Milewskim (1817–1906); po nich dziedziczył ich syn Ignacy Karol (1846–1926), twórca cennej kolekcji malarstwa polskiego, od 1897 przechowywanej przez kilka lat w Gieranonach¹⁹. Po r. 1918 sprzedał majątek swemu siostrzeńcowi Szymonowi Meysztowiczowi (zm. 1940), żonatemu z Antoniną z Morawskich, którzy byli ostatnimi właścicielami Gieranon²⁰.

¹³ *AWAK*, t. 7, s. 356, nr 438; z tytułem nadanym 1529 przez papieża Klemensa VII i potwierdzonym przez cesarza Karola V podpisał się m. in. na akcie uposażenia altarii w Gieranonach, zob. aneks I.

¹⁴ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 558–559; Kuźmińska, 5, 1928, z. 14, s. 120.

¹⁵ *PSB*, t. 7, 1948–1958, s. 303 (opr. W. Pocięcha).

¹⁶ *LVIA*, SA 4807, k. 667r., wzmiankowany przy potwierdzeniu nadania dziesięciny z Lipniszek dla kościoła Św. Mikołaja w Gieranonach, 25 XI 1561.

¹⁷ Jankowski, cz. 3, 1898, s. 112–113, 118–119; *Urzędnicy* 1994, s. 38–39.

¹⁸ *Aftanazy*, t. 4, 1993, s. 95.

¹⁹ Jankowski, cz. 3, 1898, s. 118; *Aftanazy*, t. 4, 1993, s. 95; *PSB*, t. 29, 1986, s. 208–210 (opr. A. Ryszkiewicz).

²⁰ *Aftanazy*, t. 4, 1993, s. 95.

Parafia w Gieranonach należała do diecezji wileńskiej, kilkakrotnie zmieniając przynależność dekanalną: w r. 1553 znajdowała się w tzw. kluczu miednickim²¹, 1669 w dekanacie raduńskim²², następnie w utworzonym przed 1821 dekanacie wiszniewskim²³, po 1910 ponownie w raduńskim, a od 1925 w bieńskiakońskim²⁴. Wraz z powołaniem diecezji grodzieńskiej (1991) została włączona do dekanatu iwjewskiego²⁵.

Data erygowania parafii dotąd bywa mylnie wiązana z kościołem Św. Mikołaja i fundacją Zygmunta Kiejstutowicza z r. 1411²⁶. Przyczyną błędu było odniesienie do Gieranon gasztoldowskich dokumentu wydanego przez tegoż księcia dla kościoła p.w. Zwiastowania Najśw. Pannie Marii i ŚŚ. Piotra i Pawła w książęcej wsi Gieranony (obecne Zygmunćiszki)²⁷. Pomyłkę tę dostrzegł i sprostował Władysław Semkowicz, lecz dopiero Jerzy Ochmański podał właściwe wezwanie Św. Jana Chrzciciela, za fundatora pierwotnego kościoła gieranońskiego uznając Jana (Iwaszkę) Gasztolda, a tym samym za *terminus ante quem* przyjął r. 1458, tj. datę jego śmierci²⁸. Wobec znanej praktyki nadawania kościołom wezwania patrona fundatora jest to domysł prawdopodobny, jednak nie został poparty bezpośrednim potwierdzeniem źródłowym. Tym większej wagi nabiera zatem nie znana dotąd informacja, że murowany kościół Św. Jana Chrzciciela ufundował w r. 1471 Marcin Gasztold²⁹.

Od r. 1519 istniał też w Gieranonach murowany kościół p.w. Św. Mikołaja, wzniesiony przez Olbrachta Gasztolda równocześnie z budową zamku i usytuowany w jego bezpośrednim sąsiedztwie, pełniący początkowo funkcję kaplicy zamkowej³⁰. Sytuacja ta uległa radykalnej zmianie 11 IV 1529, kiedy na mocy pozwolenia papieża Klemensa VII kanclerz ufundował przy tymże kościele infuację, co 15 IV 1530 potwierdził bp wileński Jan z książąt litewskich, zezwalając na przeniesienie tu nabożeństwa parafialnego oraz na przekazanie kościołowi Św. Mikołaja uposażenia dwóch dotychczasowych kościołów parafialnych: Św. Jana Chrzciciela w samych Gieranonach oraz Św. Michała w pobliskich Dziewieniszkach³¹. Mimo zmiany statusu starszego kościoła gie-

²¹ MAB, 43–435, k. 4r.

²² Kurczewski 1912a, s. 467.

²³ Kumor 1980, s. 551; Skarbek 1987/1988, s. 140–141.

²⁴ Krahel 1987/1988, s. 16.

²⁵ *Rocznik* 2003, s. 41.

²⁶ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 558–559; Kurczewski 1912a, s. 199; *Rocznik* 2003, s. 41.

²⁷ Semkowicz 1989, s. 91; Ochmański 1972, s. 63; oryginał MAB, 6–10, zob. *Kodeks dyplomatyczny* 1948, s. 86–88, nr 56.

²⁸ Ochmański 1972, s. 67.

²⁹ LVIA, 694-1-3282, k. 66r., proces ks. Jana Horaina z Feliksem Jodką, starostą dzievieniskim o intraty ze starostwa na rzecz kościoła Św. Jana Chrzciciela w Gieranonach, 30 V 1783.

³⁰ Kurczewski 1912a, s. 102; data 1519 podawana jest również we wcześniejszych publikacjach, zob. Przyalgowski, 1861, t. 1, s. 35; *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 559; Jankowski, cz. 3, 1898, s. 111.

³¹ RGADA, 389-113, k. 20v.–34r., potwierdzenie przez Władysława IV funduszu Olbrachta Gasztolda, zob. aneks I; VUB, 57-B.54-321, s. 1–10, potwierdzenie tychże dokumentów, wydane 24 XII 1650 przez Jana Kazimierza, odpis z r. 1740.

ranońskiego, parafia zachowała swe pierwotne wezwanie, choć wobec prestiżu infułackiej świątyni Św. Mikołaja, z biegiem czasu uległo ono zapomnieniu.

Ustanowienie infułacji, oznaczające przywilej używania przy uroczystych nabożeństwach atrybutów godności biskupiej³², podnosiło nie tylko prestiż parafii, ale i jej kolatora, toteż Gasztołd bardzo hojnie uposażył swą fundację. Otrzymała osiadłe, dochody z karczmy w Dziewieniszkach (20 kop groszy lit. rocznie) oraz zgodę na wybudowanie w Dziewieniszkach trzech lub czterech kramów (z których proboszcz mógł zyskać 20 kop groszy czynszu rocznego), dwa folwarki: Puzyryszki z wsiami: Litwaniszki, Jałkuny, Zielepuzyszki z poddanymi (z wyjątkiem szlachty Smoszewiczów) oraz folwark Mikuliszki z poddanymi i 40 ludźmi płacącymi czynsz w Załużu. Dochodziła do tego dziesięcina snopowa, do której zobowiązani zostali poddani z Gieranon i folwarku Dziewieniszek. Zapisał też plac na szkołę przy kościele Św. Mikołaja, a na jej utrzymanie i opłacenie nauczyciela przeznaczył czynsz z Dekewanicz oraz dziesięciny z folwarków Isłocz i Butrymowska. Drugi plac, położony koło starego kościoła Św. Jana, zapisano na wybudowanie domu dla proboszcza i wikariuszy. Proboszcz wraz z wikariuszami i nauczycielami szkoły zostali zobowiązani do utrzymywania wcześniejszych obligacji ciążących na kościołach Św. Jana Chrzciciela w Gieranonach i Św. Michała w Dziewieniszkach. Przy kościele miało być utrzymywanych 10 prebendarzy i trzech wikariuszy. Dwaj wikariusze obowiązani byli do cotygodniowej mszy śpiewanej w kościele kolegiackim Św. Mikołaja, trzeci miał co tydzień odprawiać w kościele Św. Jana trzy msze: za żywych, za grzeszników i za zmarłych. Do obowiązków proboszcza i prebendarzy, wikariuszy i uczniów szkoły należało w niedziele i święta, śpiewanie rano i wieczorem w dwóch chórach: proboszcz miał też odprawiać nabożeństwo koncelebrowane przez dwóch z prebendarzy albo wikarych. Podczas niedzielnej sumy celebransowi miało towarzyszyć dwóch wikarych, wszyscy zaś, na wzór kościoła katedralnego wileńskiego, występowali w kapach i z pastorałami. Prebendarze mieli uczestniczyć we wszystkich mszach wotywnych w kościele Św. Mikołaja, z których dochody w połowie otrzymywał proboszcz z wikariuszami i w połowie prebendarze. W kościele w Dziewieniszkach, zamienionym na filię Gieranon, posługą oraz sprawowaniem obligacji za zmarłych miało zajmować się dwóch kapłanów: wikariusz i nauczyciel szkoły, utrzymywanych przez proboszcza³³.

Infułatami bywali najczęściej członkowie kapituły żmudzkiej, którzy jednak z rzadka rezydowali na miejscu. Pierwszym został Szczepan Jałbrzykowski, scholastyk wileński i kanonik żmudzki, wcześniej (1528) notowany jako proboszcz gieranoński³⁴. Wśród późniejszych infułatów byli m.in. biskupi: Marcejan Tryzna (1630–1643), Franciszek Dołmat Isajkowski (zm. 1654), Piotr Parczewski (zm. 1659), Kazimierz Pac (1664–1692), Aleksander Horain (przed 1721–1735), Aleksander Kazimierz Horain (zm. 1774) i Nikodem Pu-

³² Zob. *Encyklopedia kościelna*. t. 8, 1876, s. 119–120.

³³ RGADA, 389-113, k. 20v.–34r., zob. aneks I.

³⁴ Ochmański 1972, s. 45, przyp. 330, 331; w starszej literaturze błędnie jako Talbrzykowski, zob. Przyalgowski, t. 1, 1860, s. 157, za nim Jankowski, cz. 3, 1898, s. 112.

zyna (przed 1789–1819). Dalszemu istnieniu infuacji położyło kres przejęcie jej uposażenia przez skarb państwa i przekazanie go w r. 1819 Uniwersytetowi Wileńskiemu³⁵. Odtąd proboszczami byli kolejno: Jan Lavoisier (1820–1830), Aleksander Staniewicz (1836–1837), Jan Szeremett (1838–1841), Julian Panasewicz (1841–1845), Maciej Dudaczewski (1845), Walewicz (1847), Jan Rymowicz (1849–1854), Kazimierz Bojarzyński (1855), Józef Juchniewicz (1908–1910), Józef Szymkunas (1910–1915 oraz 1918–1924), w latach 1915–1918 Wincenty Zajączkowski i Stanisław Smoliński, Stanisław Micewicz (1925–1926), Józef Chlewiński (1927–1934), Teofil Pryszmont (1934), Leonard Czerniak (1938–1939), Bolesław Martylis (1939), Michał Żeludziwicz (1945–1965), Krzysztof Groszyk (1995–1997), Franciszek Gałdyś (1997–1999), Ryszard Czajka (od 1999).

Kościół filialny parafii gieranońskiej

1. Stary kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Gieranonach, usytuowany w pn.-zach. części miejscowości, ok. 1 km od zamku „za miasteczkiem Gieranony. Przy folwarku proboskim”³⁶. W r. 1643 określony jako murowany, z drewnianą dzwonnica, potrzebujący remontu i wymiany dachu; znajdowały się w nim wówczas trzy ołtarze, ambona i ławki³⁷. W r. 1681 było wzmiankowanych pięć ołtarzy „stolarskiej roboty”: w ołtarzu gł. znajdowały się obrazy Św. Trójca i Św. Mikołaj, w bocznych: Św. Stanisław bp, Św. Jan Chrzciciel i Oplakiwanie, oraz rzeźba Najśw. Panny Marii Niepokalanie Poczętej; ponadto wymieniane są: ambona, chrzcielnica i pozytyw na chórze muzycznym³⁸. Przed r. 1721 odbudowany z inicjatywy infuata gieranońskiego Aleksandra Horaina³⁹. Znajdowały się tam wówczas cztery ołtarze – gł. Św. Trójcy oraz trzy boczne, z obrazami ŚŚ. Jana Chrzciciela, Św. Stanisława oraz Św. Antoniego i Św. Barbary⁴⁰. Konsekrowany 31 VII 1753 przez bpa Aleksandra Kazimierza Horaina p.w. ŚŚ. Jana Chrzciciela, Bartłomieja i Marcina bpa. Po 1775 remontowany staraniem proboszcza Jana Horaina, w 1784 wzmiankowane trzy ołtarze: gł. z obrazem *Matki Boskiej Bolesnej* w srebrnej sukience i Św. Jana Chrzciciela w górnej kondygnacji, prawy z obrazem Św. Michała Archanioła i lewy z obrazem Św. Antoniego. Na chórze pozytyw sprawiony sumptem ks. Jana Horaina⁴¹. W r. 1820 ściany kościoła były jeszcze w dobrym stanie, choć nie był już użytkowany; brakowało sufitu i podłogi oraz szyb w oknach⁴². W r. 1828 służył do celów

³⁵ LVIA, 694-6-24, k. 1r.

³⁶ LVIA, 604-1-7605, s. 15, zob. aneks III.

³⁷ VUB, 57-6.53-290, s. 2, *Inwentarz dworu probostwa gieranońskiego...*, 1643; drugi egzemplarz tegoż inwentarza również LVIA, 694-1-4461, k. 8r.

³⁸ VUB, 57-6.53-290, s. 83, *Registr sporządzony tempore visitationis decanalıs jako rzeczy kościelnych tak poddanych należących do probostwa gieranońskiego anno 1681*.

³⁹ PSB, t. 9, 1960, s. 609–610 (opr. W. M. Bartel).

⁴⁰ LVIA, 694-1-3381, k. 31r, *Inventarium ecclesiae praeposituralis geranonensis Sancti Iohannis Baptistae...* 1721.

⁴¹ LVIA, 604-1-7605, s. 16, zob. aneks III.

⁴² LVIA, 694-1-3704, k. 9v.

gospodarczych – w zakrystii urządzono lodownię⁴³. Ostatnia wzmianka o kościele pochodzi z r. 1849, kiedy istniały jeszcze jego zrujnowane ściany⁴⁴.

2. Kościół p.w. Michała Archanioła w Dziewieniskach, nadany 1433 wraz z Gieranonami Janowi (Iwaszce) Gasztołdowi, uposażył 15 VI 1474 jego syn, wojewoda trocki Marcin; tenże rok jest przyjmowany za datę erygowania parafii⁴⁵. Od r. 1529 filialny infułacji gieranońskiej. Pierwotny wzniesiony jako drewniany. Spalony 1660 w czasie najazdu moskiewskiego, odbudowany przez starostów dziewieniskich⁴⁶. W inwentarzu z r. 1681 podano, że jest drewniany, kryty słomą, z ołtarzem stolarskiej roboty, z obrazami *Najśw. Panny Marii i Michała Archanioła*. Po obu stronach ołtarza znajdowały się obrazy *Matki Boskiej* określane jako stare. Wobec braku dzwonnicy, dzwony zawieszone były na wierzbie⁴⁷. W r. 1774 pożar strawił całą budowlę; w tymże roku rozpoczęto odbudowę kościoła pod zmienionym wezwaniem, ŚŚ. Jerzego i Marii Magdaleny, z inicjatywy Jerzego Jodki, starosty dziewieniskiego, przerwana przez śmierć fundatora. W 1784 budowa nie była kontynuowana, a nabożeństwa odprawiano w prowizorycznej szopie⁴⁸. Pożary z 1660 i 1774 całkowicie zniszczyły wyposażenie kościoła, w r. 1784 wzmiankowano jedynie kielich i kilka ornatów przysłanych z kościoła w Gieranonach. W latach 1899–1903 wzniesiono kościół murowany p.w. Matki Boskiej Różańcowej⁴⁹, przy którym w r. 1906 powtórnie erygowano parafię⁵⁰. Obecnie znajduje się na terytorium Litwy, w dekanacie sołecznickim archidiecezji wileńskiej.

Na terenie parafii gieranońskiej stała również drewniana kaplica w Berdowszczyźnie, fundowana po r. 1764 przez właściciela majątku, Jana Gineta, krajczego lidzkiego⁵¹, wzmiankowana 1784, zdewastowana 1920 przez wojska radzieckie, nie odbudowana⁵².

W latach 1938–1939 w majątku Zarankowszczyzna znajdował się dom siostr Pallotynek, sprowadzonych przez Marię Jodkową, z kaplicą półpubliczną, poświęconą 1938 przez proboszcza ks. Leonarda Czerniaka. W kwietniu 1939 na skutek konfliktu z fundatorką placówkę zlikwidowano. Trzy siostry zostały w parafii; prowadziły zajęcia w szkole i utworzonej świetlicy⁵³.

Pierwszy, wzmiankowany, szpital-przysług w Gieranonach zbudowano w r. 1625 z fundacji Anny z Ciołków Hieronimowej (Jaroszowej) Piaseckiej,

⁴³ LVIA, 525-8-1072, k. 13r.

⁴⁴ VUB, 4-35962 (A.2627), k. 2r.

⁴⁵ LVIA, 694-1-3290, k. 23 v.: 1474 junii 15 – anno 1603 ultima febr(uarit) z akt diecezji wileńskiej wydany fundusz przez Marcina Gasztołda dziedzica na Gieranonach, starosty czerwinińskiego uczyniony na kościół dziewieniski; Ochmański 1972, s. 66, podaje jedynie przybliżoną datę ok. 1471; Jankowski, cz. 3, 1898, s. 111.

⁴⁶ LVIA, 604-1-7605, s. 61, zob. aneks III.

⁴⁷ VUB, 57-B.53-290, s. 91-124, inwentarz 1681 (bez tytułu), s. 99: Kościół dziewieniski.

⁴⁸ LVIA, 604-1-7605, s. 61, zob. aneks III.

⁴⁹ *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 45.

⁵⁰ Misius, Šinkūnas 1993, s. 544.

⁵¹ Kurczewski 1912a, s. 477.

⁵² LVIA, 604-1-7599, inwentarz 1924 (bez tytułu), k. 4r.; LVIA 604-1-7589, k. 3v.

⁵³ MAB, 44-304, k. 2, 8, 19, 20, 24, 27.

starościны gieranońskiej⁵⁴. Kolejny szpital drewniany „wspaniałego rozmiaru” ufundował proboszcz Jan Horiń ok. 1780⁵⁵. W r. 1819 miał w nim mieszkanie organista⁵⁶. W r. 1849 budynek był zupełnie zdewastowany⁵⁷.

O pierwotnym wyglądzie kościoła Św. Mikołaja w Gieranonach wiadomo niewiele, jedynie to, że był murowany. Brak jakichkolwiek przekazów dotyczących wyposażenia świątyni rekompensuje w pewnej mierze wykaz kosztownych paramentów, które w r. 1539 legował jej swym testamentem Olbracht Gasztold⁵⁸. Były to: dwie monstrancje (wielka, o wadze 56 grzywien i mniejsza, o wadze 13 grzywien), krzyż z czterema kamieniami, dwie srebrne kadzielnice, łódka na kadzidło, infuła ozdobiona drogimi kamieniami, mszał w srebrnej oprawie, srebrny pozłacany pastoral, dwie srebrne laski procesyjne, trzy pacyfikaty srebrne pozłacane, relikwiarz w formie tabliczki z relikwiami św. Niewiniątek i innymi relikwiami, dwa drewniane relikwiarze w formie rąk, z relikwiami Jedenastu Tysięcy Dziewic, nadto dwanaście ornatów, 10 dalmatyk, 15 palek i welów oraz trzy antependia. Zlecił też wymurowanie przy kościele Św. Mikołaja osobnej zakrystii, gdzie mają być przechowywane zapisane paramenta, które do czasu jej wzniesienia umieszczono na zamku w Gieranonach. W r. 1655, w obawie przed grabieżą przez wojska moskiewskie, najcenniejsze przedmioty zostały przez proboszcza Piotra Berga Rzeżyckiego wywiezione na Żmudź i przekazane w opiekę Piotrowi Parczewskiemu, bpowi żmudzkiemu. Wśród nich wymieniane są ornaty z haftami figuralnymi, określane jako „staroświeckie” – być może gotyckie, z fundacji Olbrachta Gasztolda, oraz dwie monstrancje z tej samej fundacji: wielka „staroświeckiej roboty” i druga „daleko mniejsza, koralami sadzona”⁵⁹. Po wojnie wymienione przedmioty nie od razu wróciły do Gieranon, mimo, że bp Parczewski (zm. 15 II 1659) zlecił w swym testamencie zwrot depozytu⁶⁰, jednak wypełnieniu jego woli stała na przeszkodzie trwająca jeszcze wojna; wkrótce zmarł też proboszcz gieranoński, ks. Berg Rzeżycki, a jego następcy nie mogli bądź nie potrafili energiczniej zająć się sprawą sprowadzenia paramentów⁶¹. Nie sprzyjał temu zresztą stan, w jakim znajdował się kościół, spustoszony w trakcie najścia moskiewskiego, który jeszcze w czasie wizytacji z lat 1674–1676, przeprowadzonej przez bpa Mikołaja Szupskiego, nadal stał bez dachu, a jego funkcję pełniła czasowo kaplica „częścią z drzewa, częścią z muru”, zbudowana przez ówczesnego proboszcza Kazimierza Paca, bpa żmudzkiego, który w r. 1672 sprawił też do niej dzwon z przedstawieniem św. Mikołaja, h. Gozdawa

⁵⁴ Kurczewski 1912a, s. 375.

⁵⁵ LVIA, 604-1-7605, m. II, zob. aneks III.

⁵⁶ LVIA, 694-6-24, k. 5r.

⁵⁷ VUB, 4-35962 (A.2627), k. 1-2.

⁵⁸ Kurczewski 1908–1916, cz. 2, s. 105–107.

⁵⁹ VUB, 57-B.53-290, s. 51–57, zob. aneks II.

⁶⁰ MAB, 273-2429: „Quia vero res ecclesiae gieranonensis sunt in Samogitiae apportatae pro ut inventarium habetur. Hac integrae omnes conservatur et post Gieranonos quieto tempore remittantur, et pro reparatione ecclesiae gieranonensis duo millia omnino dentur”.

⁶¹ Sprawa ta była poruszana 15 VII 1661 w czasie posiedzenia kapituły wileńskiej, która żądała od kapituły żmudzkiej zwrotu gieranońskiego depozytu, zob. Archiwum Diecezjalne we Włocławku, rkps 338 (BN, mf. 68737), k. 173v.

i napisami: „Campana hanc | nomine Nicolai | Anno D(omi)ni 1672 | Casimiri Pac | Episcopi Samogitiae Praepositi | Vilnensis et Gieranonensis | In cultu Dei resonat nomen ; Tum diu munificentia haec sonabit : Quam diu ipsa aeternitas durabit” oraz poniżej: „Laudate Eum in cymbalis bene sonantibus. | Ioannes Delamarche fecit Vilnae”⁶². Zastępujący ks. Kazimierza Paca w Gieranonach wiceproboszcz ks. Pacewicz został zobowiązany przez wizytatora do starań o sprowadzenie zdeponowanych na Żmudzi argenteriiów. Starania ks. Pacewicza, a może jego następców przyniosły rezultat, bo wywiezione paramenta wróciły do Gieranon przed r. 1681, gdyż obie monstrancje odnotowane są w inwentarzu⁶³. W r. 1698 ks. Wincenty Stanisław Wołłowicz przekazał na przechowanie do katedry wileńskiej wielką monstrancję i haftowaną perlami infulę, a po śmierci infułata Aleksandra Kazimierza Horaina (zm. 24 VII 1774) trafił tam również gotycki pastoral; o zwrot tych przedmiotów w r. 1774 czynił bezskutecznie starania proboszcz Jan Horain⁶⁴.

W 1779 wyposażenie kościoła doszczętnie spłonęło podczas pożaru, w którego wyniku poważnie uszkodzony został też sam budynek odremontowany w tymże roku staraniem ks. Jana Horaina. Zachowane „ściany dawniejsze” wzmocniono szkarpami, dobudowano murowaną kruchtę i nadano obecny kształt fasadzie, podwyższonej o otynkowany szczyt konstrukcji szkieletowej. Wnętrze nakryto drewnianym tynkowanym stropem, wzniesiono murowany chór muzyczny i także wyposażenie⁶⁵: ołtarz gł. z obrazem *Chrystusa Antokolskiego* (wzmiankowanym jako cudowny, pochodzącym wg tradycji z kaplicy cmentarnej w zaścianku Koczany⁶⁶) i Św. Mikołaja w górnej kondygnacji oraz rzeźbami Śś. Piotra i Pawła; boczne: z obrazami Najśw. Panny Marii i Św. Kazimierza oraz Św. Józefa i Archaniola Michała, murowaną ambonę i drewnianą chrzcielnicę z rzeźbiarską grupą *Chrztu w Jordanie* na nakrywie⁶⁷. Odnowioną świątynię konsekrował w r. 1781 bp Tomasz Zienkiewicz, sufragan wileński⁶⁸. W inwentarzu z r. 1784 wzmiankowane są, nieliczne już wówczas, pozostałości przedmiotów ofiarowanych w r. 1539 przez Olbrachta Gasztolda: dwa pastorały, z których jeden z gotycką inskrypcją, oraz monstrancja z koralami, przerobiona sumptem byłego proboszcza, bpa Aleksandra Kazimierza Horaina, który sprawił też trzy kielichy⁶⁹.

Kolejne lata nie przyniosły poważniejszych prac remontowych. Ks. Piotr Cybowicz dał w r. 1818 nowe gontowe pokrycie dachu nawy⁷⁰. Ks. Jan Lavoisier, który w r. 1820 objął parafię, stan kościoła określił jako zły, stwierdza-

⁶² Kurczewski 1912b, t. 3, z. 3, s. 211; VUB, 4-35962 (A.2627), k. 2r.

⁶³ VUB, 57-B.53-290, s. 79–89: *Registrum sporządzone tempore visitationis decanalis jako rzeczy kościelnych tak poddanych należących do probostwa gieranońskiego anno 1681*, s. 82: „Monstrancja wielka srebrożyna, wszystka pozłocista. Monstrancja mniejsza srebrna, drutowa, połamana miejscami koralami sadzona”.

⁶⁴ MAB, 43-8326, k. 1r.

⁶⁵ LVIA, 604-1-7605, s. 4, zob. aneks III.

⁶⁶ LVIA, 604-1-7599, inwentarz 1924, k. 2v.

⁶⁷ LVIA, 604-1-7605, s. 2–4, zob. aneks III.

⁶⁸ *Ibidem*, s. 1, zob. aneks III; VUB, 4-35962 (A.2627), k. 1v.; Kurczewski 1912a, s. 99.

⁶⁹ LVIA, 604-1-7605, s. 5, zob. aneks III.

⁷⁰ LVIA, 694-6-24, k. 3r.–6v.; raport Jana Bohowicza, 20 XI 1819, k. 5r.

jąc, że konieczne jest otynkowanie fasady, remont stropu, a także naprawa organów⁷¹. Zapewne remont ten został wykonany, jednak już w r. 1830 wspomniano, że na fasadzie „tynk poopał pomimo niedawnego tynkowania”. W tymże roku odnowiono ołtarz gł., który pomalowany został na kolor szafirowy⁷².

W r. 1836 proboszcz Aleksander Staniewicz w raporcie do kurii donosił o potrzebie wymiany dachówki na dachu nad prezbiterium, a także otynkowania fasady oraz budowy nowej dzwonnicy, gdyż stara z belek sosnowych „zupełnie zgniła”⁷³. W tymże roku odnowiono jego staraniem ołtarz gł., a w r. 1837 zbudowano drewnianą wieżyczkę na sygnaturkę, wewnątrz kościoła pomalowano lamperię, zreperowano organy i odnowiono ambonę⁷⁴. Staraniem ks. Jana Szeremetty w 1840 wymieniono pokrycie całego dachu na gonty; prace wykonał Elias Szmul Lejbowicz z Dziewieniszek⁷⁵. W r. 1841 znowu postulowano konieczność otynkowania fasady, gdyż brak tynku powodował wymywanie cegły stanowiącej wypełnienie konstrukcji szkieletowej, zwracano również uwagę na zły stan drewnianej dzwonnicy⁷⁶. W r. 1849 oprócz wielkiego dzwonu z fundacji bpa Paca wzmiankowane są dwa mniejsze: średni, z napisem: „Ten dzwon Alexander | lał D. Werner w Wilnie r. 1836, wykonany staraniem ks. Aleksandra Staniewicza” oraz sygnaturka, dar bpa Benedykta Kłągiewicza z r. 1836⁷⁷. W następnym roku zreperowano wielki dzwon⁷⁸.

20-21

Stan zachowania świątyni w r. 1846 dokumentują gwasze Stanisława Januszewicza oraz Kanuta Rusieckiego, które ukazują zniszczoną fasadę z dużymi ubytkami tynku, niewielką, krytą pulpitowym dachem zakrystię i drewnianą słupową dzwonicę z wysokim dachem⁷⁹. W r. 1849 proboszcz Jan Rymowicz starał się o dofinansowanie remontu przez właściciela majątku Gieranony, Oskara Korwin-Milewskiego, ten jednak odmówił, tłumacząc, że po przejęciu dóbr kościelnych przez państwo tego rodzaju obowiązki należą do władz Uniwersytetu w Wilnie⁸⁰.

⁷¹ LVIA, 694-1-3704, k. 2r., 7r.

⁷² LVIA, 694-1-3779, k. 26r.-44v., *Wizyta kościoła parafialnego i infułuckiego w guberni wileńskiej, powiecie oszmiańskim, w miasteczku Gieranonach, w dekanacie wisznieńskim przez nadzianego wizytatora z rządu diecezjalnego wileńskiego za rok 1830 odprawiona*, k. 26v.

⁷³ LVIA, 604-1-7624, k. 3c., *Od administratora plebanii gieranońskiej ks. Aleksandra Staniewicza raport*, 29 VIII 1836.

⁷⁴ LVIA, 604-1-7623, k. 9v., 18r.

⁷⁵ LVIA, 604-1-7624, k. 22r., 24r., 25r., korespondencja ks. Jana Szeremetty z kurią 1839-1840; *ibidem*, k. 27r., *Rachunek szczegółowy ekspensów na zupełne pokrycie kościoła parafialnego gieranońskiego przez miejscowego dziekana sporządzone dnia 10 października 1840 roku* [na kwotę 234 rb. ■ kop.]; *ibidem*, k. 29r., kontrakt z Eliaszem Szmulem Lejbowiczem, 30 VII 1840.

⁷⁶ LVIA, 604-1-7623, k. 9v.

⁷⁷ VUB, 4-35962 (A.2627), k. 2r.

⁷⁸ LVIA, 604-1-7623, k. 17v.

⁷⁹ MNW, Dział Ikonografii, Gr. Pol. 1836/89 oraz MAB, 320-55, k. 42.

⁸⁰ LVIA, 604-4-664, k. 9r.-17v., korespondencja proboszcza ks. Jana Rymowicza z Oskarem Korwin-Milewskim, 1849: k. 12, list z VII 1849.

Staraniem proboszcza ks. Kazimierza Bojarzyńskiego w 1855 otynkowano elewacje i odnowiono wnętrze⁸¹, zamierzano również zbudować okazałą murowaną dzwonnice bramną, której projekt wykonał w tymże roku arch. Tomasz Tyszecki⁸². W r. 1859 z fundacji Oskara Korwin-Milewskiego dobudowano do prezbiterium od pđ. kaplicę Św. Hipolita, z kryptą przeznaczoną na groby rodzinne, jednocześnie rozbudowano starą zakrystię od pn., która otrzymała analogiczną do kaplicy formę⁸³. Taki stan kościoła odnotował ok. 1875 Napoleon Orda⁸⁴. Przed 1861 kosztem parafian wzniesiono drewnianą dzwonnice i wymieniono gontowe pokrycie dachu, sprawiona została nowa kredencja oraz przybyły obrazy Św. Mikołaja w ołtarzu gł. oraz Św. Kazimierza w bocznym – oba malowane przez Anielę Wolską, córkę ówczesnego właściciela Lipniszek⁸⁵. W r. 1875 zbudowano, obecnie istniejącą murowaną dzwonnice⁸⁶. W r. 1898 inż. Krajewski sporządził pomiar kościoła⁸⁷, a w 1901 odnowiono elewacje, wzmocniono strop oraz pokrycie dachu⁸⁸.

W r. 1909 zatwierdzony został projekt dość znacznej rozbudowy świątyni, opracowany przez wileńskiego architekta Antoniego Filipowicza-Dubowika⁸⁹. Zakładał on przedłużenie nawy o dwa przęsła, wzniesienie fasady w stylu wileńskiego baroku i nadanie form neobarokowych elewacjom kaplicy i zakrystii. Wobec trudności finansowych nie zdołano przystąpić do jego realizacji, której ostatecznie przeszkodził wybuch I wojny światowej. W okresie wojny sam budynek nie ucierpiał, ale w wyniku rekwizycji kościół utracił dzwony i piszczałki z organów⁹⁰. W inwentarzu z r. 1924 został określony jako zniszczony i wymagający remontu. Z ofiar parafian w 1923 zakupiono obraz Św. Trójcy do ołtarza gł.⁹¹ W latach 1924–1925 staraniem proboszcza ks. Stanisława Micewicza wymieniono część pokrycia dachu na blachę ocynkowaną⁹². Arch. Wacław Galik wykonał projekt drewnianej kaplicy w 1927, która prawdopodobnie miała stanąć na cmentarzu, zapewne jednak brak funduszy spowodował, iż nigdy nie doszło do jego realizacji⁹³. Z inicjatywy proboszcza ks. Józefa Chlewińskiego w latach 1928–1929 zakończono wymianę pokrycia da-

⁸¹ LVIA, 604-1-7602, k. 1r., *Wizyta kościoła rzymskokatolickiego parafialnego gieranońskiego, położonego w diecezji i guberni wileńskiej, w powiecie oszmiańskim, dekanacie wiszniowskim, odprawiona przez JW Adama Stanisława Krasieńskiego, biskupa wileńskiego*, 29 VII 1861.

⁸² LVIA, 694-1-2088.

⁸³ LVIA, 604-1-7602, k. 1r–1v., *Wizyta kościoła...*, 1861; *ibidem*, 604-1-7599, inwentarz 1924, k. 2r.

⁸⁴ Orda, seria IV, 1877, pl. 116 (litografia) oraz nie publikowany rysunek w zbiorach MNK, III r.a. 3989.

⁸⁵ LVIA, 604-1-7602, k. 1v., *Wizyta kościoła...*, 1861.

⁸⁶ LVIA, 604-1-7599, inwentarz 1924, k. 4 r.

⁸⁷ LVIA, 604-4-4402, k. 15r.

⁸⁸ LVIA, 604-4-5732, k. 8r., kosztorys.

⁸⁹ LVIA, 382-2-1873, k. 8.

⁹⁰ LVIA, 604-1-7597, k. 8v.

⁹¹ LVIA, 604-1-7599, k. 2r., inwentarz 1924.

⁹² *ibidem*, k. 8v., *Inwentarz kościoła gieranońskiego*, 1927.

⁹³ Ruszczyk 2001, s. 223.

chu, pomalowano elewacje, wewnątrz ozdobiono neorokokową dekoracją malarską⁹⁴, sprawiono nowe tabernakulum i dzwon oraz remontowano organy⁹⁵. Zapewne w tym czasie zrealizowano częściowo projekt A. Filipowicza-Dubowika, nadając neobarokową szatę elewacjom kaplicy i zakrystii. Prace kontynuowano w r. 1930, fasadę wzmocniono szkarpami, pokryto posadzkę cementem, drewniane ramy okienne wymieniono na żelazne⁹⁶, wstawiono witraże w prezbiterium. Roboty te, wykonywane bez wiedzy i zezwolenia władz konserwatorskich, prowadził Franciszek Wezor pod nadzorem inż. Meyera, malarskie zaś Konstanty Czarnecki z Wilna⁹⁷. W r. 1931 z ofiar parafian sprawiono dzwon, wykonany w odlewni braci Felczyńskich w Kałuszu. W 1935 zbudowano nową drewnianą plebanię, w tymże roku rozebrano starą⁹⁸. W inwentarzu z r. 1937 w górnej kondygnacji ołtarza gł. wzmiankowane są, zapewne niedawno sprawione, gipsowe figury *Matki Boskiej*, *Św. Józefa* i *Pana Jezusa*. W ołtarzach bocznych: w prawym obraz *Matki Boskiej Częstochowskiej* i *Św. Kazimierza* w lewym: *Św. Józefa* i *Św. Franciszka*. Przy dzwonnicy znajdowała się drewniana kostnica, kamienne ogrodzenie kościoła wymagało remontu⁹⁹.

W r. 1988 A. M. Kuszniarewicz przeprowadził badania architektoniczne, w latach 2001–2003 remontowano dach, który pokryto blachodachówką, usunięto wówczas wieżyczkę na sygnaturkę, a w 2002 podjęto remont dzwonnicy.

2. Opis

2.1. Architektura

25 Kościół usytuowany w pd.-wsch. części wsi, u podnóża wsch. odcinka obwałowań otaczających ruiny zamku. Orientowany, murowany z cegły, szczyt fasady konstrukcji szkieletowej (widocznej od wnętrza, na strychu), tyn-
30 kowany na biało, elementy dekoracyjne malowane na wiśniowo. Złożony z trzyprzęsłowej nawy i jednoprzęsłowego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium, ukierunkowanego przez kwadratowe aneksy zakrystii od pn. i kaplicy od pd. Nawa poprzedzona prostokątną kruchtą. Pod kaplicą krypta, sklepiona kolebkowo, z lunetami, w których prostokątne otwory wentylacyjne. Wnętrze nakryte drewnianym, tynkowanym stropem w formie spłaszczonej kolebki, w zakrystii i kaplicy sufity. Ściany bez podziałów, zwieńczone profilowanym gzymsem. Prezbiterium otwarte szeroką arkadą tęczy o obniżonym łuku półkolistym, na ościeżach opiętą pseudopilastrami tokańskimi. Otwory okienne

⁹⁴ Wiad. Arch. Wil., 2, 1928, nr 6, s. 92.

⁹⁵ LVIA, 604-1-7604, k. 50v.

⁹⁶ LVIA, 604-1-7589, k. 2r.

⁹⁷ LKPC, 22-1-153, k. 1, list konserwatora wileńskiego Stanisława Lorentza do starosty lidzkiego, 18 VII 1930.

⁹⁸ LVIA, 694-5-1013, k. 1r., 5r., 6r., 7r.

⁹⁹ LVIA, 604-1-7589, k. 2v.–3r.

i drzwiowe rozglifione, prostokątne, zamknięte odcinkowo. Wejście do kruchty poprzedzone od strony nawy dwoma stopniami. W zakrystii w narożniku pd.-wsch. murowany kominek, w ścianie wsch. niska prostokątna wnęka, w ścianie zach. wyjście na cmentarz. Chór muzyczny murowany, o wypukłym, falistym narysie, wsparty na filarowych arkadach o łuku odcinkowym, podsklepiiony krzyżowo; na czołach filarów pary pilastrów toskańskich, parapet balkonu ujęty w bogato profilowane gzymsy, dzielony filarkami na osiach pilastrów. W podchórze od pn. zabiegowe schody na chór muzyczny, od zach. wejście do prostokątnego składziku przyległego od pd. do kruchty.

38

Fasada jednokondygnacyjna, trójpłaszczyznowa, z wysokim prostokątnym szczytem, na osi poprzedzona kruchtą z niższą dobudówką od pd. Ujęta prostymi, wydatnymi skarpami o wysokości ścian nawy, dzielona pseudopilastrami toskańskimi, dźwigającymi uproszczone belkowanie obiegające cały kościół. Szczyt ujęty niskimi trójkątnymi półszczytami, dzielony uproszczonymi pilastrami, zwieńczony przełamującym się nad nimi gzymsem i niskim trójkątnym naczółkiem, w polach pomiędzy pilastrami prostokątne wydłużone płyciny o wyciętych łukiem narożach, u podstawy szczytu prostokątne okienko w profilowanej opasce tynkowej z kluczem. Na szczycie naczółka żeliwny krzyż równoramienny o ramionach zakończonych mniejszymi krzyżykami, ustawiony na kubicznym postumencie o profilowanym gzymsem. Ściany kruchty z szerokimi lizenami na narożach, dekorowane pasowym boniowaniem, zamknięte rozbudowanym belkowaniem i attyką, dzielona płycinami o wyciętych łukiem narożach.

26

Elewacje boczne bez artykulacji pionowej. W zamknięciu prezbiterium, w połowie wysokości, niewielka półkolista nisza. Elewacje kaplicy i zakrystii na cokole, naroża opięte parami pilastrów z kancelowanymi kapitelami, zwieńczone belkowaniem. Okna na osiach ścian wsch. i zach. oraz wnęki w elewacjach szczytowych w profilowanych obramieniach o łuku koszowym z kluczem i parapetem wspartym na dwóch konsolkach. Szczyty z prostokątnym oknem na osi, ujętym parami pilastrów, po bokach wolutowe spływy na ogzysowanych postumentach, zwieńczenie w formie ustawionych antytetycznie esowatych wolut z niskim cokolikiem, na którym żeliwny krzyż, ujęte analogicznymi, większymi wolutami na niskich oprofilowanych cokołach, z prostokątnymi płycinami w przednich ściankach.

28

29

W elewacji pd. kaplicy prostokątna płyta żeliwna z napisem: Ś.P. | OSKAR KORWIN MILEWSKI | UR. 1° GRUDNIA 1817 + 25 PAŹDZIERNIKA 1906 | W TEJ SPOCZYWA KAPLICY. KTÓRĄ | KU CHWALE BOŻEJ ZBUDOWAŁ | PROSI O MODLITWĘ.

Dachy dwuspadowe, kryte brązową blachodachówką. W drewnianym szczycie dachu kruchty prostokątne, dwudzielne okienko.

2.2. Dekoracja malarska wnętrza

Malowidła ornamentacyjno-figuralne, 1928–1929, o charakterze neorokokowym, wyk. wileński zakład Konstantego Czarneckiego. Na stropie rocaillowe kartusze, powtórzone też w narożach i na osiach prostokątnego obramienia. W nawie na ścianach półpostaciowe przedstawienia *Ewangelistów*,

30

w owalnych medalionach z ornamentu rocaille. U podstawy łuku tarczy siedzące postaci *Dawida* i *Mojżesza*, powyżej napis: PANIE, UMIŁOWAŁEM OCHĘDÓSTWO DOMU TWEGO | I MIEJSCE | ZAMIESZKANIA CHWAŁY TWOJEJ, Ps. 25, w podłuczu fryz kampanulowy. Ponad oknami skromne pannaux z wici kwiatowej.

2.3. Wyposażenie

- 31 Ołtarz gł., późnobarokowy, z elementami ornamentu rocaille, po 1779, murowany, architektoniczny, dwukondygnacyjny, trójprzęsłowy, z kompozytowymi kolumnami w dolnej i pilastrami ujmującymi węższą górną kondygnację. W polu środkowym stiukowe przedstawienie *Trójcy Św.*, w które włączony obraz *Chrystus Antokolski*, 2. poł. w. XVIII; w przęsłach bocznych stiukowe rzeźby Św. *Piotr* i Św. *Paweł*, w górnej kondygnacji obraz Św. *Mikołaj*, ok. 1861, w tradycji barokowej, mal. Aniela Wolska¹⁰⁰.
- 32 45 61–62, 53 Ołtarze boczne we wsch. narożnikach nawy, po 1779, w jednolitej formie, murowane, architektoniczne, dwukondygnacyjne ze zwieńczeniem, jednoosiowe, ujęte pilastrami jońskimi, w górnej kondygnacji zakończonymi wolutami, ■ obrazami: w lewym *Matka Boska Częstochowska*, pocz. w. XX, i Św. *Kazimierz*, ok. 1861, mal. Aniela Wolska; w prawym Św. *Józef z Dzieciątkiem* i *Stygmatyzacja św. Franciszka*, oba sprawione 1921–1922¹⁰¹.
- 33–34 35 6.3 Ołtarz w kaplicy, eklektyczny, 2. poł. w. XIX, drewniany, architektoniczny, jednokondygnacyjny, z tokańskimi pilastrami i belkowaniem wylamanym w nadwieszony trójkątny szczyt; w polu rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*, współczesna ołtarzowi; w płycinach antependium rzeźbione laurowe wieńce z równoramiennym krzyżem.
- 36 Ambona, umieszczona w wycięciu pn. filara tarczy, murowana, późnobarokowa, po 1779, półkolista, wybrzuszona część dolna puklowana, ścianki korpusu dzielone lizenami, pomiędzy którymi płyciny, baldachim cebulasty, z lambrekinem.
- 37 68–69 59 Organy, rokokowe, ok. 1779, wyk. w warsztacie wileńskim, być może Pawła Gerhardta lub Michaela Zella (Cele, Szell). Prospekt trójwieżowy, z ażurowymi uszami i kotarami pół piszczałkowych z ornamentu rocaille. Na wieży środkowej rzeźba *Król Dawid*, na bocznych aniołki z trąbką i fletem traverso.
- 39 42 49–50 43 47–48 Tabernakulum, neoklasycystyczne, 1. tercja w. XX, skrzyniowe, trójosiowe, dzielone kanelowanymi pilastrami, w polach płakiety z reliefowymi przedstawieniami kielicha z hostią i uskrzydlonych główek anielskich w wieńcach laurowych, mosiężne, ■ cechą: *NIEMIŁOMSKI | WILNO*.
- Feretrony: 1. o zapóźnionych cechach rokokowych, w. XIX, z obrazami: *Matka Boska* w popiersiu, z aplikowaną mosiężną koroną i *Ukrzyżowanie*; 2. w tradycji barokowej, pocz. w. XIX, z obrazami: *Matka Boska Bolesna* i *Ecce Homo*, w metalowych, srebrzonych sukienkach; 3. neorokokowy, 1.

¹⁰⁰ LVIA, 604-1-7602. k. 1v., *Wizyta kościoła...* 1861.

¹⁰¹ LVIA, 604-1-7599. k. 2v., inwentarz 1924.

tercja w. XX, z obrazami mal. na blasze: *Matka Boska Ostrobramska* i *Stygmatyzacja św. Franciszka*.

† Konfesjonały (2), rokokowe, 2. poł. w. XVIII, z faliście wygiętym daszkiem. 40

Kredencja, przed 1861, z pięciodzielną nastawą, dzieloną kolumnienkami, o części środkowej zwieńczonej łukiem w ośli grzbiet, z rzeźbionym ornamentem cekinowym i palmetkami. 43

† Lawaterz, w. XIX, bez cech stylowych, drewniany. 44

Lavabo, barokowe, ok. poł. w. XVIII, cynowe, z reliefowym przedstawieniem Św. Kazimierza i cechą konwisarską: koroną zamkniętą i inicjałami L. S. 101–102

† Fotel neorokokowy, w. XIX/XX.

Kropielnica granitowa, stara.

Stacje Drogi Krzyżowej, ol. pł., 2. poł. w. XIX. 56

Obrazy: 1. Św. Michał Archanioł, barokowy, po 1779; 2. *Matka Boska* 46, 51

ze śpiącym Dzieciątkiem, w tradycji barokowej, 1. poł. w. XIX; 3. *Matka* 55

Boska Różańcowa ze św. Dominikiem, 1889, na odwrociu napis: 1889 roku

sporządził | [...] ks. W[...]otrowik; 4. *Chrystus w Ogrójcu*, 1908, sygn. Sta- 57

nisław Gobiato z Wilna; 5. *Trójca Św.*, 1923. 58

Rzeźby: 1–2. *Chrystus Zmartwychwstały*, rokokowa, drewniana, koniec 60

w. XVIII, oraz o charakterze neobarokowym, 2. ćw. w. XX; 3. *Dzieciątko* 65–66

Jezus praskie, tzw. *Jezulatko*, drewniana, 2. ćw. w. XX; 4. *Chrystus Ukrzy-* 64

żowany, w. XIX (w kruchcie); 5. *Św. Antoni z Dzieciątkiem*, 2. ćw. w. XX, 67

gips polichromowany.

Naczynia liturgiczne: 1 ★. monstrancja gotycko-renesansowa, fundacji Ol- 70

brachta Gasztołda, 1535, srebrna, złocona; 2. monstrancja późnogotycka, fun- 70

dacji Olbrachta Gasztołda, Norymberga (?), przed 1539, przerobiona 3. ćw. 71

w. XVIII kosztem bpa Aleksandra Kazimierza Horaina; srebrna, częściowo 71

złocona, zdobiona koralami; o stopie i trzonie późnogotyckim; stopa ażurowa, 71

ośmiolistna, owalna, na ażurowym cokółku. płaszcz i tuleja skomponowane 71

z czterech gałęzi suchego akantu o silnie skrzyconych liściach, na lodygach na- 72–75

łożone tarcze z h. Awdaniec, Hippocentaurus, Zadora, Druck; trzon z ażuro- 72–75

wym kulistym nodusem z czterech sześciopłatkowych kwiatów z koralami 72–75

w środkach; gloria rokokowa: koliste reservaculum ujęte rocaillami, między po- 72–75

dwójnymi promieniami wkomponowane fragmenty późnogotyckiej wici akan- 72–75

towej z koralami, zwieńczona koroną zamkniętą, podtrzymywana przez dwa 72–75

aniołki; 3. kielich, wczesnobarokowy, ok. 1630, srebrny, częściowo złocony, na 76

ośmiolistnej kolistej stopie, gruszkowym nodusie oraz na koszyczku nakłada- 76

ny ornament ceowy i uskrzydłone główki anielskie; 4. kielich barokowy, przed 77

1643, srebrny, na sześciokątnej stopie ornament kandelabrowy i główki aniel- 77

skie, trzon sześcioboczny, nodus owoidalny, z całopostaciowymi przedstawie- 79

niami ŚŚ. *Barbary*, *Lukasza* i *Stanisława* (?) w owalnych wnękach, czara 79

ujęta ażurowym koszyczkiem z motywem cęgów i kwiatów tulipana oraz 79

uskrzydłonymi główkami aniołków, na spodzie stopy słabo czytelny, rytowa- 78

ny napis: MARTIANUS · TRYZNA · CANONICUS · VILNENSIS · PRA- 78

EPOSITUS · G[IERANONENSIS] NOTARIUS · MAGNI · DUCATIS · LI- 78

TUANIAE · F[UNDAVIT] · 164[?] · DIE · 4 · DECEMBRIS...; 5. kielich, 78

80 rokokowy, 3. lub 4. ćw. w. XVIII, srebrny, z rytowanym ornamentem rocail-
 81-84 le na kolistej stopie, czara w. XX; 6-9. kielichy, barokowe, 2. poł. w. XVIII,
 85 srebrne, gładkie, z kolistą stopą i gruszkowym nodusem; 10. kielich, koniec w.
 87 XIX, plater, w trzonie w formie tralki; 11. puszka, 2. poł. w. XVIII, srebro zło-
 cone, kulista, pokrywa zwieńczona koroną zamkniętą; 12. puszka, 2. poł. w.
 88 XVIII, gładka, z kolistą stopą i gruszkowym nodusem, pokrywa wysklepiona,
 89 zwieńczona krzyżem; 13. puszka, pocz. w. XX, plater, kulista, z nakładanym
 90 ornamentem neoregencyjnym na kolistej stopie i owoidalnym nodusie, pokry-
 wa zwieńczona równoramionnym krzyżykiem na kuli; 14. puszka, 1. tercja w.
 XX, plater, kulista, o trzonie w formie tralki; 15. patena do chorych, z datą *An.*
 86 *Do: 1781*; 16. patena do chorych, z datą *A. D. 1792*, rytowaną na spodzie
 kołnierza.

99 Ampułki, w tradycji barokowej, w. XIX/XX, plater, z cechą warszawskiej
 firmy *Fraget*.

100 Łódka na kadzidło, w. XIX/XX, plater, puklowana, z cechą wileńskiej
 wytwórni *M[ichał] Dyakowski*.

91 Relikwiarze: 1. pacyfikał z relikwiami Krzyża Św. i św. Konstantyna, ro-
 kokowy, 4. ćw. w. XVIII, srebrny, na kubicznej podstawie o czterosпадowym
 wierzchu, dekorowanej trybowanym ornamentem rocaille, na ramionach krzy-
 92 ża oraz w podstawie przeszklone puszki na relikwie; 2. klasycystyczny ok. poł.
 93 w. XIX, srebrny, z owalną glorią obwiedzioną laurowym wieńcem; 3. destruk-
 (stopa i trzon) rokokowego, 3. ćw. w. XVIII, srebro, z trybowanym ornamen-
 tem rocaille.

94 Krzyże ołtarzowe: 1. srebrny, na rewersie rytowane półpostaciowe przed-
 stawienie Św. *Mikołaj bp* i napis: „Ofiara | Bogu za | zbawienie | od nieprzyja-
 ciół swego stworzenia Malorosian ... | Bohdana | Ignacego Łaudańskiego, Ma-
 xima Łobacińskiego, Mateusza | Steckiego i p. Jerzego Sosnickiego | 1812 X^{tra},
 95 6 dnia | w kościół | Gieranoński | świętego | Mikołaja”: 2. z 1. poł. w. XIX,
 mosiądz srebrzony, na owalnej puklowanej stopie, trzon z gruszkowym nodu-
 96 sem; 3. z 2. poł. w. XIX, plater, na wysklepionej podstawie, z owoidalnym
 97-98 nodusem; 4-5. z w. XIX/XX, platerowe, o trójlistnie zakończonych ramionach.

Krzyż procesyjny, eklektyczny, pocz. w. XX, plater, z cechą warszawskiej
 firmy *Norblin*.

Tarcza procesyjna, neobarokowa, 1. tercja w. XX, metalowa.

103-104 Świeczniki klasycystyczne: 1-4. ok. poł. w. XIX, szlaczowane ze srebrzo-
 nej blachy, w formie klęczących aniołków trzymających lichtarze o kolumno-
 105-106 wym trzonie; 5-6. ok. poł. w. XIX, cynowe, w kubicznej, kanelowanej pod-
 stawie i trzonie w formie kolumny toskańskiej, jeden z opaską w połowie wy-
 109 sokości trzonu; 7. neoromański, koniec w. XIX, mosiężny ze stożkową stopą
 107 na lwich łapach i stożkową tuleją z kwiatonami; 8. neorokokowy, o trzonie w
 108 formie tralki, z nakładaną dekoracją rocaille; 9. o trzonie w formie tralki z prze-
 111 wiązką; 10. eklektyczny, z kanelowanym trzonem, na stopie szlaczowany
 110 motyw winnej latorośli; 11. z kolistą stopą, kanelowanym trzonem oraz wa-
 zonowym nodusem i tuleją.

Lampa wieczna, neogotycka, 1. tercja w. XX, z żółtego metalu.

Kociołek na wodę święconą, w. XIX/XX, plater, z cechą wileńskiej wy-
 twórni *M[ichał] Niewiadomski*.

Forma do pieczenia opłatków, pocz. w. XX, żeliwna, na dwa duże opłatki: z hierogramem *IHS* i krzyżem, z napisem *CONSUMMATUM EST* w otoku, oraz na dwa małe: z krzyżem z gałęziami palmy i gorejącym sercem. 115

Wota srebrne: przy obrazie *Matki Boskiej Częstochowskiej*: 1. prostokątne, repusowane, wyk. Wincenty Daniszewski, Wilno, ok. 1870, z przedstawieniem oka z zaznaczoną źrenicą, cechy: *BJ* i rosyjska próba 84; 2. w formie klęczącej postaci kobiecej ze złożonymi rękami, 2. poł. w. XIX, z próbą 84; 3. prostokątne, rytowane, koniec w. XIX, z klęczącą postacią ludzką; 4. prostokątne, koniec w. XIX, z rytowanym przedstawieniem dwóch końskich łbów; przy obrazie Św. Józefa: 1. prostokątne, rytowane, Wilno, 1878, z napisem: „Święty Józefie dzięki Ci za (doznaną łaskę miej nas w swej opiece na zawsze | 1878 r. 2 września”, z cechami: imienną [*Józef*] *Daniszewski*, probierza wileńskiego Timofieja Tripeckiego *TT* 1878, oraz próby 84; 2. prostokątne, rytowane, Wilno po 1863, z napisem: „Święty Józefu miej nas w swej opiece na zawsze | 1. Sept. 1880 r.”, z cechami: inicjałową niezidentyfikowanego złotnika *MT*, probierczą wileńską, po 1863, i próby 84; 3. w kształcie serca, rytowane, wyk. Ajzyk Lewin, poł. w. XIX, z napisem: „Błogosławię Cię Ojcie | mój Św. Józefie za | otrzymaną łaskę”, z cechami: imienną złotnika: *A[jzyk] Lewin* i próby 12. 114 113 112

Dzwony: 1. sygnaturka, 1836, z fryzem zgeometryzowanych palmet w górnej części płaszcza i napisem: „1836 Lipca 20”, ofiarowana przez bpa wileńskiego Jędrzeja Benedykta Kłagiewicza; 2. wyk. w odlewni braci Felczyńskich w Kałuszu, na płaszczu plakiet z przedstawieniem Św. Józefa, poniżej napis: „Dzwon sprawiony z ofiar parafian staraniem | ks. Józefa Chlewińskiego dla kościoła w Gieranonach | R. P. 1931” oraz plakiet z nazwą odlewni. 134

Szaty liturgiczne: 1. ornat biały, 2. ćw. w. XVIII, boki z barokowej tkaniny z wzorem kwiatowym, kolumna z haftem regencyjnym, z motywem liści i kwiatów w polach tworzonych przez złotą, łamaną cęgowo wstęgę; 2. ornat biały, ok. poł. w. XVIII, nierozcinany, z kremowego rypsu ze wzorem z koronkowej wstęgi w rzekę, w której zakolach bukiety róż i drobnych kwiatków, broszowanych srebrem i jedwabiem; 3. ornat biały, kolumna z 4. ćw. w. XVIII, z motywem pionowych pasów i drobnych bukietów, boki w. XX; 4. ornat biały (złoty), w. XIX, nierozcinany, z brokatowej mory, z wzorem w rozrzucone drobne ukwiecone gałązki; 5. ornat biały, w. XIX/XX, z adamaszku, z haftowaną symetryczną, cienką wicią kwiatową z kłosami i hierogramem *IHS* na kolumnie, na podszewce haftowany napis: *OFIARA JUSTYNY ZE ZDANOWICZÓW | WOŁYNIEC*; 6. † ornat biały, pocz. w. XX, kolumna krzyżowa z *Barankiem Apokaliptycznym* i kwiatami róż wśród uproszczonych liści akantu, boki z białego adamaszku, na podszewce fragment metki i nadrukowane nazwisko *Anna Hryško*; 7. ornat biały, pocz. w. XX, kolumna krzyżowa z *Barankiem Apokaliptycznym*, wokół gałązki ostu tworzące romboidalne pola, w których kwiaty ostu, boki z białego adamaszku, na podszewce napis: „Dar ks. Michała Żehudziejewicza”; 8. ornat biały, z 1913, z mory, na plecach haftowany krzyż i napis: *IN HOC SIGNO VINCES!* i daty 313–1913, poniżej gałązka winnej latorośli z owocami, w kolumnie przodu haftowana wic winnej latorośli; 9. ornat czerwony, 1899, boki z czerwonego ak- 116 117 118 119

- samitu, kolumna z tkaniny w poziome zygzakowate pasy, na podszewce wyszyty napis: „Josepha de domo Skirmunt Chomiński | Ad majorem Dei gloriam | Ecclesiae parochiali Geranonensi | anno Dni MDCCCXCIX obtulit”; 10. ornat zielony, ok. poł. w. XVIII, nierozcinany, z zielonego rypsu z broszowanym białym wzorem drobnej wici kwiatowej tworzącej duże romboidalne pola, w których ulistnione gałązki z kwiatami, pawie i kołczany ze strzałami, na podszewce numer 6 pisane atramentem, w komplecie stuła i manipularz; 11. ornat zielony, koniec w. XVIII, nierozcinany, z kremowego rypsu w pionowe zielone pasy z motywem ulistnionej wici kwiatowej z szyszkami w kolistych zwojach; 12. ornat fioletowy, kolumna z adamaszku, pocz. w. XX, boki z pasa kontuszonego 2. poł. w. XVIII, ufarbowanego gencjaną; 13. dalmatyka biała, 3. ćw. w. XVIII, z rypsu w drobne bukietki małych kwiatków; 14. † kapa biała, w. XIX/XX, z bawełnianego rypsu z subornamentem z czwórliści, kaptur i preteksta z haftowaną jedwabiem wicią kwiatową; 15. kapa czerwona, płat z amarantowej tafty, kaptur i preteksta z białego rypsu z wielkoraportowym złotym wzorem kwiatów róż i owoców głogu, ok. 1740.
- 124 Wela: 1. białe, 2. poł. w. XVIII, z kremowego jedwabiu z cienką ulistnioną wicią kwiatową; 2. białe, w. XIX, z żółtego jedwabiu z wielkoraportowym wzorem dużych kwiatów róż i goździków oraz małych wielopłatkowych kwiatków.
- 126 Stuły: 1. biała, 2. ćw. w. XVIII, z aplikowanymi z brązowego aksamitu motywami bota i kratką z cienkiej taśmy; 2. biała, 2. ćw. w. XVIII, z adamaszku z broszowanym wzorem dużych wielopłatkowych kwiatów; 3. biała, 2. ćw. w. XVIII, z adamaszku z subornamentem z liści akantu i kwiatów; 4. biała, w. XIX, z atlasu, haftowana w kwiaty róż z listkami na ciemnistych gałązkach;
- 127 5. biała, lata trzydzieste w. XX, z adamaszku, obszyta barwną taśmą; 6. czerwona, 1. poł. w. XVIII, z aksamitu haftowanego złotem w kwiaty ostu na drobnoulistnionych krótkich gałązkach
- 131 Welon, koniec w. XVIII, w części środkowej *Pelikan karmiący pisklęta*, haft wypukły nicią złotą i cekinami, boki z kremowożółtego pasa kontuszonego, z wzorem esowatej wici roślinnej i spłaszczonych rombów.
- 125 Korporał, ok. 1900, z tkaniny neorenesansowej, w zwoje kwitnącego akantu.
- 128 Bursa, tkanina z w. XVIII, biały ryps w drobny pałmetowy wzór broszowany złotem.
- Umbraculum, koniec w. XIX, białe, z haftowanym złotą i srebrną nicią hierogramem *IHS*, pod którym wieć z kłosów i kwiatów.
- 129 Zasłona do obrazu *Matki Boskiej*, 2. poł. w. XIX, z białego atlasu o wzorze kwiatowym, z haftowanym hierogramem *MARYA*, wokół gwiazdy i kwiaty, obszyta frędzlami metalowymi.
- 130 Sukienka na puszke, 3. ćw. w. XIX, z białej gazy, haftowana jedwabiem i złotem, z motywem kielicha z bostią, winorośli, kłosów i kwiatów.
- Sztandar Trzeciego Zakonu św. Franciszka, w. XIX/XX.

2.4. Otoczenie kościoła

Obszerny, prostokątny cmentarz kościelny otoczony niskim murem z kamienia polnego, w którym od pn. trójprzelotowa murowana, tynkowana bramka. W pn.-zach. narożniku dzwonnica, 1875, bez wyraźnych cech stylowych, murowana z cegły i kamienia polnego, z tynkowanym detałem. Na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, ujęta na narożach szerokimi lizenami. W elewacji zach. prostokątne drzwi, nad nimi niewielkie okno, w górnej kondygnacji wąskie prostokątne, zamknięte półkoliście przeźrocza. Dach wysoki, czterospadowy, kryty blachą, zwieńczony ażurowym krzyżem. Od pd. nowa niska dobudówka z białej cegły cementowej, mieszcząca składzik.

133

W pd. części cmentarza nagrobek z szarego granitu, w formie rozwiniętego zwoju, z napisem: „Ś.P. | Xiądz Kanonik | Stanisław | SAKOWICZ | zm. 12 czerwca 1879 r. | wieku lat 65 | Prosi o westchnienie do Boga”.

3. Stan zachowania

Stan zachowania kościoła i dzwonnicy jest dobry. Podczas remontu przeprowadzonego 2001–2003 naprawiono tynki i pomalowano elewacje oraz zmieniono pokrycie dachów, przy czym usunięto niewielką wieżyczkę na sygnaturkę, umieszczoną poprzednio nad wsch. szczytem korpusu; we wnętrzu wprowadzono imitujące boazerię panele z tworzywa sztucznego.

4. Zarys problematyki artystycznej

W starszej literaturze wzmianki o Gieranonach dotyczą tylko zamku Gasztołdów oraz kościoła Św. Mikołaja, którego powstanie określane jest (bez wskazania źródeł) na r. 1519¹⁰², o pierwotnym kościele Św. Jana Chrzciciela w ogóle się nie wspomina, a w podstawowym dla dziejów diecezji wileńskiej opracowaniu ks. Kurczewskiego omyłkowo podano r. 1575 jako datę utworzenia infulacji¹⁰³. Więcej wiadomości historycznych przynoszą dopiero obszerne biogramy Gasztołdów w *Polskim słowniku biograficznym*¹⁰⁴ oraz tekst dotyczący Gieranom w opracowaniu Romana Aftanazego¹⁰⁵. Główne zainteresowanie budził jak dotąd gieranoński zamek, uznawany wg tradycji za miejsce pierwszego spotkania Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny; wspomnieniu ich nieszczęśliwej miłości przypisywano również genezę herbu Gieranon, przedstawiającego serce przebite mieczem¹⁰⁶. Zwięzłą analizę ar-

¹⁰² Baliński, Lipiński, t. 4, 1886, s. 184; Bujnicki 1935, cz. 2, s. 7–8; Jankowski, cz. 3, 1898, s. 112–113; *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 558–559; Kurczewski 1912a, s. 102; Rouba 1909, s. 64; Kuźmińska, 5, 1928, z. 14, s. 120–174.

¹⁰³ Kurczewski 1912a, s. 102.

¹⁰⁴ *PSB*, t. 7, 1948–1958, s. 297–303.

¹⁰⁵ Aftanazy, t. 4, 1993, s. 95–97.

¹⁰⁶ Abramowicz 1937, s. 9.

chitektury zamku oraz jego rysunkową rekonstrukcję jako pierwszy przedstawił Marian Morelowski¹⁰⁷. Podobnie też ukazują ją współczesne opracowania białoruskie, dokonane na podstawie badań archeologicznych Michała Tkaczowa¹⁰⁸.

Kościółowi Św. Mikołaja poświęcono większą uwagę dopiero w *Zborze pomnikau*, gdzie podano opis architektury i zamieszczono rzut poziomy. Niestety, znalazły się tu nieścisłości: za datę budowy kościoła bezkrytycznie przyjęto r. 1519, a wzniesienie kaplicy i zakrystii datowano mylnie na r. 1883¹⁰⁹. Istotne nowe ustalenia przyniosły badania architektoniczno-archeologiczne Aleksandra M. Kusznirewicza, który stwierdził, że kościół wzniesiono z cegły gotyckiej, o wymiarach prawie takich, jak cegły użyte w pochodzącym z przełomu XV i XVI w. kościele ŚŚ. Piotra i Pawła w Iwju¹¹⁰. Zapewne z tego względu, mimo trafnego spostrzeżenia o braku gotyckich cech stylowych, zaliczył kościół gieranoński do budowli z 1. poł. w. XVI¹¹¹. Wspomniana publikacja, której autor sięgnął również do źródeł archiwalnych, podaje właściwą datę ufundowania insulacji (1529), ale zawiera błędną informację jakoby kościół spłonął w r. 1799 i został odbudowany kosztem miejscowego zamożnego szlachcica, Jana Hieronima Probacza¹¹². W rzeczywistości pożar miał miejsce w r. 1779, a odbudowę przeprowadził Jan Horain, proboszcz gieranoński, co potwierdzają protokoły wizytacyjne¹¹³. Ten sam błąd zawiera hasło w *Architekturze Białorusi*, gdzie nadto ołtarze datowane są mylnie na 2. poł. w. XIX¹¹⁴. Wszystkie wskazane błędy powtórzył Anatol M. Kulagin, wprowadzając kolejny, jakoby odbudowa kościoła nastąpiła w r. 1771¹¹⁵.

- Na skromny zasób publikowanych materiałów ikonograficznych składają się zaledwie dwa przekazy: litografia Alojzego Misiurowicza wg rysunku Napoleona Ordy (1877)¹¹⁶ oraz zdjęcie nieznanego autorstwa z pocz. w. XX¹¹⁷. Tym większą wartość mają zatem nieznane dotąd rysunki inwentaryzacyjne z r. 1846: gwasz Kanuta Rusieckiego przedstawiający widok frontalny, w efektownym ujęciu poprzez imponujące ruiny zamku, oraz Stanisława Januszewicza, który ukazał widok elewacji pn., pierwotny wygląd zakrystii, lecz odnotował też okazały budynek nie istniejącej dziś drewnianej plebanii z kolumnowym gankiem i wysokim łamanym dachem. Stan kościoła po rozbudowie dokonanej w r. 1859 udokumentował Napoleon Orda, który wykonał dwa rysun-

¹⁰⁷ Morelowski 1939, s. 51–53; 226–228.

¹⁰⁸ *Zbor pomnikau* 1986, s. 200; *Encyklopedia historii Białorusi*, t. 2, 1994, s. 513–514; *Straczanaja spadczyna* 1998, s. 17–19.

¹⁰⁹ *Zbor pomnikau* 1986, s. 199.

¹¹⁰ Kusznirewicz 1993, s. 94.

¹¹¹ *Ibidem*, s. 131–132.

¹¹² *Ibidem*, s. 94.

¹¹³ LVIA, 604-1-7605, № 1, zob. aneks III: LVIA, 604-1-7623, k. 9r.

¹¹⁴ *Architektura Białorusi* 1993, s. 145.

¹¹⁵ Kulagin 2000b, s. 36–37.

¹¹⁶ Orda, seria IV, 1877, pl. 116, repr. m.in. Kucielska, Tobiaszowa 1975; *Zbor pomnikau* 1986, il. 720; *Napoleon Orda* 1991, il. 25; *Architektura Białorusi* 1993, s. 145; *Straczanaja spadczyna* 1998, il. 12; Kulagin, Gierasimowicz 2001, il. 31.

¹¹⁷ BAN, 23-2-11(30), repr. Kulagin 2000c, s. 44, il. 35.

ki: widok od pd.-zach., znany ze wspomnianej wyżej litografii, oraz dotąd nie publikowany widok od pd. wsch., na prezbiterium i elewację pd., z kaplicą o schodkowym szczycie¹¹⁹. Istotną wartość poznawczą mają też publikowane tu po raz pierwszy pomiary inż. Krajewskiego (1898) oraz projekt Antoniego Filipowicza-Dubowika (1909), wg którego powstała neobarokowa szata kaplicy i zakrystii. Wspomnieć wreszcie należy o zdjęciach wnętrza, wykonanych w r. 1930 przez Jerzego Hoppena¹²⁰.

24, 27

Ważnym i nie do końca wyjaśnionym problemem jest ustalenie liczby kościołów, które istniały w Gieranonach. Większości badaczy nie był znany fakt istnienia kościoła Św. Jana Chrzciciela i wzmiankują jedynie kościół Św. Mikołaja, mylnie przy tym podając r. 1411 jako datę erygowania parafii, odnoszącą się, jak to już wspomniano, do nie istniejącego dziś kościoła w Zygmuntciskach¹²¹. W popularnym artykule Władysława Abramowicza pojawiła się nie udokumentowana informacja, jakoby w Gieranonach istniały trzy kościoły fundacji Gasztołdów, co bezkrytycznie powtórzył za nim Bronis Kviklys¹²². W świetle przebadanych źródeł za ów trzeci kościół można by uznać tymczasową kaplicę, wzniesioną ok. 1672 przez bpa Kazimierza Paca. O jej dalszych losach brak wiadomości, choć być może to właśnie przy niej powstała ok. 1730 rezydencja pijarów, skasowana ok. 1740 na skutek protestu wileńskich jezuitów¹²³.

Lokalizację nie zachowanego kościoła Św. Jana udało się ustalić dzięki odnalezieniu planu folwarku probostwa gieranońskiego z r. 1809¹²⁴. Znajdował się on nad rzeczką Upitą, w pn.-zach. części Gieranon, w odległości około 1 km od zabudowań miasteczka i zamku Gasztołdów. Dość znaczna odległość od zamku była zapewne przyczyną, dla której Olbracht Gasztołd wzniósł u jego podnóża nowy kościół p.w. Św. Mikołaja, pełniący początkowo funkcję kaplicy zamkowej. Z chwilą podniesienia go do rangi kolegiaty, ufundowania infuacji i przeniesienia na nią dotychczasowego uposażenia parafii, kościół Św. Jana Chrzciciela popadał w zaniechanie, nadal jednak istniał. Na podstawie krótkiego opisu z r. 1643 wiadomo, że był murowany, zapewne jednonawowy, o 3-przęsłowej nawie i jednoprzęsłowym prezbiterium. Biorąc pod uwagę datę jego fundacji (1471) należy przyjąć, że była to budowla o charakterze gotyckim. Zakresu i charakteru remontów przeprowadzanych w pierwszej połowie w. XVIII nie można co prawda określić, ale informacja o dokonaniu w r. 1753 powtórnej konsekracji każe sądzić, że były to ingerencje znaczące. W r. 1828 opisywany jest jako jednonawowy, oszkarpowany, na planie prostokąta, ze sklepioną zakrystią przylegającą do prezbiterium od pn.; miał 31 lokci długości i 13 szerokości, czyli ok. 19 × 8 m¹²⁵.

19

¹¹⁹ MNK, III. r.a. 3989, zob. Kucielńska, Tobiaszowa 1975, s. 162, poz. 180.

¹²⁰ MNW, Dział Ikonografii, neg. DI 1530–1533.

¹²¹ Zob. w niniejszym tomie s. 28.

¹²² Abramowicz 1937, s. 94. Kviklys, t. 5, 1986, cz. 2, s. 457–459.

¹²³ Jankowski, cz. 3, 1898, s. 117.

¹²⁴ LVIA, 525-8-1422, pomiar i rysunek wykonał arch. Jan Szantyr, ówczesnie zatrudniony też jako wileński geometra powiatowy.

¹²⁵ LVIA, 525-8-1072, k. 13r.

Jeszcze mniej danych mamy na temat pierwotnego wyglądu kościoła Św. Mikołaja. W swej obecnej postaci nie ma on śladu cech gotyckich, które powinna mieć budowla wzniesiona na tych terenach w r. 1519. Pozycja, ambicje, a także kultura osobista fundatora, ściśle związanego z dworem królewskim i niewątpliwie świadomego nowych prądów w sztuce, nie są jednak w tym wypadku wystarczającą przesłanką, aby można przypuszczać, że Olbracht Gasztold wyprzedził wawelskie dokonania Zygmunta I. Skoro wątpliwe jest, by kościół gieranoński mógł w tym czasie otrzymać formę nowożytną, należy wziąć pod uwagę możliwość jego gruntownej przebudowy. Podstawą dla takiego przypuszczenia jest nie tylko obecny kształt architektoniczny, ale także rozmiary budowli, pozostające w sprzeczności z przekazem z ok. r. 1675, kiedy kościół określono jako wielki¹²⁵. W tym czasie ciągle jeszcze nie był odbudowany po zniszczeniach dokonanych przez wojska moskiewskie i niszczał nie użytkowany, bez dachu, co musiało się odbić na stanie murów. Nie mamy żadnych wiadomości na temat czasu i sposobu w jaki został odremontowany. Nie jest nawet pewne czy w ogóle został on odbudowany, gdyż Abramowicz podaje wiadomość o krzyżu wystawionym na miejscu „dawnego kościoła Gasztolda”¹²⁶.

W relacji o odbudowie po pożarze z r. 1779 wspomniano, że kruchta i zakrystia zostały wówczas dobudowane „do ścian dawniejszych”. Jak wykazały badania architektoniczne A. M. Kuszniarewicza, mury magistralne wzniesione są z cegły gotyckiej. Stwierdzenie to nie pomaga jednak w rozstrzygnięciu kwestii zasadniczej, tj. czy mamy dziś do czynienia z zachowanymi ścianami pierwotnego kościoła, czy tylko z pochodzącym z niego materiałem budowlanym, wtórnie użytym w końcu w. XVII (?) do wzniesienia nowego, mniejszego, któremu w następnej fazie (1779) nadano cechy późnobarokowe. Należy do nich artykulacja fasady i dość nietypowa forma jej parawanowego szczytu, który imituje wysmukłą wieżyczkę na osi. Nietypowe jest również zastosowanie w nim konstrukcji szachulcowej, wybranej być może z obawy o wytrzymałość osłabionej pożarem ściany¹²⁷.

132 Należy żałować, że nie doczekał się realizacji projekt dzwonnicy, sporządzony w r. 1855 przez Tomasza Tyszeckiego¹²⁸. Klasycystyczną, zwieńczoną obeliskiem budowlę o trójcylindrowej bryle cechować miało charakterystyczne dla miejscowej architektury tego czasu łączenie licowanej polnym kamieniem elewacji z tynkowanym na biało detałem; to proste a zarazem efektowne rozwiązanie spotykamy m.in. w kościołach w Porozowie, Hożcu, Rukojniach i Żołudku.

¹²⁵ Kurczewski 1912b, t. 3, z. 3, s. 211.

¹²⁶ Abramowicz 1937, s. 95.

¹²⁷ LVIA, 604-1-7624, III. 3r., *Od administratora plebanii gieranońskiej ks. Aleksandra Staniewicza raport*, 29 VIII 1836.

¹²⁸ Tomasz Tyszecki (zm. 1861) architekt wileński, uczeń i współpracownik Karola Podczaszyńskiego, od r. 1832 architekt Akademii Medyczno-Chirurgicznej, następnie wileński architekt diecezjalny, od 1842 działał na terenie Białorusi (m.in. w Grodnie), od r. 1852 ponownie w Wilnie, autor licznych projektów kościołów, m.in. w Dukształach Pijarskich (1850–1856), Czerwonym Dworze k. Kowna (1852–1856), Birżach (1856–1858), Kiauklach (1859).

W r. 1859 po pd. stronie prezbiterium stała kaplica grobowa Korwinów-Milewskich, co stało się okazją do powiększenia „na jej model” niewielkiej dotąd zakrystii¹²⁹. Można więc sądzić, że oba aneksy otrzymały identyczną, skromną formę neogotycką, ze schodkowym szczytem, taki bowiem widnieje na rysunkach Ordy. Swoją obecną, neobarokową charakter uzyskały zapewne dopiero ok. r. 1929; opięte na narożach parami pilastrów i zwieńczone szczytami ujętymi w wolutowe spływy, wydatnie wzbogacają proste elewacje kościoła. Stanowią one jedyny zrealizowany element projektu rozbudowy kościoła, opracowanego w r. 1909 przez wileńskiego architekta Antoniego Filipowicza-Dubowika. Zakładał on przedłużenie nawy o dwa przęsła i wzniesienie nowej, dwuwieżowej fasady, nawiązującej do form baroku wileńskiego¹³⁰. Dubowik miał wówczas za sobą utrzymaną w tym duchu przebudowę kościoła parafialnego w Głębokiem, ukończoną w r. 1908¹³¹. Fasada kościoła w Głębokiem ze smukłymi wieżami, o zwężających się kondygnacjach, przepartych nadających im lekkość dużymi otworami przezroczymi, stanowi doskonale pendant usytuowanego po przeciwległej stronie rynku kościoła Karneletów, z efektowną XVIII-wieczną fasadą. Projekt fasady gieranowskiej nie dorównuje zrealizowanemu w Głębokiem, niewątpliwie jednak architekt wykorzystał w nim swe poprzednie doświadczenia, również i tym razem nawiązując do form postrzeganych jako rodzime.

Najbardziej interesującym elementem wnętrza jest murowany chór muzyczny o wybrzuszonym narysie i wyrazistej artykulacji, udanie prezentujący cechy wileńskiego baroku. Pochodzące z tego samego czasu stiukowe ołtarze i ambona nie wyróżniają się szczególnym poziomem artystycznym, dobrze się jednak wpisują w charakterystyczną dla lat siedemdziesiątych w. XVIII tendencję do łączenia form barokowych z klasycystycznymi, którą reprezentują np. ołtarze Tomasza Podhajskiego w Szydłowie, Kownie, Telszach i Cytowianach¹³², czy nieznanego autorstwa ołtarze w Krzywiczach (1776). W ołtarzu gł. zwraca nadto uwagę rzeźbiarskie przedstawienie *Trójcy Św.* z ulokowanym w centrum małym obrazkiem cudownego *Chrystusa Antokolskiego*, umieszczonym w ten sposób, że całość stanowi czytelne nawiązanie do średniowiecznej formuły *Tronu Łaski*. Tak późne odwołanie się do wspomnianego schematu ikonograficznego nie jest na omawianych terenach wyjątkiem, gdyż podobna kompozycja rzeźbiarska, lecz z tradycyjną dla tego tematu figurą *Chrystusa Ukrzyżowanego*, znajduje się w ołtarzu gł. w Zdzięciole, wykonanym przez wileńskich sztukatorów w latach 1749–1751¹³³.

¹²⁹ LVIA 604-1-7602, k. 1r., *Wizyta kościoła...* 1861.

¹³⁰ Antoni Filipowicz-Dubowik (1865–1930) architekt działający w Wilnie, 1884–1885 uczęszczał na kursy w wojskowej szkole inżynierskiej. 1893 zdał egzamin w Komitecie Techniczno-Budowlanym w Petersburgu, uprawniający do prowadzenia robót budowlanych i drogowych, 1899–1910 architekt w wileńskim Zarządzie Miejskim, autor licznych projektów kościołów (m.in. Głębokie, Miedniki i Kamionka) oraz domów mieszkalnych, zob. *Encyklopedia ziemi wileńskiej*, t. 1, 2002, s. 71.

¹³¹ Jagielska 1996, s. 313–315.

¹³² Zob. Matuszakaitė 2001.

¹³³ Zgliński 2001, s. 1198, il. 9.

37

Wśród pozostałych elementów wyposażenia wyróżnia się zgrabny rokokowy prospekt organowy, ze snycerską dekoracją ornamentálną i przeciętnej klasy rzeźbami figuralnymi. Wpisuje się on w dosyć liczną grupę pokrewnych pod względem formy obiektów z terenu Wileńszczyzny i Żmudzi, gdzie w ostatniej tercji w. XVIII i pocz. w. XIX można zauważyć wyraźną standaryzację i typizację form prospektów organowych. Było to wynikiem monopolizacji rynku przez działające w Wilnie warsztaty, używające wielokrotnie tych samych projektów. Część z nich zachowała się, w tym rysunek, wg którego zrealizowana została struktura i dekoracja ornamentálna prospektu w Gieranach, a także dziś już nie istniejących organów w farze nowogródzkiej¹³⁴. W obecnym stanie badań nie jest możliwe bezdyskusyjne związanie wspomnianego zbioru projektów z konkretnym warsztatem, według monografisty tego zbioru M. Zglińskiego wiele przesłanek wskazuje jednak na organmistrzów z rodziny Zellów (Celów, Szellów), być może Pawła Gerhardta lub Michaela.

Spośród późnobarokowych obrazów ołtarzowych zachowało się tylko nader prowincjonalne przedstawienie Św. Michała Archaniola, natomiast dobry poziom artystyczny reprezentują obrazy z feretronów: *Ecce Homo* i *Matka Boska Bolesna* oraz *Matka Boska ze śpiącym Dzieciątkiem*. Z późniejszych zasługują na wzmiankę neobarokowe obrazy Św. Mikołaja i Św. Kazimierza, namalowane ok. 1861 przez zdolną amatorkę, Anielę Wołoską, a także *Chrystus w Ogrójcu* autorstwa Stanisława Gobiaty z Wilna, malarza obrazów religijnych i okolicznościowych dekoracji kościelnych, działającego na omawianym terenie w pierwszych latach w. XX. Poza bardzo przeciętnej klasy rzeźbami w ołtarzu gł. i prospekcie organowym, wspomnieć można rokokową figurę *Chrystusa Zmartwychwstałego*, zaskakująco dynamiczną mimo prymitywizmu wykonania.

70

W kościele gieranońskim znajdowały się ongiś dwie gotyckie monstrancje, legowane testamentem Olbrachta Gasztolda z r. 1539¹³⁵. Jedna z nich została w r. 1698 przekazana do skarbcza katedry wileńskiej i tam już pozostała. Jej pochodzenie nie uległo jednak zapomnieniu i do dziś znana jest pod nazwą gieranońskiej. To niezwykle okazałe i artystycznie doskonale dzieło złotnicze od dawna już było przedmiotem zainteresowania, lecz mimo dość bogatej literatury, kwestia jego autorstwa nadal oczekuje na rozstrzygnięcie¹³⁶. W nie mniejszym stopniu zasługuje na uwagę druga z monstrancji, dotąd raz tylko wzmiankowana w literaturze¹³⁷. Znacznie mniejsza od swej sławnej rówieśniczki, dorównuje jej wirtuozerią wykonania, a wyrafinowaniem kompozycyjnym nawet przewyższa. W wyniku niezbyt szczęśliwej przeróbki ma dziś dość banalną rokokową glorię, ale ów brak jednorodności stylowej nie przyćmił jej wyjątkowej urody. Maestria, z jaką wykonano ażurową stopę i trzon,

¹³⁴ Zgliński 1999, s. 295, 298.

¹³⁵ Kurczewski 1908–1916, cz. 2, s. 105.

¹³⁶ Podernia 1899, s. 99–101; Zahorski 1904, s. 161–162; Sokołowski 1907, s. 13, 16–17; Lepsi 1933, s. 327; Bochnak, Pagaczewski 1959, s. 120–122, il. 90; Samek 1988, s. 85; Kałamajska-Saeed 2000b, s. 283; Laucevičius, Vitkauskienė 2001, s. 55; Budrys, Dolinskas 2002, s. 236.

¹³⁷ Laucevičius, Vitkauskienė 2001, s. 54, III. 25.

zbudowane z gałązek suchej, przypominającej oset wici akantowej, stawia omawianą monstrancję w rzędzie najwyższych osiągnięć późnogotyckiego złotnictwa europejskiego. Brak cech złotniczych utrudnia przypisanie jej konkretnemu ośrodkowi, choć niemiecka proveniencja artystyczna wydaje się nie budzić wątpliwości, a użycie realistycznie traktowanych form roślinnych jako elementów konstrukcji pozwala wskazać na Norymbergę, gdzie w I. tercji w. XVI znajdujemy najwięcej tego typu rozwiązań, inspirowanych m.in. przez Albrechta Dürera¹³⁸. Jako najbliższe analogie można wymienić krzyż relikwiarzowy z r. 1510, ofiarowany na Jasną Górę przez króla Zygmunta Starego¹³⁹, pacyfikał z ok. 1500 w zbiorach Muzeum Narodowego w Budapeszcie¹⁴⁰, relikwiarz z pocz. w. XVI w norymberskim Germanisches Nationalmuseum¹⁴¹, czy puszkę z ok. 1520, autorstwa Ludwiga Kruga, jednego z najwybitniejszych złotników norymberskich tego czasu¹⁴². Określenie prawdopodobnego środowiska artystycznego nie oznacza jeszcze, że Olbracht Gasztold skierował swe zamówienie bezpośrednio do Norymbergi, gdyż wobec silnych związków, które łączyły ją z Krakowem (a pośrednio i Wilnem), nie można wykluczyć możliwości, że obie monstrancje zostały wykonane na miejscu, choć przez złotnika ukształtowanego w szkole norymberskiej. Udowodnienie tego przypuszczenia wymaga jednak dalszych badań.

Interesującymi przykładami złotnictwa wczesnobarokowego są dwa dobrej klasy kielichy, zapewne dzieła warsztatów wileńskich – pochodzący z ok. 1630, z dekoracją o cechach manierystycznych i nieco późniejszy, ofiarowany przed r. 1643 przez bpa Marcjana Tryznę, z charakterystyczną dla tego czasu wieloboczną stopą i figurkami Śś. Barbary, Łukasza i Stanisława (?) na nodusie. Klasycystyczny krzyż ołtarzowy, ofiarowany w r. 1812 przez Małorosjan (Białorusinów?), jest zapewne pamiątką wojen napoleońskich, godną wzmianki ze względu na treść napisu dedykacyjnego, stanowiącego dowód budzenia się poczucia świadomości związku z „małą ojczyzną”.

Barokowe cynowe lavabo z reliefowym przedstawieniem Św. Kazimierza, opatrzone niezidentyfikowaną cechą konwisarską, zostało zapewne wykonane w Wilnie, podobnie jak dwa klasycystyczne świeczniki w formie kolumny posadowionej na masywnym kanelowanym szczyście, które należą do typu bardzo tu popularnego, a nie spotykanego poza regionem wileńszczyzny. Dziełem znanych ludwisarzy wileńskich były dwa dzwony, sygnowane przez Jana Delamarsa (1672) i Daniela Wernera (1836), oba utracone wskutek rekwizycji w czasie I wojny światowej. ■ niestety nie odnotowane w cennym opracowaniu M. Brensztejna¹⁴³.

W dość dużym zespole szat liturgicznych na uwagę zasługuje welon z pasa kontuszowego oraz kilka ornatów z barokowych tkanin z w. XVIII, z których jeden wyróżnia się ładnym regencyjnym haftem w kolumnie.

¹³⁸ Kohlhaussen 1968, s. 237–240, 351–356.

¹³⁹ Bochnak, Pagaczewski 1959, s. 144–145; Kohlhausen 1968, s. 247–248, kat. 334, il. 384 i 388.

¹⁴⁰ Kohlhausen 1968, s. 241–243, kat. 330 i 330a, il. 374 i 376.

¹⁴¹ *Ibidem*, s. 241, kat. 329, il. 373.

¹⁴² Szilágyi 1992, s. 18, kat. 2; zob. też Kohlhaussen 1968, s. 357–406.

¹⁴³ Zob. Brensztejn 1924, s. 49–63 (Jan Delamars) i 99–100 (Daniel Werner).

ANEKS I

Potwierdzenie przez Władysława IV funduszu Olbrachta Gasztołda z r. 1529 dla infułacji przy kościele p.w. Św. Mikołaja w Gieranonach, 20 II 1637, RGADA, 389-113, k. 20v.-26r.

Confirmatio przywilejów i funduszków probostwa gieranońskiego

Vladislaus Quartus significamus praesentibus literis nostris quorum interest universis et singulis exhibitas fuisse coram nobis literas infrascriptas autenticas foundationem praepositurae infulatae Gieranonensis nec non dationes eidem servientes [k. 27r.] in se continentes supplicatumque nobis est, ut easdem autoritate nostra regia approbare, ratificare et confirmare dignaremur. E quibus quidem literis primum privilegium Ioannis e Ducibus Lithuaniae de verbo ad verbum ita in se sonat:

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Ioannes ex Ducibus Lithuaniae, Dei gratia electus confirmatus vilnensis, universis et singulis quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum significamus tenore praesentium, quomodo illustris et magnificus dominus Albertus Martini(anus) Gasthold, comes [in] Gieranony, palatinus vilnensis, Magni Ducatus Lithuaniae cancellarius, bielscensis, mozyriensis capitaneus, volens mereri pro terrenis caelestia, pro caducis aeterna, ac iuxta doctrinam evangelicam thesauros illos, quos nec linea demollitur, nec fures effodiunt, in futura gloria reponere, ecclesiam parochialem divi Ioannis Baptistae dudum a praedecessoribus eius¹⁴⁴ dotatam in collegiatam Sancti Nicolai in bonis comitatus sui Murata Gieranony transformans ■ fundum in bonis mobilibus et possessionibus amplificans et denuo pro praeposito infulato ecclesiae collegiatae divi Nicolai assignans ac ipsas possessiones cum hominibus praeposito cuilibet pro tempore existenti in perpetuum donans privilegioque suo et fundo literis ea communiens, cuius quidem privilegii seu literarum fundi tenor sequitur de verbo ad verbum ■ est talis:

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum ea, quae per terrarum ac gentium principes ad laudem, honorem et praeconium Omnipotentis Dei [k. 27v.] pro dote et fundo ecclesiarum de liberalitatis [?] munificentia conferantur aut quae in meliorem cultum transformantur et augentur¹⁴⁵, facile ab hominum memoria temporum labilitate et incuria ac vetustate caderent et absumerentur, nisi literarum testimoniis roborentur, proinde nos Albertus Gastoldus Martinianus de Murata Gieranony comes, palatinus vilnensis et Magni Ducatus Lithuaniae cancellarius nec non terrarum bielscensis, mozyriensis capitaneus generalis, sane recensentes, qualiter sanctissimus in Christo pater dominus noster dominus Clemens Divina providentia papa septimus feliciter modernus ac gloriosissimus et invictissimus princeps et dominus dominus Carolus Romanorum imperator quintus semper Augustus de Divi nominis gratia nos in comitem de Murata Gieranony cum omnibus privilegiis, praerogativis, immunitatibus et exemptionibus, quibus omnes comites per Sacrum Imperium et universum orbem christianum gaudent et potiuntur seu gaudere et potiri consueverunt, clementissime creaverunt et de eodem comitatu nos investiverunt, prout in literis [tam] apostolicis quam imperialibus ac serenissimi principis et domini, domini Sigismundi Dei gratia regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Sa-

¹⁴⁴ W rękopisie: *eis*.

¹⁴⁵ W rękopisie: *auguntur*.

mogitiae, Masoviae domini et haeredis, domini nostri clementissimi, huiusmodi nostrae creationis, ex senatus consulto gratiosissimae receptionis et admissionis feliciter confectis plenius continetur, et quod idem sanctissimus dominus noster devotas et supplices preces nostras de suae potestatis plenitudine [respiciens] ecclesiam [k. 22r.] parochialem in eadem Murata Gieranony tituli Sancti Ioannis comitatus nostri in collegiatam tituli Sancti Nicolai et parochum eius pro tempore existentem [in] rectorem praepositum infulatum transformavit ac ecclesiam parochialem in Dziewieniszki iuris patronatus nostri eidem collegiatae pro tempore existenti perpetuo incorporavit, volentes itaque, ut quanto magis a Domino Deo sublimioribus evehimur et adornamur honoribus et dignitatibus, tanto digniorem et uberiores gloriam et posteritatem sui ipsius relinquamus, in preconio laudis Divinae potissimum, atque [ut] haec nova praepositi ac collegiatae ecclesiae in eadem Murata Gieranony creatio et fundatio seu constitutio suum debitum sortiatur effectum et nos terrena in caelestia et transitoria in sempiterna felici commercio commutemus, quantum nobis ab alto concessum, ecclesiam collegiatam sancti Nicolai ex parochiali sancti Ioannis in castello nostro Gieranony [transformatam], quae a sui primaeve erectione nondum fundata ■ dotata erat, de novo duximus fundandam et dotandam. Cui ■ eius praeposito pro tempore existenti terras pro agricultura curiae praepositi assignamus, eam primum circa ecclesiam Sancti Ioannis, quam parochi eius pro tempore incolebant, ad haec alias tres terras, quas nostris emimus peccuniis, primam Tatarska, in qua homo residet in integro servitio, secundam Vrynowska, in qua tres homines resident, ii scilicet: Ioannes Tryczkoros, Ioannes Lach et Matthias SANCZYCZ, tertiam vero Puzowska dictas, quam emimus a Łuszyk, cum omnibus dictarum terrarum agris, campis, pratis, silvis, nemoribus, gaudiis, aquis et fluminibus, nec non homines nostros Gieranonenses pro [k. 22v.] labore quotidiano, hos videlicet: Sowiczy, ex quibus duo servitia, Nicolaum Tawrynowiczy, item Jurgielii, item Ondzieie, item Weselewicz cum eorum servitiis, laboribus, dationibus¹⁴⁶ mellis, avenae et faeni, tumque familiam illiberam seu obnoxiam Juchno, Petrum, Gasparum, Myszka ■ Barbaram, Anastasiam, Masiutam, Lichusam, Anastasiam, Agnetem, Anuskam, Massiam, Dorotheam, Masiulam et Anuskam cum eorum liberis et posteris sexus utriusque inscribimus, praeterea eidem ecclesiae sancti Nicolai Gieranonensi fundum et dotem ecclesiae sancti Michaelis in Dziewieniszki, quae ipsius Gieranonensis collegiatae per Sanctam Sedem Apostolicam unita et incorporata existit, cum omnibus agris, campis, pratis, silvis, nemoribus, aquis, stagnis et eorum usibus, et cum servitiis, dationibus et censibus hominum proxime nominandorum: Piotrowiczy cum Schinonelli, item Stankonem Pylimowicz, item Mikielis Michaylowicz, item Kusielowicz, item Matthiam cum Petro Bietlelewicz, item Simonem, item Martinum Sienkowicz cum Peroninskiewicz, item Lyalla, item Bartosz Michowicz cum Hiryn, caeterisque desertis¹⁴⁷: Moskowszczyzna, Petrykowszczyzna, Butyszka, Iwantyszka, et quatuor familiae illiberae, quae ad praesens plebano serviunt cum eorum similiter liberis sexus utriusque, nec non tabernam in Dziewieniszki liberam, ex qua annuatim proveniunt viginti sexagenae pecuniarum monetae Lithuanicae, cum libera facultate, ut praepositus nunc et pro tempore existens duas, tres vel quatuor, in Dziewieniszki duntaxat, aedificare valeat, ex quibus provenire possint viginti sexagenae census [k. 23 r.] annui, quae pronunc ex hac una taberna plebano solvi solent. Volumus insuper, ut Dziewieniszki et circumcirca per unum miliare praeter tabernam vel tabernas praepositi Gieranonensis nulla alia taberna nostra vel nostrorum successorum et subditorum construi et teneri possit et

¹⁴⁶ W rękopisie: *datiis*.

¹⁴⁷ W rękopisie: *caeterasque desertas*.

praepositus pro tempore existens pro dignitate infulae pontificalis, qua adornatur, sese commodius gerere possit, huiusmodi fundum duarum parochialium supra expressarum, extructarum et pro ecclesia collegiata Gieranonensi unitarum et incorporatarum duximus ampliandum ampliandoque praeposito moderno et cuilibet pro tempore existenti duas curias nostras, unam Puzyryszki cum eius praediis et villis Likwaniszki, Jułkuny, Zielepuzyszki cum hominibus eorumque servitiis, exceptis nobilibus Smoszewiczy nuncupatis, alteram vero curiam Mikuliszki cum omnibus earum hominibus liberis et obnoxiiis, servis eorumque posteris ac ipsorum servitiis, nec non quadraginta tributarios homines in Zahuże cum eorum tributo mellis, umam¹⁴⁸ et duo ulna, singulis annis ab eis provenienti aliisque tributis, censibus, dationibus¹⁴⁹, iudiciis, honoribus nec non praediis, agris, campis, pratis, silvis, nemoribus, gais, borris, venationibus ferrarum et avium, molendinis, fluminibus, stagnis et lacubus, et generaliter cum omnibus et singulis utilitatibus, quae nunc proveniunt aut in futurum per humanam industriam adinveniri possint. Ad haec decimas manipulares siliginis, tritici, hordei, uladi seu jarzyca, avenae et ciceris de praediis et agriculturis castelli nostri Gieranonensis et curiae nostrae in [k. 23v] Dziewieniszki damus donamusque, concedimus, ascribimus et in perpetuum largimur, quorum omnium possessioni iam nunc renuntiamus ac omne ius et usumfructum in praepositum pro tempore existentem transfundimus. Et quoniam seminamus terrena et metimus¹⁵⁰ aeterna, volumus, ut praepositus cum vicariis et scholae magistris mortuaria, oblationes caeterosque quaestus ecclesiasticos iuxta diu inoletam consuetudinem in ecclesia Sancti Ioannis et Sancti Michaelis praefatis percipiant, in quibus praebendarii nequaquam eos interturbare debebunt, ■ quod supra decem praebendarios per nos privilegiatos sit adstrictus praepositus tres vicarios omni tempore fovere, pro quibus sex sexagenas grossorum de duodecim tabernis castelli nostri gieranonensis a medonis et cerevisiae braxatione¹⁵¹ simul per mediam sexagenam grossorum ascribimus. Quorum quidem vicariorum duo in ecclesia collegiata Sancti Nicolai missam summam de die septimanatim decantabunt, tertium vero vicarium ad legendum omni septimana in ecclesia Sancti Ioannis tres missas, primam pro sanitate, alteram pro peccatis, tertiam pro defunctis, deputamus. Volumus, ut etiam praepositus habeat scholae magistrum, virum probum et doctum, pro quo salarii annui sedecim¹⁵² grossos de Kewanicze census pecuniarum vebrome dictus¹⁵³ ■ decimam manipularem siliginis, tritici, hordei, jarzyca et avenae post araturam curiae nostrae Isłocz Butrymowska vocatae inscribimus, quas decimas nostri subditi eiusdem curiae ad eum deducunt et ipse magister his decimis tenebitur scholares pauperes in victu providere. Pro praepositi et vicariorum domibus aedificandis [k. 24r] loca et areas infra¹⁵⁴ ecclesiam sancti Ioannis deputamus, scholam autem circa ecclesiam sancti Nicolai esse volumus in loco iam per nos assignato. Statuimus item et perpetuis futuris temporibus observari volumus, ut in festis duplicibus dominicisque diebus et aliis solennioribus festivitatibus praepositus cum praebendariis, vicariis et scholaribus matutinas, vesperas et complectorium, installati duobus choris, cantandis et adimplendis, quibus dum in solennioribus festivitatibus praepositus incubuerit, omnes praebendarii illi interesse tenebuntur. Subsequenter autem perpetuis futuris temporibus iniungimus, qui dum

¹⁴⁸ W rękopisie: *ustans*.

¹⁴⁹ W rękopisie: *datiis*.



¹⁵⁰ W rękopisie: *mettamus*.

¹⁵¹ W rękopisie: *braxationis*.

¹⁵² W rękopisie: *szclum* (?)

¹⁵³ W rękopisie: *dictis*.

¹⁵⁴ W rękopisie: *intra*.

praepositus in sollemnioribus festivitatibus ex suo debito, ut obligatur, aut alias ex devotione in pontificalibus divina celebraverit officia, extunc duo ex praebendariis aut vicariis apud altaris ministerium sibi assistant, unus ad mitram, alter ad librum, officia ministrantes, epistola autem et evangelista et duo rectores in cappis cum baculis, septimus vero ad baculum pastorem semper adsint, et dum dominicis diebus et aliis festivis summa per praebendarium vel vicarium celebrabitur, duo ei ministrare et duo rectores similiter in cappis semper adesse ad instar ecclesiae cathedralis Vlnensis cum omnibus ritibus semet conformare tenebuntur et debebunt, ratione quorum ministeriorum suorum ipsi praebendarii in omnibus oblationibus, mortuariis ceterisque quibusvis quaestibus¹⁵⁵ ecclesiasticis in missis votivis in ecclesia Sancti Nicolai tantummodo fiendis et celebrandis cum praeposito pro tempore existenti perpetuo participabunt eo modo, quo praepositus cum vicariis et aliis ministris earum oblationum, quaestuum et votivarum capiet unam [k. 24v.] partem et praebendarii alii omnes alteram, animadversionem autem et superintendentiam ac correctionem praebendariorum eorumque excessuum  deliquorum committimus et relinquinus praeposito pro tempore existenti, cui et Sancta Sedes Apostolica per bullam sanctitatis suae eam ipsam correctionem per expressum direxit. Et liberum erit praeposito pro tempore existenti, ob clariorem scientiam praemissorum, aliquem ex praebendariis, qui sibi magis idoneus videbitur, in vicepraepositum praeficere et quoties sibi visum fuerit revocare. Et quia ecclesia parochialis in Dziewieniszki suppressa et pro ecclesia collegiata Sancti Nicolai gieranonensi unita [sit], volumus, ne proinde¹⁵⁶ in suis officiis obligatis et sacramentis ecclesiasticis destituatur, in ea itaque praepositus pro tempore existens gieranonensis perpetuis temporibus tenebitur duos praesbiteros fovere, commendarium scilicet et vicarium, ac magistrum scholae, qui vices parochi in administrandis sacramentis ecclesiasticis aliisque divinis officiis supplebunt iuxta traditam et directam desuper per literas apostolicas formam, in qua trinas vigiliis mortuorum et eius primaeva erectione et eosque¹⁵⁷ ad praesens cantatas implere et cantare tenebuntur. In quibus omnibus praemissis rite exequendis ipsius praepositi eius conscientias vicariorum aggravamus  oneramus. Ut autem haec dotatio et fundatio ecclesiae collegiatae praecursatae gieranonensis bonorumque mobilium, proventuum, censuum pecuniarum, mellis, hominum, servitorum decimarumque ecclesiae praefatae eius[que] praeposito pro tempore existenti incorporatio perpetuis futuris temporibus firma et inviolabilis habeatur tam a nobis quam nostris successoribus, bona omnia praefata [k. 25r.] per nos, ut praemittitur, donata et inscripta tuitio[n]i et immunitati ecclesiasticae ac ordinarii Vlnensis pro tempore existentis defensae et tutelae subiicimus. In quibus nobis et succesoribus nostris nihil iuris domini, proprietatis, praeterquam ius patronatus et praesentandi reservamus. Si [quis] vero hanc nostram fundationem, dotationem et inscriptionem ac praemissorum omnium ordinationem infringere, violare aut ei quovis ausu temerario contraire praesumpserit, stricti divini iudicii contra eum interminacionem et vindictam imploramus. Harum quibus sigillum nostrum est subappressum testimonio literarum. Actum et datum Vlnae undecima mensis aprilis anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo nono, praesentibus ibidem reverendissimo in Christo patre domino Nicolao¹⁵⁸ Dei gratia episcopo Kiioviensi electoque Mednicensi et magnifico domino Stanislao Gasztold palatino Nowogrodensi fratre nostro charissimo, qui in maius robur et testimonium

¹⁵⁵ W rękopisie: *questibus*.

¹⁵⁶ W rękopisie: *perinde*.

¹⁵⁷ *Et [...] eosque* – fragment niezrozumiały, zapewne kopista część tekstu pominął.

¹⁵⁸ Mikołaj Wieżgajło, pisarz łaciński W.Ks.Lit., następnie bp kijowski i żmudzki.

praemissorum omnium suum sigillum subappendi voluit pariter et mandavit, nec non generosis dominis Floriano Dobkowiez et Ioanne Erdwidowicz huius ducatus baronibus, per manus legalesque nobilis Stanislai Komorowski dioecesis Vlnensis sacra apostolica autoritate publici, nostri vero peculiaris a secretisque notarii, qui praesentia a nobis habuit in commissis.

Fuit itaque nobis pro parte illustris et magnifici viri domini Alberti Gasztold comitis de prefata Gieranony, palatini vlnensis etc. debita cum instantia supplicatum, quatenus ipsam ecclesiam Divi Ioannis parochialem transformatam in ecclesiam collegiatam Divi Nicolai ac sufficienter dotatam tam pro praeposito quam ministris ecclesiae autoritate nostra ordinaria huiusmodi [k. 25v.] transformationem et permutationem, divini cultus amplificationem dotemque ipsam denuo eidem ecclesiae collegatae et eius praeposito ac ministris in perpetuum assignatam et concessam approbaremus, ipsam ecclesiam denuo ex eius nova datione erigeremus ac parochiam circumscriberemus. Nos itaque de donatione ipsius, ut in privilegio praecinserto continetur, certiores facti et sufficienti testimonio informati transformationem ipsam istam habentes petitionibusque devotis praefati domini comitis acclinati cultumque divinum summis desideriis augere cupientes ecclesiam parochialem Divi Ioannis Baptistae in ecclesiam Divi Nicolai in castello Gieranony in collegiatam transformatam ad honorem Omnipotentis, eius genitricis Virginis Mariae et signanter sub titulo Divi Nicolai episcopi et confessoris in collegiatam erigimus et fundamus, Christi nomine invocato, decernentes, ut ex nunc et in perpetuum ecclesia ipsa Divi Nicolai collegiata appelletur ecclesiasticaque in ea ministrentur et dispensentur sacramenta ac insignia ecclesiam collegiatam concernentia in illam colligantur limitesque parochianorum ex more antiquo eidem circumscribantur, et non alia nisi in ipsa collegiata, ut prius parochiali, percipiant sacramenta, cuius quidem ecclesiae dotem in perpetuum [tam] in bonis terrestribus, immobilibus, mobilibus, hominibus, censibus, ut in praecinserto privilegio continentur, per ipsum dominum comitem ex bonis eius haereditariis data et assignata, inscripta, incorporata, donata, largita nostra autoritate ordinaria confirmamus, [k. 26r.] approbamus, ratificamus, ipsam in libertatem ecclesiasticam suscipimus ac ecclesiastica fore decernimus. Quique pro iniuris et receptione ac invasione ipsius iuris strepitu si opportunum fuerit ad forum iudicis spiritualis deinceps sit recurrendum¹⁵⁹ ius patronatus vero et praesentandi dictae ecclesiae collegatae, quoties eam vacare contigerit, memorato domino comiti et eius successoribus perpetuo reservamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium praemissorum praesentes literas nostras per notarium publicum facti huius coram nobis scribam infrascriptum scribi, subscribi et publicari mandavimus sigillique nostri appensione communiri. Actum et datum Vilnae anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Clementis Divina providentia papae septimi anno septimo, indictione tertia, die vero quinta decima mensis aprilis, praesentibus venerabilibus, honorabilibus ac generosis dominis Georgio Chwalczewski, Andrea Nadbor, canonicis nostris Vlnensibus, Bartholomeo Rospanae in Dworzec, Ioanne in Świr¹⁶⁰ plebanis, capellanis, Luca Tarło curiae nostrae marschalco, Ioanne Synowski, Iosepho Maszechowski, sulicis et cubiculariis nostris, testibus circa praemissa, per manus venerabilis viri domini Ioannis de Domanow praepositi ecclesiae cathedralis, plebani in Iwie, cancellarii nostri. (Locus signi notarii publici) Et ego Ioannes Petri Strambosch de Jablonica clericus,

¹⁵⁹ *Quique [...] recurrendum* - niezrozumiały fragment, zapewne kopista pominął część tekstu.

¹⁶⁰ W rękopisie: *Zwir*.

praesbiter, Cracoviensis dioecesis sacra autoritate apostolica notarius publicus, qui praedictis omnibus et singulis praemissis, dum sic agerentur [k. 26v.] et fierent, una cum praenominatis testibus praesens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audiui ac in notam sumpsi, ex qua hoc praesens publicum erectionis instrumentum manu propria scriptum confeci et consignavi signoque et nomine solito et consueto¹⁶¹ communivi ac sigillum authenticum memorati et reverendissimi domini episcopi Vilmensis subappendi, in fidem et testimonium praemissorum omnium rogatus et requisitus.

ANEKS II

Spis paramentów kościoła gieranońskiego przewiezionych w r. 1655 na Żmudź, VUB, 57-B, 53-290, s. 51-57

Roku 1659 m(iesią)ca february dnia 5 registr rzeczy probostwa gieranońskiego po śmierci jm. ks. Piotra [Berga] Rzeżyckiego proboszcza gieranońskiego spisanych, a przywiezionych na Żmudź per hostilitate moschovitium do jm. ks. [Piotra] Partzewskiego biskupa żmudzkiego, jako proboszcza na on czas gieranońskiego in anno 1655, to jest srebra i aparatów

1. Ornat kosztowny czerwony w floresach, pasamon szeroki złoty i frędzla wkoło złota, z stulą i manipularzem.
2. Ornat aksamitny czerwony, floresy złote, pasamon jedwabny pstro zielony i frędzla zielona, biało-żółto pstro, kitajką cienką cegląską podszyty, która już bardzo stara.
3. Ornat czerwony aksamitny, floresy żółto-zielono-błękitne i gwiazdeczki białe, płótnem turkusowym podszyty, bez pasamonu.
4. Ornat żółto-złoty, floresy subtelne karmazynowe, płótnem podszyty, bez potrzeb.
5. Ornat aksamitny czerwony, po nim korony złote i floresy białe, pasamon błękitny, z żółtym i biało-czerwonym jedwabiem i frędzlą dokola, płótnem obłoczystym podbity.
6. Ornat aksamitny, floresy białe i miejscami zielone i złote, wytarte, pasamonek bantajerowy biały, wąski, stary, płótnem podszyty obłoczystym.
7. Ornat żółto-złocisty, pasamon żółto-biało-zielony, frędzla dokola, kitajką cegląską podszyty, która wszystka się podarła.
8. Ornat aksamitny czerwony w kaski (?), kolumna biała płócienna, pasamon bantajerowy z nicią błękitną, na dole z herbem przesyty, do tego ornatu stulą aksamitu czerwonego takiegoż.
9. Ornat adamaszkowy biały, na przedzie podarty, z kolumną adamaszkową czerwoną.

¹⁶¹ W rękopisie: *solitae et consuetae*.

10. Ornat adamaszkowy biały papuzi, bez potrzeb. płótnem żółtawym podszyty.
 11. Ornat drugi adamaszkowy papuzi, temuż podobny.
 12. Ornat aksamitny zielony, kolumna cum effigie Crucifixi, staroświecki.
 13. Ornat zielony, floresy zielone aksamitne złote, kolumna Crucifixi Christi, atłasem czerwonym starym podszyty.
 14. Ornat żółto-złoty, z kolumną Crucifixi Domini, płótnem obłoczystym podszyty.
 - [s. 52] 15. Ornat aksamitny czerwony w kwiaty złote, z kolumną staroświecką Najświętszej Panny i innych person świętych.
 16. Ornat biały, floresy zielone, karmazynowe i złote, z kolumną staroświecką, wszystkie podarte, płótnem białym podszyty.
 17. Ornat z kolumną staroświecką Najśw. Panny żalosnej cum Depositione Crucifixi, kwiaty żółte i błękitne, płótnem czerwonym podszyty.
 18. Ornat atłasowy z kolumną podartą białą adamaszkową, pasamon harasowy.
- Do tych ornatów starożytnych stuł całych 7, starych podartych 2, manipulazów 2.

Dałmatyki

- Pierwsza para dałmatyk złotogłowowych białych, na dole frędzla karmazynowa.
- Druga para dałmatyk czerwonych aksamitnych, floresy żółto-złote.
- Trzecia para adamaszku białego w kwiaty różnocywne.
- Czwarta para dałmatyk błękitnych, na czerwonym atłasie kwiaty złoto-zielone, guziczki u nich dwa srebrne złociste.
- Piąta para dałmatyk na atłasie obłoczystym kwiaty żółte z błękitnemi.
- Tunicele kitajczane czerwone dwie.

Kapy

1. Kapa żółto-złota podarta, z szczytem takimże, lisztwa zielona na przedzie, guziczki srebrne złociste dwa.
2. Kapa druga teje podobna, złotogłowowa, staroświecka, z szczytem takimże, z kutasem u szczytu perlami sadzonym.
3. Kapa aksamitna czerwona w kwiaty białe i miejscami zielone, z szczytem takimże, na wielu miejscach dziury.
4. Kapa aksamitna z szczytem teje podobna, cwiłichem podszyta.
5. Kapa staroświeckiej materii w floresy żółto-błękitne, z szczytem odmiennym.
- [s. 53] 6. Kapa atłasowa biała z lisztwą na przedzie czerwoną ze złotem i z szczytem odmiennym, frędzla u szczytu błękitno-czerwona, szczyt lisztwy od kapy N.1.

Antependia

- Antependium złotogłowowe staroświeckie, kolumny ze złotem zielone i ze złotem czerwone.
- Antependium drugie aksamitne, kolumny złote i czerwone różnych farb ze złotem.
- Antependium trzecie, kolumny aksamitne czerwone na dnie białym ze złotem i drugie kolumny na atłasie czerwonym, kwiaty złote wielkie i białe subtelne.
- Antependium czerwone stare, floresy żółte, zielone i białe.

Infuły

- Infuła perlami wszystka sadzona, kosztowna.

Infuła czerwona altembasowa, floresy w snopki żółte, czapeczka adamaszkowa czerwona.

Infuła aksamitna czarna, z galonem srebrnym.

Kolumna wyszywana staroświecka od ornatu luźna, osoby różnych świętych na niej.

Alby

Alb wszystkich numero 14.

Item alba z płatkami zielonemi aksamitnymi 1.

Humerałów wszystkich 10.

Humerał mnichowski atlasowy biały 1.

Tuwaleten wszystkich starych 6.

Obrusów wszystkich 12.

Komża stara 1.

Przy tym szufladka skórą oprawiona czerwona, z bursami, korporalami i welami.

[s. 54]

Wela

Welum zielone adamaszkowe.

Welum, na atlasie effigies Christi Domini, nad głową perłami haftowana.

Welum zielone kitajczane.

Welum wkolo zielone kitajczane, we środku Passionis Insignia.

Welum czerwone / żółtemi kwiatami stare.

Welum czerwone drugie, temuż podobne.

Welum czerwone kitajczane.

Welum białe płócienne, bantajerem upstrzone.

Welum na tafcie różowej złotem naszywane.

Welum kitajczane czarne, z bantajerem złotawym.

Welum kitajczane czarne małe, różnym jedwabiem wyszyte.

Welum kitajczane czarne podarte, z bantajerem białym.

Welum kitajczane czerwone, białym jedwabiem wyszyte.

Welum kitajczane kaczorowego koloru, z frędzlą ceglastą.

Welum drugie także, temu podobne.

Welum czerwone kitajczane stare.

Wela płócienne wyszywane dwa.

Wela do monstrancji stare trzy.

Chustek sive szczynek prostych płóciennych 6.

Korporatów wszystkich 13.

Puryfikaterzów 13.

Bursy

Burs czerwonych różnych 2, z perłami 2.

Białych różnych 3.

Czarna jedna stara.

Zielona jedna.

Dziesiąta bursa z stulą do chorych.

Płóciennych 7.

Pała czerwona 1.

Regestr srebra gieranonskiego

Monstrancja wielka staroświeckiej roboty, wszytka pozłocista.

Monstrancja druga, daleko mniejsza, srebrna, drutowa, połamana, miejscami koralami sadzona.

[s. 55] Kielichów złotych pięknych i z patenami pięć.

Puszka ad Venarabile Sacramentum, cum velo sericeo.

Krzyż piękny, kamieniami i koralami sadzony, miejscami złoty.

Krzyż drugi, srebrny biały, przed tym miasto monstrancji zażywany, połamany, sztuk do niego sporych sześć.

Krzyż biały srebrny spory.

Turybularz srebrny spory, łańcuszków do niego 4.

Nawicela srebrna mała, bez łyżeczki.

Ampulek srebrnych para.

Miseczka srebrna.

Cynowych miseczek para.

Koron złotych dwie.

Łańcuch z krzyżem biskupi i pierścień spory.

Relikwiarze srebrne złociste dwa, w obydwóch na wierzchu drzwiczek nie masz zupełnych.

Directoria srebrne dwa.

Pastorały srebrne dwa, jeden złoty wszystek, a drugi miejscami złoty.

Kolumny dwie perłami haftowane.

Tabliczka srebrna wotywna jedna.

Pierścioneczek małeńki srebrny, pereł nieco luźnych, koralu para i srebra, szmateczki, to w jednym węzłku.

ANEKS III

Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Gieranonach z r. 1784,
LVIA, 604-I-7605, s. 1–65

*Opisanie probostwa gieranońskiego podług modeluszu JO księcia jm.
Pasterza do wizyty generalnej danego w roku 1784*

Kościół parochialny w miasteczku Gieranonach. Kościół ten fundowany w r. 1529 przez Albrychta Gąsziolda, wojewodę wileńskiego i kanclerza wielkiego lit., którego funduszu oryginał zaginął. Ten fundusz koroborowany jest przez królów Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza i Augusta II. Cały murowany, pod tytułem Św. Mikołaja. Po konflagracie w r. 1779 przez Jw. ks. Jana Horaina, teraźniejszego proboszcza infułata gieranońskiego z fundamentów restaurowany, zewnątrz i wewnątrz adornowany. Do ścian dawniejszych facjata, babiniec, ołtarze, szkarpy i chór nowo przymurowane. Pokryty należycie dachówką, facjata po brzegach blachą angielską obwiedziona, farbą czerwoną w kolumny na froncie i po bokach malowana. w środku z okienkiem kwadratowym, na wierzchołku krzyż żelazny i 4 wazony mająca. Z wierzchu facjaty sygnaturka pokryta blachą, nad prezbiterium w górze krzyż żelazny. Idąc z cmentarza do kościoła, kruchta w kwadrat murowana, cała gzymsowana, mająca filungi malowane, na której dach włoski ukryty, ściany na brzegach i gzymsy blachą pokryte, po rogach dla spadku

wody dwa smoki blaszane. Na ścianach cztery wazony okrągłe tokarskiej roboty, malowane czerwono. Wchodząc do kościoła drzwi sześciore. Drzwi pierwsze, wchodząc do kruchty, wysokie od łokci 6, podwójne, na zawiasach i krukach żelaznych, z zasuwką, futrowane, żelaznymi ćwiekami nabijane, zielono malowane. Drzwi drugie, w tejże kruchcie po prawej stronie, mniejsze, futrowane, ćwiekami żelaznymi nabijane, na zawiasach, z zasuwką żelazną, malowane. Drzwi trzecie także w kruchcie, po lewej stronie, małe, futrowane, ćwiekami żelaznymi nabijane, na zawiasach i krukach, z zasuwką żelazną, malowane. Drzwi czwarte, wchodząc do kościoła, na sześciu zawiasach i tyluż krukach, z zamkiem wewnętrznym, z dwoma zasuwkami żelaznymi, futrowane, ćwiekami żelaznymi nabijane, malowane. [s. 2]¹⁶² organ głosów [...] ¹⁶³, stolarszczyzną i snycerszczyzną akomodowany, farbą różną malowany, z chóru pod sufit wschody drewniane deskami obite, pod chórem 3 szafki w murze zamczyste na złożenie świec i lamp, malowane. Posadzka z cegieł kwadratowych, sufit z desek podbity, pobielany. Okien w tym kościele ■ po kwater 6, każda kwatera po 16 szyb zawierająca szkła białego, w olów oprawnych Każda kwatera z tych okien z drzewa sosnowego. Nad chórem we trzech oknach ciemne kwatery dolne z desek dawane. Oprócz tych dwa okna w zakrystii, mniejsze niż kościelne, w olów oprawne, z kwaterami odmykającymi się i kratami żelaznymi.

Ławki w tym kościele: po jednej stronie ławek 6, biorące po 6 lub 7 osób, tyleż z drugiej strony, stolarskiej roboty, z desek sosnowych. Ławeczek dwie mniejszych przy zakrystii, ławka druga na osób 7 naprzeciw tejże zakrystii przy kratkach. Wszystkie ławki farbą błękitną pomalowane. Kratki przed wielkim ołtarzem z balasów toczonych, pomalowane różnymi farbami, z drzwiczkami z tychże balasów podwójnymi na żelaznych zawiasach, z zaszczipką, zamykające prezbiterium. Zakrystia idąc do ołtarza wielkiego po lewej stronie. Zakrystia murowana, w której mensa dla ubierania się kapłanów, w ośmiu szufladami wysuwanymi na złożenie aparatów kościelnych, w górze tejże mensy szafki na kielichy, balasami po bokach i snycerszczyzną akomodowane, farbą rozmałą malowane. Sufit w zakrystii z gipsatury dany. Piec z kafel białych w tejże zakrystii, z kominem na dach wyprowadzonym, z której wychodząc na cmentarz szafa duża w murze na złożenie rzeczy kościelnych. Zakrystia cała pokryta jest dachówką.

Ołtarz wielki na dwie kondygnacje: w pierwszej kondygnacji Pana Jezusa Naza-reńskiego obraz wielkości na pół łokcia, w ramach wyzłacanych, szatę srebrną wyzłacaną mający, w drugiej kondygnacji obraz Św. Mikołaja, w ramach wysrebrzanych sztukaterskiej przedniej roboty, te obydwa obrazy malowane na płótnie. Ten cały ołtarz murowany, we czterech kolumnach w dolnej kondygnacji, dwie kolumny w kapitelach 2 także, mający dwie osoby po bokach ołtarza między kolumnami, św. Piotra i Pawła, w kapitelu dwa wazony wyzłacane i dwa aniolki trzymające instrumenta Męki Pańskiej. [s. 3] Pod sufitem krzyż wyzłacany, obwiedziony cierniową koroną. W dole pod krzyżem serce Pana Jezusa, po bokach instrumenta Męki Pańskiej sztukaterskiej roboty, rozmałą farbą malowane. W ołtarzu koło obrazu Pana Jezusa z wybornej snycerszczyzny aniolki i promienie wyzłacane.

Ołtarz poboczny Najśw. Panny Marii Niepokalanego Poczęcia, na dwie kondygnacje, w pierwszej kondygnacji obraz Marii Panny na płótnie malowany, od łokci 3, w ramach sztukaterskich wyzłacanych, po bokach kolumny murowane, na optykę malowane, w kapitelach wyzłacane. W drugiej kondygnacji obraz Św. Kazimierza, po bokach akomodowany sztukaterią z gipsu, pod sufitem nad obrazem wyraz sztu-

¹⁶² Uszkodzona karta.

¹⁶³ Uszkodzona karta.

kateryjską robotą korony, sceptra i laury, częścią farbami rozmaitymi adornowany. Ołtarz cały z mensą murowany.

Ołtarz poboczny trzeci, *ex opposito* po lewej stronie ołtarza Najśw. Panny, w nim obraz od trzech łokci Św. Józefa, ramy wyłaczane po bokach, sztukaterskiej roboty, kolumny jako ołtarz całe murowane, na optykę malowane. Kolumny w kapitelu wyłaczane, w górnej kondygnacji tego ołtarza obraz Św. Michała. W kapitelu pod sufitem wyraz smoka związanego sztukaterskiej roboty.

Cyborium u wielkiego ołtarza stolarskiej roboty, sztukami snycerskimi po bokach wysadzane, w górze tabernaculum do wystawienia Sanctissimi, wkoło okręcające się, nad tabernaculum aniołkowie koronę trzymający. Całe cyborium farbą błękitną malowane, sztuki częścią wyłaczane, częścią wysrebrzane, szrodek cyborii i tabernaculi wybity materijką nędzą.

Ambona sztukaterskiej roboty, w puklach z gipsu wyrobionych, malowanych i wysrebrzanych, w dole winne grono mająca, z gipsu sztukaterią wyrobione i wysrebrzane. W górze baldachim, koło którego frędzle snycerskiej roboty, pod polor wyłaczane. Nad baldachimem księga z gipsu i baranek wysrebrzany, chorągiewkę trzymający.

Sklepu żadnego nie ma.

Ołtarzyk procesjonalny snycerskiej roboty, z obrazem na jednej stronie Najśw. Panny Bolesnej, na drugiej Pana Jezusa Ukrzyżowanego, na płótnie malowanymi. U tego ołtarzyka idą po bokach promienie snycerską przednią robotą, cały ten ołtarzyk po większej części wyłaczany pod polor, na dole około mający frędzle, także wyłaczane pod polor. Drążki i sztuki niektóre zieloną farbą malowane.

Chrzcielnica drewniana, częścią stolarskiej, częścią snycerskiej roboty, [s. 4] z nakrywką okrągłą, sztukami wygiętymi naokoło snycerskiej roboty akomodowana, w górze tejże snycerszczyzny wyraz Jana chrzczącego Pana Jezusa, cała obwiedziona drewnianymi kratkami tokarskiej roboty, zieloną farbą malowana, sztuki snycerskie wyłaczane.

Konfesjonały cztery, dwa większe stolarskiej roboty, stojące *ex opposito* wielkich ławek, malowane błękitną farbą, z drzwiczkami na zawiasach i zameczkami. 2 drugie mniejsze, po bokach chóru, malowane także, z drzwiczkami i zameczkami.

Te wszystkie ołtarze, z całą sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną, *excepto* tylko ścian kościoła, są erygowane po konflagracji przez JW ks. teraźniejszego proboszcza infułata gieranońskiego.

Dzwonnica stara drewniana, gontami pobita, *ex opposito* kościoła, przy drzwiach cmentarzowych, na której jeden dzwon wielki, drugi mały.

Cmentarz zupełnie oparkaniony, mający z jednej strony od miasteczka potrójne drzwiczki w kratkę między czterema słupami murowanymi, na słupach wszystkich wazoniki małe drewniane.

Kościół po restauracji konsekrowany jest przez JW ks. Tomasza Zienkowicza, bpa areopolitańskiego w r. 1780.

Altarii w tym kościele żadnej nie ma.

Uroczystości oprócz świąt wszystkich Pana Jezusa i Najśw. Panny są: poświęcenie kościoła, czyli anniwersarz dedykacji *in dominicam tertiam septembris*, z odpustem nadanym przypadający. Druga tytuł kościoła, przed Bożym Narodzeniem, na święty Mikołaj. Na takowe uroczystości mało co się zgromadza ludu dla szczupłej parafii i traktu bardzo lichego.

Obraz Pana Jezusa Nazareńskiego w wielkim ołtarzu cudowny, cuda nie są opisane, lecz doznają wielu łask przez nabożeństwo, mianowicie w wielkim poście zgromadzają się przez pięć piątków na słuchanie mszy i odmawianie litanii. [s. 5] Obligatione w tym kościele codziennie odprawiają się: to jest mszy śpiewane za fundatorów i benefaktorów, oprócz mszy parochialnej niedzielnej.

Sprzęt kościelny i argenteria

Monstrancja srebrna, suto pozłocista, perlami i koralami ozdobiona, z krucyfiksem na wierzchu wyzłacanym i pasyjką srebrną, sumptem Jm. ks. Aleksandra Hori-
ina, referendarza W. Ks. L. sporządzona, przy której kamyk jeden szafirowy wiszący
znajduje się.

Puszek srebrnych wewnątrz wyzłacanych 2.

Kielichów srebrnych wyzłacanych sześć, z których 3 nowe, sumptem Jm. ks.
referendarza W. Ks. L. sporządzone, kielichy stare 3, wewnątrz i zewnątrz wyzłacane.

Paten srebrnych wyzłacanych 6.

Krzyż srebrny duży, koralami wysadzany.

Pastorałów dwa, jeden srebrny, po fugach(?) wyzłacany, z inskrypcją w wierz-
chu staroświecką, gotyckimi literami, drugi miedziany wyzłacany, także staroświec-
kiej roboty, zepsuty, całe nie użyteczny.

Tabliczek srebrnych 20.

Krzyżyków srebrnych 2 małych, pierścionków srebrnych dwa in uno,

Sukienka u Pana Jezusa w wielkim ołtarzu srebrna, wyzłacana, z koroną cier-
niową srebrną, pozłocistą.

W ołtarzu u Najśw. Panny korona srebrna.

W ołtarzu Św. Józefa korona srebrna.

Trybularz srebrny.

Łódka srebrna.

Krzyż cynowy.

Puszka mała cynowa do opłatków do komunii.

Lawaterz cynowy.

Kropielniczka cynowa.

Kropielniczka porcelanowa stłuczona.

[s. 6] Krzyżów małych z drzewa robionych do ołtarzów, na których figury mo-
siężne 2.

Krzyż procesjonalny drewniany.

Kociołek miedziany na wodę święconą.

Vascula na olea sacra cynowe potrójne.

Vascula pojedynkowe cynowe.

Waza cynowa w chrzcielnicy.

Łyżka miedziana złamana w chrzcielnicy.

Ampulek cynowych par 4.

Lichtarze wielkie posrebrzane snycerskiej roboty przed wielkim ołtarzem 2.

Lichtarzów cynowych małych 2.

Lichtarzów posrebrzanych snycerskiej roboty wielkich 16.

Lichtarzów posrebrzanych małych snycerskiej roboty 6.

Lichtarzów posrebrzanych starych tokarską robotą robionych 6.

Lichtarzów cynowych do cyborium sporządzonych 2.

Dzwonków większych przy wielkim ołtarzu 2.

Dzwonków mniejszych przy pobocznych ołtarzach 2.

Dzwonek wiszący przy zakrystii 1.

Lichtarzów essowych żelaznych 12.

Rezurekcja snycerskiej roboty 1.

Puszka tokarskiej roboty na złożenie hostii 1.

Sitko do siarania mąki na hostie 1.

Żelazo do pieczenia opłatków 1.

Portatylów 5.

Tac cynowych do podawania ampulek 2.

Księgi kościelne

Mszalików rekwizyjnych 4.
 Agenda 1.
 Gradualik 1.
 Psalterz 1.
 Agentka mała 1.
 Ewangeliczka 1.
 Mszałów większych 3.
 Mszał stary 1.

[s. 7] Dalsza specyfikacja sprzętu kościelnego

Lamp szklanych 10.
 Młotek z rączką drewnianą 1.
 Cyrkuł do komunikantów 1.
 Chorągwi 4.

Baldachim składany manszestrowy karmazynowy, z kampaną złotą i frędzlami, z gałką w górze pod kolor wyślaczoną, podszyty kitajką błękitną, na drążku roboty snycerskiej, malowany 1.

Umbraculum do zasłonięcia Sanctissimum 1.

Apparaty kościelne

A najprzód ornaty białe:

Ornatów białych z stulami i manipularzami, z których jeden drojetowy, szrodek lamowy, z kompanką złotą, kitajką różową podszyty.

Drugi lamowy, szrodek haftowany na atlasie, galon złoty naokoło, podszewka kitajczana żółta.

Trzeci adamaszkowy, kolumna zielona, kompanka naokoło złota, podszewka kitajczana mieniona.

Czwarty partyrowy, z kolumną żółtą, kwiaty na onej srebrne, kompanka koło ornatu srebrna, podszewka basztowa żółta.

Piąty sztofowy, z kolumną czerwoną adamaszkową, kompanka naokoło złota, podszewka płócienna różowa.

Szósty adamaszkowy, z kwiatami złotymi i srebrnymi, z kolumną bogatą białą, galon wkoło kolumny bantajerowy żółty, po brzegach kompanka bantajerowa żółta, podszewka płócienna.

Siódmy materii staroświeckiej, paski na onym żółte i kwiaty żółte, kolumna czerwona z kwiatami żółtymi, kompanka wkoło kolumny żółta, podszewka płócienna.

Ósmy kitajczany w paski czerwone, kolumna atlasowa cieniona, zamiast kompanki wstęga półjedwabna cytrynowa, podszewka płócienna.

Dziewiąty wyszywany jedwabiem i włóczką, z kolumną czerwoną aksamitną, kwiaty na onej złote, taśma naokoło czerwona z żółtymi brzegami, podszewka kraszeninowa granatowa.

[s. 8] Dalsza specyfikacja aparatów kościelnych

Dziesiąty adamaszkowy, kolumna adamaszkowa niebieska, taśma naokoło zielona w kostki, podszewka płócienna.

Jedenasty poplinowy, z kolumną, mający poplinową taśmę przy kolumnie niebieską i granatową, wkoło zaś białą, podszewka płócienna.

Ornaty czerwone

Ornatów czerwonych ze stulami i manipularzami 10, z których jeden materii staroświeckiej bogaty, z kwiatami zielonymi i żółtymi koło kolumny, galon srebrny, na brzegach kompanka srebrna, podszewka kitajczana ceglasta.

Drugi aksamitu rytego w kwiaty złote, kolumna suta bogata biała, galon bantajerowy koło kolumny żółty, na około ornatu kompanka bantajerowa biała, podszewka z płótna żółtego.

Trzeci aksamitu rytego w kwiaty złote i zielone, kolumna bogata z złotymi kwiatami, galon koło kolumny bantajerowy, we śródku żółty, brzegi białe, naokoło ornatu kompanka bantajerowa biała, podszewka żółta płócienna.

Czwarty materii staroświeckiej, kwiaty na onej żółte, kolumna suta bogata, galon koło kolumny bantajerowy żółty, przy brzegach kompanka bantajerowa żółta, podszewka płócienna żółta.

Piąty partyrowy z kolumną niebieską sztofową, kwiaty na onej srebrne, kompanka srebrna, podszewka kraszeninowa niebieska.

Szósty aksamitu rytego w kwiaty złote, kolumna materii staroświeckiej, kwiaty na onej złote, galon koło kolumny bantajerowy żółty, wkoło ornatu tasienka bantajerowa, podszewka z płótna żółtego.

Siódmy z aksamitu rytego, dno białe, kwiaty złote, kolumna niebieska bogata, galon we śródku bantajerowy żółty, naokoło kompanka bantajerowa żółta, podszewka płócienna żółta.

Ósmy aksamitu rytego, kolumna suta bogata, reperacji potrzebna, koło kolumny galon z jedwabiem niebieskim, na brzegach frędzelka jedwabna, podszewka płócienna.

Dziewiąty materii staroświeckiej bogaty, kolumna wyszywana, koło kolumny galon bantajerowy żółty we śródku, po brzegach biały, koło ornatu kompanka żółta, podszewka astrachania zielonego.

[s. 9] Dalsza specyfikacja aparatów kościelnych

Dziesiąty ornat aksamitu rytego, kolumna adamaszkowa niebieska, koło kolumny galon bantajerowy biały, na brzegach frędzelka jedwabna, podszewka z płótna farbowanego.

Ornaty zielone

Ornatów zielonych z stulami i manipularzami 3.

Których jeden lamowy z kompanką złotą, podszewka morowa zielona.

Drugi aksamitu gładkiego, kolumna popielata kitajczana, koło kolumny tasienka półjedwabna, na brzegach frędzelka jedwabna, podszewka z płótna.

Trzeci aksamitu rytego z złotymi kwiatami, w tyle krzyżowa z osobami kolumna jednostajnego aksamitu, koło kolumny taśma jedwabna niebieska, z żółtym i ceglastym mieszana, na brzegach frędzelka jedwabna, podszewka atlasowa karmazynowa.

Ornaty fioletowe

Ornatów fioletowych z stulami i manipularzami 4.

Których jeden gredyturowy, kolumna krzyżowa, haftowana złotem, z osobami, taśma koło kolumny srebrna z jedwabiem mieszana, na brzegach kampanka bantajerowa, podszewka z płótna farbowanego.

Drugi lamowy z kwiatami złotymi, kolumna haftowana bantajerem z osobami, koło kolumny galon bantajerowy biały, na brzegach kampanka bantajerowa, podszewka z płótna farbowanego.

Trzeci adamaszkowy, z kolumną bogatą, galon bantajerowy naokoło, podszewka płócienna.

Czwarty gredyturowy, kolumna adamaszkowa, tasiemka półjedwabna naokoło, podszewka kitajczana.

Ornaty czarne

Ornatów czarnych z stułami i manipularzami 4.

Których jeden gredyturowy, kwiaty srebrne, kolumna niebieska, na której kwiaty złote, kampanka naokoło złota, podszewka kitajczana niebieska.

Drugi ornat adamaszkowy z kolumną błękitną morową.

[s. 10] Trzeci ornat także adamaszkowy, z kolumną błękitną, podszyty astrachanią.

Czwarty ornat partyrowy, z kolumną aksamitną czarną, taśma półjedwabna czarna, podszyty płótnem.

Kapy

Kap wszystkich 6.

Kapa adamaszkowa biała, lisztwy materii czerwonej w kwiatach białych, galon złoty, naokoło, podszewka kitajczana biała.

Kapa lamowa stara, lisztwy z lamy złotej, taśma bantajerowa naokoło, podszyta płótnem.

Kapa czerwona gredyturowa, lisztwy materiałne w czerwone kwiaty, kampanka srebrna, podszyta kitajką białą.

Kapa fioletowa kitajczana, lisztwy gredyturowe, wstążki naokoło jedwabne zamiast kampanki, podszyta astrachanią.

Kapa adamaszkowa fioletowa, zażywana, kolumna adamaszkowa turkusowa, kampanka bantajerowa z frędzlami bantajerowymi, podszyta kitajką fioletową.

Kapa czarna kumłotowa, lisztwy białe, podszewka płócienna.

Dałmatyki

Dałmatyk wszystkich par 2.

Dałmatyk czerwonych aksamitu rytego, z stułą i manipularzem, para 1.

Dałmatyk białych sztofowych, z stułą i manipularzem, para 1.

Welów białych 5.

Welów czerwonych 6.

Welum zielone 1.

Welów fioletowych 2.

Welów czarnych 3.

Bursy białych 3.

Bursy czerwonych 5.

Bursy fioletowych 3.

Bursy czarnych 2.

Bursy do chorych z stułami 2.

Palek białych 6.
 Palek czerwonych 7.
 [s. 11]
 Palek zielonych 2.
 Palek fioletowych 2.
 [...] ¹⁶⁴

[s. 15] Kościół filialny za miasteczkiem Gieranony

Przy folwarku proboskim kościół murowany przez Zygmunta ks(ie)cia lit(ewskiego)go w roku 1411, pod tytułem Św. Jana Chrzciciela, Bartłomieja Apostoła i św. Marcina Bpa konsekrowany w r. 1753 dnia 31 julii przez jm. ks. Aleksandra Horaina, bpa hirineńskiego, referendarza W.Ks.Lit. Dzień poświęcenia [s. 16], czyli anniwersarz tego kościoła co rok obchodzenia naznaczony, niedziela dziewiąta po Zielonych Świątkach. Ten kościół co do wewnętrznej ozdoby przez wiele lat był opuszczony, dopiero za staraniem i kosztem jm. ks. Jana Horaina, proboszcza terażniejszego jest zreperowany i adornowany. Do którego wchodząc od miasteczka drzwi stare dwoiste, na zawiasach, ćwiekami żelaznymi nabijane. Drugie drzwi mniejsze, pojedynkowe, od folwarku, futrowane, ćwiekami żelaznymi nabijane, na zawiasach, z klamką i dwoma probojami. Okien w kościele nowo przesypanych, w nowych ramach i w olów oprawnych dziewięć, w zakrystii dwa okna w drzewo oprawne, posadzka z cegieł, sufit deskami podbity, chór i ambona stara, reperacji potrzebna. Ołtarze trzy, stolarskiej roboty, na optykę malowane. W ołtarzu wielkim obrazek Najśw. Panny Bolesnej z szatą srebrną, w drugiej kondygnacji obraz Św. Jana Chrzciciela, w pobocznym ołtarzu po prawej stronie obraz Św. Michała z ramkami wyzłacanymi. Po lewej stronie obraz Św. Antoniego, także z ramkami wyzłacanymi, przy ołtarzach wszystkich gradusy nowe i mensy dwie nowe. Ławek nowych 4. Na chórze pozytyw nowo sporządzony kosztem tegoż jm. ks. proboszcza. Kościół nowo gontem pobity. Cmentarz niewielki, oparzaniony, dwoje drzwi mający zamczystych. Aparaty tak do używania codziennego, jako i na uroczyste święta, z kościoła pierwszego dosyłają się.

Uroczystości na rok dwie się odprawują w tym kościele, jako to na Św. Jan, tytuł kościoła i anniwersarz konsekracji w niedzielę dziewiątą po Świątkach. Obligatione w tym kościele na tydzień trzy msze czytane za fundatorów odprawują się. Funduszu udzielnego ten kościół nie ma, ale z całym pierwszym nadaniem przez Gasztołda jest przyłączony do kościoła św. Mikołaja [...] ¹⁶⁵.

[s. 53] Miasteczko jedne Gieranony do dóbr artylerii lit. należące w posesji J.O. ks. Jm. Sapichy generała artylerii. W tymże miasteczku Gieranonach ex opposito kościelnej facjaty za cmentarzem na zachód zimowy, zamek staroświecki od Gasztołda fundatora kościoła murowany, w rozwalinach mury, około mający wały kwadratowe, usypane wysokie na łokci 20, in circuitu którego pierwsza fosa głębiny jeszcze po niektórych miejscach na 6 łokci. Sam zamek niegdyś mający 4 wysokie baszty po rogach, jedną salę i 3 pokoje oraz sklepy na 2 kondygnacje, jako starzy ludzie zaświadcza, przez posesorów starostwa gieranonskiego w potrzebie zdobycia materiału na fabrykę skarbową pod rokiem 1740 (ut fertur) do szczytu jest zбитy i obalony [...] ¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Pominięto tu spis białizny i opis przytułku oraz informacje dotyczące proboszcza.

¹⁶⁵ Pominięto tu inwentarz plebanii, opis folwarku i miasteczka.

¹⁶⁶ Pominięto tu opis filii w Dziewieniszkach i kaplicy w Berdowszczyźnie, a także informacje o wikariuszach i bractwach.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. TRÓJCY ŚW. W GIERWIATACH

1. Historia

Wieś Gierwiaty, niegdyś miasteczko, położona jest ok. 65 km na wsch. od Wilna, nad rzeczką Łoszą (Gałoszą), lewym dopływem Oszmianki; od r. 1563 zaliczana do pow. wileńskiego w woj. wileńskim, należała do tego powiatu również w ramach guberni wileńskiej; w latach 1919–1939 znalazła się w obrębie utworzonego wówczas pow. wileńsko-trockiego woj. wileńskiego. Obecnie w granicach Białorusi, w rejonie ostrowieckim obwodu grodzieńskiego. Wg tradycji, odnotowanej (lub może stworzonej) przed r. 1578 przez Macieja Strykowskiego, założył ją w r. 1271 Giermont, ks. litewski i od jego imienia została nazwana Giermonty, potem zaś Gerwanty i ostatecznie Gierwiaty¹. Zarówno czas powstania, jak i wywód nazwy, podany przez Strykowskiego, należy traktować ze sceptycyzmem, choć przyznać trzeba, że w sfabulowanej formie oddaje jednak prawdę o litewskim pochodzeniu nazwy (być może od lit. *gervėčiai* = żórawie), a także o przynależności wsi do domeny książęcej. W r. 1434 wielki książę lit. Zygmunt Kiejstutowicz darował ją na rzecz dóbr stołowych biskupstwa wileńskiego². W latach 1471 i 1474 bp Jan Łosowicz powiększył włość gierwiacką zakupem kilku dymów³. W r. 1484 dobra zostały powiększone przez bpa Andrzeja Goskowicza⁴. Status dóbr stołowych biskupstwa wileńskiego utrzymały do r. 1795, kiedy zostały przejęte na własność skarbu rosyjskiego. 23 VIII 1797 car Paweł I darował je hr. Janowi Gabrielowi Augustowi de Choiseul-Gouffier, ambasadorowi rosyjskiemu

¹ Strykowski 1978, s. 210; Jankowski, cz. 3, 1898, s. 217.

² Ochmański 1972, s. 95.

³ *Ibidem*, s. 96; Kviklys, t. 5, cz. 2, 1986, s. 194.

⁴ Ochmański 1972, s. 96; *Kodeks dyplomatyczny* 1948, s. 394–399, nr 340, dokument dot. zakupu wsi Galczyny „penes Gyerwathy”. 1484.

w Stambule, ten zaś sprzedał 3 V 1803 Maciejowi Domeyce, podkomorzemu wileńskiemu⁵. Odtąd aż do r. 1939 pozostawały w posiadaniu Domeyków: po bezpotomnej śmierci Macieja (zm. 1834) majątek odziedziczył jego bratanek Kazimierz Franciszek (1805–1883), żonaty z Anielą Naruszewiczówną (1832–1916), następnie ich syn Wacław (1854–1935) i wdowa po nim, Maria ze Zwolińskich (1882–1944). Ok. r. 1881 Gierwiaty liczyły zaledwie 131 mieszkańców⁶. W końcu czerwca r. 1944 miejscowość została poważnie zniszczona przez działania wojenne, po wojnie odbudowana. W r. 1949 zorganizowano kolchoz⁷. Modrzewiowy, alkierzowy dwór Domeyków, pochodzący zapewne z końca w. XVIII, został po r. 1945 przeznaczony na szkołę, następnie mieścił się w nim szpital. Obecnie nie istnieje; zachowały się jedynie fundamenty.

Choć w literaturze pojawiają się wzmianki, iż parafia gierwiacka została erygowana już w r. 1511⁸ lub 1526⁹, w istocie miało to miejsce później. W r. 1535 bp wileński Jan z Książat Lit., jeszcze przed dokonaniem aktu właściwej fundacji, nadał „do kościoła gierwiackiego 2 poddanych braci rodzonych i dwóch pustowczyzn, Bobrowszczyzna i Kiereżniniany”¹⁰. Parafią erygował 7 II 1536 wydzielając jej obszar z terytorium istniejącej od r. 1462 parafii worniańskiej i przypisując do niej kaplicę p.w. św. Jerzego w miejscu zw. Pole Królewskie¹¹. O owej kaplicy nic nie wiadomo, być może wzniesiono ją właśnie w r. 1511, w momencie ustanowienia wzmiankowanego już wówczas funduszu kościelnego, jeśli nie wcześniej. W akcie z r. 1536 na uposażenie nowej parafii została przeznaczona ziemia kupiona od Simki Butrymowicza wraz z folwarkiem Popiszki, dochód z dwóch nowych karczem w Gierwiatach, dziesięcina z dworu gierwiackiego, nadto wolne młewo, polów ryb i wstęp do lasu dworskiego, sianożęć zw. Paupa, a także osady Bobroweżnia i Kierzoweczniany. Prawo patronatu należało do biskupów wileńskich¹². Fundusz ów praktycznie pozostawał niezmieniony do końca w. XVIII. Po przejściu dóbr na własność prywatną, w r. 1800 zawarto ugodę, na mocy której hr. de Choiseul-Gouffier zobowiązywał się wypłacać plebanom gierwiackim 500 zł. Następny kolator – Maciej Domeyko, również zawarł ugodę, zgodnie z którą plebania otrzymała m.in. folwark Popiszki, łąkę Paupe oraz coroczną rekompensatę za przejęte przez dwór karczmy¹³. W r. 1808 w zamian za zrzeczenie się przez probosz-

⁵ Jankowski, cz. 3, 1898, s. 217.

⁶ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 556.

⁷ Giedroń 1995, s. 11–12.

⁸ *Ibidem*, s. 6.

⁹ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 556; Kurezewski 1912a, s. 185; *Calendarium* 1914, s. 205; *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 129; Korewa 1861, s. 562, podaje nawet datę 1546.

¹⁰ VUB. 57-B.53-1319.

¹¹ Ochmański 1972, s. 70: odpisy aktu fundacyjnego: BCz., rkps 1777, s. 433–435 oraz VUB. 57-B.53-44, k. 21r.–22r.; warto tu zaznaczyć, że dokument fundacyjny wystawiony został zarówno po łacinie, jak i po polsku – odpis tego ostatniego LVIA, 694-1-3289, k. 44r.–45v.

¹² BCz., rkps 1777, s. 435; VUB. 57-B.53-44, k. 21v.–22r.

¹³ Archiwum parafialne w Gierwiatach. *Inwentarz podawczy kościoła i plebanii gierwiackiej*, 1829, k. 2r.–2v.; kontrakt na dzierżawę folwarku Popiszki odnowiony został w r. 1843. LVIA, 604-1-13627.

cza prawa wstępu do lasów dworskich, Domeyko zobowiązał się płacić rocznie 15 rb. srebrem¹⁴.

Przed ustanowieniem sieci dekanalnej parafia należała do tzw. klucza antokolskiego, w obrębie którego notowana była w r. 1595, następnie zaś do dekanatu oszmiańskiego¹⁵. W r. 1828 znajdowała się w dekanacie powiatowym wileńskim¹⁶, do którego należała jeszcze 1910¹⁷. Po r. 1926 znalazła się w nowo powołanym dekanacie worniańskim¹⁸, w skład którego wchodziła również w r. 1939¹⁹. Od r. 1991 należy do dekanatu ostrowieckiego diecezji grodzieńskiej²⁰. Po zamknięciu w r. 1866 kościołów w Ostrowcu i Słobódce oraz zlikwidowaniu tamtejszych parafii, do parafii gierwiackiej wcielono parafie ostrowiecką i słobódzką, w tym miasteczko Ostrowiec wraz z szeregiem wsi i folwarków²¹, wskutek czego gwałtownie powiększyła się liczba parafian: podczas gdy w r. 1781 liczyła 1307 osób²², a w r. 1849 miała 3966 parafian²³, to ok. r. 1881 wzrosła do ok. 7000²⁴, w 1901 do ponad 8000²⁵, zaś w r. 1904 do 9854²⁶. Rozkwit życia parafii nastąpił za probostwa ks. Władysława Olszewskiego (1896–po 1904), młodego i energicznego kapłana, absolwenta petersburskiej Akademii Duchownej. Z jego inicjatywy nie tylko wzniesiono nowy kościół, ale też m.in. założono pięćdziesięcioosobowy chór i trzydziestoosobową orkiestrę, prowadzone przez organistę Michała Piotrowskiego²⁷. Ks. Olszewski zainicjował także akcję walki z pijaństwem, tak skutecznie, „że

¹⁴ MAB, 43-8366, k. 1r.

¹⁵ Paknys 2003, s. 232; Litak 1996, s. 320.

¹⁶ LVIA, 604-3-1640, k. 38r.–43r., *Wizyta kościoła parafialnego gierwiackiego w guberni i powiecie wileńskim, w miasteczku Gierwiaty w dekanacie wileńskim położonego, przez delegowanego wizytatora ks. Karola Iwanowskiego, plebana bystrzyckiego, roku 1828 miesiąca sierpnia dnia 16 odprawiona*.

¹⁷ LVIA, 604-4-1616, k. 1r.; Kurczewski 1912a, s. 185.

¹⁸ Krahel 1987/1988, s. 16.

¹⁹ *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 129.

²⁰ *Rocznik* 2003, s. 59.

²¹ LVIA, 604-5-605, k. 15r.

²² Kurczewski 1912a, s. 290.

²³ Archiwum parafialne w Gierwiatach. *Inwentarz kościoła parafialnego gierwiackiego*, 1849, k. 7r.

²⁴ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 556.

²⁵ A.J. 1901, s. 407.

²⁶ Archiwum parafialne w Gierwiatach. *Визитна или инвентарная опись гервятского п.к. приходского костела*, 1904, s. 5.

²⁷ A. J. 1901, s. 407; LVIA, 694-5-4949, k. 7r.–15v., chór i orkiestra były prowadzone przed r. 1898 przez Piotra Pawła Kozłowskiego, aktywnego także jako malarz amator, jednak ks. Olszewski niezadowolony z jego działalności na obu tych polach zwolnił go. Kozłowski nie wywiązał się z zadania nauczania „12 muzykantów wieśniaków” gry na różnych instrumentach i nie spełnił oczekiwań proboszcza jako malarz. Ks. Olszewski zarzucał mu: „Przez litość i dogadzając pańskiemu malarskiemu ideé fixe kupilem u Pana tę bazgraninę – którą Panu podoba się nazwać obrazem św. Franciszka, ■ który znawcy więksi od Pana radzą mi zachować na strychu i kupno ■ wliczyłem w sumę zapłaty za pracę przy nauczaniu muzykantów. Teraz, jeżeli życzy, mogę Panu św. Franciszka oddać za 15 rubli, jak oddaje i ks. Kanicki św. Michała, który więcej przypomina dekorację wapnem na budach kuglarskich po jarmarkach niż obraz”. Kozłowski domagając się zapłaty za swą działalność zwracał się z roszczeniami do wileńskiego konsystorza, jak się wydaje – bezskutecznie.

tzew. monopolka, która zastąpiła miejsce dawnych karczem, została zwinięta z braku odbiorców²⁸. Po wzniesieniu nowego kościoła w Ostrowcu (1910) parafia ostrowiecka została restytuowana, a jej obszar na powrót wyłączony z gierwiackiej²⁹.

Parafia ma niejednorodną strukturę etniczną, obok niewielkiej ilości ludności białoruskiej mieszkają tu Litwini i Polacy³⁰. Od końca w. XIX, wraz ze wzrostem świadomości narodowej Litwinów, pojawiały się z ich strony żądania wprowadzenia nabożeństw z modlitwami i śpiewami w języku litewskim. Stało się to za zgodą władz kościelnych w r. 1914. Szczególną rolę w odrodzeniu i nauczaniu języka litewskiego oraz popieraniu rozwijających się coraz prężniej organizacji oświatowych, kulturalnych i wydawnictw odegrał ówczesny proboszcz, ks. Ambroży Jakowanis (Ambraziejus Jakavonis)³¹. W okresie międzywojennym dochodziło do licznych sporów pomiędzy parafianami obu narodowości, szczególnie przy okazji ważniejszych świąt kościelnych, gdy zdarzały się nawet bójk³². Litewski ruch narodowy popierał także kolejny proboszcz, ks. Daniel Bujwis, który odmawiał katechizacji dzieci w języku polskim³³ i choć władze kościelne próbowały zażegnać konflikt, właśnie nie wygasły i utrzymywały się aż do czasu wojny³⁴. W l. 1942–1944 wikarym był ks. Jonas Gilis, którego staraniem utworzono w Gierwiatach litewskie progimnazjum³⁵. W okresie władzy radzieckiej, mimo aresztowania w r. 1950 i zesłania do łagru proboszcza Stanisława Chodyki, parafianie nie dopuścili do zamknięcia kościoła, który z wyjątkiem lat 1950–1951 pozostawał nieprzerwanie otwarty; w r. 1956, po swym powrocie z łagru ponownie objął go ks. Chodyko (zm. 1978)³⁶.

W r. 1536 na terenie parafii znajdowała się kaplica Św. Jerzego, należąca poprzednio do parafii worniańskiej; ■ dalszych jej losach brak informacji, trudno też zidentyfikować usytuowanie, określone w źródłach enigmatycznym sformułowaniem „na Polu Królewskim”³⁷. W XVIII w. istniały dwie kaplice: w Sokolajciach (od r. 1744 ■ statusie publicznej) i prywatna w Jakintańcach, należąca do wileńskich kanoników laterańskich; w r. 1828 przybyła kaplica cmentarna w Girach³⁸. Obecnie na terenie parafii funkcjonują dwie – w Girach p.w. Św. Rodziny oraz urządzona niedawno w Zawielcach p.w. Bożego Miłosierdzia.

²⁸ A.J. 1901, s. 407.

²⁹ *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 131.

³⁰ A.J. 1901, s. 407: „ludność katolicka w Gierwiatach składa się w połowie z Litwinów, w połowie z Białorusów”.

³¹ Kviklys, t. 5, cz. 2, 1986, s. 463.

³² Giedrojć 1995, s. 8–9.

³³ Górski 1970, s. 83.

³⁴ Kviklys, t. 5, cz. 2, 1986, s. 463.

³⁵ Giedrojć 1995, s. 27; ks. Gilis w r. 1944 został zesłany na Syberię i tam zmarł.

³⁶ *Ibidem*, s. 15–16.

³⁷ Por. przyp. 11.

³⁸ Zob. w niniejszym tomie, s. 92.

W r. 1750 przy kościele powstało Bractwo Trójcy Św.³⁹, które po r. 1812 zawiesiło działalność na skutek śmierci większości członków, zostało wznowione w r. 1846⁴⁰, a notowane było jeszcze w r. 1860⁴¹.

Istniejąca od XVIII w. szkoła parafialna miała w r. 1804 dziesięciu, a w 1805 sześciu uczniów, w r. 1828 już nie funkcjonowała⁴². Parafialny szpital-przysług powstał dopiero po r. 1797⁴³; w r. 1855 znajdowało w nim schronienie trzech starców⁴⁴; jego istnienie odnotowano go jeszcze w r. 1872, choć był wówczas zrujnowany⁴⁵.

Proboszczami parafii gierwiackiej byli m.in.: Ambroży (1536), Jan Markiewicz (od 1625), Benedykt Normicki (do 1737), Maciej Antoni Pułjanowski (1737–1747), Józef Możejko (1747–ok. 1780), Stefan Brejkszt (przed 1797–1805), Kulwiec (1816), Jan Kisiel (1816–1822), Jan Nepomucen Kotarski (1822–1828), Feliks Górnicki (1828–1858), Jan Rynkiewicz (1858–1860), Leon Tadeusz Misiewicz (1860–1862), Stanisław Sakowicz (po 1862–1872), Juliusz Karwowski (1873–1879), Juliusz Narkiewicz (1879–1896), Władysław Olszewski (1896–po 1904), Antoni Dalinkiewicz (Antanas Dalinkėvičius) (po 1904–1915), Ambroży Jakovanis (Ambraziejus Jakavonis) (1915–1927), Daniel Bujwis (1928), Franciszek Romejko (1928), Kazimierz Malinowski (1928–1932), Stanisław Chodyko (1932–1978), Józef Zaniewski (1979–1982), Kazimierz Gwozdowicz (1982–1990), Piotr Orlicki (1990), Hieronim Pietrikas (1990–1995), Leon Nieściuk (od 1995)⁴⁶.

Pierwszy, drewniany, kościół w Gierwiatach, wzniesiony krótko przed 7 II 1536 przez bpa wileńskiego Jana z Książąt Lit., otrzymał wezwanie ŚŚ. Jana Chrzciciela, Jerzego i Mikołaja bpa⁴⁷. O jego kształcie i wyposażeniu wiadomo bardzo niewiele. W akcie fundacyjnym występuje jedynie stwierdzenie, że ma cmentarz, chrzcielnicę, dzwonnice z dzwonami i inne sprzęty potrzebne kościołowi parafialnemu⁴⁸. Po upływie niespełna stulecia kościół ten popadł do tego stopnia w ruinę, że w r. 1621 bp wileński Eustachy Wołłowicz ufundował nowy, również drewniany, konsekrowany w r. 1625 p.w. Trójcy Św.⁴⁹ W r. 1736 kościół spalił się, choć o wydarzeniu tym wspomniano

³⁹ LVIA, 694-1-3544. *Inwentarz podawczy kościoła i plebanii gierwiackiej...* 1829, k. 429r., breve Benedykta XIV na ustanowienie bractwa, 15 VIII 1750.

⁴⁰ Archiwum parafialne w Gierwiatach. *Wizyta...* 1855, k. 3v.

⁴¹ Archiwum parafialne w Gierwiatach. *Inwentarz...* 1860, k. 5r.

⁴² Kurczewski 1912a, s. 290; Giedrojć 1995, s. 7.

⁴³ MAB, 43-8363, k. 1r., wg raportu proboszcza z r. 1797: „szpitala przy kościele gierwiackim nigdy żadnego nie było, i teraz nie masz razem z fundacją na ubogich”.

⁴⁴ Archiwum parafialne w Gierwiatach. *Wizyta...* 1855, k. 3v.

⁴⁵ LVIA, 604-4-1616, k. 1r.

⁴⁶ Okres 1536–1939 na podstawie wykorzystanych tu źródeł archiwalnych; okres 1939–1995 zob. Giedrojć 1995, s. 26–27.

⁴⁷ VUB, 57-B.53-44, k. 21r. (tekst łaciński); LVIA, 694-1-3289, k. 42r.–44r. *Transumptum literarum fundationis ecclesiae et parochiae gierwiatensis per celsissimum illustrissimum reverendissimum d(ominum) Joannem episcopum vilnensem de ducibus Lithuaniae facta anno a Nativitate Domini 1536; ibidem*, k. 44r.–45v. tekst polski tegoż transumptu.

⁴⁸ VUB, 57-B.53-44, k. 21r.; LVIA, 694-1-3289, k. 44v.

⁴⁹ VUB, 57-B.53-42, s. 873, *Visitatio structurae ecclesiae gierwiatensis*.

jedynie pośrednio w r. 1849⁵⁰. W inwentarzach i aktach wizytacji, począwszy od r. 1828 powtarza się jednak informacja o wzniesieniu kościoła z fundacji bpa wileńskiego Michała Zieńkowicza (1730–1762). Wydaje się jednak, że po r. 1736 dokonano tylko remontu (tak jak podaje *Słownik geograficzny*). Opis z r. 1740⁵¹ nie wspomina o pożarze i odbudowie, natomiast wynika z niego, że deskowy strop jest zdezelowany i wymaga naprawy, podobnie jak okna i posadzka. Taki stan budowli nie wskazuje zatem, by mogła być nowa. W wyposażeniu kościoła znajdowały się wówczas cztery stare ołtarze, rzeźbione i złożone: gł., z obrazem *Trójcy Św.*, miał formę baldachimu na kręconych kolumnach; flankujące go ołtarze boczne nie były jednakowe: lewy, z krucyfiksem w polu gł. i obrazem *Św. Kazimierza* w drugiej kondygnacji, prawy jednokondygnacyjny, z obrazem *Św. Antoniego*⁵². Czwarty, Matki Boskiej Bolesnej, również miał snycerską złożoną strukturę kolumnową. Wyposażenia dopełniała ambona dekorowana malarskimi przedstawieniami *Ewangelistów*, organy i konfesjonał. Wśród paramentów zostały wymienione jedynie dwa kielichy⁵³. W r. 1737 zostały odlane dwa dzwony, większy w królewieckiej ludwisarni Georga Bernarda Kindera⁵⁴. Inwentarz z r. 1747 notuje niewielkie zmiany: z fundacji proboszcza Macieja Puljanowskiego zostały sprawione nowe organy, przybył obrazek *Św. Jana Nepomucena*, umieszczony w ołtarzu gł., oraz malowany na różne kolory konfesjonał⁵⁵. W r. 1780 pojawia się informacja o niedawnym remoncie kościoła i pozłoceniu ołtarza gł. kosztem proboszcza Józefa Możejki⁵⁶. Na obrazach *Trójcy Św.* w ołtarzu gł.

⁵⁰ VUB, 4-35961 (A.2626), k. 1v.; datę budowy nowego kościoła po pożarze z r. 1736 podaje też Kotewa 1861, s. 562.

⁵¹ LVIA, 694-1-3289, k. 27r.

⁵² LVIA, 694-1-3544, k. 420r.–425v.; *Inwentarz podawczy kościoła i plebanii gierwiackiej*, 1820, k. 424 r., wzmiankuje obraz *św. Antoniego* „uważany w dawniejszych inwentarzach za osobny ołtarz”.

⁵³ LVIA, 694-1-3289, k. 26r.–29v.: *Visitatio ecclesiae parochialis gierwiatensis sub titulo S(ancti)s(t)imae Trinitatis erectae, sub anno 1737 julii die 7 ab illustrissimo (reverendo d(omi)no Samuele Rotkiewicz S.J. et (juris) utriusque) doctore, protonotario Apostolico, decano oszmianensis, parochia zabrzeżensis visitatae et mihi Mathiae Ant(onia) Puljanowski, parochia gierwiatensi per reverendum d(omi)nium Benedictum Normicki, commendarium pro tunc, sub anno supra expresso, mensis septembris d(ie) 4 traditae, cuius inventarium post visitatione conscriptum anno 1740 mensis mai 28 die*, k. 26r.–27r.

⁵⁴ VUB, 4-35961 (A.2626), k. 2r.: „Na większym jest napis *Georgius Bernardus Kinder me fecit Regiomonti Anno 1737*, waży pudów dziewięć i funtów trzydzieście. Drugi mały bez żadnego napisu. Z dawnych inwentarzów wiadomo, że były przelane po pożarze kościoła zdarzonym w roku 1736, kosztem włościanina Macki”; Brensztejn 1924, s. 119, tego dzwonu nie wzmiankuje, choć odnotował kilkun wykonanych przez G.B. Kindera, m.in. dla kościołów w Niemonajciach (1724), Brzeżnikach (1729), Telszach, Kołtynianach, św. Bartłomieja w Wilnie, Kojdanowie i cerkwi w Kleszczelach (1726).

⁵⁵ LVIA, 694-1-3289, k. 31r.–31v.: *Inwentarz kościoła gierwiackiego sporządzony przez mnie Macieja Puljanowskiego, plebana hywskiego gierwiackiego, a teraz nowodworskiego i księdzu Józefowi Możejce, komendarzowi gierwiackiemu podany w roku 1747 miesiąca julii 29 dnia*.

⁵⁶ LVIA, 694-1-3289, k. 38v.–41r.: *Inwentarz kościoła i plebanii gierwiackiej ex mandato reverendissimi principis Ignatii Massalski d(omi)ni nostri sporządzony przez jm. ks. Józefa Możejke, plebana gierwiackiego roku 1780 dnia 7 miesiąca marca*, k. 39r.

i Matki Boskiej Bolesnej były wówczas srebrne aplikacje⁵⁷. Wspomniano również o nowo zbudowanej drewnianej dzwonnicy, w której znajdowały się dwa duże dzwony i jeden mały⁵⁸. Dopiero protokół wizytacji z r. 1797 przynosi zwięzły opis architektury samego kościoła: „podłużny w strukturze, na facjacie mający dwie wieże, trzecią na środku, czwartą z końca drugiego, nie od pierwszych mniejszą”. Na osi fasady stała drewniana dzwonnica z bramą w dolnej kondygnacji⁵⁹. We wnętrzu świątyni przybył ołtarz Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Marii, z obrazem Św. Onufrego w drugiej kondygnacji, nadto odnotowano prostej roboty chrzcielnicę, stołarską ambonę z malarzkimi wizerunkami *Ewangelistów*, stary feretron z przedstawieniami *Matki Boskiej* i *Św. Antoniego*, dwa konfesjonały i osiem ławek. Złotnictwo reprezentowała monstrancja, puszka, dwa kielichy z patenami, a także cztery korony umieszczone na nieokreślonych obrazach w ołtarzach i sześć wotów⁶⁰.

W drugiej dekadzie w. XIX w. kosztem kolatora Macieja Domeyki dokonano generalnego remontu kościoła: budowlę podważono i wzmocniono fundamenty, ściany spięto klamrami i oszalowano; krótko przed r. 1822 dach pokryto gontem⁶¹. Inwentarz z r. 1822 wskazuje, że w dawnym ołtarzu Niepokalanego Poczęcia głównym przedstawieniem stał się obraz *Matki Boskiej Bolesnej*, nadto jako *pendant* ołtarza św. Józefa pojawił się ołtarz św. Jerzego⁶². Taki sam stan odnotowano w r. 1829⁶³. W inwentarzu z r. 1844⁶⁴ stan kościoła został określony jako dobry, z wyjątkiem dachu, który miejscami przeciekał. Jego naprawę rozpoczęto w r. 1849, ukończona została w roku następnym, kiedy z kolei odnotowano, że remontu wymagała także podmurówka⁶⁵. Przed r. 1855 wymieniono w kościele okna⁶⁶. Archiwalia pozwalają dokładnie prześledzić skromny przychód rzeczy w l. 1846–1850: w r. 1846 przybył jedwabny ornat, w kolejnym roku olejny obraz *Marii Magdaleny* i trybularz z łódką, a w r. 1850 cztery lichtarze cynowe i dwie chorągwie procesyjne⁶⁷.

W r. 1860, z fundacji kolatora Kazimierza Domeyki, została wystawiona murowana dzwonnica⁶⁸. Również jego kosztem dokonano w r. 1862 remontu kościoła: ■ zewnątrz położono nowy szalunek, wewnątrz zaś odmalowano⁶⁹. W ramach represji po powstaniu styczniowym w r. 1866 zamknięto kilka oko-

138

⁵⁷ *Ibidem*, k. 39 r.–39v.

⁵⁸ *Ibidem*, k. 40v.

⁵⁹ LVIA, 694-I-3562, s. 65–79: *Wizyta generalna kościoła parafialnego gierwiackiego [...] w roku 1797 młstąca marca 30 dnia*, s. 65.

⁶⁰ *Ibidem*, s. 66–69.

⁶¹ LVIA, 694-I-3544, k. 420r.–425v.: *Inwentarz podawczy kościoła i plebanii gierwiackiej...*, 1829, gdzie wspomniano (k. 423v.), że remont przeprowadzono przed kilkunastoma laty; LVIA, 694-I-3714, k. 2r.

⁶² LVIA, 694-I-3714, k. 3r.

⁶³ LVIA, 694-I-3544, *Inwentarz podawczy...*, 1829, k. 424r.

⁶⁴ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Inwentarz kościoła parafialnego gierwiackiego*, 1844, k. 1r.

⁶⁵ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Inwentarz...*, 1849, k. 1r.

⁶⁶ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Wizyta...*, 1855, s. 2.

⁶⁷ LVIA, 694-I-1790, k. 1r.–5r.

⁶⁸ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Inwentarz...*, 1860, k. 1v.

⁶⁹ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Wizyta kościoła parafialnego gierwiackiego*, 1862,

licznych kościołów, z których część wyposażenia przeniesiono do Gierwiat: z kościoła w Szumsku przybyły m.in. dziewięciogłosowe organy, trzy ornaty, dwie alby, dwa dzwonki ołtarzowe, szesnaście świeczników, cztery chorągwie i trzy mszały; z kościoła w Rukojniach dwa srebrne kielichy i kociołek na wodę święconą; z kościoła dominikańskiego w Ostrowcu m.in. dwunastogłosowe organy, dwie stare chorągwie, trzy ampułki i kociołek na wodę święconą; z kościoła w Bystrzycy posrebrzany krzyż ołtarzowy i dwa także świeczniki⁷⁰.

Mimo niedawnego remontu, już w październiku r. 1872 proboszcz Stanisław Sakowicz zgłaszał potrzebę pilnego odnowienia kościoła, szczególnie przegniłej podłogi, a także konieczność wzniesienia nowego szpitala na miejsce starego⁷¹. W latach 1873–1874 kosztem 200 rb. wyremontowano dach, na którym wymieniono gonty⁷². W tym samym roku z katedry wileńskiej zostały ofiarowane: dwa duże krzyże żelazne na dach kościoła i dzwonnicy, rzeźby Św. Agaty i Św. Eliasza, drewniany krucyfiks oraz obraz Św. Dominika i dwa inne małe obrazki⁷³. Kolejny proboszcz, ks. Juliusz Karwowski w r. 1875 prowadził budowę nowej zakrystii⁷⁴. Kosztem proboszcza Juliusza Narkiewicza w r. 1882 z elementów organów przeniesionych z Ostrowca i Szumsku, organmistrz Florian Ostromecki zmontował nowy instrument o sześciu głosach i dwóch miechach, zaś w r. 1883 odmalowano wnętrze kościoła⁷⁵. W r. 1894 uzyskano pozwolenie na przeprowadzenie kolejnego generalnego remontu: wymianę i pomalowanie podłogi, naprawę i odmalowanie 5 ołtarzy i wymianę w jednym z nich (zapewne gł.) kolumn. wyremontowano kamiennego ogrodzenia wokół kościoła – wszystko na łączną kwotę 860 rb.⁷⁶. W tym samym roku wymieniono też oszalowanie ścian i pokrycie dachu⁷⁷. W r. 1895 kosztem proboszcza ks. Juliusza Narkiewicza, wyremontowano ołtarz gł. oraz wzniesiono dwa nowe na miejscu pary starych ołtarzy bocznych: lewy w pierwszej kondygnacji zawierał rzeźbiony krucyfiks, zapewne ze starego ołtarza, w górnej zaś obraz określony jako *Twarz Umęczonego Zbawiciela (Veraicon)*, namalowany przez Wincentego Ślendzińskiego; w prawym umieszczono obrazy *Matki Boskiej Różańcowej* oraz *Niepokalanego Poczęcia* wg Murilla – oba pędzla Wincentego Ślendzińskiego⁷⁸. Wyremontowano także ołtarze św. Jerzego i św. Józefa (w którym obraz został odnowiony przez Ślendzińskiego)⁷⁹.

⁷⁰ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Inwentarz...* 1860, k. 3v.–4r.

⁷¹ LVIA. 604-4-1616, k. 1r.

⁷² Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Визитна или инвентарная опись гервятского р.к. приходского костела.* 1884, k. 1r.; MAB. 43-8368.

⁷³ MAB. 43-8367.

⁷⁴ LVIA. 604-4-1616, k. 1r., 10r., 11r.

⁷⁵ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Визитна...* 1884, k. 1r.

⁷⁶ LVIA. 604-4-4918, k. 1r., 3r.

⁷⁷ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Визитна или инвентарная опись гервятского р.к. приходского костела.* 1895, k. 1r.

⁷⁸ Wszystkie trzy obrazy odnotowane są (wraz z fotografiami) w albumie sporządzonym przez artystę. Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku, inv. 112, k. 56.

⁷⁹ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Визитна...* 1895, k. 2r.

162

167–168,
166

W r. 1896 proboszczem został ks. Władysław Olszewski, który od razu rozpoczął starania o budowę nowego kościoła. W r. 1898 rozebrano stary kościół i na wsch. od niego założono fundamenty nowej, okazałej murowanej świątyni⁸⁰. Wzniesiono ją w l. 1898–1903 wg projektów wileńskiego architekta gubernialnego Aleksieja Połozowa z r. 1899 i 1900⁸¹. Kosztorys i projekt zostały zatwierdzone przez Wileński Gubernialny Komitet Budowlany w kwietniu r. 1899, budowę rozpoczęto 20 V 1899⁸². Projekt oficjalnie zmieniono na prośbę parafian – chodziło o skrócenie kościoła, zmianę fasady i zwiększenie liczby okien, pismo w tej sprawie wraz z nowym projektem wileński konsystorz przesłał do Komitetu Budowlanego 5 VIII 1900⁸³. Właściwym autorem modyfikacji był zapewne brat proboszcza, inż. Ignacy Olszewski, który prowadził też budowę przy udziale majstra Antoniego (lub Andrzeja) Kalinowskiego⁸⁴. Koło zaścianka Gibirdy, na pd. wsch. od Gierwiat uruchomiono cegielnię na potrzebę fabryki. Główne środki na budowę pochodziły od kolatorów: Wacława Domeyki i jego matki, Anieli z Naruszewiczów Domeykowej, dachówkę na pokrycie kościoła ofiarował jej zięć, Stanisław Popławski⁸⁵. Przy pracach pomagali parafianie, wspierali je datkami, a w 1903 r. delegacja parafian kwestowała na potrzebę budowy w USA⁸⁶. W r. 1901 „koszta budowy wyniosły już rb. 8.000, oprócz robocizny i innych materiałów składanych w ofierze przez gierwiackich parafian”⁸⁷. Latem r. 1903 kościół był gotowy, 4 VIII 1903 ks. Olszewski zwrócił się do konsystorza wileńskiego o przysłanie komisji dla przyjęcia ukończonej świątyni⁸⁸, poświęcenie nastąpiło 8 września r. 1904⁸⁹. Rzutki proboszcz okupił tak szybkie i skuteczne ukończenie wielkiej budowy poważnymi konsekwencjami. Ponieważ fundusze zbierane były bez pozwolenia władz także w innych guberniach, został ukarany grzywną 100 rb. Nadto główny naczelnik kraju zwrócił się do biskupa wileńskiego o przeniesienie ks. Olszewskiego na stanowisko wikariusza⁹⁰, a choć nie nastąpiło to do sierpnia r. 1903, to po r. 1904 w Gierwiatach pojawił się nowy proboszcz.

Przed 1907 r. Zofia Jasiewicz namalowała obraz *Chrystus w Ogrójcu* oraz malowidło ściennie w prezbiterium: *Chrystus uciszający burzę*, obecnie zamałowane⁹¹. W czasie I wojny światowej kościół nie ucierpiał, jednak woj-

⁸⁰ A.J. 1901, s. 407.

⁸¹ LVIA, 382-1-1871; LVIA, 382-1-1986, k. 10.

⁸² LVIA, 604-4-5493, k. 16, 36.

⁸³ LVIA, 382-1-1986, k. 8r.

⁸⁴ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Buzuma...*, 1904, s. 1.

⁸⁵ A.J. 1901, s. 407; Archiwum parafialne w Gierwiatach, zeszyt ofiar na rzecz budowy kościoła, gdzie odnotowana wpłata 3000 rb. ■ Wacława Domeyki: dachówkę przekazał jego szwagier Stanisław Popławski (mąż Leonii Domeykówny), który posiadał cegielnię w swym majątku Surwiłiszki.

⁸⁶ Giedrojć 1995, s. 22.

⁸⁷ A.J. 1901, s. 407.

⁸⁸ LVIA, 604-4-5493, k. 2r-4r, 37r.v.; zob. też: Wileczewski 1995, s. 51.

⁸⁹ Kviklys, t. 5, cz. 2, 1986, s. 460.

⁹⁰ Kubicki 1936, t. 1, s. 700.

⁹¹ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Инвентарная опись гирвятского приходского р.к. костела*, 1907, s. 2.

sko niemieckie dokonało konfiskaty trzech dzwonów⁹². W r. 1933 dokonany został gruntowny remont wieży, w której wymieniono drewniane belki, nadto pokryto ją na nowo blachą⁹³. W r. 1935 pokryto blachą ocynkowaną hełmy wieżyczek, a także na nowo otynkowano blendy na elewacjach i wyremontowano gzymsy⁹⁴. Po r. 1979 odmalowano wnętrze, w l. 1982–1990 z inicjatywy ks. Kazimierza Gwozdowicza wymieniono okna, położono nową podłogę, wykonano nowe ławki, odnowiono organy, pomalowano ołtarze i wykonano nową balustradę oraz mensę przed ołtarzem gł., pomalowano elewacje wieży, w r. 1988 zamówiono w Wilnie dwa witraże: *Św. Maksymilian Kolbe* i *Św. Kazimierz*; umieszczono je w oknach na zamknięciu prezbiterium⁹⁵. W l. dwudziestych XX w. i po r. 2000 otoczenie kościoła uporządkowane przez proboszcza ks. Leona Nieściuka: ustawione drewniane krzyże, rzeźby ludowe, liczne nasadzenia drzew i ozdobnych krzewów oraz klomby i rabaty kwiatowe. W r. 2003 rozpoczęto remont dachu i elewacji.

2. Opis

2.1. Architektura

- 139–143 Kościół jest usytuowany pośrodku wsi, przy głównej drodze, na prostokątnym placu ogrodzonym murem z kamienia polnego. Zwrocony prezbiterium na zach., murowany z czerwonej cegły, na podmurówce z ciosów granitowych, z wyjątkiem blend nieotynkowany. Trójnawowy, bazylikowy. Na planie krzyża, z trójnawowym, bazylikowym, pięcioprzęślowym korpusem o nieco wysuniętym wsch. (chórowym) przęśle nawy głównej, po którego bokach 144 koliste klatki schodowe (pół. zamurowana), transeptem o dwuprzęsłowych ramionach i jednoprzęsłowym, prosto zamkniętym prezbiterium, ujętym piętrowymi aneksami zakrystii i skarbcu. Od frontu na osi kościoła wysoka kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu. Wnętrze tynkowane, malowane na kremowo, podziały na białe. Prezbiterium szerokości i wysokości nawy gł., 141 przęśle krzyżowe otwarte do prezbiterium, nawy gł. i ramion transeptu wysokimi ostrołukowymi arkadami. Nawa gł. otwarta do bocznych niższymi i węższymi arkadami na ośmiobocznych filarach. Ponad arkadami od strony nawy gł. ostrołukowy arkadkowy fryz, którym dekorowane również boczne ściany prezbiterium i ramion transeptu. W nawach bocznych ściany dzielone półfilarami. Sklepienia krzyżowo-żebrowe, o przęsłach rozdzielonych szerokimi gurtami o profilu imitującym pęk słupek, spływającymi na filary. Analogicznie 142 zdobione ościeża i podłucza arkad. We wsch. przęśle nawy gł. czterodzielne sklepienie z grubymi żebrami spływającymi na konsole, w kruchcie krzyżowe, w zakrystii i skarbcu płaskie, drewniane stropy. Okna ostrołukowe, od wnętrza głęboko rozglifione, w nawach bocznych parzyste, w szczytowych ścia-

⁹² *Ibidem*, s. 23.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ *Ibidem*, s. 18–19, 23.

nach transeptu w dwóch strefach. Otwory wejściowe zamknięte odcinkowo; do kruchty duże, prostokątne. Chór murowany, o trójbocznie wklęsłym planie, trójosiowy, z ostrołukowymi arkadami na filarach o okrągłych, kanelowanych trzonach i uproszczonych kapitelach, ścianka parapetu ze ślepą balustradą z ostrołukowych arkadek, przestrzeń podchórza o ośmiodzielnym sklepieniu. Podłoga z desek. Cokołowa partia ścian i filarów pokryta boazerią.

143

Elewacje opięte trójuskokowymi skarpami z ostrołukowymi blendami, zwieńczonymi pinaklami, połączonymi łukami przyporowymi. Gzymsy koronujące i podokienny w nawach bocznych z kostkowym fryzem. Fasadę stanowi elewacja frontowa wieży, półszczyty nawy gł. i wsch. elewacje naw bocznych. Wieża trójkondygnacyjna, na osi wgłębny, ostrołukowy portal, zamknięty wimpergą zwieńczoną betonową rzeźbą anioła, ujęty filarami o dużych ostrołukowych blendach i masywnych sterczynach. Otwór wejściowy prostokątny, nad nim dwa oculusy i okrągła płycina w profilowanym obramieniu, wypełniona czwórliściem, takąż, nieco mniejsza na wimperdze. Druga kondygnacja wydzielona ślepą ostrołukową balustradą, zwieńczona podwieszonym arkadkowym fryzem i, na narożach, sterczynami – w ścianie frontowej dwa ostrołukowe okna, nad którymi duże okno okrągłe (obecnie zabite deskami), w ścianach bocznych ostrołukowe blendy. Trzecia kondygnacja o ściętych narożach, zwieńczonych sterczynami, w ścianach ostrołukowe prześwity. Półszczyty nawy gł. ujęte w pięciuskokowe skarpy, zwieńczone dwukondygnacyjnymi sterczynami, powiązane z wieżą łukiem przyporowym. W półszczytach naw bocznych ślepe galeryjki arkadkowe. Naroża transeptu ujęte pięciuskokowymi skarpami zwieńczonymi sterczynami. Elewacje szczytowe czterosiowe, dzielone tynkowanymi lizenami przechodzącymi w sterczyny w strefie dwuosiowego szczytu, połączonymi łukami przyporowymi ze sterczynami skarp – podziały poziome analogiczne jak w elewacjach bocznych stanowią profilowane gzymsy. Okna w dolnej kondygnacji na wszystkich osiach, w drugiej wyższe, w przęsłach skrajnych w ich miejsce płyciny w kształcie połówek ostrołuków. W analogicznie ukształtowanej szczytowej elewacji prezbiterium okna tylko w skrajnych osiach dolnej kondygnacji, w miejsce pozostałych ostrołukowe blendy.

144

141

140

Dachy nad prezbiterium, nawą gł. i ramionami transeptu dwuspadowy, nad nawami bocznymi pulpitowe, kryte blachą (obecnie wymienianą na dachówkę). Hełm wieży w formie smukłej, graniastosłupowej iglicy o pięciu wydzielonych gzymsikami segmentach, w trzech dolnych ostrołukowe lukarny, zwieńczony gałką z krzyżem, kryty blachą. Na skrzyżowaniu kalenic dachów nad nawą gł. i transeptem oktagonalna wieżyczka na sygnaturkę, z ostrołukowymi okienkami, nakryta smukłym, obitym blachą hełmem, zwieńczonym krzyżem. Na kalenicy dachów pozostałości metalowego grzebienia.

2.2. Wyposażenie

Wyposażenie jednorodne, neogotyckie, ok. 1903, w naturalnym kolorze drewna dębowego, lakierowane, ze złoceniami.

Ołtarz gł., jednokondygnacyjny o wydatnym zwieńczeniu, trójprzęsłowy, na wysokim, dwustopniowym cokole. W polu gł. obraz *Koronacja Marii*,

145

159

barokowy pocz. w. XVIII, z ołtarza gł. poprzedniego kościoła. Przesła boczne ujęte ustawionymi ukośnie kwadratowymi filarami przechodzącymi w wysokie sterczyny, w polach ostrołukowe nisze z trójlistnym maswerkkiem, z wimpergami, w których ustawione rzeźby *Św. Piotr* i *Św. Paweł*. Powyżej pola gł. rodzaj krenelażu z trzech wimperg i wysokich, laskowatych sterczyn. Zwieńczenie w części środkowej wysokie, trójosiowe, rozczłonowane sterczynami, środkowe przesła znacznie szersze, z trójbocznym cokolem stanowiącym podstawę rzeźby *Chrystus Ukrzyżowany*, w. XVIII, a góry dwudzielny daszek o parze ustawionych ukośnie trójkątnych szczyków i wieńcząca całość strojna sterczyna. Nad przesłami bocznymi zwieńczenie o formie rozbudowanych, ażurowych sterczyn, w które wkomponowane rzeźby stojących aniołów. Dekoracja ornamentalna z motywami arkadek, palmet i wici roślinnej. Tabernakulum trójprzesłowe, z tronem eucharystycznym zamkniętym arkadą o łuku w „ośli grzbiet”, w bocznych częściach w niszach rzeźby *Matka Boska* i *Św. Jan Ewangelista*.

147-148 Ołtarze boczne, przy zach. ścianach transeptu o jednakowej formie, jednokondygnacyjne, trójosiowe; w osi środkowej wysoka ostrołukowa arkada, w której pole zamknięte dwoma łukami ostrymi, przesła skrajne węższe, z wysokimi ostrołukowymi niszami, zwieńczone wysmukłą wimpergą ujętą masywnymi sterczynami. W lewym obraz *Św. Jerzy zabijający smoka*, 1890, 147 w niszach gipsowe rzeźby: *Serce Jezusa* i *Serce Marii*. W prawym w polu gł. obraz *Matka Boska Ostrobramska*, w sukience srebrzonej, z aplikowanymi 148 powyżej Gołębicą Ducha Św. w glorii promienistej oraz parą aniołków w antytecznym układzie podtrzymujących chustę, w podluczu arkady okulus, w którym owalna, reliefowa, gipsowa głowa *Chrystusa Bolesnego*, w przesłach bocznych gipsowe rzeźby: *Św. Kazimierz* i *Św. Jadwiga Węgierska*.

149 Ambona, o ośmiobocznym koszu i baldachimie. Kosz z rozbudowaną konsolą w formie wieszaka, z bokach dekorowanych kwadratowymi płycinami z ostrołukowymi maswerkami. Na zaplecku analogiczna dekoracja. W zwieńczeniu baldachimu ażurowa kapliczka zamknięta sterczyną, w której rzeźba *Anioł z krzyżem*.

150 Chrzcielnica, eklektyczna, 1927, fundacji J. Trydula, z brunatnego marmuru, oktogonálna, na filarze ustawionym na cokoliu, i przechodzącym w konsolę, na której czasza o prostokątnych płycinach, w jednej z nich płyta z białego marmuru z napisem: „OFIAROWAŁ | DO KOŚCIOŁA | GIER-WIACKIEGO | W 1927 R. | J. TRYDUL”. Pokrywa dzwonowata, z blachy ocynkowanej, o złożonej gałce.

W kruchcie kropielnice (2), z brunatnego marmuru, o puklowanych czarach.

151 Organy, 1882, firmy Floriana Ostromeckiego z Wilna, zapewne remontowane lub przebudowane w r. 1901⁹⁶. Prospekt pięcioosiowy, z płaskim frontem, o dwóch skrajnych wieżach połączonych trzema segmentami, z których środkowy nieco wyższy i szerszy. Wieże i segment środkowy zwieńczone

⁹⁶ A.J. 1901, s. 407.

odcinkami profilowanych gzymsów, na skrajach których ustawione sterczyny. Pola pizczyłkowe w formie ostrołukowych arkad, pod nimi fryzy arkadkowe. Nad bocznymi segmentami grzebienie, nad wieżami ażurowe wimpergi zwieńczone krzyżami. Malowany olejno na brązowo, detal złocony.

Konfesjonały (2), analogiczne, w. XVIII/XIX, na planie prostokąta zamkniętego od frontu półkoliście, z bocznymi ściankami przechodzącymi w skrzydła. Przedpiersie z profilowanym gzymsem, przechodzącym na skrzydła. Powyżej gzymsu ścianki boczne kiosku i skrzydła w formie wolutowych spływów o wklęsło-wypukłym konturze, owalne kratki, wydatne zwieńczenia w formie muszli palmetowych. Malowane na brązowo, detal złocony.

Ławy kolatorskie: 1. przy pd. ścianie prezbiterium, neogotycka, ok. 1903, pięcioprzęślowa, przedpiersie, ścianki boczne i zaplecze dekorowane prostokątnymi płycinami z ostrołukowym maswerkiem, w zwieńczeniu ażurowa attyka ujęta sterczynami, pośrodku której wielka wimperga; 2. w pd. ramieniu transeptu, neorenesansowa, koniec w. XIX, trójosiowa, o froncie i bokach artykułowanych kolumnienkami korynckimi.

Fotel neobarokowy, w. XIX/XX.

Krzesła (2), neogotyckie, pocz. w. XX.

Feretrony: 1. klasycystyczny, 1. poł. w. XIX, o prostokątnym obramieniu zamkniętym nadwieszonym łukiem odcinkowym, krawędzie i obramienia półperełkowane, po bokach prostokątne płyciny z rozetkami, obrazy *Trójca Św.* i *Immaculata*, w typie barokowym, mal. na blasze⁹⁷; 2. neogotycki, pocz. w. XX, z oleodrukami *Matka Boska* i *Jezus*; 3. neogotycki, pocz. w. XX, z oleodrukami *Serce Jezusa* i *Serce Marii*; 4. neobarokowy, pocz. w. XX, z obrazami mal. na blasze: *Św. Antoni z Dzieciątkiem* i *Matka Boska Ostrobramska*.

Obrazy: 1. *Koronacja Marii*, manierystyczny, tempera na desce, 2. ćw. w. XVII, przemalowany, do 1939 w ołtarzu gł. kościoła par. w Cudzeniskach; 2. ★ *Matka Boska Szkaplerzna*, olej na desce, 2. ćw. w. XVII; 3. *Grosz wdowi*, barokowy, 1. poł. w. XVII, Włochy (?), całkowicie przemalowany; 4. *Św. Franciszek Seraficki*, wg Franciszka Lekszyckiego i Annibale Carraccięgo, zapewne 3. ćw. w. XVII, całkowicie przemalowany; 5. *Św. Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem*, 1. ćw. w. XVIII, w sukience metalowej, przemalowany; 6. *Immaculata*, ok. poł. w. XVIII; 7. *Matka Boska Różańcowa ze św. Dominikiem*, ok. poł. w. XVIII; 8. *Immaculata*, 2. poł. w. XVIII; 9. *Św. Dominik*, 1. poł. w. XIX (przekazany 1873 z katedry wileńskiej); 10. *Immaculata* wg Murilla, w półpostaci, na odwrociu sygn.: *Vilna 1895 r. | Vincentis Slendziński*; 11. *Matka Boska Różańcowa ze św. Dominikiem*, neobarokowy, 1895, mal. Wincenty Słędziński; 12. † *Veraicon*, 1895, mal. Wincenty Słędziński; 13. *Św. Józef z Dzieciątkiem*, zapewne barokowy, 2. ćw. w. XVIII, gruntownie przemalowany 1895 przez Wincentego Słędzińskiego, w snycerskiej ramie, pocz. w. XVIII, z obfitych liści z suchego akantu, zwieńczonej koroną, 1895 na nowo srebrzonej i złoconej; 14. *Modlitwa w Ogrójcu*,

⁹⁷ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Inwentarz*..., 1860, s. 2, ołtarzyk procesyjny z obrazami *Św. Trójcy* i *Najśw. Panny Marii* drewniany, malowany, w niektórych miejscach pozłacany.

- 169 1907, mal. Zofia Jasiewicz: 15. *Męczeństwo św. Stanisława bpa*, sygn. *Bolesław Gramz*, 1938.
- 153 Stacje Drogi Krzyżowej, neogotyckie, gipsowe, reliefowe, pocz. w. XX. Rzeźby *Chrystus Ukrzyżowany*, drewniane, polichromowane: 1. barokowa, 1 poł. w. XVIII; 2. rokokowa, 3. ćw. w. XVIII; 3. klasycyzująca, pocz. w. XX; 4. prymitywna, w. XIX.
- 173 Naczynia liturgiczne:
- 174 Monstrancja, neogotycka, przed 1930, z żółtego metalu, na sześciolistnej stopie, z wygrawerowaną wicią akantową oraz hierogramami *IHS* i *MARYA*, kolista puszka w niewielkiej glorii promienistej, ujęta filarkami z pinaklami, po bokach których ażurowe, maswerkowe uszy, powyżej kapliczka z odlewana figurką *Chrystusa Frasobliwego*, po bokach figurki św. biskupów (*Stanisław i Wojciech?*), w zwieńczeniu gałka z krzyżem. Na stopie napis: „Fundacja ks. Kaz[imierza] Malinowskiego i parafianina Andrzeja Szyszko 1930”⁹⁸.
- 176–177 Kielichy: 1. barokowy, w. XVIII, srebrny; 2. w typie barokowym, ok. poł. w. XIX, metal srebrzony; 3. w tradycji barokowej, srebrny, 1862, wileński złotnik Jan Turniło Daniszewski, na kolistej stopie, z wazonowym, ośmiobocznym nodusem, na stopie i czarze cechy: prostokątna *Daniszewski | w Wilnie*, probierni wileńskiej, z datą 1862, próbą 84 oraz inicjałami *T.T.* probierza Tymofieja Tripeckiego, wewnątrz stopy ryta data 1862 r.⁹⁹; 4. neogotycki, między 1899–1904, srebrny, warszawskiej firmy Teodora Wernera, z cechami: firmową, imienną *Werner i S-ka* oraz probierczą probierni warszawskiej, z próbą 84 i inicjałami *AP* probierza Aleksandra Romanowa, czynnego 1899–1904¹⁰⁰.
- 180 Puszki: 1. regencyjna, 2. ćw. w. XVIII, srebro złożone, kulista, na kolistej stopie, koszyczek i pokrywa z trybowanym ornamentem cęgowym, z zwieńczeniu zamknięta korona, współcześnie pozłoczoną galwanicznie; 2. eklektyczna, w. XIX/XX, plater; 3. neogotycka, pocz. w. XX, mosiężna, złożona.
- 181 Relikwiarze: 1. Św. Krzyża, neobarokowy, w. XIX/XX, plater, na owalnej stopie z sztancowaną wicią akantową, o trzonie z gruszkowatym nodusem i owalnej tarczy w kameryzowanym otoku z wawrzynu, puszka owalna z przeżroczem w kształcie krzyża; 2. św. Filomeny, eklektyczny, w. XIX/XX, plater, na owalnej stopie z sztancowanym wieńcem winorośli, kolista gloria z płaskich promieni, na rewersie z nakładanym plastronem obłoków¹⁰¹; 3. św. Piusa i Honoraty, neoklasycystyczny, w. XIX/XX, metal srebrzony, na wysokiej owalnej stopie z pasem z akantu i ceownic w otoku i puklowanej tulei, w owalnej glorii puszka w otoku z liści wawrzynu; 4. św. Feliksa i Klemensa Męczenników, neobarokowy, w. XIX/XX, na owalnej stopie, z owoidalnym nodusem, owalna gloria promienista z sztancowanym otokiem z wolut i drobnych kwiatków.

⁹⁸ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Inwentarz gierwiackiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła*, 1932, s. 3, zakupiona przez wymienionych w inskrypcji fundatorów na miejsce poprzedniej, najpewniej barokowej, skradzionej w r. 1928.

⁹⁹ Laucevičius, Vitkauskienė 2001, s. 316–17, 410–11, 413.

¹⁰⁰ Bobrow 1997, cz. 2, s. 30.

¹⁰¹ Archiwum Parafialne w Gierwiatach, *Bizuma ...*, 1904, k. 1v., ofiarowany przez Anielę Domeykową.

Kustodia, eklektyczna, ok. 1920–1930, srebro.	185
Ampułki: 1. o cechach barokowych, ok. poł. w. XIX, srebro; 2–3. klasycystyczne, srebrne, z cechami: imienną <i>J.D.</i> w prostokącie, Jana Turniły Daniszewskiego, oraz probierni wileńskiej z datą 1857 i inicjałami <i>A.M.</i> probierza Aleksandra Mianowskiego ¹⁰² .	187 188
Lampa wieczna, neogotycka, pocz. w XIX, mosiężna.	
Trybularz, barokowy, 1. poł. w. XVIII, mosiądz srebrzony.	186
Kociołek na wodę święconą, neobarokowy, w. XIX/XX, plater.	190
Krzyż ołtarzowy, eklektyczny, w. XIX/XX, plater warszawskiej firmy <i>Fraget</i> .	189 191, 193
Lichtarze: 1–8, neogotyckie, pocz. w. XX, z żółtego metalu, 9–16. w typie barokowym, pocz. w. XX, na trójbocznej stopie, metal srebrzony.	
Tarcza procesyjna, eklektyczna, w. XIX/XX, plater, ze szlancowanymi hierogramami <i>IHS</i> i <i>MARIA</i> , aplikowanymi na pluszu.	
Krzyż procesyjny, eklektyczny w. XIX/XX, plater.	
Szaty liturgiczne: ornaty: 1. biały, ok. poł. w. XVIII, kolumna z białego rypsu broszowanego srebrem, o wielkoraportowym falistym wzorze maków, piwonii i pierzastych liści, boki z żółtego rypsu w wąskie, esowato wijące się pierzaste wstęgi z motywem bukietów kwiatowych; 2. biały, z 3. ćw. w. XVIII, z żółtego rypsu, z subornamentem z koronkowej taśmy „w rzekę” i broszowanym srebrem wzorem esowatej wici i brązowych ulistnionych gałązek z kwiatami goździków i róż; 3. zielony, z tkanin barokowych, szyty w. XIX, kolumna ok. 1720, z zielonego rypsu broszowanego srebrem, o wzorze „w rzekę” z koronkowej wstęgi, boki 2. poł. w. XVIII, z wciąż dwustronnego pasa kontuszowego; 4. niebieski, kolumna 1. poł. w. XVIII, z żółtego rypsu, analogicznego jak w ornacie białym nr 1, boki z tkaniny koniec w. XIX.	194 195 197 196

2.3. Otoczenie kościoła

Teren kościelny obwiedziony murem z kamienia polnego. Nagrobki: 1. ks. Antoniego Dalinkiewicza, proboszcza gierwiackiego, zm. 21 IX 1915, wystawiony przez ks. Ambrożego Jakowanisa, z metalowym krzyżem na granitowej podstawie w formie skały, na której kartusz o kształcie arkusza, z inskrypcjami w języku litewskim i polskim; 2. Reginy Jakovienė, zm. 1927, obelisk z czarnego granitu; 3. Andrzeja Szyłako, zm. 11 II 1928, w formie steli z szarego granitu. Na pd. od prezbiterium w prostokątnym ogrodzeniu żeliwnym nagrobki Domeyków i Naruszewiczów; 4. Marii ze Zwolińskich, ur. 1882 w Borkach, zm. 20. 02. 1944 w Wilnie, grób ziemny, bez tabliczki; 5–7. w formie prostokątnych, granitowych płyt z drewnianymi krzyżami z napisami: 5. WACŁAW DOMEYKO ZMARŁ DN. 26.IV.1935 R. W WIEKU LAT 81 POKÓJ JEGO DUSZY; 6. Ś.P. TOMASZ NARUSZEWICZ | ZMARŁ DN. 17.II.1901 R. W WIEKU LAT 65 ; Ś.P. Z NARUSZEWICZOW TEOFILA ZWOLIŃSKA PRIMO VOTO BR. TAUBE ZMAR-

¹⁰² Laucevičius, Vitkauskienė 2001, s. 316–17, 409, 413.

ŁA DN. 18.VI.1911 W WIEKU LAT 85 R.I.P.: 7. Ś.P. KAZIMIERZ DOMYKO ZMARŁ DN. 31.VIII.1883 R. W WIEKU LAT 78 Ś.P. Z NARUSZEWICZOW ANIELA DOMEYKOWA ZMARŁA DN. 12.IV.1916 W WIEKU LAT 83 R.I.P.

3. Stan zachowania

Kościół w stanie zadowalającym, od r. 2003 prowadzony remont, m.in. wymiana blaszanego pokrycia dachu na dachówkę, starannie wyk. na wzór oryginalnej z czasu budowy. W trakcie jednego z powojennych remontów zamalowano malowidło na pn. ścianie prezbiterium *Chrystus uciszający burzę*. Wyposażenie zasadniczo bez zmian względem stanu odnotowanego w inwentarzu z r. 1932, zachowane dobrze. Obraz *Matka Boska Szkaplerz-na* ok. 1970 wywieziony do Muzeum Kultury Starobiałoruskiej w Mińsku¹⁰³.

4. Zarys problematyki artystycznej

Informacje o dwóch drewnianych kościołach poprzedzających istniejącą budowlę murowaną są zbyt skąpe, by na ich podstawie można było wyciągać jakieś dalej idące wnioski. O drugim z nich, wzniesionym (lub gruntownie wyremontowanym) po pożarze w r. 1736 wiadomo, że był dwuwieżowy, z gankiem w fasadzie, poprzedzony piętrową bramą-dzwonnica. Miał zatem formę dość typową dla drewnianej architektury sakralnej swego czasu. W kościele tym w r. 1797 wyróżniał się ołtarz gł. „snycerskiej staroświeckiej roboty, nad którym pawilon czyli baldachim na czterech drewnianych kolumnach czyli słupach snycerskiej roboty, fangultem wyzłacanych, całe prezbiterium zajmujący”¹⁰⁴. W innym dokumencie odnajdujemy informację, że struktura ta wznosiła się na „czterech drewnianych kręconych kolumnach”¹⁰⁵. Opisy te pozwalają sądzić, że ołtarz miał formę konfesji, dość niezwykłą w prowincjonalnym wiejskim kościele. Trzeba jednak pamiętać, że Gierwiaty stanowiły własność biskupów wileńskich, zatem mogły tu dotrzeć echa naśladownictw berniniowskiego baldachimu znad grobu św. Piotra, znane z katedry poznańskiej, czy krakowskiego kościoła św. Anny. Daje też do myślenia spostrzeżenie odnotowane w r. 1849, że „rzeźba z drzewa ołtarza wielkiego suto fangultem wyzłacana jest piękna i jak w wiejskim kościele zwracająca uwagę”¹⁰⁶. Jedyne przekaz ikonograficzny sprzed budowy dzisiejszego kościoła stanowi fotografia z r. 1900, ukazująca tylko rozebraną po r. 1903 murowaną dzwon-

¹⁰³ Wysocka 1995, poz. 51.

¹⁰⁴ LVIA, 694-1-3714, k. 3r.

¹⁰⁵ Archiwum parafialne w Gierwiatach. *Inwentarz podawczy kościoła i plebanii gierwiackiej*, 1829, k. 3r.-v.

¹⁰⁶ VUB, 4-35961 (A.2626), k. 2r.

nicę¹⁰⁷. Obiekt ten, wzniesiony w r. 1860, nie wyróżniał się szczególnymi walorami artystycznymi, prezentując dość zdawkowo formy neogotyckie.

Obecny kościół gierwiacki, na tle innych wiejskich, parafialnych świątyń Wileńszczyzny wyróżnia się wielkością i niespotykanym rozmachem, stosownymi raczej dla katedry lub fary dużego miasta. Kształt ten otrzymał, jak się wydaje, nieprzypadkowo i nie jest on wynikiem wybujałych ambicji fundatorów. Po powstaniu styczniowym władze rosyjskie zamknęły szereg okolicznych kościołów i do parafii gierwiackiej włączone zostały rozległe obszary, obejmujące m.in. miasteczko Ostrowiec, w ten sposób w r. 1881 parafia liczyła ok. 7000 wiernych, by z końcem stulecia powiększyć się jeszcze o ok. 1000. Stary drewniany kościół musiał być zbyt ciasny w stosunku do potrzeb, zapewne dlatego zdecydowano się na wzniesienie nowego o tak pokaźnych rozmiarach. Oczywiście niewątpliwy rozmach formy, czy wysokość wieży widocznej z dystansu wielu kilometrów (64 m., uznawana za najwyższą wieżę kościelną na Białorusi), były zapewne traktowane jako swoista reakcja na niedawne represje popowstaniowe. Pierwotny projekt z r. 1899 i jego gruntowna modyfikacja z r. 1900, sygnowane są przez wileńskiego architekta gubernialnego, Rosjanina, absolwenta Moskiewskiego Instytutu Geodezyjnego, Aleksieja Połozowa (1820–1903)¹⁰⁸. Ten wszechstronny architekt oprócz licznych realizacji kamienie w Wilnie, utrzymanych głównie w stylistyce eklektyzmu i neobaroku, oraz drewnianych domów w stylu „szaletowym”¹⁰⁹, wykonywał także z powodzeniem projekty świątyń, nie tylko cerkwi (np. w Olkienikach), ale też żydowskich szkół i domów modlitwy (np. w Butrymańcach)¹¹⁰ i kościołów katolickich. Wśród tych ostatnich wymienić można neoklasycystyczny kościół w Giełwianach (1885), neobarokowe w Turgielach (1896), Oławie (1885), Twerczu (1896) i niezrealizowany w Białohrudzie (1901), neoromańskie w Święciance (1896) i w Prozorokach (1896)¹¹¹. Jednak – choć na projektach widnieją sygnatury Połozowa, zastanawia zapis z wizytacji z r. 1904, dokonanej bezpośrednio po ukończeniu budowy, że kościół wzniesiono wg planów inż. Ignacego Olszewskiego, przy udziale majstra An(toniego, ew. Andrzeja) Kalinowskiego¹¹². Olszewski był rodzonym bratem ówczesnego proboszcza, ks. Władysława Olszewskiego, inicjatora budowy¹¹³. Nic nie wiadomo o jego innych realizacjach, co każe traktować problem atrybucji jako kwestię otwartą. Współczesna literatura białoruska niewiele wnosi, a raczej zaciemnia obraz. Adam Małdis, bez podania źródła wskazał jako autora projektu Wacława Michniewicza, znanego wileńskiego architekta, którego życie i twórczość zostały wyczerpująco i rzetelnie przedstawione w ugruntowanych źródłowo opracowaniach Nijolė Lukšionytė, gdzie brak wzmianki o projekcie

135

136

¹⁰⁷ „Życie i Sztuka” (dodatek ilustrowany „Kraju”), 1900, nr 20, s. 287.

¹⁰⁸ Lukšionytė-Tolvaišienė 2000, s. 22.

¹⁰⁹ Lukšionytė 1991, s. 175; LAI, t. 3, 2000, s. 117–120, 130, 138.

¹¹⁰ LAI, t. 3, 2000, s. 330.

¹¹¹ *Ibidem*, s. 297.

¹¹² Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Butuma...* 1904, s. 1.

¹¹³ Giedrojć 1995, s. 21.

dla Gierwiat¹¹⁴. Anatol Kułagin podaje zupełnie błędnie, iż projektantem był A. I. Alszałowski, a budowa prowadzona była z fundacji księcia (князя) Olszewskiego (sic!)¹¹⁵.

Na podstawie dostępnych przesłanek, przede wszystkim istniejących sygnowanych planów, można przyjąć trzy robocze hipotezy. Pierwsza, iż to rzeczywiście inż. Olszewski był autorem projektów, które z jakichś nieznanych przyczyn sygnował jako własne Aleksiej Połozow, pełniący wówczas funkcję architekta gubernialnego, decydującego o zatwierdzeniu projektu. Mogło to się wiązać z kwestią uzyskania pozwoleń – co w okresie przed wydaniem aktu tolerancyjnego nie było sprawą łatwą, lub braku uprawnień Olszewskiego. Mniej przekonujące wydaje się domniemanie, by inż. Olszewski dokonał w trakcie budowy pewnych modyfikacji projektów Połozowa. Trzecia z hipotez, chyba najbardziej prawdopodobna, stanowi połączenie dwóch poprzednich – Połozow jest autorem pierwszej wersji projektu, zaś kolejny projekt, niewątpliwie innej ręki, może właśnie Olszewskiego, podpisał jako poprawiony wariant (*исправленное к проекту*), by uniknąć konieczności wszczynania na nowo wszystkich procedur w celu wydawania pozwolenia na budowę wg projektu w istocie zupełnie odmiennego. Pierwotne plany Połozowa najwyraźniej bowiem nie spełniały oczekiwań zlecniodawców, choć jako powód podano zbyt duże rozmiary. Znamienne jednak, że były już wówczas wykonane fundamenty, i to właśnie rzut pozostał najmniej zmienionym elementem drugiej wersji. Pierwsza wersja, sygnowana 24 III 1899, przypomina zrealizowaną tylko podobieństwem rzutu (z wyjątkiem inaczej rozwiązanej wieży), jednak całość bryły jest zupełnie inna. Nawy boczne miały być wyższe, a zamiast łuków przyporowych elewacje opinały uskokowe szkarpy. W przęsłach elewacji bocznych przewidziane były pojedyncze ostrołukowe okna. Elewacje transeptu być miały zamknięte gładkimi trójkątnymi szczytami i posiadać po jednym dużym oknie z trzema mniejszymi powyżej. Zupełnie inna miała być też fasada, z konwencjonalnym ostrołukowym portalem i dużymi ostrołukowymi niszami z rzeźbami Św. Piotra i Św. Pawła po bokach wieży. Wieża miała być stosunkowo niska, zdecydowanie zbyt przysadzista w stosunku do korpusu, dwukondygnacyjowa, o znacznie mniej smukłym hełmie. Trzeba stwierdzić, iż projekt ten nie był szczególnie udany, przede wszystkim zaś nie dopasowany do znacznej skali kościoła. Drugi projekt, sygnowany 20 VI 1900 jako dzieło biura projektowego Połozowa, można w zasadzie uznać za projekt realizacyjny, choć i on w wielu miejscach odbiega od ostatecznie wzniesionej budowli. Przede wszystkim na projekcie wieża jest niższa od wybudowanej, ma dwakroć mniej smukły hełm, jej kondygnacje nie zwiężają się

136

¹¹⁴ Maldis 1977, s. 51; Lukšionytė 1992, s. 357–371, nie wymienia tej realizacji w spisie projektów kościołów autorstwa Michniewicza.

¹¹⁵ Kułagin 1993, s. 37–39; Kułagin 2000a, s. 156; Kułagin 2000b, s. 36–37, gdzie nawarstwienie błędów: ks. Olszewski (najwidoczniej pomyłony z bpem wileńskim Pawłem Holszańskim) został nazwany księciem i fundatorem, a nazwisko jego brata inżyniera uległo deformacji, nadto w przypisie powołanie na Kurczewski 1912a, s. 185, gdzie rzeczony informację nie figurują.

ku górze. W ostatniej kondygnacji ma dwa dwudzielne okna (jest jedno), ma też gzyms koronujący i trójkątne szczyciki, w realizacji zastąpione zachodzącymi na hełm wielkimi ostrołukami okien ostatniej kondygnacji. Istotne różnice zachodzą też w partii fasady – na projekcie brak zrealizowanej rozety, a portal jest niższy, wpisany w łuk w ośli grzbiet, bez wimpergi. Brak też arkadek na szczytowych ścianach naw bocznych. Nieco odmiennie potraktowano też szczyty i układ okien w elewacjach transeptu. Zamiast zrealizowanej sygnaturki na skrzyżowaniu nawy i transeptu na projekcie widnieją graniaste wieżyczki w zwieńczeniach szczytowych ścian transeptu i zamknięcia prezbiterium. Wreszcie detal wydaje się uboższy i potraktowany szkicowo – w oknach nie zaznaczono maswerków, brak też ostrołukowych blend na szkarpach i sterczynach. We wnętrzu zasadniczą różnicę stanowi artykulacja ścian nawy głównej – w projekcie są to filary z kwiatonowymi kapitelami, na które spływają profilowane gurdy. W realizacji kapitele filarów pominięto, a profile gurtów pociągnięto aż do cokołów. Wydaje się, że zmian tych dokonywano na bieżąco w trakcie budowy i że najpewniej są one owocem inwencji inż. Ignacego Olszewskiego.

Ostateczny kształt kościoła jest niewątpliwie oryginalny w porównaniu z innymi wznoszonymi w tym czasie zarówno na Wileńszczyźnie, jak i w Królestwie czy nawet Galicji. Wyjątkowo dobrze pasuje doń miano „wiejskiej katedry”, jakie ukuto dla monumentalnych świątyń neogotyckich autorstwa Józefa Piusa Dziekońskiego, wznoszonych w niewielkich miejscowościach¹¹⁶. Wg relacji współczesnej budowie „kilku gierwiacian odbywając pobożną pielgrzymkę do tronu Najświętszej Pani w Częstochowie, po drodze zwiedziło wiele świątyń i z podziwem oglądało piękności rozsianych na naszej ziemi kościołów. Szczególnie utkwił im w pamięci wspaniały kościół Św. Floriana na Pradze pod Warszawą. Wróciwszy do domu, opowiadali innym, co widzieli na świecie i w końcu urządzili ze swoim proboszczem, że postawią w Gierwiatach kościół w stylu kościoła Św. Floriana na Pradze. Rozumie się, że gierwiacka świątynia musi być mniejszą nieco, o jednej tylko wieży, a to z braku wielkich funduszy”¹¹⁷. Mamy tu więc do czynienia z kolejnym przykładem oddziaływania praskiego kościoła Św. Floriana projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, jednej z najbardziej podziwianych nowych budowli kościelnych na ziemiach polskich w końcu w. XIX. W świetle tej relacji bardziej zrozumiałe wydaje się też odrzucenie pierwotnego projektu, zupełnie do praskiego wzorca nie podobnego. Autor (bądź autorzy) drugiego projektu, podszedł do wspomnianego wzorca dosyć swobodnie, właściwie głównie poprzez wybór nieczęstego w przypadku neogotyckich kościołów układu bazylikowego, wzbogaconego jeszcze o efektowny system łuków przyporowych, niewątpliwie bardziej skomplikowanych w realizacji i bardziej kosztownych, niż standardowe skarpy. Tego typu system konstrukcyjny, nawiązujący do „prawdziwych” gotyckich katedr stosowano u nas niemal zawsze w kościołach największych i najbardziej prestiżowych ze względu na lokalizację lub fundację. Wśród tego typu kościołów

¹¹⁶ Stefański 2000, s. 53–54.

¹¹⁷ A.J. 1901, s. 407.

wzniesionych w Polsce można wymienić właśnie kościół Św. Floriana na warszawskiej Pradze (1887–1901, oparty z kolei na decydującym w skali całego regionu Europy Środkowej wzorcu, ustanowionym przez wiedeński *Votivkirche*, i jego powtórzenia proj. Dziekońskiego w Radomiu, Białymstoku i Żyrardowie. Niemniej, choć w ogólnej koncepcji rzeczywiście kościół gierwiacki powtarza pewne rozwiązania najsłynniejszego dzieła Dziekońskiego, to poprzez swój detal i wyraz artystyczny raczej nie może zostać zaliczony do związanego z tym architektem nurtu gotyku wiślano-bałtyckiego. Tym bardziej nie przypomina też realizacji spod znaku bardziej dla wileńszczyzny „egzotycznej” odmiany „gotyku nadwiślańskiego”, promowanej przez środowisko architektów krakowskich¹¹⁸. Również porównanie z realizacjami neogotyckich kościołów z obszaru dzisiejszej Litwy i Białorusi nie dostarcza żadnych bliższych analogii¹¹⁹. Wykorzystanie pewnych elementów tzw. gotyku płomienistego, a także podziały elewacji transeptu mogą wskazywać na pewne reminiscencje form wileńskiego kościoła św. Anny, będącego całkiem częstym wzorcem dla architektury sakralnej przełomu w. XIX i XX¹²⁰, choć w żadnej mierze nie można tu mówić o bezpośrednim nawiązaniu, czy nawet pastiszu.

Wystrój kościoła otrzymał jednolity neogotycki charakter. Pierwotnie, miało „być 6 ołtarzy: w wielkim ołtarzu Pan Jezus na krzyżu; boczne ołtarz świętej Trójcy, świętego Franciszka, świętego Jerzego, Niepokalanego Poczęcia i Matki Boskiej Różańcowej”¹²¹. Ostatecznie, być może z powodów finansowych, ograniczono się do trzech ołtarzy, ambony, ławy kołatorskiej i prospektu organowego. Reprezentują one solidny, lecz standardowy poziom, typowy dla neogotyckiej małej architektury przełomu w. XIX i XX. Niestety nie udało się ustalić ich autorstwa.

W wyposażeniu kościoła gierwiackiego znalazł się zespół interesujących obrazów, jednak w większości stanowią one importy dosyć świeżej daty, o niemożliwej do ustalenia lub niepewnej proveniencji. Najstarszym jest *Koronacja Marii*, mal. na desce, zapewne w 2. ćw. w. XVII. Wiadomo wprowadzie, że przed r. 1939 obraz ten umieszczony był w ołtarzu gł. kościoła parafialnego p.w. Św. Jakuba w pobliskich Cudzeniszkach (widoczny jest na fotografii z r. 1930), choć również nie pochodzi pierwotnie z tego kościoła, gdzie w jeszcze w r. 1784 ołtarzu gł. znajdował się obraz *Św. Jakuba*¹²². Ikonograficznie odpowiada obecnemu obrazowi z ołtarza gł. w Gierwiatach, korespondując z wezwaniem kościoła. Nie można więc definitywnie wykluczyć hipotezy, że jest to obraz z ołtarza gł. kościoła gierwiackiego konsekrowanego w r. 1625, tym bardziej, iż takie datowanie znakomicie odpowiada cechom stylowym dzieła. Nie wiadomo jednak, w jakich okolicznościach obraz znalazł się w Cudzeniszkach i kiedy ostatecznie znalazł się w Gierwiatach. Wczesnoba-

¹¹⁸ Zob. Majdowski 1995; Stefański 2000, rozdz. I i II.

¹¹⁹ *LAI*, t. 3, 2000, s. 235–288, tamże kościół gierwiacki dwukrotnie wzmiankowany, reprodukowana fot. fragmentu elewacji, s. 237–238, il. 203; Kułagin 2000a, s. 150–183.

¹²⁰ Zob. Jaroszewski 1992.

¹²¹ A.J. 1901, s. 407.

¹²² VUB. 57-B.53-1147, s. 2.

rokowa kompozycja tego dzieła łączy się z chłodnym kolorytem, typowym dla północnego manieryzmu. Niestety niektóre istotne partie, głównie głowy Chrystusa i Boga Ojca zostały całkowicie przemaalowane.

Interesujący problem stanowi też obraz *Matka Boska Szkaplerzka* z 2. ćw. w XVII, w l. siedemdziesiątych XX w. wywieziony z kościoła gierwiackiego do Muzeum Kultury Starobiałoruskiej w Mińsku¹²¹. Kompozycja jest niemal literalnym powtórzeniem drzeworytu *Matka Boska ofiarowująca szkaplerz wiernym, z Pobudki do bractwa i confraterni szkaplerza świętego Jacka Duracza*, wydanej w Krakowie w r. 1610¹²². W znacznie mniej dosłowny sposób grafika ta została powtórzona na siedemnastowiecznym obrazie z feretronu kościoła w Marcyporebie¹²³. Jak wykazała Krystyna S. Moisan, w graficznym pierwowzorze przedstawienia ciekawie połączono kilka wątków ikonograficznych: oprócz św. Szymona Stocka, któremu Maria wręcza szkaplerz, występują tu klęczące postacie przedstawicieli wszystkich stanów – po lewej papież, kardynał, biskup, król, książę i dwaj mężczyźni, po prawej dwie królowny, trzy zakonnice – karmelitanki i na dalszym planie inne niewiasty. W ten sposób „szkaplerz [...] przeznaczony jest nie tylko dla zakonu karmelitów. Jest on cudownym darem Matki Boskiej ofiarowanym całej ludzkości. Tę bardziej umowną wymowę sceny podkreślają dodatkowo anioły rozciągające płaszcz Marii nad wszystkimi ludźmi”¹²⁴. Jest to więc także nawiązanie do typu ikonograficznego Matki Boskiej w płaszczu opiekuńczym. Pomoc Marii roztacza się także na dusze czyścicowe ukazane w płomieniach w dolnej strefie obrazu – jedna z nich jest dzięki wstawiennictwu wiernych i mocy szkaplerza unoszona przez anioła. Symbolika powtórnego za wspomnianą grafiką murowanego kościoła w dzwonnicy, ukazanego w centrum kompozycji na odległym planie, może być interpretowana w szerszy lub węższy sposób (Ecclesia jako taka, symbol Marii jako Kościoła, nawiązanie do cnót życia monastycznego etc.), nie można się więc zgodzić z sugestią autorów białoruskich (nie znających graficznego pierwowzoru), iż może to być przedstawienie pierwotnego kościoła w Gierwiatach¹²⁵. Podobnie wątpliwa wydaje się teza A. Jaraszewicza, dopatrującego się tu widoku katedry wileńskiej z początku w. XVII, zapewne ze względu na usytuowanie wysokiej wieży, podobne jak w przypadku wileńskiej dzwonnicy katedralnej¹²⁶. Proweniencja obrazu nie jest znana, raczej jednak trafił on do Gierwiat (może z jakiegoś kościoła karmelitańskiego) w czasie translokacji wyposażenia z kościołów zamykanych po powstaniu styczniowym, bądź w analogicznych okolicznościach po r. 1945. Może pochodzić z kościoła w pobliskich Cudzieniskach (zamknię-

158

¹²¹ MKS 1983, s. 129, obraz nazwany „Pokłon Matce Boskiej”; Wysocka 1995, poz. 51; MKS 1998, s. 161, il. na s. 176, gdzie prawidłowe określenie i objaśnienie tematu obrazu, datowanego na ok. 1620–1630, natomiast nie wskazano miejsca pochodzenia, określonego ogólnie jako „Wileńszczyzna” oraz „rej. ostrowiecki obw. grodzieński”.

¹²² Moisan 1987, s. 97, 122–123, il. 183.

¹²³ *Ibidem*, s. 123, il. 184.

¹²⁴ *Ibidem*, s. 122.

¹²⁵ Wysocka 1995, poz. 51.

¹²⁶ MKS 1998, s. 161.

tego w r. 1866), gdzie w r. 1784 w drugiej kondygnacji jednego z ołtarzy bocznych odnotowano „obraz bracki Najświętszej Panny Szkaplerznej”¹²⁹.

- 160, 163 Nie udało się też ustalić pochodzenia dwóch obrazów: *Grosz wdowi* i *Św. Franciszek Seraficki*, zapewne dzieł relatywnie wysokiej klasy, w latach osiemdziesiątych XX w. poddanych fatalnej „konserwacji”, która oprócz zdublowania płótna, polegała na niemal całkowitym, topornym przemalowaniu. Szkoda tym większa, że oba płótna są bardzo ciekawe ze względu na ikonografię, a nadto najpewniej pochodzą z XVII w. – oprócz kompozycji może na to wskazywać rodzaj użytego płótna o charakterystycznym, grubym splocie, 160 zszywanego z kilku brytów. Obraz *Grosz wdowi* został zupełnie przemalowany, jednak wciąż czytelna kompozycja świadczy, iż może to być kopia obrazu z przełomu w. XVI i XVII, zapewne włoskiego (północnowłoskiego?) lub dzieło powstałe w takim kręgu oddziaływania. Obraz *Św. Franciszek Seraficki* jest 163 najpewniej kopią dzieła Franciszka Lekszyckiego, namalowanego ok. 1664 w Wilnie i umieszczonego w ołtarzu bocznym tamtejszego kościoła bernardynek p.w. Św. Michała, będącego powtórzeniem zaginionego obecnie obrazu Annibale Carracciego, znanego z ryciny Fryderyka Johna¹³⁰. Po kasacie klasztoru i zamknięciu kościoła został przekazany do wileńskiego kościoła karmelitów bosych p.w. Św. Teresy. Obecnie uchodzi za zaginiony. Jego wygląd przekazuje staloryt Antoniego Oleszczyńskiego z r. 1850, wchodzący w skład *Albumu wileńskiego* Jana Wilczyńskiego¹³¹. Kopia tego dzieła, wyk. chyba jeszcze w XVII w., pochodząca z nieustalonego kościoła w rejonu moleckiego (Mole-ty) na Żmudzi, znajduje się w zbiorach LNM w Wilnie¹³². Zwracają uwagę bardzo zbliżone rozmiary obu zachowanych obrazów: gierwiacki (po ewidentnym przycięciu i podklejeniu): 151 x 104 cm, wileński 160 x 100 cm. Wobec 161 tego głębszej analizy wymagałoby rozważenie relacji obu kopii z zaginionym oryginałem, choć w przypadku obrazu gierwiackiego byłoby to możliwe dopiero po zdjęciu przemalowań. Obraz *Św. Józef z Dzieciątkiem*, zapewne barokowy, lecz całkowicie przemalowany w r. 1895 przez Wincentego Słendzińskiego, utracił swe cechy stylowe, zachowując jednak schemat kompozycyjny bliski manierze znanego i wielokrotnie powtarzanego obrazu Szymona Czechowicza; umieszczony jest w okazałej ramie z pocz. w. XVIII, bardzo sprawnie rzeźbionej z wici suchego akantu, którą można zidentyfikować ze wzmiarkowanym od r. 1797 ołtarzem św. Józefa. Pozostałe obrazy barokowe (*Św. Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem*, *Matka Boska Różańcowa ze św. Dominikiem*, *Inmaculata*) reprezentują przeciętny poziom, podobnie jak pochodzące zapewne z 1. poł. w. XIX, przekazane w r. 1873 z katedry wileńskiej przedstawienie *Św. Dominika*, namalowane w duchu akademickiego klasycyzmu. Więcej uwagi należy poświęcić autorskim dziełom Wincentego Słendzińskiego (1837–1909), absolwenta Szkoły Sztuk Pięknych w Moskwie, twór-

¹²⁹ VUB, 57-B.53-1147, s. 2.

¹³⁰ Dzik 1998, s. 149.

¹³¹ BJ, zbiory graficzne, nr 1-17 707; *Lietuvos vienuolynų dailė* 1998, s. 91–92, kat. II.16.

¹³² *Lietuvos vienuolynų dailė* 1998, s. 58–99, kat. 1.4; w r. 1969 zabrany do wileńskiego Muzeum Ateizmu, obecnie w zbiorach LNM w Wilnie, nr inw. P 545.

cy licznych obrazów religijnych do kościołów w Moskwie, Nowogrodzie, Wilnie i na całej Wileńszczyźnie. Z trzech obrazów ołtarzowych, wykonanych przez niego w r. 1895, przetrwała sygnowana kopia *Assunty* Murilla, zdradzająca rękę wprawnego artysty ■ solidnym treningu akademickim i dużej rutynie, oraz obraz *Matka Boska Różańcowa*, stanowiący udatny pastisz swoich wzorców barokowych; wygląd zaginionego *Veraikonu* dokumentuje dziś jedynie fotografia, wyk. w r. 1895 przez samego artystę, zachowana w sporządzonym przezeń albumie prac własnych¹³³. *Męczeństwo św. Stanisława bpa* z 1938 zasługuje na wzmiankę nie tyle ze względu na swą bardzo problematyczną wartość artystyczną, lecz z uwagi na autora i domniemaną proveniencję. Obraz sygnował ks. Bolesław Gramz, malarz amator, autor licznych dzieł rozsianych na Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie, zamordowany przez hitlerowców. Wg nie do końca pewnych relacji parafian, jest to obraz z ołtarza pobliskiej kaplicy w Sokolajciach i znajdował się tam do jej dewastacji w latach powojennych.

Pozostałe mobilia reprezentują w zasadzie przeciętny poziom artystyczny, charakterystyczny dla kościołów regionu. Na osobną wzmiankę zasługują chyba tylko sygnowane obiekty złotnictwa: kielich (1862) i dwie ampułki (1857) ■ pracowni wileńskiego złotnika Jana Tumilly Daniszewskiego oraz neogotycki kielich z warszawskiej wytwórni Teodora Wernera i S-ki (między 1899–1904). Szczególnie interesujący wydaje się kielich wykonany przez Daniszewskiego, utrzymany w tradycji barokowej, jak widać wciąż żywej wśród złotników wileńskich jeszcze po połowie w. XIX.

W wyjątkowo zasobnym archiwum parafialnym w Gierwiatach znajduje się projekt kaplicy, sygnowany w Wilnie w r. 1904 przez inżyniera ■ nieczytelnym nazwisku¹³⁴. Miała ona być niewielką, murowaną, neogotycką budowlą na planie prostokąta, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Jej formy nawiązują bezpośrednio do form kościoła. Znane archiwalia nie dostarczają żadnych informacji o budowie tej kaplicy, stąd trudno ustalić gdzie dokładnie planowano jej wzniesienie, jaka miała być jej funkcja oraz dlaczego ostatecznie projektu nie zrealizowano.

¹³³ Galeria im. Sienkiewskich w Białymstoku, Album prac W. Sienkiewskiego, inw. 112, k. 56.

¹³⁴ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Проект часовни при костеле в приходе Гервяты*, 1904.

KAPLICE PARAFII GIERWIACKIEJ

1. Sokółojcie

1.1. Historia

Wieś Sokółojcie położona jest ok. 3 km. na pn. wsch. od Gierwiat. W w. XVIII i XIX znajdował się tam dwór i folwark¹. Drewniana kaplica istniała tam co najmniej już w r. 1744, gdyż wówczas na synodzie diecezjalnym została ogłoszona przez bpa Michała Zienkowicza jako publiczna, co zostało następnie potwierdzone przez bpa Ignacego Józefa Massalskiego². W XVIII w. posiadłość w dobrach Koszczyców, od co najmniej r. 1797 do r. 1815 wieś wraz z dworem była w posiadaniu Marianny Koszczycowej, starościny zarzyckiej, po jej śmierci, od r. 1816 barona Rönne, marszałka telszewskiego³. Altaria sokołojcka posiadała sumę legacyjną 1200 rb. sr., zapisaną 17 stycznia 1815 przez Mariannę Koszczycową w celu odprawiania nabożeństwa za jej duszę. Dwór sokołojcki płacił 6% od tej sumy, pleban gierwiacki odprawiał jedną mszę tygodniowo za duszę zmarłej kolatorki⁴. W r. 1817 określona jako „kościółek z drzewa budowany”⁵. W r. 1838 wzniesiona została obecna, murowana kaplica⁶. W r. 1849 była ona „należycie wyreperowana i odnowiona”, dach pokryty był dachówką, cztery okna określono jako nowe⁷. Co najmniej

165. 166

¹ Słownik geograficzny, t. 11, 1890. s. 28.

² Litak 1996.

³ LVIA, 694-1-3714, *Inwentarz plebanii gierwiackiej...* 1822, k. 7r.

⁴ MAB, 43-8366. *Wiadomość o funduszu kościoła gierwiackiego*, 20 sierpnia 1838, k. 1r.

⁵ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Akt wizyty generalnej kościoła gierwiackiego*, 1818.

⁶ Archiwum parafialne w Gierwiatach. *Визиты или инвентарная опись гервятского р.к. приходского костела*. 1904, k. 4v.

⁷ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Inwentarz...* 1849, k. 7v.

do r. 1890⁸ majątek nadal należał Rönnów, jednak ponieważ dziedzic nie za dbał o przedłużenie indultu, od ok. 1845 lat nie odprawiano w niej mszy⁹. W roku 1922 i 1932 kaplica była „bez okien, ze zgnitym gontowym dachem”¹⁰. Po r. 1950 ulokowano w niej mleczarnię, następnie opuszczona i zdewastowana, odebrana przed r. 1995, w r. 1995 dach pokryto blachą, jednak do r. 2003 remont nie został ukończony.

1.2. Opis

605, 606

Usytuowana przy drodze z Gierwiat do wsi Sokolójcie. Murowana z cegły, otynkowana, klasycystyczna. Frontem zwrócona na pd., na planie prostokąta. Wnętrze o gładkich ścianach, bez podłogi i sufitu. Elewacje na cokole z dość szeroką odsadzką, zwieńczone uproszczonym belkowaniem, boczne bezpodziałowe, boniowane na narożach, z odcinkowo zamkniętym rozglifionym oknem na osi, tylna ślepa, z prostokątnym oknem w trójkątnym szczycie. Fasada trójosiowa, boniowana, dzielona pilastrami z kinationem lesbijskim w kapitelach, na osi prostokątne wejście, nad nim półkolista wnęka, w przęsłach bocznych równe jej wielkością okna z półkolistym nadłuczem wypełnionym motywem plecionki. Trójkątny fronton, na który nałożony na osi szczyt z półkolistym okienkiem, odpowiadający szerokością środkowemu przęsłu, zwieńczony ogzymśowanym trójkątnym naczółkiem, w którym niewielki oculus. Na wierzchołku kuty żelazny krzyż z promieniami w narożach ramion i trójkami małych krzyżyków na ich zakończeniach. Dach dwuspadowy, podbity blachą.

1.3. Stan zachowania

Mury zawilgocone, częściowo pozbawione tynku. Okna bez szyb. Wnętrze całkowicie zdewastowane, wylane cementem, z pozostałościami cokołów pod urządzenia mleczarni.

2. Giry

2.1. Historia

Wieś Giry jest położona na pd. od Gierwiat, przy drodze do Soły. W r. 1866 liczyła 29 domów, 258 mieszkańców (243 katolików i 15 żydów)¹¹. Pierwotnie tzw. cmentarz girski, na którym w r. 1828 wystawiono z sosnowego drewna kaplicę, przypisany był do sąsiedniej wsi Rymdziuny, dlatego w inwentarzach

⁸ *Słownik geograficzny*, t. 11, 1890, s. 28.

⁹ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Wizyta kościoła parafialnego gierwiackiego*, 1855, k. 3r.; *Inwentarz kościoła parafialnego gierwiackiego*, 1860, s. 7.

¹⁰ LVIA, 694-5-4947, *Inwentarz gierwiackiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła...*, 1922, k. 20v.; Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Inwentarz gierwiackiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła*, 1932, s. 9.

¹¹ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 575.

aż po r. 1855¹² kaplica występuje w miejscowości Rymdziuny, na „mogiłach girskich”. W r. 1844, 1849 i 1855 była „w stanie zupełnie dobrym”, jej dach był kryty słomą¹³. Remontowana w r. 1992, wówczas powstało też ogrodzenie cmentarza.

2.2. Opis

Kaplica usytuowana na cmentarzu. Orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej z lisicami, szalowana pionowo, na kamiennej podmurówce, obecnie pokrytej cementem. Na planie prostokąta zamknięta trójbocznie. Wnętrze jednoprzestrzenne, nakryte sufitem. Balkon chóru wsparty na dwóch słupach, z tralkową balustradą, dostępny schodkami-drabiną. Ściany i sufit obite płytą oklejona laminatem. Podłoga z płytek betonowych. Elewacja frontowa poprzedzona podcieniem wspartym na czterech słupach, z trójkątnym szczytem, w którym drewniany krucyfiks, l. poł. w XIX. Na osi prostokątny otwór wejściowy. W elewacjach bocznych i na osi prezbiterium małe, prostokątne, zamknięte półkoliście okna. Dach dwuspadowy, kryty eternitem.

200

2.3. Wyposażenie

Obraz *Święta Rodzina*, w. XIX/XX. Kielichy (2), w. XVIII/XIX, w tradycji barokowej, metal srebrzony. Paschał, w. XIX, w tradycji barokowej, drewniany.

201, 202,
203

3. Jakientany

Folwark Jakientany (Jukientany) stanowił własność wileńskich kanoników regularnych. Tamtejsza prywatna kaplica powstała zapewne przy końcu w. XVIII, odnotowana po raz pierwszy w r. 1797, wówczas stwierdzono, że „msza wtedy tylko bywa zwykła, kiedy księża na wakacje lub też inne zabawy zjeżdżają”¹⁴. Także w inwentarzu z r. 1816 stwierdzono, iż „służy dla samej wygody księży na wakacjach, lub dla innych potrzeb bawiących się w tym folwarku”¹⁵. W roku 1844 i 1849 kaplica odnotowana jako znajdująca się w folwarku rządowym¹⁶. W r. 1855 już nie istniała¹⁷.

¹² Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Wizyta kościoła parafialnego gierwiackiego*, 1855, k. 3r.; w inwentarzu kościoła z r. 1907 podano datę 1826.

¹³ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Inwentarz kościoła parafialnego gierwiackiego*, 1844, k. 6v.; *Inwentarz...*, 1849, k. 7r.; *Wizyta...*, 1855, k. 3r.

¹⁴ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Wizyta generalna kościoła parafialnego gierwiackiego*, 1797, k. 3v.

¹⁵ LVIA, 694-1-3714, *Inwentarz plebanii gierwiackiej...*, 1822, k. 7r.

¹⁶ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Inwentarz...*, 1844, k. 6v.; *Inwentarz...*, 1849, k. 7r.

¹⁷ Archiwum parafialne w Gierwiatach, *Wizyta...*, 1855, k. 3r.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA W GRAUŻYSZKACH

1. Historia

Graużyszki, wieś w rejonie oszmiańskim obwodu grodzieńskiego na Białorusi, niegdyś miasteczko w powiecie oszmiańskim woj. wileńskiego, jest położona ok. 15 km na pd.zach. od Oszmiany. Początek miejscowości wg legendarnej tradycji odnoszony był do poł. w. IX, kiedy to miał ją założyć Grauża, wódz w służbie księcia litewskiego Erdziwiłła¹. Wedle tzw. kroniki Bychowca Graużyszki miały być gniazdem rodu Moniwidowiczów h. Leliwa, rzekomo wywodzących się od owego Grauży, co nie znajduje jednak potwierdzenia w źródłach². Nazwa, o ewidentnie litewskiej etymologii, pochodzi może od słowa *graužas* 'piękny', lub *grauž* 'żwir'. W r. 1507 własność Mikołaja Butryma³, w r. 1518 wdowy po nim, Barbary Janowny (lub Juriewny), wówczas określone jako miasteczko (*oppidum*)⁴. W r. 1588 dobra graużyskie należały do Melchiora Grauży-Snowskiego, kasztelana witebskiego. Po jego śmierci żona Barbara darowała je Naruszewiczom, kasztelanostwu mścisławskiemu, a po śmierci kasztelana mścisławskiego dziedzicami zostali wdowa Halszka z Komajewskich i jej syn małoletni Albrycht Naruszewicz. W r. 1605 sprzedali je Janowi Korsakowi, sekretarzowi królewskiemu. W r. 1618 Jan Mikołaj Korsak, sędzia ziemski oszmiański na rzecz bursy tzw. korsakowskiej przy Akademii Wileńskiej zapisał dobra Jasiew w pow. zawilejskim oraz sumę 800

¹ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 799.

² Semkowicz 1989, s. 24.

³ VUB, 57-B.53-42, s. 841, *Visitatio ecclesiae graużyscensis anno 1654 aprilis 29 die peracta*; BCz., rkps 1777, s. 226–227; fundusz Mikołaja Butryma, dziedzica Graużyszek na altarię kościoła graużyskiego, ś XII 1507.

⁴ VUB, 57-B.53-44, k. 94v.–95r., VUB, 57-B.53-1372, k. 12r., *Dokumenta kościoła graużyskiego*; BCz., rkps 1777, s. 296–297, nadanie kościołowi parafialnemu w Graużyszkach dochodów z karczmy („*oppidum taberna*”) przez Barbarę Juriewną, wdowę po Mikołaju Butrymie, 1518.

kop gr. lit. zabezpieczoną na Graużyskach i Słowieńsku (ob. Konwaliszki), następnie sprzedał Graużyszki Szymonowi Butrymskiemu, po którym odziedziczył syn Marcin (zm. 1640). Wdowa po nim, Halszka z Bychowców, w r. 1641 sprzedała ją Eustachemu Radziwonowiczowi Kierdejowi, staroście rosińskiego i podstołemu grodzieńskiemu, późniejszemu kasztelanowi żmudzkiemu. W r. 1663 odziedziczył Graużyszki jego syn Aleksander, cześnik oszmiański, którego córka Helena wniosła je Mateuszowi Römerowi, podkomorzemu trockiemu. W r. 1715 testamentem Heleny z Kierdejów Römerowej dobra otrzymał jeden z jej synów, Stefan. Ten w r. 1765 oddał Graużyszki w zastaw jezuitom wileńskim za 80 000 zł. Po nim odziedziczył je jego syn Damazy, chorąży, a następnie podkomorzy woj. trockiego. Ostatecznie jego córka Alojza wniosła Graużyszki w posagu Michałowi Korsakowi. Ostatnim polskim właścicielem Graużyszek w XIX w. był Adam Korsak. W r. 1865 samo miasteczko przeszło na własność miejscowych włościan i plebanii, a dobra w r. 1867 przejął Połozow⁵, który następnie sprzedał go Kononcowi, naczelnikowi kancelarii generała gubernatora, w jego posiadaniu majątek znajdował się do I wojny światowej. Ok. r. 1881 miasteczko liczyło zaledwie 211 mieszkańców⁶. Po r. 1918 obszar dworski został rozparcelowany pomiędzy włościan, część została też przekazana biskupstwu wileńskiemu, które zwróciło ją spadkobiercom Korsaków⁷.

Parafia graużyska została erygowana przed r. 1495 kiedy to abp gnieźnieński Fryderyk zatwierdził w Graużyszkach altarystę Jana⁸.

W r. 1507 dziedzic graużyski Mikołaj Butrym ufundował przy miejscowym kościele altarię⁹. W r. 1518 uposażenie kościoła zostało powiększone przez wdowę po nim, Barbarę Janownę (lub Juriewnę) o 6 kop gr. lit. z trzech karczem¹⁰. W XVI w. parafia należała do najsłabiej uposażonych w diecezji, posiadając w r. 1559 zaledwie cztery dymy¹¹. Uposażenie to jednak stopniowo ulegało powiększeniu: m.in. w r. 1596 przywilejem Zygmunta III na ponad 3 włóki ziemi w zaścianku przy wsi Graży w leśnictwie niemonajckim, w r. 1614 poprzez cesję gruntów z tej samej wsi oraz mlynu ze stawem, dokonaną przez Wojciecha Gintowta, i w r. 1620 nadaniem Zygmunta III 4 włók gruntów we wsi Graży oraz 2 włók i 8 morgów w zaścianku Czobnie¹². W r. 1794 fundusz został powiększony o 450 rb. przez proboszcza Jakuba Szczesnulewicza¹³. W tym samym roku Franciszek i Wincenty Szczesnulewiczowie – niewątpliwie krewni (bracia?) proboszcza zapisali 3000 zł na altarię¹⁴.

⁵ Jankowski, cz. 1, 1896, s. 165–168; *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 799.

⁶ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 799.

⁷ LVIA, 604-1-7733, k. 9r.–22v., *Kwestionariusz parafialny*, 1930, k. 10r.

⁸ *Kodeks dyplomatyczny* 1948, s. 496, nr 428; Ochmański 1972, s. 67.

⁹ VUB, 57-B.53-42, s. 841, *Visitatio ecclesiae graużyscensis anno 1654 aprilis 29 die peracta*.

¹⁰ *Ibidem*, 57-B.53-44, k. 94v.–95r.; oraz 57-B.53-1372, k. 12 r., *Kwestionariusz...*, 1930.

¹¹ Ochmański 1972, s. 104.

¹² VUB, 57-B.53-1373, k. 165r.–166r., *Summariusz dokumentów kościołowi graużyskiemu służących, spisanych roku 1795 miesiąca augusta*.

¹³ VUB, 4-35956(A. 2621), k. 1v.

¹⁴ Sprogis 1929, s. 216.

Ok. r. 1881 parafia liczyła 3009 wiernych¹⁵. W r. 1939 należała do dekanatu oszmiańskiego, liczyła 5557 osób¹⁶. W ramach diecezji grodzieńskiej również pozostaje w tymże dekanacie.

Pierwszy kościół graużycki powstał zapewne jeszcze w końcu w. XV. W r. 1650 został gruntownie przebudowany lub na nowo wzniesiony przez Eustachego Kierdeję, ówczesnego właściciela Graużyszek. W r. 1654 kościół był niepozorną drewnianą budowlą „structuræ semiovalis et oblongae”, miał jeden ołtarz z przedstawieniem *Matki Boskiej z Dzieciątkiem*, konsekrowany przez bpa Stanisława Nieborskiego, sufragana wileńskiego. W drewnianej dzwonnicy znajdował się jeden dzwon¹⁷. Niestety brak informacji o historii kościoła przez następnych 126 lat, niewątpliwie jednak ok. poł. w. XVIII musiało dojść do wzniesienia nowej świątyni. Przed r. 1780 staraniem ówczesnego proboszcza Jakuba Szczęsnulewicza wyremontowano dach kościoła, wzniesiono nową, drewnianą, trójkondygnacyjną dzwonnice i parkan wokół cmentarza¹⁸. W kościele znajdowało się wówczas pięć ołtarzy: gł. trójkondygnacyjny, z obrazami *Matki Boskiej z Dzieciątkiem* (z licznymi wotami), Pana Jezusa oraz św. Piotra i Pawła (ołtarz ten przetrwał do zniszczenia kościoła po r. 1945), św. Wincentego, św. Walentego, oba malowane „na optykę”, św. Stefana, snycerski, określony jako stary oraz nowy św. Antoniego, malowany „na optykę”. Na chórze znajdowały się pozytyw szkatulny oraz para kotłów¹⁹. Inwentarz z r. 1829²⁰ przynosi więcej informacji o wyglądzie ołtarzy. Główny określono jako trójkondygnacyjny, w polu środkowym znajdował się obraz *Matki Boskiej* w srebrnej sukience, w drugiej kondygnacji *Pana Jezusa* (być może *Ukrzyżowanie*), w trzeciej zaś, określonej jako wierzchołek, przedstawienie *ŚŚ. Piotra i Pawła „w obłokach”*, być może więc było to w istocie snycerskie zwieńczenie z rodzajem glorii i figurami świętych. W ołtarzach bocznych znajdowały się obrazy *Św. Wincentego* i *Św. Antoniego Padewskiego*, ten ostatni w miedzianej sukience. Drewniana, snycerska ambona była połączona ze wspólną strukturą z konfesjonalem, nadto w kościele były dwa inne konfesjonały, drewniana chrzcielnica, na chórze stały jedenastogłosowe, potrzebujące naprawy, organy.

Przed r. 1830 staraniem proboszcza ks. Józefa Małyszewicza wymieniono w kościele okna²¹. Wówczas jeszcze kościół miał dwie wieże i ganek. Przed poł. w. XIX stan świątyni był zły, o czym w listopadzie r. 1847 donosił do kurii dziekan oszmiański, stwierdzając m.in., że „oprócz brudnego utrzymania całego kościoła, a nade wszystko bocznych ołtarzów”, pilnego remontu wy-

¹⁵ Słownik geograficzny, t. 2, 1881, s. 799.

¹⁶ Kviklys, t. 5, cz. 2, 1986, s. 476.

¹⁷ VUB, 57-B.53-42, s. 840, *Visitatio ecclesiae...*, 1654.

¹⁸ VUB, 57-B.53-345, k. 2v.

¹⁹ *Ibidem*, k. 1r.-1v.

²⁰ LVIA, 694-I-3651, k. 28r.-33v., *Inwentarz kościoła parafialnego graużyckiego w powiecie oszmiańskim położonego*, 1829.

²¹ LVIA, 694-I-3779, k. 345, *Wizyta kościoła parafialnego graużyckiego w guberni wileńskiej, w powiecie oszmiańskim, w miasteczku Graużyszkach, w dekanacie oszmiańskim, przez naznaczonego wizytatora z rzędu diecezjalnego za rok 1830 odprawiona*.

magają deski podłogi „pogniłe a w części spaczne tak, że się prawie pod nogami uginają”, balustrady przy ołtarzu i na chórze, ławki i zbyt luźno ułożone oszalowanie²². Na zarzuty te proboszcz, ks. Piotr Banialewicz, odpowiedział relacją o licznych pracach remontowych, które miał wykonać w kościele: „kiedy przybyłem do Graużyszek w roku 1833 junii 3 dnia, znalazłem same ruderę nie tylko zewnątrz kościoła, ale i wewnątrz - w kościele lała się woda przez dach, jak woda przez rzeszoto. Dzwonnica wałęsa się, zupełnie upadkowi dzwonów grożąca, pod ścianami kościoła bez podmurowania i świnie przez kościół nawet łaziły. Okna częściowo były dranicami pozabijane, a częściami i tych nie było. Czasu zawiejów pod kolano śniegu zawiewało. W roku 1841 kościół na nowo gontami cały pokryłem i przy kryciu ściany, gdzie były nadgniłe, zamocowane zostały wewnątrz jako i zewnątrz. W roku 1842 do okien kościelnych ramy nowe dałem i okna przy dodaniu całej skrzyni szkła, w całości przesypane na nowo zostały. Dzwonnica przestawiona na nowo została i pokryta na nowo gontami. Szpital był rujnujący się zupełnie i obaleniem się grożący, nowy postawiłem, i inne wszelkie budowle plebańskie przestawione zostały”²³. Trudno do końca rozsądzić racje, choć relacja o stanie okien w r. 1833 jest sprzeczna z informacją o ich całkowitej wymianie krótko przed r. 1830. W r. 1846 kościół i parafię dotknęły dopusty: pożar, który 11 lutego całkowicie strawił plebanię i katastrofalne gradobicie z 29 maja, które spustoszyło okolicę i uszkodziło kościół, gdzie grad „szkody wielkie poczynił, okna cztery duże z frontu kościoła, zupełnie szkło na kawałki drobne pobił, nawet z ram i poprzeczniki powybił, w bocznych od południa, w niektórych ćwiartki szkła powybił”²⁴. W r. 1848 zostały odnowione obrazy w kościele²⁵. W r. 1857 obito gontem podmurówkę kościoła, za kadencji proboszcza Franciszka Wojarzyńskiego (ok. 1858–przed 1865) zostało zbudowane nowe ogrodzenie cmentarza kościelnego z dębowych desek oraz wzniesiono dwukondygnacyjną, drewnianą dzwonicę²⁶. Wyzłocono także puszkę oraz sprawiono kielich i patenę ze „srebra warszawskiego”²⁷, jak potocznie nazywano wówczas wyroby platerowane. Generalnego remontu kościół doczekał się w r. 1867, kiedy to staraniem proboszcza ks. Antoniego Szadurskiego wyremontowano wnętrze, dach i założono nowe szalunki²⁸. Być może to właśnie w trakcie tego remontu usunięto górne kondygnacje wież. W r. 1868 z katedry wileńskiej przekazano do kościoła graużyskiego brązową łódkę i kadzielnice²⁹. W r. 1891 po kilkuletnich staraniach wydano pozwolenie na gruntowny remont kościoła: wymianę oszalowania, podłogi, drzwi, pomalowanie wnętrza, pozłocenie ołtarzy oraz reperację organów³⁰. Remont ten faktycznie zaczęto już w roku

²² *Ibidem*, 604-4-401, k. 5r.

²³ *Ibidem*, k. 9r.

²⁴ *Ibidem*, 604-4-509, k. 2r., 4r., 6r.

²⁵ VUB, 4-35956(A. 2621), k. 2r.

²⁶ LVIA, 604-1-7769, k. 5r.

²⁷ *Ibidem*, k. 1r., 3r.

²⁸ LVIA, 604-4-1951, k. 1r., 2r., 8r., 15 r.

²⁹ MAB, 43-8542, k. 3.

³⁰ LVIA, 604-4-4122, k. 6r.

poprzednim³¹. W r. 1893 zbudowano nową dzwonnice³². Prace trwały jeszcze w latach 1894–1895, kiedy m.in. wymieniono w kościele podłogę oraz odmalowano i wyzłocono ołtarz gł.³³, wówczas także gruntownie przerobiono. W r. 1895 Wincenty Dokurno ufundował za 374 rb. nowy dzwon³⁴. Kolejny proboszcz, ks. A. Galjewicz (1901–1912) zakupił z własnych funduszy m.in. trzy feretrony, 8 dużych i 6 średnich posrebrzanych świeczników oraz 4 ornaty. W r. 1905 ze składek parafian sprawiono dziesięciogłosowe organy, wykonane przez wileńską firmę Wacława Biernackiego³⁵. W r. 1906 parafianie przywieźli z pielgrzymki do Częstochowy srebrny kielich z pateną³⁶, w tym samym roku ukończono nowe, murowane z kamienia ogrodzenie cmentarza kościelnego³⁷. W r. 1907 wymieniono oszalowanie i odmalowano elewacje, a w r. 1908 wymieniono podłogę, zapewne także wówczas przebudowano chór³⁸. W r. 1909 została wzniesiona nowa plebania³⁹. W czasie probostwa ks. Jana Siemaszkiewicza wyremontowano podmurówkę kościoła, sprawiono nowy dzwon, wyremontowano organy i zakupiono m.in. figury *Serca Jezusowego*, *Św. Antoniego* oraz *Chrystusa Zmartwychwstałego*⁴⁰. W czasie I wojny światowej władze rosyjskie skonfiskowały dzwony. Ks. Jan Krzywicki w latach trzydziestych wyremontował ogrodzenie kościelne oraz dobudował do fasady kościoła drewniany ganek⁴¹. 1 VIII 1937 poświęcono nowy dzwon „Jan Władysław”, odlany w warsztacie A. Kruszewskiego w Węgrowie⁴².

Po II wojnie światowej kościół został zamknięty i popadł w ruinę. Po r. 1990 na nowy kościół adaptowano dom ludowy, przenosząc tu nieliczne elementy ocalone ze starego kościoła. W r. 2001 oszalowano wnętrze.

225

Proboszczami grauzyjskimi byli m.in.: Jakub (1518), Adam Wojciech Gabriłowicz (1553), Szawiński (1623), Franciszek Razelewicz (1632), Andrzej Maciuński (1753), Jakub Szczesnulewicz (przed 1780–po 1794), Wincenty Krypkowski (1827–1829), Józef Małyszewicz (przed 1830–1833), Piotr Łukasz Banialewicz (1833–po 1849), Bartłomiej Klumbowicz (1855), Franciszek Wojarzyński (ok. 1858–po 1862), Antoni Szadurski (1866–1867), Adolf Piotrowski (1868–1871), Narkiewicz (1871–1886), Józef Tomaszewicz (1886–

³¹ *Ibidem*, 604-1-7733, k. 11r., *Kwestionariusz...*, 1930.

³² *Ibidem*, 604-1-7769, k. 17r., *Инвентарная опись граужышскаго р.к. приходскаго костела*, 1915.

³³ *Ibidem*, 604-4-5187, k. 3r.–3v.

³⁴ *Ibidem*, 604-1-7769, k. 2v., *Инвентарная опись гриужышскаго р.к. приходскаго костела составлена настоятелем тогоже костела кс. Галиевичем, кс. Салатинскому 1912 года*.

³⁵ *Ibidem*: *Katalog fabryki Biernackiego 1937*.

³⁶ LVIA, 604-1-7769, k. 9r., *Инвентарная опись...*, 1915.

³⁷ *Ibidem*, 604-1-7769, k. 2v., *Инвентарная опись...*, 1912.

³⁸ *Ibidem*, k. 2r.

³⁹ *Ibidem*, 604-1-7769, k. 18v., *Инвентарная опись...*, 1915.

⁴⁰ *Ibidem*, 604-1-7733, k. 14r.: *Kwestionariusz...*, 1930.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² LVIA, 694-5-1032, k. 35r., list proboszcza ks. Jana Krzywickiego do kurii wileńskiej z prośbą o pozwolenie na poświęcenie dzwonu. 28 VII 1937.

1888), Stanisław Wysocki (1888–1897), Ignacy Szoparo (1898–1900), Leszczyński (1900–1901), A. Gałjewicz (1901–1912), Jan Siemaszkiewicz (1912–1915), Wacław Grabowski (1915–1927), Jan Krzywicki (1927–1939), Leopold Szwankowski i Wiktor Pieciukiewicz (1944–1945), Antoni Jusiel (od 1995).

2. Opis

2.1. Architektura

- 204 Kościół usytuowany na niewielkim wzniesieniu w pd.-zach. części wsi.
 206 Orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na ceglanej pod-
 205 murówce, z murowaną z cegły kryptą pod prezbiterium. Pierwotnie dwuwie-
 218, 219 żowy. Złożony z nawy i węższego od niej, wydłużonego prezbiterium, zamknię-
 223 tego trójbocznymi, przylegającymi do prezbiterium i korpusu kwadratowymi, piętrowymi aneksami zakrystii i skarbcza oraz prostokątną kruchtą pod chó-
 rem, w przestrzeni międzywieżowej. Wnętrze kryte stropem, w prezbiterium
 koszowo wyokrąglonym, w nawie zapewne płaskim, wspartym parą † ośmio-
 bocznych słupów, umiejscowionych mniej więcej w połowie jej długości.
 W łuku tarczy belka, rzeźbiona w ornament wici z liści, kwiatów tulipanów
 i gron, na niej † snycerski krucyfiks. † Tralkowa balustrada wydzielająca pre-
 zbiterium. † Chór muzyczny najpewniej wsparty na dwóch słupach, dostęp-
 ny schodami z przestrzeni podchórowej, mieszczącej kryptę, wydzieloną prze-
 pierzeniem z trzema otworami wejściowymi, ujętą po bokach składzikami
 w przyziemiach wież. Zakrystia i skarbiec dostępne z prezbiterium. Ściany
 oszalowane, † podłoga z desek. Elewacje artykułowane lisicami, z profilowa-
 nym, dość wydatnym gzymsem koronującym. Okna prostokątne, zamknięte
 odcinkowo, w prostokątnych wnękach, w zakrystii i skarbcu zbliżone do kwa-
 dratu, w dwóch kondygnacjach. Fasada trójosiowa, o skrajnych przesłach węż-
 szych, lekko wysuniętych, odpowiadających pierwotnym wieżom, zwieńczo-
 na szerokim † trójkątnym szczytem. Przęsło środkowe nieco niższe, z rodza-
 jem uproszczonego belkowania z fryzem z motywem woliń oczu. Na osi pro-
 stokątny otwór wejściowy z dwuskrzydłowymi drzwiami, powyżej para okien
 we wspólnej wnęce; w częściach bocznych okna pojedyncze. W elewacjach
 bocznych w przęśle zach. otwory wejściowe. † Dach kryty gontem, dwuspado-
 dowy, nad zamknięciem prezbiterium trójpółaciowy, na kalenicy od zach. nie-
 wielka, czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę.

2.2. Wyposażenie

- 226 † Ołtarz gł., 1895, z użyciem elementów barokowych, l. ćw. w XVIII.
 Drewniany, architektoniczny, dwukondygnacyjny, trójosiowy, na wysokim co-
 kole, ze zwieńczeniem. Pierwsza kondygnacja rozczłonowana kolumnami kom-
 pozytowymi, na skrajach zestawionymi w pary. W połu gł., w ażurowej, sny-
 236, 237 cerskiej ramie z suchego akantu, obraz *Matka Boska Różańcowa ze śś.
 Dominikiem i Katarzyną Sieneńską*, najpewniej kopia ok. 1929 obrazu
 z pocz. w. XVIII, w sukience rokokowej, ok. poł. w. XVIII, z ornamentem
 rocaille i z aplikacjami w formie koron, nimbów promienistych oraz uskrzy-

dlonych aniołków, zasłaniany obrazem *Wniebowzięcie Najśw. Panny Marii*⁴³. W polach bocznych cztery obrazy o nieustalonej tematyce, rozmieszczone w dwóch strefach. Górna kondygnacja artykułowana pilastrami kompozytowymi (?), w polu gł. obraz *† Ukrzyżowanie*, w przęsłach bocznych pary obrazów w analogicznym układzie jak w kondygnacji dolnej, m.in *† Matka Boska z Dzieciątkiem*. Zwieńczenie w formie glorii z obłoków i promieni, z nieznanym przedstawieniem lub symbolem w środku, u góry *† Veraicon*. Obie kondygnacje ujęte uszami z wici z suchego akantu. Tabernakulum ok. 1860, sporządzone z inicjatywy ks. Franciszka Wojarzyńskiego, neobarokowe, trójosiowe, ujęte kanelowanymi pilastrami kompozytowymi, u góry ujęte snycerską kotarą. Zachowana pozostałość struktury kościoła w ruinie, w nowym kościele obraz *Matka Boska Różańcowa*, tabernakulum oraz (usunięte w r. 2001) dwie pary pilastrów i fragmenty ornamentálnych uszu.

227

† Ołtarze boczne, z pewnością o jednakowej formie (znany jedynie wygląd lewego), neobarokowe, 1895, drewniane, architektoniczne, dwukondygnacyjne, jednoosiowe; w dolnej kondygnacji para kolumn kompozytowych (?) na wysuniętych cokółach, górna wydzielona wylamanym belkowaniem, ujęta pilastrami, w zwieńczeniach ornamentálne promieniste glorie, w lewym z monogramem imienia Maria. W lewym, w polu gł. obraz *Św. Antoni Padewski*, zapewne ok. 1895, w prawym *ŚŚ. Piotr i Paweł*, w. XIX.

218

238

235

† Ambona, w tradycji barokowej, w. XIX, drewniana, o graniastym, wybrzuszonym koszu z uproszczonym lambrekinem u dołu.

218

† Organy, 1905, dziesięciogłosowe, wyk. firma Wacława Biernackiego.

Kropielnica, 1899, bez wyraźnych cech stylowych, granitowa, cylindryczna, od frontu rity napis: „Ofiara [Ignacego] BUTKIEWICZA | 1899”

229

Konfesjonały: 1. neobarokowy, 2. poł. w. XIX; 2. eklektyczny, początek w. XX (?).

230, 231

Ławki (2) neobarokowe, 2. poł. w. XIX lub 1895, sześćorzędowe.

232

Ławka neogotycka, 2. poł. w. XIX.

233

Rzeźby: 1. *Chrystus Ukrzyżowany*, barokowy, 2. poł. w. XVIII; 2. *Serce Jezusa*, 1915–1927, terakotowa, kupiona przez ks. Wacława Grabowskiego⁴⁴; 3. *Matka Boska Niepokalana*, 1. poł. w. XX, gipsowa.

239

Feretrony: 1. eklektyczny, z 1. ćw. w. XX, z reliefowymi przedstawieniami *Matki Boskiej Niepokalanej* i *Św. Antoniego Padewskiego*; 2. *†* być może o analogicznej formie, z reliefowymi przedstawieniami ■ nieznannej tematyce; 3–4. *†* o nieznannej formie i przedstawieniach.

234

Naczynia liturgiczne: 1. *†* monstrancja, kupiona 1900; 2. *†* monstrancja, przed 1912; 3. kielich neobarokowy, 1872, srebrny, z cechami: *MT* wileńskiego złotnika Maiera Goldschmida i *T.T.* | 1872 probierza Timofieja Tripeckiego⁴⁵, na kolistej stopie, z gruszkowatym nodusem; 4–6. *†* kielichy srebrny i dwa nieokreślone.

240

⁴³ *Ibidem*, 604-I-7769, k. 16r., *Инвентарная опись...*, 1915.

⁴⁴ *Ibidem*, 604-I-7733, k. 14r., *Kwestionariusz...*, 1930.

⁴⁵ Cechy złotnicze wg Łaucevičius, Vitkauskienė 2001, s. 330, kat. II.318 oraz s. 410 i 413, poz. 30.

Relikwiarze (2)⁴⁶.

241 Trybularz, eklektyczny, 1899, fundacji ks. Ignacego Szoparo⁴⁷.

243 Łódka, neoklasycystyczna, 1899, fundacji ks. Ignacego Szoparo⁴⁸.

† Wota (na obrazie Matki Boskiej): 1–4. w formie nóg; 5–8. w formie serc; 9–10. w formie prostokątnych tabliczek⁴⁹.

242 Krzyż ołtarzowy, 2. poł. w. XIX.

244 Lichtarze: 1–2. neoklasycystyczne, ok. poł. w. XIX, metal szlaczony, w formie klęczących aniołów; 3–6. w. XIX, drewniane, na kanelowanych sześciennych podstawach.

† Żyrandole: 1. neoklasycystyczny, 1895, kryształowy, o 4 obręczach, na 35 świec, z fundacji Jana Mickiego; 2. na 25 świec, kupiony 1893; 3. na 24 świece, kupiony 1893⁵⁰.

Krzyż procesyjny, eklektyczny, w. XIX/XX, plater.

† Tarcza procesyjna, eklektyczna, plater.

† Chorągwie procesyjne (4).

† Szaty liturgiczne: ornaty białe (3); czerwone (3); fioletowy; zielony; czarny; dalmatyki białe (2), czerwona⁵¹.

2.3. Otoczenie kościoła

Cmentarz kościelny prostokątny, od wsch. zamknięty trójbocznie. Otoczony murem z kamienia polnego, 1906. Od zach., na osi fasady kościoła, trójprzelotowa brama, murowana z cegły, ze schodkowym szczytem, środkowy otwór szerszy, zamknięty odcinkowo, boczne węższe, prostokątne, obecnie zrujnowana, z zachowanymi pozostałościami filarów, w r. 1994 na bramie czytelna była data 3 V 1933. W pn. i pd.-wsch. odcinkach muru jednoprzelotowe bramki.

245, 246 Dzwonnica, usytuowana w pd.-zach. narożu cmentarza kościelnego, 1893. Drewniana, na kamiennej podmurówce, na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, o dolnej kondygnacji konstrukcji zrębowej, górnej szkieletowej. W przyziemiu podzielona przepierzeniem na dwa pomieszczenia pełniące funkcję składziku i kostnicy. Dolna kondygnacja oszalowana: środkiem poziomo, dołem i górą pionowo, z imitacją boniowania na narożach. Na osi elewacji pn. prostokątne drzwi, w elewacji zach. analogiczne drzwi i prostokątne, zamknięte trójkątnie okienko. Górna kondygnacja szalowana pionowo, na osiach duże prostokątne, zamknięte odcinkowo przeźrocza. Dach namiotowy, z wysoką czworoboczną latarnią o prostokątnych, zamkniętych półkoliście oknach, zwieńczoną wydatnym okapem i cebulastym, obitym blachą hełmem z krzyżem. Obecnie górna kondygnacja skrócona o ok. 1/4 wysokości, okna prostokątne, dach prowizoryczny, namiotowy.

⁴⁶ LVIA, 694-5-1032, k. 2v., *Visitatio pastoralis ecclesiae grauzyscensis*, 1 VI 1928, gdzie odnotowane zostały 2 monstrancje, 4 kielichy (w tym dwa srebrne) i 2 relikwiarze.

⁴⁷ LVIA, 604-1-7769, k. 17v., *Инвентарная опись...*, 1915.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ *Ibidem*, k. 16v., na obrazie zawieszonych było 20 różnych wotów.

⁵⁰ *Ibidem*, k. 2v., *Инвентарная опись...*, 1912.

⁵¹ *Ibidem*, 694-5-1032, k. 2v., *Visitatio pastoralis...*, 1928.

Dzwony: 1. 1925, bez korony, z pasami ornamentálnymi u góry i dołu płaszcza, z plakietą z przedstawieniem Św. Józefa i napisem: OFIARA PARAFIAN PRACUJACYCH W AMERYCE | KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W GRAUŻYSZKACH | KSIĘDZA MICHAŁA DRABOWSKIEGO | ROKU | 1925; 2. 1937, odlewnia Jakuba Kruszeuwskiego w Węgrowie, z pasami ornamentu akantowego u góry i dołu płaszcza, z plakietą W WĘGROWIE SIEDLECKIM | ODLEWNIA KRUSZEWSKIEGO, i napisem JAN WŁADYSŁAW OFIARA KS. JANA KRZYWICKIEGO | PROBOSZCZA GRAUŻYSKIEGO | WŁADYSŁAWA KOŁYSZKI, JÓZEFA [...] BUJWIDZA | I WIELU INNYCH PARAFIAN, A. D. 1937 ROKU.

Płyta nagrobna Anny Daszkiewiczowej. Ułożona na osi prezbiterium, z szarego granitu, z rytym napisem: „Hic jacet : corpus nobilis Annae | Nar-kiewicz | de domo Sunilewicz | a secundo voto | DASZKIEWICZ | addormit in Domino | Anno 1813 Decembri 23 | vivit annos 62 | Administrans Parochiam | Grausiscensem | monumentum hoc erexit | in amoris filiulis | gratissimique | documentum | Anno Domini 1814 Mai 1 die | Requiescat in Pace”.

3. Stan zachowania

Po zamknięciu kościół stosunkowo szybko popadł w ruinę. Na fotografiach z r. 1980 i 1984⁵² jest już pozbawiony dachu i frontonu, wewnątrz jest całkowicie zrujnowane, pozbawione więźby i stropu, choć zachowana jest stolarka okien, a nawet ich przeszklenie. W trakcie inwentaryzacji w roku 1994 i 1997 stwierdzono, iż stan ten nie uległ zasadniczej zmianie, choć widoczne były dalsze oznaki postępującej destrukcji, szczególnie szalunków i stolarki okien. Chór muzyczny był całkowicie zawalony, podłoga niemal kompletnie przysypana rumowiskiem, zarośnięta trawą i krzakami, zawalone było też częściowo sklepienie krypty. Widocznej, postępującej destabilizacji ulegała też struktura wciąż stojących ścian. W r. 2003 ściany te były bliskie zawalenia. Fasada, szczególnie w górnej partii, uległa znacznemu przechyleniu i częściowemu przełamaniu. Wewnątrz wyrosły krzewy i drzewa. Ze względów bezpieczeństwa w niedalekiej przyszłości planuje się rozebranie ruiny.

4. Zarys problematyki artystycznej

W porównaniu z innymi kościołami regionu, historia świątyni graużyskiej jest stosunkowo słabo udokumentowana źródłowo: między wizytacją z r. 1654 i inwentarzem z r. 1780 brak jakichkolwiek dokumentów mówiących o jej formie i wyposażeniu. Z tego względu wszelkie stwierdzenia dotyczące tych kwestii muszą opierać się w dużej mierze na domysłach i hipotezach. Nie jest znany nawet w przybliżeniu czas budowy, choć z pewnością nie był to r. 1650

⁵² Kwiklys, t. 5, cz. 2, 1986, s. 476.

jak podaje m.in. *Catalogus ecclesiarum* z r. 1939⁵³. Autorzy białoruscy⁵⁴ i litewscy⁵⁵ datują kościół na w. XVIII lub jego koniec. Zważywszy na formę budowli wydaje się to słuszne. Inwentarz z r. 1780 jest bardzo lakoniczny, na temat architektury kościoła wiemy tylko to, że miał „dużą kopułę”, a więc zapewne sygnaturkę, ■ której wspomina się jedynie w kontekście jej niedawnego remontu dokonanego wraz z dachem. Nie wyklucza to jednak istnienia wież już wówczas, choć wyraźnie wspominają o nich dopiero inwentarze z 1829 i 1830. W zach. części kościoła wyraźnie wyodrębniają się kwadratowe wieże, nieznacznie wysunięte z naroży. Środkowa część fasady jest też niższa od bocznych i zwieńczona belkowaniem, jakby nad nią miał znajdować się szczyt, zawarty między górnymi kondygnacjami wież. Zważywszy na wspomniany wielokrotnie bardzo zły stan kościoła przed poł. w. XIX, a także katastrofalne gradobicie z r. 1846, można przyjąć, że wieże te mogły być w tak złym stanie, iż zdecydowano się na ich rozbiórkę. Wydaje się, iż nastąpiło to w czasie jednego z remontów po poł. w. XIX, najpewniej zaś w r. 1867. Wówczas całą fasadę zwieńczono zbyt przysadzistym frontonem. Kościół w Graużyszkach – z dość oryginalną bryłą, złożoną z dwóch członów – wspartej na parze słupów nawy, lekko zryzalitowanej od wsch., nie tak jednak, by można mówić o transepcie, oraz wydzielonego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium – pod względem rzutu poziomego nie odpowiada żadnemu typowi dwuwieżowych drewnianych świątyń z terenu dawnej Rzeczypospolitej⁵⁶. Najbliższy jest kościołom trójnawowym, z prezbiterium o szerokości nawy głównej. Wyodrębnienie w blokowej fasadzie wież, nieznacznie wysuniętych ■ naroży korpusu, znajduje analogie na ziemiach koronnych, np. w kościele w Mariańskim Porzeczcu-Goźlinie (1776), a w Wielkim Księstwie Litewskim w Bielicy (2. poł. w. XVIII), Dudach (1772), Hanuszyszkach (lit. Onuškis, 1772), Śmigłach (lit. Smigliai, 1768, przebud. 1858) i Antuzowie (lit. Antazavė, 1794). Wszystkie te kościoły, także pod wieloma innymi względami pokrewne graużyskiemu, powstały w okresie, na który możnaby go hipotetycznie datować. Pod względem planu najbliższą, choć nie dokładną analogię stanowi kościół w Hanuszyszkach⁵⁷, gdzie jednak nawa nie jest wsparta na słupach, zakrystia i skarbiec nie tworzą jednego bloku z nieco wydatniejszymi występami korpusu, lecz ujmują osobno krótsze, pozbawione okien, prezbiterium. Pewne analogie wykazują też plany kościołów w Śmigłach i Karmelitów w Kiejdanach (1766)⁵⁸. Z kolei zintegrowanie w planie i bryle transeptu oraz piętrowych zakrystii i skarbcia zastosowano w kilku kościołach bezwieżowych na Żmudzi, m.in. Berżorach (lit. Beržoras, 1746)⁵⁹, Płotelach (lit. Pla-

⁵³ *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 91; LVIA, 604-1-7733, k. 10r., *Kwestionariusz...*, 1930;

⁵⁴ *Zbor pamnikau* 1986, s. 104 (opr. U. W. Alisieuczyk), gdzie datowanie na koniec w. XVIII lub pocz. w. XIX; Kułagin 2001, s. 40–41, datuje kościół na koniec w. XVIII.

⁵⁵ Kviklys, t. 5, cz. 2, 1986, s. 476.

⁵⁶ Brykowski 1991, s. 28–29.

⁵⁷ Jankevičienė 1998, s. 80.

⁵⁸ *Ibidem*, s. 83–84.

⁵⁹ *Ibidem*, s. 37, 40–41.

teliai, 1744)⁶⁰, Siadach (lit. Seda, 1770)⁶¹ i Gawrach (lit. Gauré, 1773)⁶². Wobec braku przekazów trudno spekulować co do formy wież i pierwotnego szczytu. Bardzo ciekawym elementem konstrukcji kościoła jest wciąż jeszcze zachowana w jego ruinie belka tęczy. Zdobiący ją ornament w formie uproszczonej, niemal ludowej w wyrazie wici ornamentałej nie pozwala jednoznacznie jej zadatować i stwierdzić czy pochodzi ona z w. XVIII, czy została wymieniona w czasie któregoś z remontów w następnym stuleciu.

Wyposażenie kościoła zachowało się jedynie częściowo, jednak archiwalne zdjęcie wnętrza daje pewne pojęcie o niektórych nieistniejących obiektach. Ołtarz gł., pierwotnie trójkondygnacyjny, został gruntownie przebudowany lub raczej na nowo zbudowany w r. 1895, z użyciem elementów poprzedniego. Elementy barokowe to rama obrazu w polu gł. i ażurowe ornamentalne uszy z suchego, nieco sprymitywizowanego akantu, typowego dla 1. tercji w. XVIII. W połączeniu z bardzo bliską wzorcom barokowym strukturą, ołtarz ten sprawiał na pierwszy rzut oka wrażenie późnobarokowego. Oryginalnym rozwiązaniem było potraktowanie płaskich przesł boczych jako swego rodzaju stełazu dla ośmiu obrazów, spiętrzonych w dwóch rzędach. Niestety żaden z nich nie zachował się, w źródłach brak na ich temat dokładniejszych przekazów, a z archiwalnej fotografii można jedynie odczytać temat jednego – *Matka Boska z Dzieciątkiem*. Ołtarze boczne miały przeciętną, neobarokową formę, podobnie jak stolarska, dość prymitywna ambona z pękającym koszu i konfesjonały (choć jeden z nich wyróżnia falisty, wygięty ku górze daszek – typowy dla tego rodzaju rokokowych sprzętów z terenu Wileńszczyzny) oraz dość prymitywne ławki, o wykrojowych bokach na wzór ławek późnobarokowych i rokokowych. Jednak owe sprzęty świadczą o konserwatyzmie gustów i przywiązaniu do rozwiązań ukształtowanych w XVIII w. i sto lat później traktowanych tu jako swojskie. W zasadzie nie jest to nawet przejaw neobaroku w sensie świadomego powrotu do wybranych form barokowych, czy zamierzonej archaizacji, a raczej symptom długotrwałego „wygasania” tradycji barokowej, wciąż tu żywej, nawet w końcu w. XIX.

Z trzech zachowanych obrazów – całkowicie przemalowanego ŚŚ. Piotra i Pawła, nieomal „odpustowego” w ekspresji Św. Antoniego Padewskiego oraz *Matki Boskiej Różańcowej* z ołtarza gł. – na uwagę zasługuje jedynie ostatni. Obraz taki odnotowany został w inwentarzu z r. 1780: „obraz [...] Najświętszej Maryi Panny, na ręku Pana Jezusa trzymającej, na którym obrazie sukienka srebrna próby przedniej, korony srebrne 2, miesiąc pod nogami srebrny, aniołków srebrnych 2”⁶³. Jak widać, obraz cieszył się lokalnym kultem, niemniej nie pojawia się określenie „różańcowa” ani wzmianka o postaciach śś. Dominika i Katarzyny Sieneńskiej. W kwestionariuszu z r. 1930 znajdujemy informację, że „w kościele w ołtarzu był stary obraz Matki Boskiej Różańcowej, lecz został zupełnie zniszczony i usunięty, gdyż osypało się wszystko

218

235

238

236–237

⁶⁰ Ibidem, s. 37, 42–43.

⁶¹ Ibidem, s. 53–54.

⁶² Ibidem, s. 39–40.

⁶³ VUB. 57-B.53-345, k. 1r.

malowidło – zamieniony nowym”⁶⁴. Być może właśnie z tej okazji w końcu r. 1929 opublikowano ulotkę w formie „świętego obrazka” ze zdjęciem obrazu Matki Boskiej, określonego jako cudowny⁶⁵. Na wspomnianej reprodukcji, podobnie jak na fotografii archiwalnej wnętrza kościoła z r. 1930, oprócz sukienki i aplikowanych koron z nimbami widoczne są wota w liczbie dziesięciu, obecnie nie istniejące. Wydaje się, że obraz jest kopią poprzedniego, zapewne wykonaną w r. 1929, aby ponownie można było umieścić na nim sukienkę oraz wota.

245–246

Dzwonnica, obecnie pozbawiona jest górnej części i prowizorycznie zadaszona, jednak jej pierwotny wygląd znany jest ze zdjęcia. Wzniesiona w r. 1895 doskonale wpisuje się w konwencję wiejskich dzwonnicy kościelnych z terenu historycznych ziem litewskich⁶⁶. W r. 1915 uległy rekwizycji stare dzwony: odlany w r. 1797 przez Jana Samuela Waehnera z Wilna i ok. poł. w XIX przez F. Samgina⁶⁷.

⁶⁴ LVIA, 604-1-7733, k. 12r., *Kwestionariusz...*, 1930.

⁶⁵ *Cudowny obraz* 1929.

⁶⁶ Jankevičienė 1998, s. 287–320; Siergaczew 1992, s. 205–208.

⁶⁷ Brensztejn 1924, s. 97, 132.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARII W KIEMIELISZKACH

Pamięci dr Zuzanny Prószyńskiej

1. Historia

Kiemieliszki, położone ok. 40 km na pn. wsch. od Wilna, należały pierwotnie do pow. oszmiańskiego, a następnie wileńskiego w woj. wileńskim. Po rozbiorach i wprowadzeniu nowych podziałów administracyjnych weszły w skład pow. święciańskiego guberni wileńskiej, a po odzyskaniu niepodległości do pow. święciańskiego woj. wileńskiego. Tradycyjnie były nazywane miasteczkiem (z takim określeniem wzmiankowane jeszcze w dwudziestolecu międzywojennym)¹, choć w źródłach brak potwierdzenia, by kiedykolwiek otrzymały prawa miejskie. Obecnie więc w rejonie ostrowieckim obwodu grodzieńskiego na Białorusi.

Najwcześniejsze wzmianki o miejscowości pochodzą z ostatniej ćwierci w. XVIII, kiedy wchodziła w skład dóbr Świrany, należących wówczas do Józefa Prószyńskiego². W r. 1779 Kiemieliszki otrzymał jego syn Stanisław, podstarości miński, który 23 IV 1799 sprzedał je Gasparowi Szyszko-Bohuszowi³. W rękach Szyszków Bohuszków majątek pozostawał do schyłku w. XIX, m.in. jako właściciele wzmiankowani: 1849 – Jerzy i Klemens⁴, 1878 – Gaspar, pułkownik powiatu wołkowyskiego i jego żona Anna z Krahelskich⁵, a ok. 1883 spadkobiercy Włodzimierza Szyszki i Karol Gieling⁶.

¹ Korewa 1861, s. 741; *Słownik geograficzny*, t. 4, 1883, s. 43; *Skorowidz miejscowości*, 1932, s. 697.

² Rosołowski 1915, s. 106–107; Kurczewski 1912a, s. 208; *Słownik geograficzny*, t. 4, 1883, s. 43.

³ VU/B, 4-36059(A.2724), k. 2r.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz funduszowy kościoła parafialnego kłemieliskiego podawczy [...] roku 1878 (miesiąca) apryla 16 dnia sporządzony*, k. 1v.

⁶ *Słownik geograficzny*, t. 4, 1883, s. 43.

Kościół w Kiemieliszkach ufundowali w r. 1781 Stanisław Prószyński i jego żona Anna z Komorowskich, przeznaczając na uposażenie plebana 15 morgów ziemi, pastwisko i wstęp do lasu oraz zaścianki: Bruchaniszki, Jaukiszki, Pienaniszki, Pojedupie i Zabeliszki, a także karcznę w Bruchaniszkach⁷. Kolejny właściciel majątku, Gaspar Szyszko Bohusz⁸ miał zamiar wznieść nowy murowany kościół, jednak zamiar ten nigdy nie został zrealizowany⁹. Parafia, której pierwszym proboszczem był ks. Ignacy Towiański, erygowana 21 IX 1781 przez bpa Ignacego Massalskiego¹⁰, wchodziła w skład diecezji wileńskiej, kolejno należąc do dekanatów: świrskiego, potem zawilejskiego (po raz pierwszy wzmiankowany 1878¹¹), następnie, co najmniej od 1887¹² ponownie świrskiego, od 1927 worniańskiego¹³. W r. 1991 przeszła do diecezji grodzieńskiej, utworzonej wówczas z części diecezji wileńskiej, która znalazła się na terytorium Białorusi. W obecnej strukturze diecezjalnej należy do dekanatu ostrowieckiego¹⁴.

Przy kościele działały trzy bractwa: Różańcowe – ustanowione w r. 1783, Szkaplerzne i Trynitarzkie oba wzmiankowane w r. 1827¹⁵. Istniał też szpital-przysług zbudowany w r. 1843 staraniem proboszcza ks. Bonawentury Szużyńskiego¹⁶.

Parafia nie posiadała filii, jedynie w pobliskim majątku Bołosza znajdowała się drewniana kaplica wzniesiona przez dziedzica Kazimierza Pakosza¹⁷, koniuszego połockiego, przed r. 1769, kiedy to otrzymała indult bpa Ignacego Massalskiego¹⁸, w r. 1878 wzmiankowana jako nieużywana¹⁹, przestała istnieć zapewne na początku w. XX; w schematyzmie diecezji wydanym w r. 1913 nie jest już wzmiankowana.

Na podstawie dostępnych dokumentów archiwalnych udało się ustalić listę proboszczów: Ignacy Towiański (1781–1799)²⁰, Tadeusz Nomeyko (1804),

⁷ LVIA, SA 4231, s. 4157–4164, *Przyznanie funduszu od JWP [Stanisława] Prószyńskiego, podstarosty mińskiego, kościołowi kiemieliskiemu służącego*, 22 XII 1787.

⁸ VUB, 4-36059 (A.2724), k. 2r.

⁹ Rosołowski 1915, s. 106, gdzie informacja o liście S. Prószyńskiego do proboszcza I. Towiańskiego z 30 VIII 1799, znajdującym się wówczas w archiwum parafialnym.

¹⁰ VUB, 57-B.53-1413, s. 139; protokół poświęcenia nowo zbudowanego kościoła w Kiemieliszkach, 31 X 1781; Rosołowski 1915, s. 106.

¹¹ Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Wizyta kościoła parafialnego kiemieliskiego, guberni wileńskiej, powiatu i dekanatu zawilejskiego z roku 1878*, k. 1r.

¹² Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Инаугурационная опись киемелинского римско-католического костела, находящегося в виленьской губернии, свенцинском уезде, свирском деканате, составлена в 1887 году*, k. 1r.

¹³ Wiad. Arch. Wil., 1927, nr 21–22, s. 298.

¹⁴ *Rocznik* 2003, s. 60.

¹⁵ Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, opis i inwentarz kościoła w Kiemieliszkach, 1827, l. 8r.

¹⁶ VUB, 4-36059 (A.2724), k. 1v.

¹⁷ Rosołowski 1915, s. 106; *Słownik geograficzny*, t. 1, 1880, s. 304.

¹⁸ Kurczewski 1912a, s. 477.

¹⁹ Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Wizyta...*, 1878, k. 2r.

²⁰ Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz funduszowy...*, 1878, k. 1v.

²¹ Rosołowski 1915, s. 106.

²² Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz kościoła i plebani kiemieliskiej składowi naczelnego wileńskiego rzymskokatolickiego konsystorza, oddziału sądowego, za nr 1323, daty*

Stanisław Czerski (1812)²¹, Wincenty Szwaplewicz (1826)²², Maciej Lauciewicz (1838)²³, Bonawentura Suszyński (1839–1849)²⁴, Władysław Rutkowski (od 1862), Ferdynand Dyczkiewicz (1874)²⁵, Mateusz Kaczanowski (1878)²⁶, Adolf Płaskowicki (1889), Augustyn Wesolowski (1911–1915)²⁷, Bolesław Janowicz (do 1920), Hilary Daniłowicz (1920)²⁸, Henryk Wojniusz (1931–1939)²⁹, Edward Żorawski (1945–1990)³⁰, Leonard Czuchowski (1991–1999), Paweł Rozbicki (2003).

Kościół został zbudowany w r. 1781, a jego konsekracji p.w. Narodzenia Najśw. Panny Marii dokonał 18 VIII 1799 bp Dawid Pilchowski, sufragan wileński³¹. Na wyposażenie składało się wówczas siedem ołtarzy. W prezbiterium mieściły się trzy: ołtarz gł., połączony z dwoma bocznymi we wspólną strukturę architektoniczną, malowaną na czerwono-biało-niebiesko. W ołtarzu gł. znajdował się obraz *Ukrzyżowanie*, w górnej kondygnacji *Trójca Św.* oraz kartusz z dwoma herbami fundatorów, w lewym odpowiednio obrazy *Nauczenie Marii* i *Św. Joachim*, w prawym *Św. Stanisław* i *Św. Józef*; w tymże ołtarzu na gzymsie umieszczono kartusz z herbem kołatora. Na mensie stał relikwiarz w formie oszklonej trumny z woskową figurą św. Klemensa³². Pierwsza para ołtarzy bocznych, umieszczonych w narożnikach nawy, w tym jeden iluzjonistyczny „na optykę malowany”, utrzymana była w kolorze zielonym. W lewym znajdowały się obrazy: *Matka Boska z Dzieciątkiem*, na zasuwie *Matka Boska Różańcowa ze św. Dominikiem*, w górnej kondygnacji *Św. Franciszek Seraficki*, w prawym zaś rzeźba *Św. Jan Nepomucen*. W połowie ścian nawy ustawione były kolejne dwa ołtarze: po lewej, prostej stolarskiej roboty, z obrazem *Św. Barbary*, przed 1862 zastąpionym obrazem *Św. Jerzego*, po prawej – ozdobiony złożoną dekoracją snycerską, z obrazem *Św. Tekli* otoczonej 17 figurkami aniołków³³.

roku 1826 miesiąca oktobra 5 dnia następnego, przez delegowanego ks. Tadeusza Nomeykę, plebana i altarystę bujwidzkiego, przy podaniu administratorowi ks. Wincentemu Szwaplewiczowi sporządzony w roku 1826 dnia 30 decembra, k. 1r.

²¹ Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz funduszowy kościoła parafialnego kiemieliskiego podawczy przy instalacji ks. Macieja Laucewicza na toż beneficjum przez niżej podpisanego instytutora roku 1838 miesiąca maja 11 dnia*, k. 1r.

²² VUB. 4-36059(A.2724), k. 2r.

²³ LVIA. 694-5-1720, k. 13r. *Инвентарная опись киемелишского римско-католического костела...* 1893.

²⁴ Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Wizyta...* 1878, k. 1v.

²⁵ Rosołowski 1915, s. 107.

²⁶ Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz kościoła parafialnego kiemieliskiego w ziemi wileńskiej, powiecie święciańskim, dekanacie świrskim położonego*, 1920, k. 2r.

²⁷ *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 175.

²⁸ Hlebowicz 1991, s. 86.

²⁹ VUB. 4-36059(A.2724), k. 2r.

³⁰ Tak określany we wszystkich starszych inwentarzach, jedynie w r. 1920 (Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz kościoła...* 1920, k. 2r.) i 1922 (*Inwentarz kiemieliskiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła sporządzony 1922 roku w czasie wizytacji pasterskiej*, k. 2r.) jako trumna z relikwiami św. Stanisława (sic!).

³¹ VUB 57-B.53-508, k. 1r.-4v.; Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz kościoła i plebanii...* 1826, k. 2v.; *Inwentarz podawczy kiemieliskiego rzymskokatolickiego pa-*

Kościół był wielokrotnie remontowany. W r. 1807 pokryto go nowymi gontami. W r. 1821 wykonano podmurówkę z kamieni i cegły³⁴, w 1845 staraniem proboszcza Bonawentury Suszyńskiego wzmocniono podmurowanie, ściany ściągnięto lisicami, wymieniono wszystkie okna i część wieżby, cały kościół oszalowano, do elewacji frontowej dostawiono nowy ganek na czterech kolumnach, dach pokryto nowym gontem, na kalenicy nad szczytem fasady i nad prezbiterium ustawiono małe wieżyczki na sygnaturki, zwieńczone żelaznymi krzyżami³⁵. Za kadencji tegoż proboszcza w r. 1854 wzniesiono nową dzwonnice, drewnianą, na podmurowaniu kamiennym, krytą gontami, zwieńczoną żelaznym krzyżem. W 1861 r. zreperowano organy³⁶.

W r. 1874 kolejny gruntowny remont przeprowadził ks. Ferdynand Dyczkiewicz: wymieniono wówczas pokrycie dachu kościoła i dzwonnicy oraz okna, oszalowano wnętrze. W tymże roku sprawiono trzy, zachowane do dziś, ołtarze w prezbiterium, umieszczając w nich stare obrazy i rzeźby te ostatnie w większości sprowadzone zapewne z innego kościoła³⁷. W ołtarzu gł. umieszczono *Ukrzyżowanie*, a w górnej kondygnacji obraz *Św. Józefa*; między kolumnami i na konsolach po bokach ołtarza stanęły rzeźby, m.in. barokowa figura *Św. Jana Nepomucena*, znajdująca się wcześniej w prawym ołtarzu bocznym, w zwieńczeniu zaś *Archanioł Michał* i *Archanioł Uriel*, również osiemnastowieczne, podobnie jak tabernakulum z rzeźbami aniołów. W dwóch pozostałych ołtarzach znalazły się obrazy: *Matka Boska z Dzieciątkiem* i *Św. Franciszek Seraficki*, oraz *Św. Stanisław* i *Św. Antoni*. Na mense ołtarza *Św. Stanisława* przeniesiono relikwiarz z woskową figurą *Św. Klemensa*. Przybyły wówczas również dwa nowe feretrony.

W r. 1883 sprawiono nowe meble do zakrystii. Przed r. 1887 kościół i dzwonnice ponownie oszalowano i wstawiono nowe drzwi. W r. 1888 ukończono nową ambonę i zbudowano kolejne dwa ołtarze boczne: *św. Jerzego* i *św. Marcina*, również zachowane do dzisiaj, oba prostej stolarskiej roboty, pomalowane olejno, w których umieszczono figury aniołów i świętych trynitarskich z l. pol. w. XVIII, sprowadzone z innego kościoła³⁸. W r. 1893 za 600 rb. sprawiono nowe czterogłosowe organy, wykonane w warsztacie Józefa Rodowicza w Wilnie. Nowy instrument zainstalowano nie naruszając pierwotnego rokokowego prospektu³⁹. W r. 1897, staraniem proboszcza ks. Adolfa Plaskowickiego, przeprowadzono kolejny gruntowny remont, połączony z rozbudową o kaplice boczne i przekształceniem zwieńczeń wież⁴⁰.

parafialnego kościoła przy objęciu w administrację przez księdza Władysława Rutkowskiego, w 1862 roku września 22 dnia sporządzony, k. 1r.v.

³⁴ Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz kościoła i plebanii...* 1826, k. 2r.; *ibidem*, Opis i inwentarz..., 1827, k. 1r.; VUB, 4-36059(A.2724), k. 1v.

³⁵ VUB, 4-36059(A.2724), k. 1v.; Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz podawczy...*, 1862, k. 1r.

³⁶ Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz podawczy...*, 1862, k. 2r.

³⁷ Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Инвентарная опись...* 1887, k. 1v.; LVIA, 694-5-1720, k. 13r. *Инвентарная опись киемелишского римско-католического костела...* 1893.

³⁸ LVIA, 694-5-1720, k. 13r.-13v., *Инвентарная опись...* 1893.

³⁹ *Ibidem*, k. 13r.

⁴⁰ LVIA, 382-1-1790, k. 41, projekt przebudowy kościoła w Kiemieliszkach, 1897.

Pierwotnie istniały dwa dzwony i sygnaturka fundowane przez Stanisława Prószyńskiego w latach 1781 i 1782; w 1899 sprawiono nowy, wykonany w odlewni Antoniego Włodkowskiego w Węgrowie (zob. s. 115). W r. 1913 barokowy obraz *Ukrzyżowanie z ołtarza gł.* zastąpiony został nowym, *Ukrzyżowanie z Matką Boską i św. Janem*, namalowanym przez P. Czechowskiego (zob. s. 113).

W latach 1925–1928 przeprowadzano kapitalny remont kościoła, m.in.: 1925 reperowany był dach, odnowiono wówczas również ołtarz gł., w r. 1926 dach pokryto blachą, zbudowano nową dzwonnice, naprawiono organy⁴¹. W r. 1937 pomalowano ołtarze boczne Matki Boskiej i św. Stanisława⁴².

Po II wojnie światowej kościół był nieprzerwanie czynny. W latach dwięćdziesiątych XX w. wymieniono pokrycie dachu i zewnętrzne szalunki, w prezbiterium i zakrystii położono lakierowaną boazerię i marmurową posadzkę w prezbiterium.

2. Opis

2.1. Architektura

Kościół położony jest w centrum wsi, na dużym prostokątnym cmentarzu. Frontem zwrócony na pd., drewniany, konstrukcji wieńcowej, na kamiennej podmurówce, szalowany poziomo, z wydzielonym listwą wysokim cokolem. Trójnawowy, o halowym czteroprzęsłowym korpusie i jednoprzęsłowym prezbiterium. Na planie krzyża, z dwiema kwadratowymi kaplicami i szerszym od nawy gł., trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przy którym od. zach. prostokątna zakrystia. Wnętrze kryte odeskowanym stropem z faseta, wspartym trzema parami okrągłych słupów na wysokich czworobocznych cokołach. Prezbiterium i kaplice otwarte szeroką arkadą o łuku koszowym. W przestrzeni międzywieżowej chór muzyczny z balkonem o pełnej balustradzie, pod nim wydzielona ścianą prostokątna kruchta; w przyziemiu wieży wsch. schody na chór muzyczny, wieże i poddasze; w wieży zach. składzik. Ściany naw, kaplic i kruchty szalowane poziomo, w prezbiterium i zakrystii boazeria z wąskich lakierowanych listewek. Okna prostokątne, zamknięte odcinkowo, w szczytowych ścianach kaplic romboidalne, także mniejsze w zakrystii. Podłoga drewniana, z desek; w prezbiterium posadzka z białego, szarożyłkowego marmuru.

Fasada dwuwieżowa, trójdzielna; część środkowa zamknięta trójkątnym szczytem, poprzedzona wysokim gankiem na czterech słupach, nakrytym dwuspadowym dachem, z trójkątnym szczytem, w którym półkoliste okienko. Na osi prostokątne drzwi, powyżej parzyste okna. Wieże dołem wtopione w korpus, część górna o dwóch, zwężających się kondygnacjach: kwadrato-

250–251

254

257

255

256

252

⁴¹ Archiwum parafialne w Kiemieliskach. *Visitatio pastoralis archidiececesis vilnensis*, 1928, k. 1r.; LVIA, 694-5-1715, k. 2r.

⁴² Archiwum parafialne w Kiemieliskach, pokwitowanie odbioru wynagrodzenia za pomalowanie ołtarzy Matki Boskiej i św. Stanisława, 1931. podpis nieczytelny.

wej i ośmiobocznej, zwieńczonej czterema trójkątnymi szczycikami; kryte ostrosłupowym dachem; okna: w dolnej kondygnacji tylko w ścianie pd., w górnych z czterech stron. Elewacje boczne czteroosiowe, dzielone lisicami. W bocznej ścianie wieży wsch. prostokątne drzwi do kruchty, nad którymi pulpitowy daszek wsparty na dwóch słupach. Dachy dwuspadowe, nad kaplicami o kalenicach prostopadłych do korpusu, na zamknięciu prezbiterium trójpołaciowy, nad zakrystią pulpitowy; pobite blachą. Na szczytach wież i czworobocznych wieżyczek na skrajach kalenic żelazne krzyże.

2.2. Wyposażenie

- 258 Ołtarz gł., 1874, jednokondygnacyjny ze zwieńczeniem, trójosiowy, z kompozytowymi kolumnami o złożonych kapitelach i marmoryzowanych trzonach. Z obrazami: *Chrystus z kielichem* i *Św. Józef*, oba po 1990; pomiędzy kolumnami rzeźby barokowe, 2. poł. w. XVIII: *Św. Helena*, *Św. Jan Nepomucen*, nieokreślona św. karmelitanka i *Matka Boska Niepokalanie Poczęta*, na gzymsie *Św. Michał Archanioł*, *Archanioł Uriel* oraz dwa putta trzymające koronę i dwa grające na trąbach (lewe bez trąby). Tabernakulum, barokowe, 1. poł. w. XVIII, na rzucie wklęsło-wypukłym, ujęte korynckimi kolumnienkami, zwieńczone przełamany gzymsem; po bokach rzeźby adorujących aniołów, na szczycie rzeźba *Baranek Apokaliptyczny*.
- 297–300 Ołtarze boczne: 1–2. w nawie, para o jednolitej formie, 1874, jednokondygnacyjne ze zwieńczeniem, jednoosiowe, ujęte kompozytowymi kolumnami i pilastrami z obrazami: w lewym *Matka Boska z Dzieciątkiem*, w typie Santa Maria Maggiore, ok. poł. w. XVIII, we współczesnej mu srebrnej sukience, z nowszymi koronami, w. XIX; w zwieńczeniu *Serce Jezusa*, po 1990; w prawym obraz *Wskrzeszenie Piotrowina*, po 1990, w zwieńczeniu *Św. Antoni*, w. XIX/XX. 3–4. para o jednolitej formie w kaplicach, 1888, jednokondygnacyjne, trójosiowe, rozeźlonkowane kompozytowymi kolumnami: zach. z obrazem *Św. Jerzy* i dwiema rzeźbami nieokreślonych świętych trynitarских, 1. poł. w. XVIII; wsch. z obrazem *Chrzest Chrystusa*, z 1. ćw. w. XX; dwiema rzeźbami aniołów, 1. poł. w. XVIII.
- 259 Ambona, w. XIX, w tradycji barokowej, pięcioboczna, korpus i parapet schodów z prostokątnymi płycinami.
- 260 Prospekt organowy, rokokowy, koniec w. XVIII, zapewne warsztat wileński, być może Pawła Gerhardta lub Michaela Zellów, trójwieżowy, z ażurowymi uszami z ornamentu rocaille i kratki regencyjnej, z pierwotną, białobłękitną marmoryzacją i różowym detałem.
- 272 Kartusz barokowy 1. tercja w. XVIII. Zawieszony na balustradzie chóru muzycznego, z napisem AD MAIOREM DEI GLORIA[M], ujęty karbowaną wstęgą i suchym akantem, zwieńczony główką aniołka.
- 261 Feretrony klasycystyczne 1. ćw. w. XIX: 1. zwieńczony koroną, pod którą główka anielska, rokokowa, z obrazami mal. na blasze poł. w. XVIII, obrazy: *Serce Marii* i *Serce Jezusa*; 2. zwieńczony koroną, pod którą serce i hierogram MARYA, obrazy: *Trójca Św.* i *Anioł Stróż*; 3. neobarokowy, pocz. w. XX, z obrazami na blasze: *Św. Michał Archanioł* i *Matka Boska Częstochowska*.
- 277
- 286–287

- Chrzcielnica, klasycystyczna, l. ćw. w. XIX, drewniana (użytkowana jako kropielnica). 264
- Konfesjonały (2), barokowe, l. tercja w. XVIII. 265
- Ławki, regencyjne, l. tercja w. XVIII, przedpiersia i boki z rzeźbionym ornamentem cegowym, kwiatami róż i wicią suchego akantu. 266, 307
- Ławki kolatorskie: l. eklektyczna, w. XIX/XX, w zapleczkach rollwerkowe kartusze ■ h. Prus III odm. i monogramami *ER* i *OR*, zapewne Rossochackich⁴³; 2. art déco, lata dwudzieste XX w., w ażurowym oparciu motyw stylizowanego orła w koronie i monogram *W/K*. 268
- Kłęczniki (2), barokowe, w. XVIII, ■ faliście wyciętych bokach, na pulpicie mosiężne tabliczki, w. XIX/XX - *Jadwiga Kołosowska* i *Zygmunt Kołosowski*. 269
- Obrazy: 4. ćw. w. XVIII: 1. *Ukrzyżowanie*, zapewne z ołtarza gł., przybity do ściany klatki schodowej prowadzącej na chór muzyczny; 2. *Matka Boska Różańcowa ze św. Dominikiem*; 3. *Nauczanie Marii*; 4. *Św. Joachim*; 5. *Archanioł Michał*; 6. *Apoteoza Św. Jana od Krzyża*, w dolnej strefie kompozycji dwie karmelitanki trzymające zwój z inskrypcją: *IMPOS-SIBILE EST SERMONEM DE DIVINIS | CUM P. IOANNE MISCERE, QUIA MOX | IPSE IN ECSTASIM ABIT, AVT ALIOS ABIRE | COMPEL-LIT*; 7. *Św. Hilarion*; 8. *Św. Franciszek Ksawery*; w konwencji barokowej: 9. z l. poł. w. XIX, *Św. Wincenty a Paulo*; 10. z l. poł. w. XIX, *Św. Jerzy walczący ze smokiem na tle pejzażu*, przemalowany; 11. z l. poł. w. XIX, *Vir Dolorum*; 12. z l. poł. w. XIX, *Chrystus przy kolumnie*, owalny; 13. *Anioł trzymający krucyfiks*, w. XIX; 14. *Ukrzyżowanie z Matką Boską i św. Janem*, neobarokowy, 1913, sygn. *P. Czchowski*. 273-278
- Portrety, koniec w. XVIII, w ujęciu półpostaciowym: 1. Stanisław Prószyński, zapewne po 1792, w mundurze kawalera Orderu Św. Stanisława, z częściowo czytelnym napisem: „Stanisław Prószyński General Adjutant W. J.K.M. Kawaler Orderu [Św. Stanisława] | [...] 3 Maya Był deputatem Ru 1779 Był podstołim [...] kościół parafialny w Kiemieliszkach Ru 1782 [...] | parafialny kościół w [Korolesszcz]ewiczach Ru 1785 fundował kosztem własnym [kościół w Nowym Dworze?] R 17[92?]”; 2. Anna z Komorowskich Prószyńska, żona Stanisława, w rokokowej sukni z naszywanymi na gorsie kokardami, w wysokiej peruce ozdobionej sznurem pereł i kwiatami, na której upięty pasiasty szal⁴⁴; 3. NN szlachcic w mundurze generalskim; 4. ksiądz, zapewne Ignacy Towiański, pierwszy proboszcz parafii w Kiemieliszkach. 279-288
- Rzeźby: 1. *Chrystus Ukrzyżowany*, barokowa, koniec w. XVIII, w kruście; 2. *Chrystus Ukrzyżowany*, o charakterze barokowym, w. XIX; 3. *Chrystus Ukrzyżowany*, ludowy, w. XIX, w zakrystii; 4. w. XIX, zapewne z krucyfiksu procesyjnego, w. XIX, ludowa, zniszczona; 5. *Chrystus Zmartwychwstały*, l. poł. w. XIX, ■ cechach rzeźby ludowej; 6. krzyż ołtarzowy, krzyż i pasyjka wtórna, cokol l. ćw. w. XVIII, z motywem wolut z karbowanej wstęgi i kampanuli. 290-305

⁴³ Rossochaccy h. Prus III odm. zapewne byli miejscowymi parafianami; na cmentarzu kościelnym znajduje się nagrobek Antoniego Rossochackiego, zm. 1903.

⁴⁴ Reprodukuję go Wysocka 1980, poz. 161.

† Woskowa figura z relikwiami św. Klemensa Męczennika, w jedwabnych szatach, umieszczona w szklanej trumnie, zapewne Rzym, ok. poł. w. XVIII.

- 308 Naczynia liturgiczne: 1. monstrancja, rokokowa, 4. ćw. w. XVIII, z cechą *TM|S*, na wysokiej, dwustrefowej stopie z repusowanym ornamentem *rocaille* i kwiatami, nodus wazonowy z pękami kwiatów, gloria kolistą, z *reservaculum* ujętym wieńcem winnej latorośli; 2. monstrancja, barokowo-klasycystyczna, w. XVIII/XIX, na owalnej puklowanej i zdobionej palmetami stopie, o promienistej glorii z otokiem z obłoków i plaketami; 3. monstrancja, eklektyczna z elementami neobarokowymi. 2. poł. w. XIX, na wysokiej, puklowanej stopie, gloria z szerokim wieńcem winnej latorośli i aniołkami z *Arma Christi*, otok *reservaculum* kameryzowany; 4. kielich, barokowy, koniec w. XVIII, gładki; 5–6. kielichy o dwuuskokowej stopie, z gruszkowym nodusem, jeden z próbą 12, drugi z puklowanym koszyczkiem, na spodzie stopy rytowany napis: „Bernar +”; 7. kielich, neogotycki, w. XIX/XX, z cechami paryskiej firmy *François-Désiré Froment-Meurice*, o spłaszczonym kulistym nodusie i rytowanej dekoracji z romboidalnych pól, w których trójliście; 8. puszka, w. XIX/XX, eklektyczna z elementami neoregencji, z nakładaną dekoracją: na stopie, trzonie i wydłużonym owoidalnym nodusie kwiaty i winna latorośl, na czarze motyw plecionej taśmy i kłosów z cechą warszawskiej firmy *Norblin*; 9. puszka, w. XIX/XX, gładka, z czarą ujętą koszyczkiem zakończonym koronką, z cechą warszawskiej wytwórni *Norblin*.

- 315 Relikwiarze: 1. św. Stanisława, Kazimierza i Tcofiła, klasycystyczny, 2. ćw. w. XIX, o owalnej glorii ujętej wieńcem laurowym, na puklowanej stopie z rzędem palmet; 2. św. Andrzeja Boboła, neorokokowy, po 1938, z cechą wileńskiej firmy *M[ichał] Niewiadomski*, z glorią w formie paludamentu, na stopie zdobionej ornamentem *rocaille*.

- 317 Krzyże ołtarzowe: 1. w. XVIII/XIX, w tradycji barokowej, na sześciennym kanelowanym cokole; 2–3. neobarokowe, w. XIX/XX, jeden z cechą warszawskiej firmy *Fraget*.

- 318 Lichtarze cynowe: 1. rokokowy, 3. ćw. w. XVIII, podstawa trójboczna, tralkowy trzon dekorowany ornamentem *rocaille*; 2. klasycystyczny, koniec w. XVIII, zapewne Wilno, z cechami: jakościową, Pogoń i nieczytelną, w formie kolumny na sześciennym cokole, na trzech kulach.

- 304 Krzyże procesyjne: 1. z 1, poł. w. XIX, w tradycji barokowej, z odlowaną srebrzoną pasyjką i czaszką z tytułem; 2. w. XIX/XX, plater.

Tarcza procesyjna, 2. poł. w. XIX, metalowa, ujęta wieńcem laurowym i promienistą glorią, z obrazami *Matka Boska Ostrobramska* i *Matka Boska Niepokalanie Puczęta* wg Murilla, mal. na blasze, w srebrzonych, sztan-cowanych sukienkach.

- 319 Latarnie procesyjne (4), 2. poł. w. XIX.

Druki: 1. *Missae propriae Sanctorum Regni Sueciae Patronum...*, Antverpiae in Officina Plantiniana apud viduam et haeredes Balthas(ari) Moreti, 1684⁴⁵; 2. *Missale Romanum...*, Venetiis. ex typographia Balleoniana MDCCCLXVI (1766), z 6 miedziorytami. na karcie tytułowej nota provenien-

⁴⁵ Estreicher, t. 22, s. 426.

cyjna: „Hoc Missale comparatum a P.M. D(omi)no Stanisłao Proszyński, generali SRM, ac iudice castrensi palatinatus minscensis, fundatore ecclesiae kiemieliscensis munificentissime 1783”;³⁶ 3. *Missae defunctorum...*, Vilnae 1780, Typis S.R.M. penes Academiam³⁶, z 2 miedziorytami, na karcie tytułowej taka sama nota proveniencyjna, jak na poprzednim; 4. T. Derome, *Dzieje Starego i Nowego Testamentu, ułożone przez K. Brodzińskiego*, Warszawa 1837³⁷.

2.3. Otoczenie kościoła

Obszerny prostokątny cmentarz ogrodzony drewnianym, sztachetowym płotem z ceglanymi słupkami. Bramka trójprzelotowa, z analogicznymi, nieco wyższymi słupkami. W pd.-zach. rogu dzwonnica, 1926, drewniana, szalowana poziomo, na planie kwadratu, o trzech kondygnacjach rozdzielonych okapami; w dolnej prostokątne drzwi i małe okna, w trzeciej analogiczne okna, dach czterospadowy pobity blachą, nad nim czworoboczna wieżyczka zwieńczona krzyżem.

321

Dzwon, 1899, z odlewni Antoniego Włodkowskiego w Węgrowie, z napisem: IN HONOREM B.M.V. PAROCHIAE PATRONAE A.D. M.D.CCC.XCIX. PRETIO D. RUB. FUSA, na płaszczy plakiety: 1. z popiersiem *Matki Boskiej* i napisem „A(d) M(aiores) D(ei) G(loriam)” i z nazwą fabryki.

W pd.-zach. części cmentarza kościelny nagrobki: 1. Ludwika Szyszkowej, 1856, granitowy filar (pierwotnie zwieńczony krzyżem), sygn. *J[ózef] Kozłowski Wilno*; z napisami od frontu: „Ludwika | z Koziół SzYSZKOWA | urodzona 1809 | Sierpnia 24 | umarła 1856 r. | Czerwca 3 d.”, na ścianach bocznych: „Wieczne | odpocznienie | racz jej dać | Panie” oraz „Tę pamiątkę | dla najlepszej żony poświęca | Mąż.”; 2. Jerzego Bohusza Szyszki, 1869, granitowy, w formie postumentu zwieńczonego krzyżem, z napisem: „D.O.M. | Jerzy Bohusz | SZYSZKO | Prosi o pobożne | westchnienie”, na bocznych ściankach: „Pokój Twoim | ceniom | Drogi Stryju” i „Żył lat 72 | um. 1869 r. | Sierpnia 24 d.”; 3. Antoniego Rossochackiego, zm. 1903, granitowy, w formie postumentu zwieńczonego wysokim krzyżem, z fotografią zmarłego i inskrypcją: „Ś. + P. | Antoni | ROSSOCHACKI | ur. 9 Listop. 1829 r. | zm. 3 Maja 1903 r.”; 4. Idalii Kurkowskiej, zm. 1907, z czerwonego granitu, w formie obelisku zwieńczonego krzyżem, z inskrypcją: „Ś.P. | Tu | spoczywają zwłoki | Idalii | z Szyszków | KURKOWSKIEJ | ur. 15 Maja 1829 r. | um. 19 Maja 1907 r. | Zbaw Panie duszę jej”; 5. Romana Dąbrowskiego, 1938, sygn. *K. Krupienik, Korkożyński*; z czarnego granitu, w formie cokołu na wysokiej bazie zwieńczonego krzyżem, z inskrypcją: „Ś.P. | Roman | DĄBROWSKI | ur. 19.II.1867 r. – zm. 15.IV.1923 r. | Wieczne odpocznienie | racz Mu dać Panie”.

322

³⁶ Čepienė, Petrauskienė 1979, s. 329, poz. 2146: druk nie notowany u Estreichera.

³⁷ Estreicher, cz. 1, t. 1, s. 151 i 301.

3. Stan zachowania

Kościół w dobrym stanie technicznym. Regularnie remontowany, ostatnio po 1990, zmieniono pokrycie dachu i oszalowanie z zewnątrz. Dokonano też wówczas niefortunnych zmian w wystroju prezbiterium, gdzie położono marmurową posadzkę, ściany zaś obłożono lakierowaną „boazerią”; identyczna jest też w zakrystii. W bardzo złym stanie znajdują się obrazy, usunięte z ołtarzy i zastąpione współczesnymi. Część starych obrazów ołtarzowych rozmieszczono pod chórem muzycznym, jeden na klatce schodowej w wieży wsch., kilka złożono w składziku w wieży zach., gdzie znajdują się również portrety.

4. Zarys problematyki artystycznej

Najszerszym opracowaniem na temat kościoła w Kiemieliszkach jest artykuł ks. Ignacego Rosołowskiego z r. 1915⁴⁸. Oparty na zachowanych w archiwum parafialnym dokumentach, wnosi wiele istotnych informacji. W *Słowniku geograficznym* i monografii ks. Jana Kurczewskiego⁴⁹ zamieszczono jedynie krótkie wzmianki. We współczesnej literaturze białoruskiej Siergiej Siergaczew⁵⁰ trafnie zanalizował rzut i dyspozycję przestrzenną kościoła. *Zbor pomnikau* ogranicza się do krótkiego opisu architektury, natomiast w pozostałych publikacjach kościół przedstawiany jest zdawkowo, z błędnym określeniem cech stylowych, wynikającym z niczym nie uzasadnionego przyjęcia r. 1900 za datę budowy⁵¹. W pracy Grażyny Ruszczyk, dotyczącej kościołów drewnianych wznoszonych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, umieszczony jest w tworzącym tło historyczne wykazie kościołów rozbudowywanych w latach 1850–1917, publikowana jest tam również fotografia⁵².

249

Wzniesiony w r. 1781 kościół przebudowany został w r. 1897, wówczas znacznie go rozbudowano – dostawiono boczne kaplice, wzbogacając w ten sposób rzut i bryłę. Zmiany, jakim poddano fasadę, były drugorzędne, jednak przekształcenie hełmów wież dość znacznie zmieniło jej wygląd, zacierając pierwotny charakter. Kościoły drewniane o prostych dwuwieżowych fasadach pojawiają się w XVII w., jednak najwięcej ich powstało w 2. poł. w. XVIII, zwłaszcza na terenach W. Ks. Lit., gdzie były znacznie liczniejsze niż na ziemiach Korony⁵³. W sąsiedztwie Kiemieliszek można wskazać takie kościoły w Dudach, Kaszubińcach i Kozłowiczach, a także nie istniejące już w Sołach, Subotnikach i Wojstomiu. Ten typ fasady wyparły pojawiające się od końca w. XVIII fasady klasycystyczne, poprzedzone kolumnowymi portykami. Zazwyczaj spotyka się je w dużych założeniach o szczególnie reprezentacyjnym

⁴⁸ Rosołowski 1915, s. 106–107.

⁴⁹ *Słownik geograficzny*, t. 4, 1883, s. 43; Kurczewski 1912a, s. 208.

⁵⁰ Siergaczew 1992, s. 201, il. 311–2b.

⁵¹ *Zbor pomnikau* 1986, s. 91; *Architektura Białorusi* 1993, s. 240; Kułagin 2000b, s. 79.

⁵² Ruszczyk 2001, s. 204.

⁵³ Brykowski 1991, s. 46–47.

charakterze, ale pojawiają się również w architekturze drewnianej, nawet w budowlach o niewielkiej skali⁵⁴. W Kiemieliszkach spotykamy się z rozwiązaniem łączącym oba nurty stylowe, gdyż środkową część dwuwieżowej fasady poprzedza wysoki czterokolumnowy portyk. W tym harmonijnym połączeniu form barokowych i klasycystycznych wyraźny dysonans stanowią banalnie neogotyckie górne kondygnacje i helmy wież. Interesujący jest rzut kościoła o prezbiterium znacznie szerszym niż nawa gł., do której otwarte jest szeroką arkadą, co w połączeniu ze słabo zaznaczonym podziałem na nawy tworzy wrażenie przestrzennego salowego wnętrza. Jego niemal centralny charakter podkreślają otwarte, tak samo jak prezbiterium, kaplice dobudowane na poprzecznej osi korpusu.

Fundator kościoła Stanisław Prószyński był inicjatorem licznych, ale raczej skromnych fundacji sakralnych. Fundował w swoich dobrach osiem kościołów i kaplic, m.in. w r. 1785 kościół p.w. Św. Stanisława w Koroleszczewiczach⁵⁵, w r. 1787 murowaną kaplicę w Łoszycy (obecnie w obrębie Mińska) – wzorowaną na kaplicy w Wołczynie, kościół filialny w Nowym Dworze k. Mińska w 1792 i w miejscowości Obczak. Wszystkie, oprócz kaplicy w Łoszycy, były drewnianymi obiektami o niedużej skali.

Kościół w Kiemieliszkach stanowi doskonały przykład obiektu późnobarokowego, przekształconego w późniejszym okresie tylko nieznacznie i zachowanego z niemal kompletnym wyposażeniem. Do obiektów starszych niż sama budowla należy grupa rzeźb z ołtarza gł. i kaplic, tabernakulum, konfesjonały oraz regencyjne ławki. Datowane na 1. poł. XVIII w., być może pochodzą z któregoś z kościołów wileńskich, co ze względu na dobrą klasę obiektów i bliskość Wilna wydaje się prawdopodobne. Tabernakulum i rzeźby w ołtarzu gł. notowane są w Kiemieliszkach od r. 1887, czasu sprowadzenia ławek nie udało się ustalić. Rzeźby świętych trynitarских, umieszczone w ołtarzu w kaplicy zach., pojawiły się w kościele w r. 1888; być może pochodzą z zamkniętego w 1832 r. kościoła Trynitarzy w Trynopolu. Konfesjonały i piękne regencyjne ławki pochodzić mają, wg tradycji, z kościoła Św. Katarzyny w Wilnie. Na uwagę zasługuje również barokowa rzeźba *Chrystusa Ukrzyżowanego* z poł. w. XVIII, znajdująca się w kruchcie. ■ pięknie modelowanym ciele i wąskim, rozwianym perizonium.

Godny wzmianki jest również rokokowy prospekt organowy, będący zapewne dziełem warsztatu wileńskiego, najprawdopodobniej Pawła Gerhardta lub Michaela Zellów, przedstawicieli wileńskiej rodziny organmistrzów⁵⁶. Pozostał prawie niezmieniony. zniszczeniu uległy jedynie zdobiące go pierwotnie dwie rzeźby aniołów⁵⁷, zachowała się oryginalna polichromia – białobłękitna marmoryzacja z różowym detałem.

263

⁵⁴ Brykowski 2000, s. 225–226.

⁵⁵ Informacje dotyczące Stanisława Prószyńskiego i jego fundacji zawdzięczam dr Zuzannie Prószyńskiej; o S. Prószyńskim zob. Aflanazy, t. 1, 1991, s. 81–84.

⁵⁶ Zgliński 1999, s. 294–295 i 298.

⁵⁷ VUB 57-B.53-508, k. 2v.; Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz funduszowy...*, 1878, k. 1c.

290–293

Wśród znajdujących się w kościele dzieł malarstwa najbardziej interesująca jest grupa portretów: Stanisława Prószyńskiego i jego żony Anny z Komorowskich, nieznanego szlachcica oraz księdza, zapewne Ignacego Towiańskiego, pierwszego proboszcza parafii w Kiemieliszkach. Datowanie portretu Stanisława Prószyńskiego – po 1792 – wynika z faktu otrzymania przez niego w tymże roku Orderu Św. Stanisława⁵⁸. Podobny do portretu z Kiemieliszek, jednak nieco lepszej klasy, znajdował się w dworze w Koroleszczewiczach, a kopia tegoż w dworze w Ustroniu; oba znane są dziś jedynie z fotografii opublikowanych przez Romana Aftanazego⁵⁹. Egzemplarz zachowany w omawianym kościele jest zatem jedynym wizerunkiem Prószyńskiego, który przetrwał do naszych czasów. To samo można powiedzieć o portrecie jego żony. Nie są to dzieła wybitne, jednak reprezentatywne dla czasu i środowiska. Ich wartość historyczna jest tym większa, iż są to zapewne jedyne portrety fundatorskie zachowane na tych terenach *in situ*. Należy też podkreślić, że nie należą do gatunku przedstawień epitafigijnych, są to reprezentacyjne wizerunki o zupełnie świeckim charakterze. Do równie nielicznych pamiątek po fundatorach można zaliczyć dwa mszały sprawione przez Stanisława Prószyńskiego, co potwierdzają noty proveniencyjne umieszczone na kartach tytułowych.

Spośród przeciętnych barokowych obrazów z ok. połowy w. XVIII wyróżnia się obraz *Matki Boskiej Śnieżnej* w srebrnej sukience, modlącego się Św. Hilariona oraz Św. Wincentego a Paulo o zwracającej uwagę ekspresji. Zdecydowanie najlepszym dziełem jest obraz *Ukrzyżowanie* powstały w 2. poł. w. XVIII pochodzący z ołtarza gł., zastąpiony w r. 1913 słabym obrazem sygnowanym przez P. Czechowskiego.

308

Wśród znajdujących się w kościele bardzo przeciętnej klasy dzieł złotnictwa wyróżnia się rokokowa monstrancja, oznaczona inicjałową cechą złotnika T | MS. Brak cechy miejskiej utrudnia powiązanie jej z konkretnym środowiskiem, a tym samym identyfikację złotnika, wykonawcy także identycznej monstrancji, ofiarowanej w r. 1783 do kościoła Bernardynów w Budslawiu, którą, podobnie jak kiemieliską, opatrzył tylko swą cechą imienną⁶⁰.

Nie zachował się, niestety, jeden z ciekawszych obiektów, jakim była oszklona trumienka z woskową figurą z ok. poł. w. XVIII, z relikwiami św. Klemensa Męczennika, wzmiankowana we wszystkich inwentarzach, aż po ostatnie sprzed r. 1939⁶¹. Relikwie opisuje również jako godne uwagi Antoni Korewa⁶². Nie wiadomo nic o czasie sprowadzenia oraz o fundatorze, choć mógł nim być Gaspar Szyszko Bohusz, miał bowiem syna Klemensa, tak więc relikwie mogły być związane z tą rodziną. Zostały zapewne przywiezione z pielgrzymki do Rzymu i pochodziły z rzymskich katakumb, skąd masowo były pozyskiwane od połowy w. XVI. Owi „katakumbowi święci” byli całkowicie anonimowi, a imiona i legendy dotyczące ich życia nadawano im przed

⁵⁸ Łoza 1925, s. 27.

⁵⁹ Aftanazy, t. I, 1991, s. 82.

⁶⁰ Wysocka 1984, poz. 63, gdzie błędny odczyt cechy złotniczej S | W.

⁶¹ Kolendo 2003, s. 163.

⁶² Korewa 1861, s. 577.

umieszczeniem w relikwiarzach. Szczególnie dużo tego typu relikwii, zwłaszcza w 2. poł. w. XVIII, znajdowało się w południowych krajach Rzeszy Niemieckiej, ale docierały również na tereny tu omawiane. Podobny relikwiarz św. Klemensa znajduje się np. w kościele pobernardyńskim p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie. Nie jest to jak w Kiemieliskach figura woskowa, tylko z mumifikowane ciało świętego, ubrane w szaty z jedwabnej barokowej tkaniny. Relikwie pochodzą z grodzieńskiego kościoła p.w. Zwiastowania Najśw. Panny Marii sióstr Brygidek, ofiarowane tam w r. 1780 przez Karola Litawora Chreptowicza⁶³, starostę grodzieńskiego, który w r. 1768 przywiózł je z dyplomatycznej podróży do Rzymu⁶⁴. Podobny zabytek zachował się również w kościele parafialnym w Mosarzu. Przechowywana jest tam, dekorowana srebrem, oszklona trumna z woskową figurą i relikwiami św. Justyna Męczennika, pochodząca z kościoła Karmelitów Bosych w Starym Miodziole, ofiarowana tam w r. 1754 przez fundatora, Antoniego Koszczyca⁶⁵.

ANEKSI

Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Kiemieliskach z r. 1786,
VUB. 57-B.53-508, k. 2r.-3v.

Akt wizyty generalnej dziekacskiej ekspediowanej w roku 1786 in aprilis

[k. 2r.] Kościół parafialny Kiemieliski w powiecie oszmiańskim, w dekanacie świrskim sytnowany, fundowany de nova radice od WJmp. Stanisława i Anny z Komorowskich Prószyńskich, generał-adiutantów wojsk J.K.M., sędziów grodzkich woj. mińskiego w roku 1782 miesiąca septembra 17 dnia. Jest drzewiany, nowy, gontami [k. 2 r.] kryty, z dwoma czerwono malowanymi wieżami, po rogach blachą żeścianą, obitymi, przy facjacie z krzyżami żelaznymi i dwoma takimiż krzyżami nad facjată i nad wielkim ołtarzem. Kościół ten erygowany pod tytułem Narodzenia Najśw. Panny, tylko benedykowany, za oświadczeniem jednak wielmożnych fundatorów ma być w tym roku konsekrowany. Wchodząc do kościoła babiniec, gdzie po prawej ręce drzwi pojedynkowe na cmentarz, zamcyste, czerwono malowane. Po lewej ręce wschody na chór, na którym organ stojący nowy na ośm głosów; dziewiąty gwiazda, z dzwoneczkami, dziesiątym bębniem, z dwoma aniołów statuami snycerskiej roboty i baraban. W tym kościele posadzka ceglana kwadratowa. Ołtarzów N.5. Ołtarz wielki różnymi kolorami na optykę malowany, do którego gradusów N.2. mensa drewniana i antependium pomalowane z imieniem Maria na środku. Na pierwszej kondygnacji tego ołtarza obraz na płótnie [k. 3r.] malowany Pana Jezusa Ukrzyżowanego w ramach posrebrzanych, w kondygnacji drugiej obraz na płótnie malowany Najśw. Panny Bolesnej w ramach posrebrzanych, na górze Imię Jezus odmalowane w promieniach

⁶³ PSB, t. 3, 1937, s. 443–444 (opr. W. Konopczyński).

⁶⁴ Kałamajska-Saeed 2000a, s. 359.

⁶⁵ Wanał 1979, s. 564.

i obłokach. Przy tym ołtarzu relikwiarzów N.4. Obrazków na szkłe malowanych N.2 Najśw. Panny i Św. Józefa. Obraz niewielki na blasze malowany Najśw. Panny Częstochowskiej i obraz za szkłem Niepokalanego Poczęcia w ramach niegdyś od lustra. A cornu Epistolae tego ołtarza ołtarz drugi, także na optykę malowany, do którego gradus jeden, mensa i antependium drewniane pomalowane, na pierwszej kondygnacji tego ołtarza obraz Św. Stanisława w ramach posrebrzanych, w kondygnacji drugiej obraz na płótnie malowany Św. Józefa. Ołtarz trzeci takiż, w pierwszej kondygnacji obraz Św. Anny w ramach posrebrzanych, z koronami dwoma pobielanymi nad głową Św. Anny i Najśw. Panny, w drugiej kondygnacji obraz Św. Joachima w ramach posrebrzanych. Przy ołtarzu bocznym Św. Stanisława baptysterium staroświeckie. Idąc od wielkiego ołtarza na szrodek kościoła kratki wciąż przez całe prezbiterium, z balasami toczonymi i pomalowanymi. [k. 3r.] Wyszedszy z kratek, za drzwiami zakrystyjnymi ambona stolarskiej roboty, w różne kolory pomalowana, z wschodami do niej tarciecznymi. Za amboną ołtarz czwarty, także na optykę malowany zielono, do którego gradus jeden, mensa i antependium drewniane. Na pierwszej kondygnacji tego ołtarza obraz Najśw. Panny Marii w sukience miedzianej pobielanej, nad głowami Marii i Dzieciątka aniołowie trzymający korony. Obraz ten zasłania się obrazem Matki Boskiej Różańcowej, w drugiej kondygnacji obraz Św. Franciszka Serafickiego. Przy tym ołtarzu relikwiarzów większych i mniejszych N.20. Ołtarz piąty takiż.

ANEKS II

Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Kiemieliszkach z r. 1878,
Archiwum parafialne w Kiemieliszkach. k. 2r.–6r.

Inwentarz funduszowy kościoła parafialnego kiemieliskiego podawczy przy instalacji ks. Mateusza Kaczanowskiego na toż beneficjum przez niżej podpisanego instytutora roku 1878 m(iesią)ca ap(ry)la 16 dnia sporządzony

[k. 2r.] Kościół parafialny kiemieliski diecezji i guberni litewsko-wileńskiej, w dekanacie i powiecie zawilejskim położony, fundowany od JWpp. Stanisława i Anny z Komorowskich Prószyńskich generał-adiutantów JKM, podstarościch woj. minskiego w roku 1782 miesiąca septembra 17 dnia, a teraz zostaje w kollacji JWp. Gaspara i Anny z Krahelskich Szyszków, pułkow(ników) p(owia)tu wołkowyskiego. Jest drewniany na podmurowaniu, ściany miejscami nadgniłe ab extra, okryty na nowo 1807, z dwoma wieżami niegdyś czerwono malowanymi, po rogach blachą żeścianą obitymi przy facjacie, z krzyżami żelaznymi i dwoma takimż krzyżami nad facjată i wielkim ołtarzem. Kościół ten erygowany pod tytułem Narodzenia Najśw. Panny Marii, konsekrowany przez JW Dawida Pilchowskiego biskupa echineńskiego, za staraniem w(ielebnego) ks. Ignacego Towiańskiego, plebana miejscowego roku 1799 dnia 18 augusta.

Wchodząc do kościoła drzwi wielkie podwójne, futrowane, ćwiekami żelaznymi nabijane, czerwono niegdyś malowane, na zawiasach i krukach żelaznych, z zasuwą wewnątrz drewnianą między dwoma antabami żelaznymi, za którymi babiniec, gdzie po prawej ręce drzwi pojedynkowe na cmentarz, także futrowane, ćwiekami nabijane,

czerwono- biało malowane, na zawiasach i krukach żelaznych, z zaszczipką, probojami i zamkiem wiszącym. Po lewej stronie wschody na chór, na którym organ stojący, nadpsuty dobrze, na osiem głosów, dziewiątą gwiazdą z dzwoneczkami, dziesiątym bębniem, ■ dwoma aniołów statuiami snycerskiej roboty i baraban popsuty. Drzwi także na zawiasach, z zaszczipką, probojami i zamkiem wiszącym do wieży. W tym kościele posadzka ceglana kwadratowa, miejscami pogruchotana. Stołowanie z tarcic. Okien dużych w drzewo oprawionych 6. Takież nad chórem okna, z kwaterami na zawiasach i krukach u dołu otwierającymi się 2. Item w wieżach okna 2, w jednej wieży dzwonek mały znajduje się. Konfesjonałów 2, ławeczek małych przy kratkach do słuchania spowiedzi 2, ławek z obu stron orzechowo malowanych stolarskiej roboty 2 i ołtarzów 7.

Ołtarz wielki różnymi kolorami na optykę malowany, do którego gradusów 2. Mensa drewniana i antependium pomalowane z imieniem Panny Marii, na środku na mensie portatył absygnillowany. Cyborium snycerskiej roboty, malowane i wyzlacane, z drzwiczkami na zawiasach, z zamkiem wewnętrznym, przy nim krzyż mosiężny z figurą Pana Jezusa Ukrzyżowanego w ramach posrebrzanych, na boku tej figury jedno serce, a po stronach 2, a wszystkie trzy srebrne, na rękach także dwa serca tombakowe, obrazków na blasze malowanych dwa Najśw. Panny Częstochowskiej i pod krzyżem, na tym obrazie z jednej strony Najśw. Panna Bolesna, z drugiej św. Jan w szatach posrebrzanych, korona nad głową posrebrzana. Zasłonki żółte kitajczane w paski. Przy tym ołtarzu relikwiarzów 4, obrazków na szkle malowanych 2, obraz Najśw. Panny Niepokalanego Poczęcia w ramach niegdyś od lustra. Na drugiej [k. 2v.] kondygnacji obraz reprezentujący koronację Najśw. Panny Marii. A cornu Epistolae tego ołtarza, na którym znajdują się lustra 4, ołtarz drugi takież, na optykę malowany, do którego gradus jeden, mensa i antependium drewniane pomalowane, na tejże mensie stoi murna Św. Klemensa stolarskiej roboty, obita manszystrem różowym, obłożona kampaną szychową białą i galonikami takimiż, zaszlona białym szkłem. Firanki około niej nabojkowe psire, w paski, pod Św. Klemensem materacyk kitajki różowej oszyty galonem szychowym białym szerokim, poduszka podobnejże kitajki, obłamowana z jednej strony kampanką szychową białą. Trzewiczki na nogach z materii białej nakrapianej, na których dwa krzyżyki z szychu żółtego. Sukienka fioletowa, komża rąbkowa nowa, w dole korona szeroka szychem żółtym przetykana, przy komży sznurek szczerozłoty z kutasikami takimiż. Stula sztofu białego w kwiaty różne duże, kapa sztofu takiegoż, kampaną białą szychową oszyta. Trójgran z materijki białej nakrapianej, szeroką kampaną białą szychową w dole i w górze oszyty. Rękawiczki piusowe jedwabne w drożki białe, sygnecik tombakowy, galantem wysadzany, także obrączka srebrna Św. Justyna na palcu, w ręku pastorał drewniany posrebrzany. Krzyżyk srebrny z pasyjką, na łańcuszku złotym koronnym, długim od półtora łokcia. Na pierwszej kondygnacji obraz Św. Stanisława bpa w ramach posrebrzanych, na drugiej Św. Józefa. Ołtarz trzeci a cornu Evangelii wielkiego ołtarza, takiegoż malowania jak i pierwszy, na pierwszej kondygnacji obraz Św. Anny w ramach posrebrzanych, z koronami dwoma pobielanymi nad głowami Św. Anny i Najśw. Panny Marii. Przed obrazem Św. Anny i Św. Stanisława zasłonki kitajczane. Na drugiej kondygnacji obraz Św. Joachima w ramach posrebrzanych. Przy ołtarzu bocznym Św. Stanisława baptysterium staroświeckie malowane, z naczyniem intus fonte baptismali miedzianym, wewnątrz pobielanym, z nakrywką takąż, z łyżką cynową do polewania. Nad baptysterium przybita do ściany szufladka na olea sacra i sól chrzestną, gdzie też i attestaturn przylepia się o wziętych każdego roku olejach. Idąc od wielkiego ołtarza na szrodek kościoła, kratki wciąż przez całe prezbiterium, ■ balasami toczonymi, z drzwiczkami na środku podwójnymi na zawiasach. Od zakrystii ambona sto-

larskiej roboty, w różne kolory pomalowana, z wschodami do niej tarcicznymi. Wyszedszy z krutek, ołtarz czwarty za amboną, także na optykę malowany zielony, do którego gradus jeden, mensa i antependium drewniane pomalowane. Na pierwszej kondygnacji obraz Najśw. Panny Marii z sukienką miedzianą pobielaną, z koroną nad Najśw. Panną, którą trzymają aniołowie, i drugą koroną nad Panem Jezusem. Ten obraz zasuwają się obrazem drugim Najśw. Panny Różańcowej w ramach posrebrzanych. Zasłonki przy obrazie wyżej opisanym podwójne, bogate, materii ranż nazwanej. Na drugiej kondygnacji nad ołtarzem obraz na płótnie malowany w ramach posrebrzanych Św. Franciszka Serafickiego. Przy tym ołtarzu relikwiarzów w ogóle mniejszych i większych No 20, order Św. Stanisława z gwiazdą i pustynką za szkłem, gdzie figura Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Ołtarz piąty, w tym ołtarzu za staraniem ś.p. ks. plebana zrobiona framuga drewniana obiciem (k. 3r.) zielonym w kwiaty wyklejona, w której statua Św. Jana Nepomucena umieszczona, na nim komża szychu białego, nad głową pięć gwiazdeczek połączonych na drucie, w ręku krzyż duży czarno pomalowany, z pasyjką. Tabliczka jedna srebrna na ręku, firanki gazowe w paski, wstążeczką błękitną oszyte, zasłania się obrazem Św. Michała. Na drugiej kondygnacji obraz Św. Antoniego z Padwy. Ołtarz szósty przy ławkach, snycerskiej roboty, z aniołami, mający dwa gradusy, mensa i antependium drewniane malowane. Na pierwszej kondygnacji obraz Św. Tekli z ramami snycerskiej roboty, z czterema pilastrami, fangulem połączony, na którym 6 aniołków także fangulem połączonych, na drugiej kondygnacji obraz Św. Piotra w ramach snycerskiej roboty. Ołtarz siódmy naprzeciw tego ma jeden gradus, mensa i antependium drewniane pomalowane, w nim obraz duży Św. Barbary w ramy oprawiony, na niej sukienka szychu białego, płaszcz szychu żółtego, wstążka czerwona jedwabna, stalową sprzączką spięta, na szyi prawdziwych sznurków perel 6, dętych perel sznurków 6, korona misternie ułożona z galanterii, po bokach obrazu oklejone ściany papierem malowanym. Zakrystia, do której wchodząc z kościoła drzwi stolarskiej roboty, na zawiasach, z zasuwką żelazną i sztabą ze środka, w niej mensa duża, pod nią szuflad na ułożenie aparatów kościelnych No 8. Na mense szafek z drzwiczkami na zawiasach, między którymi jedna średnia z zamkiem wewnętrznym No 5 na stawianie kielichów, pod tymi szafkami szufladek także 5 na złożenie bielizny do mszy św. Na wierzchu tej szafy krucyfiks drewniany pomalowany i lustro arkuszowe i nieco snycerszczyzny znajduje się. W tej zakrystii okno jedno w drzewo oprawne, czerwono niegdyś malowane, z kratą żelazną ze środka, także krzesło składane, skórą obite, dla solenizanta czasu kazania. Kufer czarny z zamkiem wewnętrznym. Skrzynia zamczysta, szuflada długa na świece i turybularz mosiężny z łańcuszkami żelaznymi. Z tej zakrystii drugie drzwi na cementarz futrowane, ćwiekami nabijane, na zawiasach, z zamkiem dużym wewnętrznym, z klamką i antabką do otwierania żelaznymi.

Uroczystości w tym kościele solenniejsze i z większym konkursem ludzi prócz Wielkanocy, Bożego Ciała, są te: Św. Piotra i Pawła Apostołów, Św. Stanisława bpa i męczennika, Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Marii, na które to festa według indultu rzymskiego od ojca świętego Piusa VI w roku 1783 dnia 21 januarii wydanego, ab illustr(issimo) Officio Generali vilnensi aprobowanego, jest odpust zupełny in perpetuum, tudzież w każdy piątek wielkiego postu według tegoż indultu i tyleż kwadragen. Jest i drugi indult rzymski tegoż ojca świętego Piusa VI roku 1784 dnia 31 marca wydany, od JO ks. Jm. pasterza aprobowany, nadający odpust zupełny ad decennium tantum, na festa św. Józefa, Wniebowzięcia Najśw. Panny, Św. Michała Archaniola; temu indultowi czas zamierzony skończył się.

Obligacje tutejszego kościoła, prócz mszy parafialnej z funduszu Jmpp. fundatorów, tylko jest jedna w każdym tygodniu za Kazimierza, brata fundatorskiego i za samych JW fundatorów.

Sprzęt kościelny

Prócz argenterii, wyżej przy ołtarzach wielkim [k. 3v.] i pobocznym Najśw. Panny opisanej, znajdują się: monstrancja po większej części pozłacana, u której na postumencie wybijane kwiaty, nad nią gałki w promieniach pozłacanych, figura Ducha Św. odlewana, w samym cyrkule po obydwóch stronach szkiełka szlifowane. Drzwiczki z haczykiem pozłacanym, pośrodku melchizedech pozłacany, wkoło cyrkulu podwójne promienie z jednej strony pozłacane, nad nimi floresy różne srebrne pobielane i winogrona pozłacane, wyżej nad cyfrą dwaj aniołowie trzymający figurę Boga Ojca. Puszka srebrna okrągła na komunikanty, intus et ab extra po brzegach pozłacana, z krzyżykiem na wierzchu i gałką pozłacanymi. Kielich cały intus et extra wyzłacany, z pateną z jednej strony pozłacaną. Kielich drugi srebrny, którego brzegi intus et ab extra pozłacane, z pateną z jednej strony pozłacaną. Kielich trzeci srebrny, sporządzony od ś.p. ks. Ignacego Towiańskiego na ten czas plebana, intus wyzłacany, z pateną z jednej strony pozłocaną, ważący lutów 40. Tabliczka srebrna z wyrażeniami imienia Marii, druga mała, ważące grzywnę 1, lutów 6.

Apparaty kościelne

Ornaty białe

1. Ornat bogaty, cały jednostajny, lamowany kampaną złotą, biały, podszyty grodeturem pąsowym, z stulą, manipularzem i zupełnym ubiorem na kielich.
2. Ornat bogaty, cały jednostajny, sztofowy biały w kwiaty złote i jedwabne różowego koloru, lamowany kampaną srebrną szeroką, podszyty płótnem szwabskim białym, z stulą, manipularzem i zupełnym ubraniem na kielich.
3. Ornat bogaty, cały jednostajny, materii ranż nazwanej, w pasy srebrne, lamowany galonem srebrnym, podszyty kitajką białą, z stulą, manipularzem i zupełnym ubraniem na kielich.
4. Ornat cały jednostajnej materii bogatej ze srebrną w kolorze liliowym, lamowany kampaną srebrną, podszyty kitajem niebieskim, z stulą, manipularzem i dobrą ubraniem na kielich.
5. Ornat cały jednostajny atlasowy w paski, lamowany galonem srebrnym, podszyty astrachanią różową, z stulą, manipularzem i zupełnym ubraniem na kielich.
6. Ornat listwy sztofu pąsowego, kolumna sztofu białego, lamowany tasiemką białą, podszyty płótnem farbowanym, z stulą, manipularzem i zupełnym ubraniem na kielich.
7. Ornat takiejże materii jak szósty teraz opisany.

Ornaty czerwone

1. Ornat listwy materii czerwonej w kwiaty, peruwian nazwanej, kolumna sztofu białego, podszyty grodeturem niebieskim [...]⁶⁴.

[k. 5r.] Rzeczy sprawione przez terażniejszego plebana

Tuwalni tegoż staraniem

Tuwalnia szwabska z nowym szlakiem batystowym w paski ciemno fioletowe w kwiaty różne.

⁶⁴ Karta uszkodzona; brak k. 4v.–4r.

Tuwalnia rąbkowa nowa, w kwiaty niebieskie duże tamburowana.
 Tuwalnia podnoszona, wyszywana wstążeczkami niebieskimi i pasowymi.
 Tuwalnia holenderska z siatką szeroką i falbaną z astrachania różowego.
 Tuwalnia szwabska z siatką szeroką i falbaną z astrachania żółtego.

Antependium tegoż staraniem

Antependium dymowe białe, tamburowane w kwiaty różne.
 Antependium sztofu niebieskiego w pasy i kwiaty.
 Antependium astrachaniu ceglastego, przetykane szychem żółtym, w kwiaty białe.
 Antependium różowe.
 Antependium dymy białej, szychem białym przetykane, w paski niebieskie jedwabne.

Ołtarzyk ponośny tegoż staraniem, snycerskiej roboty, fugowany, naokoło z obu stron esiki, na pobocznych słupach dwie gałązki, na wierzchu korona z krzyżykiem, pod koroną z jednej strony Imię Marii, z drugiej strony Pana Jezusa, cały wyłaczany na polor fangultem. Na jednej stronie obraz Najśw. Panny Różańcowej, na drugiej stronie obraz Pana Jezusa, z firankami gazowymi.

Procesje, chorągwie i proporce tegoż staraniem

Procesja grodeturowa niebieska, naokoło frędzelką białą jedwabną obszyta, trzy kutasy z jedwabiu pasowego i białego, na niej z jednej strony Św. Józef, z drugiej Św. Barbara.
 Procesja w żółtej kitajki, frędzelką białą na około obwiązana, trzy kutasy w tychże nici, z jednej strony ze Św. Jackiem, a z drugiej nie podpisana.
 Chorągiew polna bursztynowej kitajki, na środku krzyż biały.
 Proporzec mieszanej kitajki, takież obrazek Św. Ignacego w ramach lustrowych jeden.

Księgi kościelne funduszowe

Mszalów trzy, z których dwa stare, miejscami podarte, a trzeci nowy.
 Mszałów żałobnych dobrze używanych 2.
 Agendka 1.
 Ewangeliczka polska.

Lichtarze i inne rzeczy kościelne

Lichtarzów angielskiej cyny, fasonem francuskim 6.
 Lichtarzów angielskiej cyny gładką robotą 2.
 Lichtarzów mosiężnych z esami przy cyborium 3.
 Lichtarzów drewnianych wielkich na gałkach 2.
 Item mniejszych 4.
 [k. 5v] Kropielniczka cynowa w zakrystii.
 Kociołek mosiężny do wody święconej.
 Vascula cynowe.
 Trójgran na olea sacra.
 Poduszek pod mszały manszystrowych różowych 4.
 Baldachim, na którym drążki niebieski malowane, lamowy niebieski w kwiaty, lamowany galonikiem srebrnym, podszyty grodeturem różowym, brzegi zaś zaś kitajką niebieską.

Chorągiew kałamajkowa czerwona w kwiaty, z obrazem z jednej strony Pana Jezusa Ukrzyżowanego, z drugiej Najśw. Panny Różańcowej, z frędzlą i kutasami, biało-czerwona.

Item chorągiew sztofu białego, z obrazem z jednej strony Najśw. Marii Panny, z drugiej Św. Piotra.

Chorągiew żałobna, sztofu czarnego, z obrazem na jednej stronie Pana Jezusa Ukrzyżowanego, na drugiej Najśw. Panny Różańcowej, z frędzlami i kwiatami włóczkowymi białymi i czarnymi.

Ołtarzyk do procesji noszony, na czterech nóżkach, stołarskiej roboty, biało malowany, z obrazem na jednej stronie Marii Panny Różańcowej, przy której bisior sznurków S i szklanych I, na drugiej imienia Jezus, na wierzchu korona.

Obrazków na płótnie malowanych przy ścianie w kościele 9: Św. Antoniego bez ram, Św. Jana Regisa, Św. Kazimierza, Najśw. Panny Częstochowskiej, Trójcy Św. w ramach, Pana Jezusa Ukrzyżowanego w takichże ramach, Najśw. Panny sub titulo Regina Coeli w ramach na półor pozłacanych, Św. Stanisława Kostki wpraszającego się do zakonu jezuickiego i Najśw. Panny Bolesnej.

Krzyżów procesjonalnych dużych 9.

Cieniów szklanych 13.

Lamp 21.

Dzbanków glinianych zielonych do kwiatów 13.

Kwiatów dużych papierowych 13.

Burs do chorych materialnych 3.

Pasków rzemiennych 2.

Szczypce żelazne.

Żelazko do wyrzynania komunikantów.

Żelazko do prażenia opłatków.

Dzbanków przy ołtarzach 8.

Dzwonek przy zakrystii wiszący.

[k. 6r.] Moździerz żelazny do strzelania.

Cmentarz przy kościele częścią płotem, częścią tynem ogrodzony, nowego ogrodzenia potrzebuje. Dzwonnica na tymże cmentarzu udzielna, z drzewa ciosanego, gontami kryta, z krzyżem żelaznym na wierzchu, w niej dzwonów dwa, większy ważący funtów 557, drugi mniejszy funtów 95. Sygnaturka nad babińcem kościelnym.

Szpital przy tutejszym kościele od JW fundatorów beneficjum kiemielskiego nie był wybudowany, tylko naznaczono chatę starą, w której mieszkają dziad jeden, baby trzy, ci żyją z jałmużny.

Rzeczy przybyłych za staraniem ś.p. plebana

Do Najśw. Panny na szkle lustrowanym korona wysadzana galanterią 2.

JW fundatora Order św. Stanisława na wstędze różowej.

Tabliczka mała ofertowa.

Dętych pereł sznurków 18.

Kanonów za szkłem oprawnych 2, bez szkła 7, w ogóle 9.

Relikwiarzów 10.

Lichtarzy cynowych 18, z których każdy lichtarz ważyć może funtów 20, a reszta każdy lichtarz zaważyć może po funtów 5, w ogóle 18.

Lichtarzy drewnianych według starego i nowego fasonu pomalowanych 40.

Lichtarzy do katafalki dużych drewnianych 4.

Dywan turecki.

Dywan szpalerowy.

Sukno czerwone na zasłanie gradusów.

Obicie do grobu płócienne malowane.
 Betlejem popsuty i bez ładu.
 Arkuszków szkła białego pożyczono do dworu JW Szyszki 8, z tych cztery uży-
 skano na reperację okien kościoła, pozostało 4.
 Kwiatów większych 10.
 Kwiatów par 10 mniejszych.
 JW fundatora różnych lustr 7.
 Pustynka Pana Jezusa.

ANEKS III

Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Kiemieliszkach z r. 1922.
 Archiwum parafialne w Kiemieliszkach, k. 1v.-2r.

*Inwentarz kiemieliski rzymskokatolickiego parafialnego kościoła
 sporządzony 1922 roku w czasie wizytacji pasterskiej*

Opisanie kościoła

[k. 1v.] Kiemieliski parafialny kościół fundowany w roku 1781 przez p. Stanisława Prószyńskiego, generał-adiutanta J.K.M., podstarosty sądowego mińskiego. Zbudowany z drzewa sosnowego na podmurowaniu kamiennym, kryty gontem. Kościół długości 13 sążni, a szerokości 7 sążni. Po bokach kościoła są kaplice, każda z nich ma długości i szerokości 8 arszyn. Kościół o dwóch wieżach drewnianych. W kościele okien 14, drzwi 3. Zakrystia kryta gontem, o jednym oknie z żelazną kratą, przy zakrystii jest mała sień. Z zakrystii drzwi 2 na podwórze i jedne drzwi do kościoła. Z kościoła jedne drzwi do babińca, z babińca zaś dwoje drzwi na podwórze. Wszystkie drzwi są roboty stolarskiej. Przed frontem kościoła ganek o trzech schodach, na czterech filarach oparty, kryty gontem. Cały kościół i zakrystia z zewnątrz i wewnątrz obity deskami.

Roku 1779 Augusta ■ dnia, przez Daniela (sic!) Pilchowskiego, biskupa echineńskiego konsekrowany sub titulo Nativitate B.M.V.

Opisanie ołtarzy: ołtarz wielki ■ dwóch kondygnacjach stolarskiej roboty, białą olejną farbą pomalowany, mający dwa gradusy, mensa ołtarza murowana, antependium drewniane. Ołtarz o czterech filarach. W pierwszej kondygnacji obraz na płótnie Zbawiciela Ukrzyżowanego, w drugiej zaś kondygnacji obraz na płótnie Św. Józefa Oblubieńca Najśw. Panny Marii. Po bokach ołtarza umieszczono w pierwszej kondygnacji 4 figury świętych pańskich. Cyborium drewniane, snycerskiej roboty. Za prezbiterium drugi i trzeci boczne ołtarze jednakowej formy, każdy ■ dwóch kondygnacjach, białą olejną farbą malowane. W ołtarzu z lewej strony obraz Matki Boskiej z miedzianą pozłacaną szatą, a na wierzchu [k. 2r.] ołtarza obraz Serca Pana Jezusa. Po prawej stronie kościoła ołtarz Św. Stanisława, a na wierzchu ołtarza obraz Św. Antoniego. Na tym ołtarzu umieszczona jest niewielka drewniana trumna z woskową figurą Św. Stanisława biskupa krakowskiego. W kaplicach umieszczone czwarty i piąty ołtarz jednakowej formy, każdy z nich ■ dwóch filarach. W kaplicy po prawej stronie w ołtarzu obraz na płótnie malowany Św. Jana Chrzciciela. W kaplicy po le-

wej stronie w ołtarzu obraz Św. Jerzego. Mensa i antependia we wszystkich ołtarzach drewniane, olejną farbą pomalowane.

Na chórze umieszczony organ o pięciu registrach. Sklepienie kościoła oparte na sześciu drewnianych słupach, pomiędzy którymi umieszczone są ławki stolarskiej roboty. Prezbiterium oddziela od kościoła drewniana krata, za którą po bokach umieszczone dwie ławki. Za prezbiterium umieszczona drewniana chrzcielnica w formie stoła. Konfesjonałów 4, dwa z nich w kościele, jeden w zakrystii, a czwarty umieszczony w dzwonnicy. Przed prezbiterium po bokach umieszczono 2 ławki. W zakrystii znajduje się stara komoda i szafa dla przechowywania aparatów i bielizny. Ogrodzenie naokoło kościoła drewniane zrujnowane, fundament, słupy i brama oraz boczne cztery bramki murowane. W wielkiej i w trzech bocznych bramkach drzwi żelazne. W ogrodzeniu kościelnym dzwonnica drewniana, gontem kryta.

Ornaty

- Białego koloru, z manipularzami, stula i welum 5.
- Białego koloru, bez stul, manipularzy i welum 8.
- Czerwonego koloru, z manipularzami, stula i welum 3.
- Czerwonego koloru, bez stul, manipularzy i welum 2.
- Fioletowe, z manipularzami, stula i welum 2.
- Fioletowe, bez stul, manipularzy i welum 3.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I KLASZTOR KANONIKÓW OD POKUTY W MICHALISZKACH

1. Historia

Michaliszki, położone na lewym brzegu Wilii, ok. 50 km na pd. wsch. od Wilna, należały do pow. wileńskiego w woj. wileńskim, które pod zaborem rosyjskim zostało w r. 1795 przemianowane na gubernię zw. początkowo litewską, następnie wileńską. Po odzyskaniu niepodległości włączone do pow. wileńsko-trockiego, woj. wileńskiego. Od września r. 1939, wraz ze wsch. częścią Wileńszczyzny, znalazły się w obrębie Republiki Białoruskiej, przynależąc dziś administracyjnie do rej. ostrowieckiego w obwodzie grodzieńskim.

Potwierdzona źródłowo historia miejscowości znana jest dopiero od r. 1548, kiedy wzmiankowana jest jako miasteczko stanowiące własność gospodarską, posiadające przywilej na targ i karczmę, wydany (po 1506) przez Zygmunta Starego¹. Pomyślny rozwój osady zapewniało położenie przy ważnym trakcie łączącym Wilno z Połockiem, u jego przeprawy przez splawną Wilię. Do schyłku w. XIX nadal nazywano ją miasteczkiem, choć – jak się wydaje – nigdy nie posiadała formalnych praw miejskich², pozostając wsią targową. Ośrodek jej stanowi prostokątny plac, którego wsch. pierzeję zajmuje kościół, pd. zaś stanowi szosa Wilno–Mińsk, biegnąca śladem historycznego traktu połockiego, potocznie zwanego traktem Batorego. Od r. 1604 przez dwa stulecia miejscowość pozostawała w posiadaniu rodziny Brzostowskich h. Strze-mię, przybyszy z Korony, którzy osiedlili się na Litwie w końcu w. XVI, szybko dochodząc tu do znaczenia i wysokich godności. Pierwszym właścicielem z tej rodziny był Jan Brzostowski (zm. 1638), który 28 VI 1604 nabył Michaliszki od Jakuba Kieniszki³, ostatnim Michał, starosta sądowy miński, wzmian-

¹ Alexandrowicz 1970, s. 96, poz. 75.

² Citou 1998 jej nie wzmiankuje.

³ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 200, tamże informacja, iż poprzednio należały do Radziwiłłów, a następnie Prońskich.

kowany jeszcze w r. 1795¹. Murowany dwór Brzostowskich mieścił się na zach. od kościoła, w północnej części wsi. Spalony w r. 1812, nie został już odbudowany; do r. 1939 przetrwały natomiast dwa murowane budynki gospodarskie: skarbiec i spichlerz, znane dzięki fotografiom Juliusza Kłosa². W r. 1823 zadłużone dobra zostały zasekwestrowane i rozsprzedane³. Większą ich część nabył zapewne Mateusz Kotwicz, szambelan JKM, do którego potomków należała do schyłku w. XIX⁴.

W r. 1622 bracia Jan i Łukasz Brzostowscy ufundowali w Michaliszkach drewniany kościół, z zamiarem powierzenia parafii kanonikom regularnym od pokuty (potocznie zw. markami od wezwania kościoła ich macierzystego klasztoru w Krakowie), do czego Jan testamentem zobowiązał swych potomków⁵. Data erygowania parafii nie jest znana, musiało to jednak nastąpić po r. 1633, gdyż w przeprowadzonej w tym roku wizytacji diecezji wileńskiej kościół w Michaliszkach nie jest wzmiankowany. Również w następnej, z r. 1654, nie jest jeszcze określony mianem parafialnego. Wspomniano natomiast, że posługę duszpasterską od 22 lat sprawuje tu o. Fabian Olszewski ze zgromadzenia kanoników regularnych od pokuty, z czego można wnioskować, że kościół michalski traktowany był wówczas jako filia powierzonej tymże kanonikom parafii w pobliskiej Bystrzycy, gdzie znajdowała się ich najstarsza placówka na Litwie⁶. W r. 1653 syn Jana Brzostowskiego – Cyprian Paweł, referendarz W. Ks. Lit., wraz z żoną Rachelą z Rajeckich, powiększył uposażenie w dobra Radoszany, tworząc w ten sposób warunki dla powstania klasztoru⁷. Pod zarządem kanoników od pokuty parafia pozostawała do r. 1832, kiedy klasztor uległ kasacji, a opiekę duszpasterską przejęli księża diecezjalni. Należała do diecezji wileńskiej, dekanatu świrskiego, następnie wileńskiego (1910) i worniańskiego (1920–1939); od r. 1991 wchodzi w skład diecezji grodzieńskiej, dekanatu ostrowieckiego⁸. Po r. 1945 kościół nie został zamknięty, jednak od r. 1954 pozostawał bez stałego kapłana. W r. 1991 proboszczem został ks. Leonard Czuchowski, SDS.

Przy kościele istniały dwa bractwa: Św. Anny (założone 29 V 1700 przez Arcybractwo u bernardynów warszawskich) i Różańcowe (ustanowione 2 X 1773)⁹.

¹ Boniecki, t. 2, 1900, s. 191–197; LVIA, 694-1-4005, k. 1r.

² MNW, Dział Ikonografii, nr 86151 i 56282/156 oraz LVIA, 1135-3-545, nr 1.

³ RGADA, 1603-2, fasc. 997, akta dot. sumy na dobrach Michaliszki, zasekwestrowanych Brzostowskim za długi, 1823.

⁴ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1881, s. 200.

⁵ Brzostowski 1776, skł. B; „Pokolenie pierwsze. Łukasz i Jan [...] przed śmiercią swą testamentem potomstwo zobowiązał, aby w Michaliszkach XX. Kanoników Regularnych S. Augustini de Paenitentia fundowali. Umarł w roku 1638 licząc lat wieku swego 67”.

⁶ VUB, 57-B.53-42, s. 880.

⁷ LVIA, 389-LM 126, k. 74r.–76v., *Przyznanie listu fundacyjnego urodz(onego) referendarza W. Ks. Lit. wielbnyim ojcom zakonu Św. Augustyna klasztoru michalskiego*, 15 III 1653; LVIA, 694-1-3775, k. 403r.: 1653 marca 15 datowany, a 1688 augusta 11 w Trybunale Głównym W. Ks. Lit. aktykowany; *fundusz Cypriana Brzostowskiego Referendarza W. Ks. Lit. i samej Jejmości [Racheli z Rajeckich h. Durin, sędziarki ziemskiej trockiej]*.

⁸ Kureczewski 1912a, s. 179; *Calendarium* 1914, s. 206; *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 130; *Rocznik* 2003, s. 61.

⁹ LVIA, 694-1-3775, k. 404 r.

Pierwotny kościół, który nosił wezwanie Św. Jana Chrzciciela, został opisany po raz pierwszy w r. 1654¹³. Był drewniany, zapewne niewielki, gdyż znajdowały się w nim tylko trzy ołtarze: gł. Najśw. Panny, niedawno ozdobiony, oraz dwa określone jako stare. Wizytator zobowiązał prepozyta i kolatorów, by w najbliższym roku została sprawiona nowa chrzcielnica, zalecając zarazem, że ma być ozdobiona przedstawieniem chrztu w Jordanie („cum imagine S. Joannis Baptistae Christum baptisantis”). Nie odnotowano tam daty fundacji, lecz we wszystkich kolejnych przekazach podawany jest r. 1622, co przyjął Kurczewski, a za nim późniejsza literatura¹⁴. Kościół ów został zapewne zniszczony w czasie wojny moskiewskiej 1655–1661, gdyż w protokole wizytacji przeprowadzonej 1674–1677 przez bpa Mikołaja Słupskiego wymieniono drewniany, niedawno wzniesiony kosztem Cypriana Pawła Brzostowskiego¹⁵. Kilka lat później kościół spłonął, co stało się powodem budowy murowanego, podjętej jeszcze za życia Cypriana Pawła (zm. 1688), lecz realizowanej dopiero przez jego syna, Jana Władysława Brzostowskiego. W r. 1693 jeszcze nie całkiem ukończony, lecz prowizorycznie urządzony kościół oddany był już do użytku¹⁶. Nosił wówczas wezwanie ŚŚ. Jana Chrzciciela i Anny. W r. 1700 bp wileński Konstanty Brzostowski dokonał konsekracji p.w. Św. Jana Chrzciciela i Michała Archaniola¹⁷. Od 2. poł. w. XIX w dokumentach kościoła figuruje już tylko wezwanie Św. Michała.

Rezydencja zakonników bardzo długo pozostawała drewniana, co – jak się wydaje – wynikało z nielicznej obsady placówki. Do wzniesienia murowanej siedziby przystąpiono w r. 1773, kiedy wzmiankowane było istnienie fundamentów i wymieniono kwotę 40 000 zł, potrzebną na przeprowadzenie budowy¹⁸. Zapewne nie zajęła ona zbyt wiele czasu, gdyż wg opisu wizytacji z r. 1783 piętrowa „plebania alias klasztor” nie była ukończona, zatem nie zamieszkała. Murowany, piętrowy budynek, kryty dachówką, miał na parterze dwuizbowy apartament gościnny i 3 cele dla zakonników, na piętrze znajdowało się mieszkanie proboszcza i dwa pokoje księży¹⁹. Mimo dewastacji spowodowanej postojem wojsk francuskich w r. 1812 i zmianami sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń, budynek przetrwał w tej samej formie co najmniej do r. 1939. Jego wygląd zewnętrzny i usytuowanie względem kościoła znane jest dzięki rysunkowi Marcelego Januszewicza z r. 1857 oraz fotografiom Juliusza Kłosa z r. 1924 i Jerzego Hoppena z ok. r. 1932²⁰. Obecnie nie

¹³ VUB, 57-B.53-42, s. 880.

¹⁴ Kurczewski 1912a, s. 260; w całej literaturze tylko Korewa 1861, s. 563, podał datę 1615, najpewniej za jedynym przekazem archiwalnym, gdzie się pojawiła: VUB, 4-36126 (A.2792), k. 1v.; data 1662, którą podał *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 130, jest niewątpliwie błędem drukarskim.

¹⁵ Kurczewski 1912b, s. 164.

¹⁶ BJ, rkps 6241 III, k. 34; zob. aneks I.

¹⁷ LVIA, 694-1-3544, k. 295r., zob. aneks II.

¹⁸ LVIA, 694-1-3381, k. 184r.

¹⁹ LVIA, 694-1-3991, s. 19–20.

²⁰ Tyszkiewicz 1871, il. na s. 131; krajoznawcza wyprawa autora, któremu Januszewicz towarzyszył jako rysownik, odbyła się w r. 1857; wykonane wówczas rysunki zostały wykorzystane do zilustrowania cytowanej publikacji, zob. SAP, t. 3, 1979, s. 230 (opr. V. Dréma). Fotografie w zbiorach MNW oraz IS PAN.

istnieje. Rozebrany został w drugiej połowie lat sześćdziesiątych w. XX²¹. Na miejscu odpowiadającym w przybliżeniu zach. części dawnego klasztoru znajduje się dziś murowana plebania, wzniesiona 1998–1999 staraniem proboszcza ks. Leonarda Czuchonńskiego.

Jedną z przyczyn niedostatku źródeł dotyczących powstania murowanego kościoła był ostry konflikt pomiędzy michaliskimi kanonikami a spadkobiercami fundatora, w których posiadaniu znajdowały się najważniejsze dokumenty. W r. 1773 zakonnicy skarżyli się, że nie mogą odzyskać oryginału aktu fundacji, pozostającego w rękach ówczesnej właścicielki Teofili z Radziwiłłów Stanisławowej Brzostowskiej, wojewodziny inflanckiej²², w r. 1782 zaś Michał Brzostowski odebrał im dobra ziemskie nadane w r. 1653 przez jego pradziada, Cypriana Pawła²³. Sprawa ciągnęła się jeszcze w r. 1806, mimo iż tenże Michał Brzostowski ustanowił w r. 1795 nowy fundusz, oparty na Michaliszkach²⁴.

Zanim jeszcze doszło do zatargu z dworem, Józef Brzostowski, pisarz w. lit. odnowił (względnie sprawił nowe) wyposażenie kaplicy fundatorskiej, mieszczącej się w przyziemiu pn. wieży kościoła. Spoczęła tu jego pierwsza żona (zm. 1730), następnie on sam (1745) i kolejni członkowie rodziny: syn fundatora Jan Władysław (1646–1710) oraz jego żona Konstancja Mleczkówna (zm. 9 I 1712), ich syn Józef (1692–1745), jego obie żony – Barbara Pocięjówna, wojewodzianka witebska (zm. 1730) i Ludwika Sadowska, starościanka słonimska, a także syn Stanisław, woj. inflancki²⁵. Jednym z ostatnich tu pochowanych był Michał, podskarbi lit., zm. 21 V 1784 r., którego cynową tablicę epitafijną oglądał jeszcze Konstanty Tyszkiewicz w trakcie swej wizyty w Michaliszkach w r. 1857²⁶. Na urządzeniu i wyposażeniu owej kaplicy skończyła się najwidoczniej aktywność fundatorska Brzostowskich.

W trakcie przemarszu armii napoleońskiej w 1812 r. ofiarą rabunku padła część kościelnych sreber, jednak sama budowla nie ucierpiała. Burza połamala co prawda w 1819 r. krzyże na wieżach, ale uszkodzenia szybko naprawiono²⁷. W r. 1818 w klasztorze mieszkał tylko jeden zakonnik pełniący obowiązki proboszcza²⁸. Nie zatem dziwnego, że rezydencja michalska znalazła się wśród placówek skasowanych w ramach pierwszej tego typu akcji. przeprowadzonej w r. 1832 przez władze rosyjskie. Zgodnie z rutynową praktyką

²¹ Informacja uzyskana na miejscu.

²² LVIA. 694-1-3381, k. 184r.

²³ Sprawę o zagarnięcie dóbr funduszowych obszernie relacjonuje Tyszkiewicz 1871, s. 132–133.

²⁴ *Ibidem*, s. 133, w r. 1806 pretensje klasztoru ogłosił drukiem ks. Teofil de Block, prokurator generalny kanoników od pokuty, LVIA. 694-1-4005: „Michał Brzostowski, starosta sądowy miński dla odnowienia i pewności wyżej wymienionym JXX Kanonikom uczynił na nowo fundusz w roku 1795 i dokumenta onego w tejże plebanii złożył, wnosząc sumę zł pol. 20 000, którą ulokował na dziedzicznych swoich dobrach Michalszki”.

²⁵ Brzostowski 1776, skł. C_v, D_c.

²⁶ Tyszkiewicz 1871, il. na s. 134, tamże również wzmianka o tablicy Anny z Mleczków Brzostowskiej.

²⁷ LVIA. 694-1-3544, k. 295 r., zob. aneks il.

²⁸ LVIA. 694-1-4014, k. 439v.

wykonano wówczas (1833) pomiar klasztoru²⁹. Odtąd kościół pozostawał w administracji kleru diecezjalnego. Jakież naprawy przeprowadzano w latach 1838–1839, ale sądząc z wysokości wydatków były to zapewne drobne remonty bieżące³⁰. Poważniejszy remont wykonano w r. 1840 – przez cztery miesiące zatrudniony był murarz Kosiński z dwoma pomocnikami, płacono też stolarzowi, kowalowi michaliskiemu Hajdukowi oraz szklarzowi Jankielowi³¹. W r. 1852 proboszcz Jan Bohatyrewicz przeprowadził gruntowny remont: kościół od zewnątrz otynkowano i od nowa pokryto dach i wieże³². Odnowienie wnętrza prymitywnie wykonał miejscowy organista, który, jak pisze Konstanty Tyszkiewicz: „nieznający sztuki gipsarniczej wpadł był na myśl szczęśliwą – jak mu się zapewne zdało – zakrycia farbą wypukłości gipsowych; i tak brudnym błękitnym kolorem nierównej barwy pociągnął ściany; na nich będące arabeski zielono pomalował, owoce żółtą farbą pociągnął, ptaki ostro jakoś pobazgrał, aniołki zaś [...] cielistą farbą pokrył; włosy, brwi i zrenice czarną pomalował, białka zaś [] oczu pracowicie pobielili”³³. Owa rażąca dobry gust pstrokaczna została zapewne usunięta przez ks. Jana Strzeleckiego, proboszcza w latach 1856–1862, który nosił się z tym zamiarem już w r. 1857³⁴. Zapewne w rok później nastąpiła adaptacja przyziemia pd. wieży na kaplicę P. Jezusa, dokonana staraniem ówczesnego właściciela Michaliszek, Ksawerego Kotwicza (zm. 1858). W kaplicy tej, w r. 1857 jeszcze nie istniejącej, został on pochowany. Dla jej urządzenia usunięto mieszczące się tu pierwotnie schody na stary, drewniany chór muzyczny³⁵. Murowany, nadwieszony balkon chóru wykonano po r. 1895, kiedy istniał jeszcze chór wsparty na drewnianych słupach, na którym znajdowały się jedenastogłosowe organy³⁶.

W r. 1915 pożar zniszczył dachy, pokrycie wież i okna, we wnętrzu spłonęły organy i częściowo popękały obrazy, zniszczone zostały wszystkie szaty liturgiczne i znaczna część dokumentów archiwum parafialnego; pożar uszkodził również część plebanii (d. klasztoru), a dalszych dewastacji dopuścili się w niej żołnierze polscy w 1919 r.; szkody te zostały naprawione w 1920 r. staraniem proboszcza Benedykta Wierzbickiego³⁷. W r. 1924 arch. Juliusz Kłos podczas swej bytności w Michaliszkach wykonał serię zdjęć oraz sporządził pomiar kościoła; w tymże roku zaprojektował w stylu tzw. baroku wileńskie-

²⁹ RGWIA, 349-19-2382.

³⁰ LVIA, 604-1-3660; w r. 1838 wydatkowano 90 rb., w następnym 135 rb.

³¹ LVIA, 604-1-3660, k. 31r.

³² Tyszkiewicz 1871, s. 133; LVIA, 694-5-2797, k. 11r. *Spis proboszczów przy kościele michaliskim będących*, poz. 2.

³³ Tyszkiewicz 1871, s. 133–134.

³⁴ *Ibidem*, s. 136: „Obecny proboszcz michaliski ks. Strzelecki, pojmujący dokładnie, jaką krzywdę smakowi włoskiemu zadał litewski organista [...] zamyśla szczerze o nowej odnowie tego kościoła: linie i lata proboszczowania wg LVIA, 694-5-2797, k. 11r., poz. 3.

³⁵ Kaplicy Kotwiczów nie było jeszcze w r. 1857, skoro nie wzmiankuje jej dokładny opis Tyszkiewicza; LVIA, 694-1-3991, s. 2: w r. 1783 „po prawej stronie od wchodu do kościoła są schody na chór”; drewniane schody na chór wspomina też wizytacja z r. 1820, LVIA, 694-1-3544, k. 296v., zob. aneks II.

³⁶ LVIA, 694-1-3918, k. 27r.

³⁷ LVIA, 694-5-2794, k. 4r.

331, 332

go szczyt fasady, hełmy wież i sygnaturkę (nie zrealizowane)³⁸. W r. 1932 rozpoczęto restaurację stiukowego wystroju; prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora wojewódzkiego Stanisława Lorentza przy bliżej nieokreślonym współudziale Jerzego Hoppena, wykonywał je zaś miejscowy rzemieślnik Łobacz, a być może również wileński rzeźbiarz Piotr Hermanowicz³⁹. Majster Leonard Januszkiewicz 20 X 1938 otrzymał wynagrodzenie za ukończone malowanie kościoła, a 20 VII 1939 za naprawę dachu⁴⁰.

341

Wojnę i trudne następne lata kościół przetrwał bez dramatycznych zniszczeń. Nie został zamknięty, choć po śmierci ks. Adolfa Sokołowskiego (proboszcza w latach 1945–1968)⁴¹ przez wiele lat nie było tu stałego duszpasterza. Po r. 1983 została usunięta tralkowa balustrada w prezbiterium i także parapet chóru muzycznego; w ich miejsce wstawiono balustrady metalowe: jako kratki prezbiterium wykorzystano dawne ogrodzenia ołtarzy przy tarczy, zaś chór otrzymał artystycznie kutą kratę o charakterze neoregencyjnym⁴². W zbliżonym czasie zostały sporządzone nowe pomiary kościoła⁴³. W r. 1990 parafię objął obecny proboszcz ks. Leonard Czuchowski. Poważną szkodę przyniosło nieumiejętne odnowienie wnętrza, przeprowadzone w r. 1999 przez ekipę Władimira Ustinowicza Iwanowa z Witebska, złożoną z tzw. restauratorów, absolwentów miejscowej Wyższej Szkoły Plastycznej⁴⁴. W latach 2003–2004 przeprowadzono remont elewacji (naprawiono tynki i malowano ją).

2. Opis

2.1. Architektura

323, 324

327, 329,

330

325

Kościół położony jest w centrum miejscowości, na obszernej prostokątnej parceli dochodzącej do brzegu Wilii, ogrodzonej kamiennym murem z murowaną bramką od zach., wychodzącą na prostokątny plac d. rynku⁴⁵. Orientowany, murowany z cegły, tynkowany. Na planie prostokąta. Nawa

³⁸ LVIA. 1135-12-42; część tychże materiałów reprodukuje Vaišvilaitė 1995, il. 134 (rzut i elewacja boczna), tamże fotografie J. Klosa z r. 1924: kościół od pn. wsch. (il. 133), ołtarz główny (il. 135), wnętrze w kierunku prezbiterium (il. 136), ambona i dekoracja sztukatorska pn. ściany l. przeszła nawy (il. 137), widok na chór muzyczny (il. 138); odbitki tychże zdjęć również MNW Dział Ikonografii, gdzie nadto widok ogólny kościoła i klasztoru od pd. zach.

³⁹ ŁKPC, 22-1-187, k. 2, zob. aneks III.

⁴⁰ Archiwum parafialne w Michaliszkach. *Główna księga kasowa kościoła parafialnego w Michaliszkach. Rok 1938*, z datą 20 X 1938 rachunek za malowanie kościoła par. w Michaliszkach, które wykonał Leonard Januszkiewicz za 515,30 zł; 20 VII 1939 temuz za reperację dachu na kościele.

⁴¹ Hlebowicz 1991, s. 86.

⁴² Taki był stan w r. 1996: zmiany określone dzięki zdjęciom w *Zbor pomnikau* 1986, s. 92, oraz Wysocka 1983, il. 93.

⁴³ Czanturija 1988, s. 47, pl. 13 (rzut poziomy, widok fasady, elewacji pd. i jednego z ołtarzy bocznych).

⁴⁴ Informacja udzielona 1999 przez proboszcza, ks. Leonarda Czuchowskiego.

⁴⁵ RGWLA, 349-12-2382, plan sytuacyjny zabudowań skasowanego michaliskiego klasztoru kanoników od pokuty, 1833.

- trzyprzęsłowa, z dwiema wysuniętymi z zach. naroży kwadratowymi wieżami, mieszczącymi w przyziemiach kaplice (pn. podpiwniczona), poprzedzona kruchtą na rzucie podkowy. Prezbiterium jednoprzęsłowe, zamknięte trójbocznie, podpiwniczone, ujęte w niskie kwadratowe aneksy skarbczyka i zakrystii, dostępne od prezbiterium, pierwotnie również z drzwiami zewnętrznymi⁴⁶. Wzdłuż pn. ściany nawy wąska przybudówka korytarza łącząca zakrystię z wieżą. Wnętrze sklepione kolebką z lunetami, spływającą na przyściennne filary ■ kapitelach z odcinków uproszczonego belkowania, przechodzącego na ścianę tęczową. Kaplica pd. sklepiona kolebkowo z półokrągłymi lunetami, w kaplicy pn., zakrystii, skarbczyku i pn. korytarzu stropy. Łuk tęczy półkolisty. Od zach. przestrzeń międzywieżowa wydzielona prostą ścianą murowanego chóru muzycznego ok. 1855, z nieznacznie wysuniętym trójbocznym balkonem ograniczonym żelazną neoregencyjną kratą z ok. 1990. Podchódze podsklepione krzyżowo, otwarte do nawy szeroką koszową arkadą. Po jego bokach wejścia do kaplic, prostokątne, w profilowanych obramieniach, zamknięte kratami: w pn. kaplicy Św. Józefa, dwuskrzydłową barokową, przed 1745, od pd. – Pana Jezusa, należąca do rodziny Kotwiczów, z kratą z ok. 1857. Od zach. prostokątne wejście do kruchty, silnie rozglifione od strony jej wnętrza, w półkolistej (zach.) ścianie kruchty sześć hemisferycznych nisz, siódma w ścianie pn. Posadzka betonowa w kaplicy pn. z płyt kamiennych. Okna zamknięte półkoliście, bez obramień, dwustronnie rozglifione, w kaplicach, zakrystii i skarbczyku prostokątne, z kratą z graniastych przewlekanych prętów. Otwory drzwiowe prostokątne. Korytarzowa przybudówka pn. wewnątrz przedzielona ścianą; oświetlona szczelinowymi okienkami część wsch. stanowi przejście z zakrystii do wejścia na murowane schody na ambonę, biegnące w grubości pn. ściany korpusu; w zamknięciu części zach. jednobiegowe drewniane schody na pn. wieżę i chór muzyczny, poprzez który przejście do wieży pd., w ścianie pn. zamurowane prostokątne okno i także pierwotne wejście od strony klasztoru. 339–341
346, 347
344
372
345
335, 336
- Elewacje bez podziałów pionowych, na cokole, zwieńczone uproszczonym belkowaniem ■ wydatnym gzymsem, które, przechodząc na fasadę, wydzielają szczyt z trójkątnym ogzymisowanym naczółkiem, oraz górną kondygnację wież krytych namiotowym dachem i tak jak naczółek zwieńczonych krzyżem na kuli. W środkowym przęśle fasady, na osi, okno ujęte w prostokątne plynicy, częściowo przechodzące na ściany wież, dołem sięgająca jego parapetu kruchta, zwieńczona gzymsem, z umieszczoną na osi hemisferyczną wnęką, w której stiukowa rzeźba *Chrystus Nazareński*, przed 1783, z wielokrotnie przemaalowaną polichromią⁴⁷. W ścianach bocznych wykonane w tynku portale z jońskimi pilastrami, odcinkiem uproszczonego belkowania i parą ćwierkolistych wnęk w nadprożu. Wieże zwieńczone belkowaniem, ściany ożywione wielkimi plyniami, w dolnej kondygnacji prostokątnymi, w których od frontu okna kaplic i górą konchowe nisze, w ścianach bocznych wysoka półkoliście zamknięta wnęką z prostokątnym oknem; w górnej kondygnacji kwadratowe 328, 338
329, 330,
333, 334
337
420

⁴⁶ Wzmiankują je inwentarze 1783, 1818, 1820, 1830.⁴⁷ LVIA 694-I-3991, s. 1.

424 płytciny z ośmiobocznym przeźroczem; w polu szczytu także przeźrocze mię-
 422 dzy parą blend. W niszach przesł wieżowych rzeźby Św. Stanisław Kost-
 ka i Św. Franciszek (?), w. XX, drewniane, polichromowane, wstawione po
 1990: pierwotnie znajdowały się tu (notowane 1820) barokowe, drewniane
 rzeźby Św. Józefa i Matki Boskiej⁴⁸. Dachy kryte blachą, dwuspadowe nad
 korpusem, prezbiterium i kruchtą oraz pulpitowe na pozostałych aneksach.

2.2. Dekoracja stiukowa wnętrza

339–343 We wnętrzu bogaty, jednorodny zespół stiuków, wykonany po 1695, za-
 pewne przez warsztat Piotra Pertiego, być może z jego osobistym udziałem.
 Złożony z siedmiu ołtarzy, chrzcielnicy (zob. niżej rozdz. *Wypośażenie*) i kom-
 pozycji figuralnych oraz figuralno-ornamentalnych z niebarwionego, pomalo-
 wanego na biało stiuku. Na bocznych ścianach prezbiterium, filarach tarczy
 oraz na filarach przyściennych w nawie wykonane w głębokim reliefie figu-
 ry apostołów, ustawione na płaskich kostkowych postumentach (1999 opatrzo-
 ne nowymi, częściowo błędnymi podpisami), wspartych na pochylonej głowie
 408–415 męskiej lub masce, wieńczącej akantową konsolę z sercowatym kartuszem
 o gładkim wypukłym polu, w którym pierwotnie napis identyfikacyjny, dołem
 zaś podwieszone akantowe obramienie owalnego zacheuszka (krzyże obec-
 nie zamalowane). Figury wypełniają pole ramy zamkniętej półkolistym łukiem
 nadwieszonym, dekorowanej płaskimi, poprzecznie ułożonymi listkami akan-
 tu, nad nią schodzące się łukiem akantowe gałęzie i główka putta: w prezb-
 iterium Św. Piotr i Św. Paweł, w gładkich łuku tarczy Św. Andrzej i Św. Juda
 394, 395, Tadeusz (z napisem Św. Filip), na 2. parze filarów nawy Św. Jan Ewange-
 396, 397 lista i Św. Tomasz; na 3. parze filarów Św. Jakub St. i Św. Filip; na 4. pa-
 398, 399 rze filarów Św. Bartłomiej i Św. Mateusz; na wsch. ścianach wież Św. Szy-
 400, 401 mon i Św. Jakub Mł. (z napisem Św. Jakub St.) – jedyne w tym zespole bez
 402, 403 zacheuszków podwieszonych do konsoli. Na ścianie kruchty po bokach gł. wej-
 404, 405 ścia półpostaciowe, reliefowe przedstawienia Św. Szczepan i Św. Wawrzy-
 406, 407 niec. w owalnym polu obramienia z szeroko rozłożonych liści mięsistego akan-
 tu, opatrzonego kartuszem podobnym do umieszczonego na konsolach pod rzeź-
 bami apostołów, do którego podwieszone akantowe obramienie zacheuszka.
 Uzupełnienie wystroju stanowią akantowe owalne kartusze nad profilowanymi
 416, 417 portalami zakrystii i skarbczyka, trzymane przez parę stojących aniołków;
 418 w polach kartuszy hierogramy IHS i MARYA, mal. 1999, o liternictwie w sty-
 lizacji neogotyckiej.

2.3. Wypośażenie

Ołtarze (7), stiukowe, barokowe, ok. 1700, wielokrotnie odnawiane, ostatnio 1999.

348, 349 Ołtarz gł., architektoniczny, trójosiowy, z dwukondygnacyjną częścią środ-
 kową ujętą w kompozytowe kolumny o spiralnych trzonach, z rzeźbami: mię-

⁴⁸ LVIA 694-1-3544, k. 295 r., zob. aneks III.

- dzy kolumnami Św. Jan Chrzciciel i Św. Łukasz⁴⁹, w 2. kondygnacji Chry- 382, 383
 stus Ukrzyżowany, na skrajach gzymsu klęczące postaci Św. Augustyn i Bł. 385
 Michał Giedroyc⁵⁰ (ta ostatnia określana także jako Św. Cyriak bp)⁵¹, w kar-
 tuszu na osi fryzu ↑ napis: „Si hii tacuerint lapides clamabunt” (Łk. 19,40).
 W polu gł. obraz Św. Michał Archanioł, ol. pł., w. XX, dawniej trzy: Matka 378
 Boska Bolesna (obecnie w zakrystii) oraz ↑ Św. Jan Chrzciciel i ↑ Michał
 Archanioł, ↑ Tabernakulum współczesne ołtarzowi, stiukowe, dwukondy-
 gnacyjne, z obrotowym tronem eucharystycznym w górnej kondygnacji, po
 jego bokach rzeźby adorujących aniołów, między cokołami kolumn ↑ rzeźby
 drewniane, polichromowane Symeon i Maria, tworzące grupę Ofiarowania
 Jezusa w świątyni⁵².
- Ołtarze boczne: 2–3. na ścianie tęczy; architektoniczne, jednoprzęsłowe, 350, 351
 dwukondygnacyjne, w ornamentálním obramieniu z pędów i gałęzi akantu; 392
 w dolnej kondygnacji para kolumn kompozytowych o spiralnych trzonach,
 wspierająca wyłamane nad nimi belkowanie z wydatnym gzymsem, na któ-
 rego skrajach rzeźby siedzących aniołków trzymających owalne kartusze;
 górna kondygnacja ujęta pilastrami, zamknięta belkowaniem i półkolistym na-
 czółkiem z krzyżem na szczycie. Z obrazami ol. pł.: w lewym Matka Boska 373
 Różańcowa (skradziony w r. 2003), w tondzie Św. Ignacy Loyola; w ante- 377
 pendium Imię Marii adorowane przez parę aniołów; w prawym Św. Anna 374
 Samotrzeć (skradziony w r. 2003) i w tondzie Św. Franciszek Ksawery; 4–
 5. w II. przęśle nawy; architektoniczne, jednoprzęsłowe, dwukondygnacyjne, 353, 352,
 w rozbudowanym ornamentálním obramieniu; dolna kondygnacja z parą ko- 393
 lumn kompozytowych, zamknięta belkowaniem ■ wydatnym gzymsem, na któ-
 rego skrajach pękate wazony, ujęta w wielkie spiralne zwoje akantu, górna w
 formie akantowego kartusza, nad którym para aniołków unoszących kosz z
 owocami, po bokach mięsiste girlandy róż i owoców wśród liści akantu.
 Z obrazami ol. pł.: w lewym Św. Tadeusz Juda, w tondzie Św. Teresa z Avila; 375
 w prawym Św. Antoni, w tondzie Św. Rozalia; 6–7. w III. przęśle nawy; atek- 354, 355
 toniczne, z bujnych zwojów akantu ujmujących niszę, w której pełnoplastyczna
 stiukowa rzeźba, wokół niszy tonda z malowidłami, całkowicie przemalowa-
 nymi w r. 1999; w lewym rzeźba Św. Augustyn, w tondach wizerunki ŚŚ. au- 386, 387
 gustianów; w prawym Maria Niepokalanie Poczęta, w tondach symbole
 litanii loretańskiej (Arka Przymierza zastąpiona obecnie przez kielich z hostią);
- Ołtarze w kaplicach:
8. Św. Józefa, barokowy ok. 1730, drewniany, architektoniczny, z para- 356
 mi kolumn kompozytowych o złożonych bazach i kapitelach. W polu obraz 379
 Śmierć Św. Józefa, ol. pł., współczesny ołtarzowi, na mensie dwie drewnia- 419
 ne, polichromowane i złożone rzeźby orłów, stanowiące podstawę umieszczo-

⁴⁹ Tak zidentyfikowana dopiero przez Morelowskiego 1939, s. 315; we wszystkich in-
 wentarzach konsekwentnie określana jako św. Jan Ewangelista; Wysocka 1983, tekst do tabl.
 93–97, oraz Lawonawa 1991, s. 116 – uznali ją za przedstawienie św. Weroniki.

⁵⁰ LVIA 694-1-3544, k. 297r., zob. aneks II.

⁵¹ LVIA 694-1-3991, s. 3.

⁵² LVIA. 694-1-3544, k. 297v., zob. aneks II.

nego na ich grzbietach † relikwiarza w formie trumienki obitej posrebrzaną blachą, ponad którym † obraz Św. *Barbara*, w ramach srebrnych⁵³;

357 9. Św. Krzyża, klasycystyczny, ok. 1857, murowany, z drewnianą skrzy-
niową mensą; architektoniczny, w formie serliany z parami jednostronnie
zdwojonych pilastrów tokańskich. Zwieńczenie ujęte trójkątnymi spływami
z niskim trójkątnym naczółkiem wspartym na pilasterkach. Ze skromną de-
koracją sztukatorską: w polu naczółka *Oko Opatrzności*, na spływach lau-
rowe rulony, we fryzie belkowania także girlandy, w cokole pionowe rombo-
we płyciny. W hemisferycznej niszy pola gł. współczesna ołtarzowi rzeźba
423 *Chrystus Ukrzyżowany*, o charakterze barokowym (w typie Milatyńskiego),
polichromowana, o atletycznym ciele, z głową silnie zwieszoną na prawe ra-
369 mię. We frontowej ścianie mensy tablica epitafijna Ksawerego Kotwicza (zob.
epitafia).

† Organy barokowe, w. XVIII, dwunastogłosowe, o dwóch miechach,
z małą klawiaturą, dwoma bębnami i gwiazdą; w zwieńczeniu prospektu rzeź-
by dwóch aniołów⁵⁴.

362–364 Ambona, barokowa, ok. 1700, z bogatą złoconą dekoracją snycerską;
ośmioboczny kielichowy kosz pokryty gęstym mięsistym akantem, pod wy-
365 okragłym dnem podwieszona rzeźba lecącego orła trzymającego w szpo-
nach kartusz z h. Strzemię (Brzostowskich); kolisty baldachim w formie ko-
rony otwartej, z rautami i kaboszonami na obręczy oraz wysokich kwiatonach
z liści akantu, przedzielanych owalnymi kartuszami zwieńczonymi pałkami za-
kończonymi gałką, w podniebiu podwieszona rzeźba *Gołębic Duchu Św.*

366 Chrzcielnica stiukowa, z drewnianą pokrywą, przymurowana do ściany
pd. w l. przeszłe nawy, pomalowana olejno na szaro-brunatny kolor „kamień-
ny”, kielichowa, gładka, ze spłaszczoną półkulistą czaszą, oprowadzoną wokół
krawędzi opaską o profilu półwałka, na tralkowym trzonie z kolistą stopą pro-
filowaną półwałkami, ustawiona na prostokątnej plincie. Stożkowa pokrywa
zwieńczona krzyżykiem na kuli, malowana na białe; nad nią stiukowa, rozbu-
358, 359, 389 dowana reliefowa dekoracja ornamentalno-figuralna ze sceną *Chrztu Chry-
stusa* w prostokątnej profilowanej ramie z drobnych liści akantu, otoczonej
bogatym obramieniem z pędów mięsistego akantu, które wyrastają z głów
delfinów przy dolnych narożach ramy, po jej bokach zwijają się w potężne
spirale, górą zaś schodzą wokół owalnego kartusza zwieńczonego szyszką
(pakiem?), po bokach główki anielskie wśród kłębiastych obłoków. W polu kar-
tusza serce gorejące oplecione wieniec cierniowym, mal. 1999 (pod nową
warstwą malarską być może zachowany napis, zapewne cytat z Ewangelii
dotyczący chrztu Chrystusa, do 1999 przesłonięty pobiata).

⁵³ LVIA, 694-1-3918, k. 27v.: „pod obrazem na dwóch drewnianych orłach położona jest mosiężna srebrzona urna z relikwiami różnych męczenników, [po 1848] opatrzona pieczęcią abpa [mohylewskiego Kazimierza] Dmochowskiego i ponownie 17 VIII 1862 przez bpa wileńskiego [Adama Stanisława] Krasieńskiego; pomiędzy orłami znajduje się mały obraz św. Barbary w srebrnych sukienkach”: po raz ostatni relikwiarz wzmiankowany jest w inwentarzu kościoła z r. 1939.

⁵⁴ Opis wg LVIA, 694-1-3775, k. 395v.

- Konfesjonał, późnobarokowy, 2. ćw. w. XVIII, czworoboczny, nakryty falistym daszkiem, podwiniętym od frontu w formie rylonu, ścianki policzkowe o fantazyjnym konturze z drobnych odcinków łuków, w nich prostokątne rombówce kratki; pierwotnie ustawiony przy pn. ścianie I. przęsła nawy, pod stiukową dekoracją ilustrującą sakrament pokuty, stanowiącą pendant zespołu chrzcielnicy: w prostokątnej ramie *Magdalena umywająca stopy Chrystusa*, wśród pędów akantu atrybuty światowego życia: wachlarze, wstęgi, korale, bransolety, łańcuch z medalionem; w polu kartusza h. papieski Jan Paweł II, namalowany w r. 1999. 360, 361
- Feretron, rokokowy, 3. ćw. w. XVIII, ze współczesnymi mu obrazami, ol. pl.: 1. *Św. Rodzina*, w srebrnych sukienkach z repusowanym ornamentem rocaill, nad głowami Jezusa i Marii korony zamknięte; 2. *Matka Boska Różańcowa ze św. Dominikiem i Katarzyną*, ze srebrnymi aplikacjami: koroną nad główką Dzieciątka, gwiazdkami i nimbem wokół głowy Marii, różańcami, lilią trzymaną przez św. Dominika, koroną cierniową św. Katarzyny oraz płonąca pochodnią niesioną przez psa. 367
- Obraz *Matka Boska Bolesna*, barokowy, pocz. w. XVIII, ol. pl., pierwotnie w polu gł. wielkiego ołtarza, półpostaciowy, ze srebrnym nimbem z krótkich promieni płomienistych i igłowych, mieczem i sukienką z repusowanym ornamentem akantowym; dołem dołączona prostokątna blacha z repusowanym przedstawieniem dusz czyśćcowych i popiersiami Adama i Ewy wśród płomieni, na której napis: MATER DOLOROSA ORA PRO | NOBIS. 380
- Tablice epitafijne: 1. Anny Wincenty Kotwicz, z szarego marmuru, zbliżona do kwadratu, sygn. wileński rzeźbiarz J[ózef] Kozłowski, w klasycystycznym, profilowanym wklęsłym obramieniu z czarnego marmuru, z inskrypcją: „Hold cnotom | Anny Wincenty| Kotwicz | zmarłej 30 Paździer. | 1855 roku | Wiek lat 26. | Matka i Krewni proszą | o pobożne westchnienie”; 2. Wincentego Kotwicza, żeliwna, wyk. w odlewni Chreptowicza w Wiszniewie, z wypukłymi literami napisu: „D.O.M. | Wincenty Kotwicz R[ejent] G[rodzki] Wileński. Zmarły | d: 19 Listopada R. 1830 w Wiek lat 45 | prosi o pozdrowienie Anielskie. | Nie utulone w żalu, Matka, Żona i | Rodzeństwo. Zasmuceni Przyjaciele | i znajomi po stracie bolesnej Męża | Cnoty pełnego, w dowodzie swego przy | wiązania, Grobowiec MU ten położyli. | Chreptowicz odlewał”; w kaplicy pd.: 3. Ksawerego Kotwicza (wmontowana w przednią ścianę mensy ołtarza) marmurowa, w kształcie wydłużonego prostokąta, z otoczonym labrami rzeźbionym h. Kotwicz (w klejnocie nad hełmem w koronie wzniesiona ręka zbrojna z mieczem) oraz napisem: „D.O.M. | Tu spoczywają zwłoki S.P. | Xawerego Kotwicza | Kapitana sztabu 1-go Korpusu wojsk Francuzkich za Napoleona I | Prezydenta sądu gra(nicznego) w powiecie Wileńskim | ur. 1788 Roku † 1858 Grudnia 9. | Wieczny pokój duszy jego”; 4. Reginy Kotwiczowej, z czarnego marmuru, mocowana mosiężnymi ćwiekami w formie gwiazdek, z inskrypcją: „Regina z Żylińskich | [Ksawerowa]⁵⁵ Kotwiczowa zm. 7 lipca 1862 r. | Żyła lat 48. | Pokój jej cieniem”. 381

⁵⁵ Jankowski, cz. 2. 1897, s. 45; Boniecki, t. 12, 1908, s. 4.

- 425 Naczynia liturgiczne: 1. monstrancja, rokokowa, ok. 1770, z owalną, dwu-
strefową, ośmiopolową stopą z repusowanymi gałązkami polnych róż i orna-
mentem rocaille, trójbocznym wazonowym nodusem i glorią z wiązek promieni
426 nierównej długości, wokół reservaculum sztancowana plakietka z motywem
winnej latorośli i kłosów (w. XIX) oraz przedstawienia *Boga Ojca* na obło-
kach i *Gołębicy Ducha Św.*, zwieńczona zamkniętą koroną z krzyżem na kuli
podtrzymywaną przez dwa aniołki. 2. kielich, sprawiony przez ks. Pawła Ksa-
werego Brzostowskiego, 1766, srebrny, gładki, z kolistą profilowaną stopą
i gruszkowym nodusem, z cechami: imienną Michała Jorasa oraz miejską Wil-
na, na spodzie kryzy częściowo zatarta inskrypcja: „Pau(lus) Comes Brzostow-
ski ...er (?) M.D.Lith. (not)ario, Can(onicus) Vil(nensis) sacello donavit A^o
1766”, dotycząca zapewne ofiarowania do fundatorskiej kaplicy Św. Józefa;
427 3. srebrny, po 1857, o zapóźnionych formach barokowych, z napisem „Ofia-
ra Reginy Kotwiczowej do kaplicy P. Jezusa w Michaliszkach”; 4. neogotycki,
428 po 1920, z cechami: inicjałową Kazimierza Malinowskiego, jednego z projek-
tantów w wileńskiej firmie Leona Perkowskiego oraz polską probierczą wpro-
wadzoną 1920, ze złożoną trójkątną czarą w srebrnym odlewany koszycz-
ku z ostrołukową arkaturą, spłaszczonym kulistym nodusem z rautowymi gu-
zami, okrągłym trzonem i kolistą stopą, z rytowaną ostrołukową arkaturą
i motywem lilii heraldycznych, wewnątrz stopy napis: „Jezu Chryste zbaw du-
szą sługi Twego Stanisława”; 5. patena gładka, ok. 1903–1915, z cechami:
warsztatową firmy Favier w Lyonie (1903–1927 kierowanej przez Charlesa
Faviera) i probierczą rosyjską dla wyrobów importowanych, stosowaną 1908–
429 1915; 6. puszka klasycystyczna, l. poł. w. XIX, miedź złożona, gładka, z ku-
listą czaszą, wysoko wysklepioną kolistą stopą i gruszkowym nodusem uję-
tym w pierścienie pokryte perlkowaniem.

Relikwiarze, neobarokowe, ok. 1860, w formie monstrancji, z owalną pro-
mieniastą glorią, szerokim otokiem z obłoków wokół puszki, tralkowym trzonem
430 i wysoką, uskokowo profilowaną owalną stopą: 1. śś. Andrzeja Boboli, Teo-
fila i Floriana, wewnątrz stopy inicjały ofiarodawcy „X(awery) K(otwicz)
1859”; 2. św. Kazimierza.

431 Ampułki barokowo-klasycystyczne, ok. poł. w. XIX, gładkie, o wysmu-
kłym gruszkowatym brzuścu, z wolutowym uchem z wici roślinnej i faliście
wygiętą pokrywą.

432 Łódka na kadzidło, neobarokowa, koniec w. XIX, plater, z cechą war-
szawskiej firmy *Bracia Henneberg*, gładka, z kolistą profilowaną uskokowo
stopą.

† Dzwony: 1. fundacji Cypriana Pawła Brzostowskiego, wyk. ludwisarz
434 Emeric Merician¹⁶, 1666, z reliefowym przedstawieniem *Matki Boskiej*
433 z *Dzieciątkiem* stojącej na półksiężycu, czteropolowym herbem fundatora opa-
trzoną siglami C(yprjan) P(aweł) B(rzostowski) R(eferendarz), P(isarz)
W(ielkiego) K(sięstwa) L(iteńskiego), S(tarosta) D(augowski), B(ystrycki).

¹⁶ Opis wg przerysu Januszkiewicza, zob. Tyszkiewicz 1871, s. 135, gdzie również pełen
błędów tekst napisu, przytoczony tu in extenso; Bręsztejn 1924, s. 135–136, sceptycznie
odnosi się do tego przekazu, nie zna też ludwisarza o podanym nazwisku.

O(rkański), S(ubocki), Oe(conomii) S(zawelskiej) A(dministrator) oraz dwiema inskrypcjami: 1. na płaszczu: „Haec campanum ab hoste posesum et in arce Vlnensi per septennium captivum tristeebam. Nunc vero auspiciis S(erenissimi) Joannis Casimiri Poloniae et Sueciae Regis Magnique Ducis Lithuaniae Gloriosissimi, cura et virtute Perillustr(i) Mag(nifici) D(omi)ni Cypriano Paulo Brzostowski Ref(erendarii) et Notarii M(agni) D(ucatus) L(ithuaniae) tunc Gubernatoris Metropolis Lithuaniae vigilantissimi Anno D(omi)ni MDCVII [tu oczywisty błąd – winno być 1661?] die XX. Mens[i] X-bris vindicatum atque in formam hanc sumptibus ejusdem animatum et Divae Matri ex voto dicatum jam cetum ad templum Michaliscens(em) per sono Deo Optimo maximam gloriam Deiparae Virgini honorem Serenissimo Regi victoria saecula magenati in seras posteritatis perennem benedictionem”; 2. na otoku: „In memoriam spoliorum Vilna a Mosco recuperata ac eptorum a Serenissimo Rege per Illustr(issimi) et Mag(nifici) D(omi)ni Cypriano Paulo Brzostowski Refer(endario) et Notario M(agni)D(ucatus)L(ithuaniae) Confessorum B(eatissimae)V(irginis)M(ariae) ex arce Vlnensi receptum et ab Serenissimo donatum hanc campanam signum. Gratitude idem Perillustrissis et Magnifici Domini Referendario M(agni)D(ucatus)L(ithuaniae) fieri curavit et templo Michaliscensi addixit Vilnae die XI Mens. Julii Anno M.D.C.[L]XVI”; 3. z sygnaturą ludwisarza: *Emericio Mericiano Fecit*; 2–3. mniejsze, ■ których brak wiadomości; 4. zegarowy.

† Zegar na pd. wieży, barokowy, zapewne pocz. w. XVIII, żelazny, bijący godziny i kwadranse.

Starodruki. Kłoczek: 1. [Jan Wujkowski] *Sposób skuteczny nauki chrześcijańskiej*, ss. 552, rejestr nlb., *Speculum Curatorum*, ss. 43; 2. *Przewodnik na drogę wieczności dla dusz ludzkich obmyślony [...] przez tegoż X. Jana Wujkowskiego, kanonika pultuskiego podany; Roku Pańskiego 1733 w Kaliszu w Drukarni Coll. Soc. Jesu*, ss. 80; oprawa w półskórek, z napisem proveniencyjnym: „wł. ks. Andrzej Zublewicz paroch Grodka Ostroszyckiego własną ręką Roku 1777”.

Archiwum. Wśród szcążkowo zachowanych ksiąg metrykalnych m.in.: 1. *Metrica Copulatorum Ecclesiae Michaliscensis ab Incarnati Verbi Anno 1710 - 1739 Februarius*; 2. *Metrica Baptisatorum 1716–1740*; 3. *Elenchus Baptisatorum [...] Conventus Michaliscensis sub regimine [...] Antoni Modesti Galdykowski Ordinis Canonici Regularis Beatorum Martyrum de Penitentia [...] Anno Domini 1770 die 13 Aprilis*, z wpisami doprowadzonymi do r. 1804, ozdobna karta tytułowa z rokokowym obramieniem, rys. tuszem kolorowany akwarelą; 4. *Liber Baptisatorum Anno Domini 1817 Ecclesiae Parochialis Michaliscensis*, doprowadzona do r. 1828, zawierająca również szczegółowy spis ludności parafii michaliskiej z roku 1838; 5. *Księga metryk chrzestnych kościoła [...] Michaliskiego od Roku 1827 do 1836*; 6. *Główna księga kasowa kościoła parafialnego w Michaliszkach 1938*, zawierająca też zapisy z r. 1939; 7–8. dwie księgi metrykalne z par. Trójcy Św. w Bystrzycy: chrztów 1726–1797 i małżeństw 1730–1747.

2.4. Otoczenie kościoła

- 329, 330 Ogrodzenie murowane z kamienia, kryte pulpitowym cementowym daszkiem, w jego zach. odcinku, na osi fasady kościoła, bramka mur. z cegły, tynkowana.
- 436 W pd. części obszernego prostokątnego cmentarza nagrobek Stefanii Żongółłowiczowej, klasycystyczny, 1851, z różowo żyłkowanego szarego granitu, w formie obelisku na sześciennym cokole, zwieńczony żeliwnym krzyżem na złoconej kuli. Na frontowej ścianie obelisku inskrypcja: „Najmilszej żonie | i matce | Stefanii z Żebrowskich | Żongółłowiczowej | osierocony bolesną | jej stratą mąż z małą | córeczką tę smutną | poświęca pamiątkę. | Żyła lat 27. | Umarła 1851 r. Stycznia 15. | Przechodniu westchnij za jej | duszę do Boga”.

2.5. Klasztor

- 327, 329 † Budynek klasztoru usytuowany na zach. od kościoła, w przedłużeniu jego elewacji pn. Zwrócony frontem na pd., na planie wydłużonego prostokąta, murowany z cegły, tynkowany. Dwukondygnacyjny, sześciosienny. Okna i otwory drzwiowe prostokątne, bez obramień. Układ wnętrza dwutraktowy, na parterze w traktach frontowym niesymetrycznie umieszczona sień, w której drewniane schody na piętro. We wszystkich pomieszczeniach deskowe stropy, na parterze ceglana posadzka, na piętrze podłogi z desek. Elewacje bez podziałów, zwieńczone gzymsami. Wysoki naczółkowy dach kryty dachówką.
- 326

3. Stan zachowania

W porównaniu ze stanem pierwotnym, niewiele zmienionym do końca w. XIX, poważniejszy uszczerbek przyniosła I wojna światowa, kiedy kościół utracił zarekwirowane przez Niemców zabytkowe dzwony, a pożar w 1915 r. strawił dach, hełmy wież i umieszczony na jednej z nich zegar, we wnętrzu zaś organy i wyposażenie zakrystii; wtedy też zapewne splonęły drewniane herby fundatorskie, które sądząc z mało precyzyjnych wzmianek w inwentarzach, znajdowały się ponad organami. Kościół przetrwał II wojnę światową bez uszkodzeń, a dzięki gruntownemu remontowi, przeprowadzonemu 1932–1939 oraz utrzymaniu funkcji sakralnej przez wszystkie trudne lata powojenne – zarówno architektura, jak i wyposażenie znajdują się w dość dobrym stanie. Nie zachował się natomiast nawet ślad po murowanym klasztorze Kantoników od Pokuty, doszczętnie rozebranym w latach sześćdziesiątych XX w.

W połowie lat pięćdziesiątych XX w. sprawione zostały nowe elementy wyposażenia: kuta neoregencyjna krata zastąpiła dawną drewnianą balustradę chóru, w podobnym stylu utrzymana jest ażurowa podstawa ołtarza soborowego i pulpitu lektorskiego; w prezbiterium usunięto drewniane balaski, wstawiając w ich miejsce część segmentów krat z ogrodzeń pierwszej pary ołtarzy bocznych, te ostatnie uzupełniając drewnianymi z wycinanych tralek, powtarzającymi formę starej balustrady chóru. Dokonane w r. 1999 odnowienie wnętrza zostało, niestety, powierzone nieumiejętnym wykonawcom,

co już przyniosło złe skutki w warstwie formalno-treściowej, a być może również fatalne dla stanu technicznego stiuków i drewnianej ambony. Prace przeprowadzono z naruszeniem podstawowych zasad konserwatorskich, bez badań i dokumentacji, z zastosowaniem niewłaściwej techniki i wynikającymi z niewiedzy dowolnościami. Cały wystrój stiukowy został pokryty białą farbą emulsyjną, która, tworząc nieprzepuszczalną warstwę powierzchniową, może spowodować nieodwracalną destrukcję tworzywa. W ołtarzu gł. zmieniono kolor tła z niebieskiego na kremowy. Wszystkie złocenia, zarówno drewnianej ambony, jak też stiukowych ołtarzy (kapiteli i baz kolumn oraz obramień obrazów), wykonano lakierem samochodowym w spray'u. Małowidła ściennie (tonda w zwieńczeniach ołtarzy oraz wizerunki świętych w ołtarzu Św. Augustyna i symbole litanii loretańskiej w ołtarzu Niepokalanego Poczęcia NMP) zostały całkowicie przemalowane, a właściwie od nowa namalowane techniką olejną, przy czym wobec bezradności w odczytaniu przedstawień symbolicznych – w ołtarzu Niepokalanego Poczęcia w miejsce Arki Przymierza namalowano kielich z hostią. Nowe, obce elementy wprowadzono też w kompozycjach obrazujących Sakrament Chrztu (serce gorejące w miejsce inskrypcji, jaka niewątpliwie znajdowała się pod pobiałą) oraz Sakrament Pokuty (herb papieski Jana Pawła II, namalowany na widniejącym tu poprzednio cytacie z Ewangelii: „Paenitentiam agite adpropinquabit regnum caelorum” (Mt 3, 2)⁵⁷.

376

390

Określenia rzeźb apostołów, których imiona znajdowały się pierwotnie w polu kartusza konsoli, zastąpiono nowymi podpisami, umieszczonymi na czołowej powierzchni postumentów, a niektóre postacie otrzymały przy tym błędne rozpoznanie (Juda Tadeusz jako Filip, Jakub Mł. jako Jakub St.). Dowolnością jest również wprowadzenie hierogramów Chrystusa i Marii w polach kartuszy nad wejściami do skarbczyka i zakrystii.

Z srebrnych sukienek, koron i aplikacji, niegdyś zdobiących wszystkie główne obrazy w ołtarzach (por. aneksy) zachowała się tylko jedna, na obrazie *Matki Boskiej Bolesnej*, choć nie istnieje jego srebrna rama. Z relikwiarza ustawionego na ołtarzu w kaplicy Św. Józefa pozostała jedynie drewniana podstawa w formie pary orłów, brak zaś obitej srebrzoną blachą trumienki, wzmiankowanej jeszcze w r. 1939. W r. 2003 skradzione zostały obrazy z ołtarzy na ścianie tęczowej:

4. Zarys problematyki artystycznej

Kościół w Michaliszkach był wzmiankowany w literaturze wyjątkowo wcześnie, bo w r. 1776, kiedy ukazało się pierwsze wydanie *Wiadomości genealogicznej o domu Brzostowskich* autorstwa ks. Pawła Brzostowskie-

⁵⁷ Dane z autopsji w r. 1996. Pisany wersalikami, czarną farbą, zniekształcony nieudolnym odnawianiem, brzmiał wówczas: „Paenitentiam | agite . et appropinquabit | regnu[m] caelorum | Math. 2i 3lio”. Został zapewne wprowadzony w trakcie remontu z r. 1852, w r. 1820 był tu bowiem inny tekst: BCz., rkps 1979, s. 3, oraz LVIA, 694-1-3544, k. 300r.: „Remittuntur tibi peccata tua” (Łk 5.20 oraz Mt 9.2).

go. Podał on, iż „Plantę kościoła inwentował i fabryki dozór miał architekt przewiskiem Pensa. Sztukaterię zaś wyrabiał sztukator przewiskiem Perti, oba rodem Florenczykowie”⁵⁸. Tak szczegółową informację mógł zaczerpnąć tylko z kontraktu, względnie z korespondencji zachowanej w archiwum rodzinnym, z którego korzystał w swej pracy. Uznając wiarygodność wspomnianego przekazu można zatem stwierdzić, że głównymi twórcami kościoła byli znani artyści wileńcy – Jan Pensa i Giovanni Pietro Perti, choć ten ostatni zapewne nie jako bezpośredni wykonawca, lecz raczej jako przedsiębiorca⁵⁹.

Konstanty Tyszkiewicz dość niedbale skorzystał z dziełka ks. Brzostowskiego, skąd zaczerpnął nazwiska wykonawców, ale czas powstania murowanego kościoła powiązał błędnie z datą 1622 i pomylił osoby fundatorów⁶⁰.

Jako pierwszy zwrócił uwagę na walory artystyczne stiukowego wystroju, pisząc też z pasją o zeszpeceniu go prymitywną olejną polichromią autorstwa miejscowego organisty; przekazał również informację o zamiarze jej usunięcia, deklarowanym w r. 1857 przez proboszcza Jana Strzeleckiego. Wartość dokumentacyjną publikacji Tyszkiewicza znakomicie podnoszą ilustrujące ją drzeworyty, wykonane wg rysunków Marcelego Januszewicza sporządzonych z natury w r. 1857. Choć mierne pod względem artystycznym, są to najstarsze i (z wyjątkiem ambony) jedyne przekazy ikonograficzne ukazujące obiekty dziś już nie istniejące: klasztor i jego usytuowanie względem kościoła, cynową tablicę epitafijną Michała Brzostowskiego (zm. 1784), tekst inskrypcji i ozdoby dzwonu fundacji Cypriana Pawła Brzostowskiego z r. 1666. Następne wzmianki o kościele michalskim przynoszą dwie publikacje z końca XIX i początku w. XX, które nie wnosząc nic do jego historii, nie poruszają też tematyki artystycznej⁶¹. Na jej późniejszych ocenach znacząco zaważył fakt, iż

⁵⁸ Brzostowski 1776, skł. C.; Samalavičius 1998, s. 178 oraz przyp. 167, w którym powołanie na edycję monografii ks. P. Brzostowskiego z r. 1811 (nb. nie znaną Estreicherowi, który wspomina wydania 1776, 1796 i 1818).

⁵⁹ Imię architekta ustalił Łopaciński 1946, poz. 556, 1117 i 1122. Poprawnie, choć jedynie z lincjalem podaje je Vaišvilaitė 1995, s. 85, a w pełnym (lecz litewskim) brzmieniu Samalavičius 1998, s. 178; Wysocka 1983, tabl. 93–97, nazywa go Giovannim („Дж. Пент”); w pozostałych publikacjach białoruskich Jan Pensa (zm. 1716) bywa wymieniany jako K. Pens zapewne w wyniku nieuważnej lektury Morelowskiego 1939, s. 306, gdzie Konstanty Pens, gwardian klasztoru w Budslawiu, wzmiankowany jest jako architekt kościoła wzniesionego tam w latach 1767–1783. Karpowicz 1995, s. 72, określa powstanie wystroju na lata 1684–1686, choć udział G.P. Pertiego uznaje za hipotetyczny. Jamski 1998, s. 251: „z lat 1684–89 nie mamy zachowanych przekazów na temat działalności Pertiego, choć V. Drėma uważał, że już od 1686 rzeźbiarz był na usługach Kazimierza Jana Sapiehy („Biuletyn Historii Sztuki”, 49, 1987, s. 316) – w czasie powstawania dekoracji trynitarskiej (1700–1705) Perti prowadził wielobranżowe przedsiębiorstwo, w skład którego wchodziła grupa sztukatorów, a w niej najpewniej także inni przedstawiciele rodu Pertich, sprowadzeni przez niego z rodzinnego Muggio w 1678 do prac przy kościele Piotra i Pawła: byli to jego bracia Antonio, Carlo Giorgio i Paolo oraz bracia stryjeczni Antonio Giovanni i Carlo; do zespołu mógł też należeć Michał Żelewicz, sztukatorzyk, w 1682 zamieszkały przy Pertim.”

⁶⁰ Tyszkiewicz 1871, s. 130; Janowi Brzostowskiemu błędnie przydał urząd referendarza lit., a jego brata Łukasza i syna Cypriana przedstawił jako fundatorów murowanego kościoła.

⁶¹ Sułkowski 1889, s. 178; Rouba 1909, s. 120–121.

■ dwóch prac ks. Jana Kurczewskiego, wydanych w r. 1912, tylko jedna zaistniała w literaturze z zakresu historii sztuki. Była nią książka o dziejach diecezji wileńskiej, skąd Stanisław Lorentz zaczerpnął datę ustanowienia w 1653 funduszu klasztoru michalskiego, błędnie uznając ją za rok budowy murowanego kościoła, co powtarzają za nim wszyscy kolejni autorzy⁶². Nie został zaś zauważony artykuł stanowiący streszczenie danych z wizytacji dokonanej w latach 1674–1677, gdzie na temat Michaliszek pada informacja o kapitalnym znaczeniu, iż kościół był wówczas budowlą drewnianą, niedawno wzniesioną kosztem Cypriana Brzostowskiego⁶³. Istotny postęp przyniosło jednak dopiero poszerzenie bazy źródłowej o nieznaną poprzednim badaczom wizytację z lat 1693 i 1695, z której wynika, że istniejący dziś kościół został zbudowany w 40 lat później niż dotąd sądzono i w r. 1695 nie był jeszcze ostatecznie ukończony⁶⁴.

Świadomość tego stanu rzeczy każe zrewidować wszystkie dotychczasowe stwierdzenia na temat architektury świątyni, a przesunięcie jej datowania na schyłek XVII w. pozwala na domniemanie wspólnego autorstwa niewielkiej, lecz charakterystycznej grupy, do której należą kościoły farnie w Trokach i Nowogródku oraz pokarmelitański w Zaświrzu. Dotychczas nie były one rozpatrywane wspólnie z kościołem w Michaliszkach⁶⁵, powstały bowiem lub (jak fara trocka) otrzymały swój kształt w początku XVIII w. Brakowało zatem podstaw dla wiązania ich z budowlą o prawie pół wieku starszą, uznawaną zresztą za znopóźnione echo form stylowych z początku w. XVII⁶⁶. Łączące je podobieństwo odnosi się głównie do fasady, w której zasadniczy akcent stanowią wysunięte z naroży korpusu masywne czworoboczne wieże, ujmujące płaskie przęsło środkowe zwieńczone trójkątnym naczółkiem. Jest to architektura preferująca grę prostych i mocnych brył, stąd prawie całkowita rezygnacja z dekoracji, ograniczonej do ledwie zaznaczonych płycin i niskich podziałów poziomych, co nadaje jej surową monumentalność, być może zamierzoną dla uzyskania wrażenia starożytności budowli⁶⁷. Najbliższą analogię stanowi kościół w Zaświrzu, w którym również kruchta ukształtowana jest tak jak w Michaliszkach. Wzniesiony w latach 1713–1714⁶⁸ przez nieznanego architekta, mógłby być dziś uznany za autorskie powtórzenie projektu Jana Pensa. W zbliżonym czasie – przed r. 1718 – staraniem bpa Konstantego Brzostowskiego została dokonana przebudowa kościoła w Trokach, a w

⁶² Kurczewski 1912a, s. 186; Lorentz 1932, s. 150, za nim Morelowski 1939, s. 315; Vaišvilaitė 1995, s. 85; Tylewicz, Czanturija 1970, s. 20–21; Wysocka 1983, tekst do il. 93–97; *Zbor pomnikau* 1986, s. 91–92 (hasło opr. L.G. Lapcewicz i A.A. Micjanin); *Architektura Białorusi* 1993, s. 349 (opr. A.M. Kułagin); Gabruś 2001, s. 131; Gabruś 2001a, s. 43; Słuńkova 2002, s. 392.

⁶³ Kurczewski 1912a, zob. przyp. 5.

⁶⁴ Kalamajska-Saeed 2004, s. 50.

⁶⁵ Wyjątek stanowią ostatnie opracowania, w których jako analogie wskazano kościoły w Nowogródku i Zaświrzu, zob. Gabruś 2001, s. 131, oraz Gabruś 2001a, s. 43.

⁶⁶ Morelowski 1939, s. 315.

⁶⁷ Gabruś określa ten zespół cech terminem „barok samacki”, zob. przyp. 69.

⁶⁸ *Architektura Białorusi*, s. 220.

latach 1719–1726 z funduszy bpa Macieja Ancuty i kapituły wileńskiej zbudowano murowaną fary nowogródzką⁶⁹. Obserwujemy zatem zastanawiającą zbieżność dat, podobieństw formalnych i osób związanych z owymi fundacjami, że logicznie nasuwa się wniosek o czynnym udziale bpa Brzostowskiego w wyborze Jana Pensa na projektanta świątyni w rodowych Michaliskach, a także zatrudnieniu go w Trokach; budowę fary w Nowogródku (gdzie tenże biskup miał *ex officio* głos decydujący) rozpoczęto co prawda już po śmierci Pensa, ale decyzja musiała zapaść krótko po r. 1712, w którym drewniany dotąd kościół uległ zniszczeniu pożarem. Wszystkie wymienione budowle wpisują się w lokalny nurt architektury barokowej o mocnych kubicznych formach, sięgający tradycjami 2. ćw. w. XVII (jak kościoły Bernardynów w Budslawiu 1633–1643 i Benedyktynów w Mińsku po 1647, oba autorstwa Andrzeja Kromera)⁷⁰, nurt – jak widać – bardzo trwały, sądząc po przykładzie kościołów wznoszonych jeszcze po połowie w. XVIII – w Łuszczynie (1753), czy Różanymstoku (1759–1785), choć w przypadku do tego ostatniego powyższe uwagi odnoszą się tylko do ukształtowania fasady.

Wobec lakoniczności źródeł pochodzących z czasu budowy określenie jej przebiegu nie jest do końca możliwe, jednak świadczą one wyraźnie, że w r. 1695 kościół nie miał jeszcze stiukowych ołtarzy ani całej reszty rzeźbiarskiego wystroju. Od r. 1693, kiedy wzmiankowane były prowizoryczne ołtarze gl. i dwa boczne, przybył tylko drewniany ołtarz boczny z obrazem *Matki Boskiej* oraz obraz *Św. Józefa* w kaplicy Brzostowskich, ułożonej w przyziemiu pn. wieży. Tym samym upada twierdzenie Mariusza Karpowicza, jakoby stiukowy wystrój powstał w latach 1684–1686.

Rzeźbiarską dekorację wnętrza powierzono (lub zamierzano zlecić) warsztatowi Piotra Pertiego, bo tylko z nim można identyfikować włoskiego sztukatora Pertiego, którego wymienił kanonik Brzostowski. Problemy zaczynają się jednak przy postawieniu pytania o bezpośredni udział samego mistrza oraz przy określeniu czasu wykonania wystroju. Już Morełowski zauważył trafnie, że tutejsze rzeźby nie dorównują poziomowi stiuków wileńskiego kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła, zatem nie mogą być własnoręcznym dziełem Pertiego, lecz raczej jakiegoś jego ucznia, może Michała Żelewicza. Sugestię tę podchwycili następnie autorzy litewscy i białoruscy, dość beztrząsco przyjmując ją za pewnik; pojawiło się też niczym nie uzasadnione twierdzenie jakoby stiuki w Michaliskach wykonał tandem Piotr Perti i Jan Maria Galli⁷¹, a nawet że powstały one wcześniej niż dekoracja stworzona przez nich w kościele antokolskim, z czym wystąpiła Sigita Samuolienė, sugerując nadto udział An-

⁶⁹ NGAB Mińsk, 1781-27-496, k. 2r.; *ibidem*, 1781-27-515, k. 1r.

⁷⁰ Kalamajska-Saeed 1995, s. 438, il. 1; Dzianisau 2001, s. 831.

⁷¹ Morełowski 1939, s. 315, napisał: „należałoby raczej przypuszczać, że wykonał je jakiś uczeń Pertiego, może Żelewicz, ówczesny jego pomocnik”; Samuolienė 1992, s. 62–64; Lawonawa 1991, s. 116, z datowaniem ok. 1677; wg Kulagina *Architektura Białorusi*, s. 349, stiuki wykonał zespół złożony z artystów włoskich i miejscowych, kierowany przez florenckiego mistrza P. Pertiego i M. Żelewicza. Też jakoby z Pertim pracował G.M. Galli prezentuje Wysocka 1983, tabl. 93–97.

tonia Pertiego⁷². Karpowicz autorstwo Pertiego uznał za hipotetyczne, jednak bez przedstawienia argumentacji. Opinię tę trudno zatem przyjąć, ale i polemizować trudno bez znajomości przesłanek, na jakich została oparta. Z pewnością nie jest ona wynikiem analizy dokonanej *in situ*, gdyż uwaga o „wnętrzu kompletnie zniszczonym i przerobionym”⁷³ dowodzi, iż autor nie znalazł kościoła z autopsji. Należy zatem sądzić, iż przyczyna powątpiewania w udział Piotra Pertiego leży gdzie indziej, może w znajomości struktury jego warsztatu; badaniom Karpowicza zawdzięczamy przecież wymienienie imion pięciu innych Pertich, braci i kuzynów mistrza, pracujących z nim w Wilnie.

Stan badań nad *oeuvre* Piotra Pertiego istotnie wzbogaciła wnikliwa analiza dekoracji rzeźbiarskiej wileńskiego kościoła Trynitarzy, dokonana ostatnio przez Piotra Jamskiego. Zwrócił on uwagę na, nie uwzględnianą przez poprzednich badaczy, jej zależność od sztuki Gianlorenza Berniniego – od układów kompozycyjnych poczynawszy, po kanon proporcji postaci i typ rysów twarzy. Zachowując daleko idącą powściągliwość w kwestiach atrybucji, nie usiłował wskazywać rzeźb ręki samego mistrza, upatrując jego rolę raczej w sprawowaniu nadzoru artystycznego⁷⁴. Jeżeli przyjąć, że tak istotnie zorganizowana była praca tego warsztatu, to również w Michaliszkach należałoby się spodziewać podobnego poziomu, tymczasem jest on nieporównanie słabszy. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza rzeźb figuralnych, którym brak swobody ruchu i lekkości modelunku, które cechują stiuki obu kościołów antokolskich. Rażąco nieporadny jest sposób kształtowania draperii, pozbawione mimiki twarze mają nużący jednostajny typ rysów, a sztywne sylwetki zastygły w prowincjonalnym dostojeństwie bezruchu. Niezgrabne są aniołki, bez cienia wdzięku swych wileńskich odpowiedników. Lepiej prezentuje się sfera ornamentalna, a choć bujne pędy mięsistego akantu odznaczają się raczej dynamizmem niż finezją, to trafiają się też interesujące motywy figuralne, np. indywidualnie zróżnicowane i pełne wyrazu maski w konsolach pod figurami apostołów.

Podkreślona tu przewaga jakościowa ornamentyki nad rzeźbami figuralnymi znajduje kontynuację w podobnej dysproporcji, jaką można obserwować między poziomem umiejętności rzeźbiarskich i architektonicznych. Spostrzeżenie to odnosi się do ołtarzy, wśród których atektoniczne kompozycje rzeźbiarskie niewiele się w istocie różnią od quasi-architektonicznych, o płaskich, prostych strukturach, zdecydowanie podporządkowanych wybujałej dekoracji ornamentальной. W ołtarzu gł. i pierwszej parze bocznych (na ścianie tęczy) belkowanie wspierają kolumny o kręconych trzonach, toteż nawet elementy z założenia architektoniczne otrzymały charakter dekoracyjny, dostosowany do rytmu spiral wici akantowej obiegającej cały ołtarz, jakby wstawiony w szeroką rzeźbioną ramę. Jeszcze mocniej jest to widoczne w ołtarzach środkowego przęsła nawy, gdzie para kompozytowych kolumn, nakrytych prostym odcinkiem belkowania, stanowi zaledwie niewielki akcent architektoniczny,

⁷² W referacie wygłoszonym w czasie sesji „Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku”. IS PAN Warszawa 3–5 X 1989, nie publikowany.

⁷³ Karpowicz 1995, s. 72.

⁷⁴ Jamski 1998, s. 251.

394–405

392

408–415

340

352–353

podporządkowany olbrzymiemu ornamentalnemu obramieniu, w którym zwoje akantu są jeszcze grubsze i zwinięte w ciasniej skręcone spirale, a górną część wypełniają rzeźby aniołków wśród ciężkich owocowych girland. Dwa pozostałe ołtarze oraz ukształtowane na wzór nastaw ołtarzowych pennaux z alegorycznymi przedstawieniami sakramentów Chrztu i Pokuty wolne są od jakiegokolwiek balastu architektonicznego. O ich charakterze stanowi bujny akant – gęsto splecione liście lub grube łodygi zwijane w wielkie spirale tworzą efektowne obramienie głównego przedstawienia, które poprzez swą statyczność wzmacnia jeszcze wrażenie dynamiczności ornamentu.

Wystrój kościoła michałiskiego – aczkolwiek bogaty i nawet interesujący – jest z ducha i formy na tyle różny od *oeuvre* Piotra Pertiego, że kierując się analizą formalną należałoby zdecydowanie wykluczyć łączenie go z samym mistrzem bądź warsztatem pracującym pod jego osobistym nadzorem. Jednocześnie nie można jednak zlekceważyć faktu, iż nazwisko Pertiego musiało się pojawić w papierach archiwum domowego Brzostowskich i to w kontekście fundacji michałiskiej, skoro ks. Paweł Brzostowski wymienił go jako wykonawcę stiukowego wystroju. Bez odnalezienia nowych źródeł nie da się zatem rozstrzygnąć dylematu czy Perti istotnie przyjął zamówienie, ale wyeksponował do Michaliszek „drugi garnitur” swych pracowników, czy też może tylko rozważano powierzenie mu zadania, które ostatecznie zrealizował ktoś inny? Ostatnie przypuszczenie wywodzi się z uzasadnionego domniemania, iż w końcu XVII w. Perti mógł już mieć konkurentów, choćby któregoś ze swych dotąd anonimowych pomocników z czasu prac w wileńskim kościele ŚŚ. Piotra i Pawła.

Program ideowy rzeźbiarskiego wystroju nie był, jak dotąd, przedmiotem rozważań. Nie podjęli tego tematu badacze polscy, a pozostali nie potrafili się z nim uporać¹⁵. Zachowany zespół sprawia wrażenie kompletnego, toteż można się pokusić o próbę interpretacji. Występują w nim wzajemnie się przenikające wątki generalne i nazwijmy je prywatne. Do pierwszej kategorii należy zespół 12 całopostaciowych figur *Apostolów*. Ustawieni na filarach – zgodnie ze średniowieczną jeszcze tradycją – pełnią w sposób dosłowny i zarazem symboliczny funkcję filarów kościoła. Na zamknięciu nawy dwa wielkie *panneaux* reprezentują sakramenty otwierające drogę życiu chrześcijańskiemu i pełnemu uczestnictwu w życiu Kościoła: ponad chrzcielnicą ukazana została scena *Chrztu w Jordanie*, przyjętego przez Chrystusa z rąk św. Jana na znak łaski, jaką jest dla człowieka obmycie z grzechu pierworodnego i włączenie go do społeczności wiernych. Na przeciwległej ścianie, ponad konfesonalem, *Magdalena umywająca nogi Chrystusowi* symbolizuje oczyszczenie poprzez sakrament pokuty, pozwalające chrześcijaninowi na uczestnictwo w sakramencie Eucharystii, sprawowanym przy wielkim ołtarzu. Tu nadal rozwijany jest wykład fundamentalnych prawd wiary, w którym wyniesiona górną

¹⁵ Lawonawa 1991, s. 118, sądzi, że figury apostołów na filarach tworzą „rząd apostołski”, który w późniejszych czasach stanie się charakterystycznym elementem ołtarzy i ikonostasów w białoruskich świątyniach; nadto błędnie identyfikuje rzeźby, gdyż myli atrybuty: wg tejże autorki św. Bartłomiej trzyma piłę, Szymon zaś nóż i skórę.

kondygnacja obrazuje ideę zbawienia poprzez ofiarę na krzyżu, ukazanym jako Drzewo Życia. Podobnie jak w przypadku figur *Apostołów*, posłużono się średniowiecznym schematem ikonograficznym, który w barokowej redakcji został wzbogacony poprzez wizualne uzmysłowienie paraleli między krwawą ofiarą na krzyżu a eucharystyczną ofiarą mszy św., o czym przypominają winne grona i kłosa wśród akantowych zwojów otaczających krzyż. Znaczący akcent położony został na kwestię pośrednictwa Matki Boskiej i świętych. Obraz *Matki Boskiej Bolesnej* (umieszczony pierwotnie w gł. polu ołtarza) jest znakiem jej współuczestnictwa w cierpieniu Syna, stanowiąc zarazem wyraz ufności w skuteczność wstawiennictwa, o jakie proszą dusze czyścicowe ukazane w dolnej strefie obrazu. Ciekawostką ikonograficzną stanowi włączenie tu przedstawień Adama i Ewy; pierwsi rodzice reprezentują całą grzeszną ludzkość. Nacisk położony na ideę pokuty i pośrednictwa odpowiada duchowości zgromadzenia, do którego należał kościół i sprawowanie opieki duszpasterskiej nad parafią michalską.

Kolejną warstwę znaczeniową zawierają przedstawienia o charakterze historyczno-symbolicznym, odnoszące się do zakonu kanoników od pokuty oraz do fundatorów kościoła w Michaliszkach. W górnej kondygnacji gł. ołtarza po obu stronach krzyża klęczą pogrążeni w kornej adoracji Św. Augustyn i Bł. Michał Giedroyc. Obok założyciela rodziny augustianów, do której należeli kanonicy od pokuty, znalazł się zatem pierwszy z wyniesionych na ołtarze członków polskiej prowincji tego zakonu, nadto, jako rodowity Litwin, szczególnie predystynowany do reprezentowania swych współbraci należących do prowincji litewskiej. Podobnym działaniem „pro domo sua” jest też wyznaczenie poczesnego miejsca patronom fundatorów pierwszego tulejszego kościoła, tak bowiem należy interpretować wymowę rzeźb Św. Jana i Św. Łukasza, umieszczonych w interkolumniach gł. kondygnacji ołtarza. Innym akcentem wątku fundatorskiego jest triangul - h. Strzemię - w szponach orła unoszącego na swym grzbiecie złocisty korpus ambony.

ANEKS I

Opis kościoła parafialnego w Michaliszkach z r. 1693 i jego uzupełnienie z r. 1695, BJ, rkps 6241 III.

Acta Provinciae Lituaniae Ordinis Canoniorum Regularium. Protokoły podwójnej wizytacji klasztorów Kanoników Regularnych od Pokuty [...] prowincji litewskiej..., 1693, 1695, k. 35v.-37r.; 135v., 136r.

Conventum michaliscensis anno 1693 die 26 maii

Ecclesia michaliscensis sub titulo S. Joannis Baptistae et S. Annae, murata, nondum consecrata, cuius fundamenta iecit illustrissimus et excellentissimus dominus dominus Ciprianus Brzostowski palatinus trocensis, perfecit vero perillustris et ma-

gnificus dominus dominus Joannes Brzostowski referendarius et notarius M(agni) D(ucatus) L(ituaniae). Haec ecclesia ab intro iam perfecta, ab extra necdum, cooperata coctis tegulis. Loco altarium tres imagines. In loco maioris altaris imago Beatissimae Virginis Mariae gestans Infantulum Jesum. Secundum imago a lateris S(ancti) Casimiri. tertia in sinistris S(ancti) Antonii. Ad singula haec altaria portatile debite adornatum pro celebrandis missis. Eadem ecclesia habet fenestras undecim, duas ad orientem, quatuor ad meridiem, quatuor ad aquilonem, unam ad ocassu, ibique in choro organum magnum unum. secundum parvum portatile. Sub choro porta ecclesiae magna, simili ad occidentem, de asseribus quercinis. Cathedra concionatoria ex ligno simplici opere aedificata et scamna similiter simplicia lignea.

Sacristia hujus ecclesiae simili murata, cuius janua ad ingressu ecclesiae de asseribus quercinis, secunda janua ad ingressu monasterii ferrea, ambae januae cum seris ab intro et cum requisitis serramentis. In haec sacristia fenestrae duae et clausurae, duae fenestrorum de asseribus [...]. Ex opposito sacristiae depositoryum, simili de muro inchoatum, sed necdum perfectum.

Non longa ab ecclesiam in eodem cimiterio capella lignea antiqua in loco ecclesiae praeter itae ignis consumptae. [...]

[k. 37r.] Vexillum magnum album alias adamaszkowe cum omnibus requisitis novum [...] Confraternitate S(anctae) Annae. Campanae magnae tres [...] in campanili [k. 37v.] versus ecclesiam. Campana maior insignis nonini Ciprianus, secunda insignis magna nomini Rachel, tertia minor nominis Joannes, omnes consecratae.

[k. 135v.] *Conventus michaliscensis anno 1695 die 6-ta aprilis*

Ecclesia ab extra. Supra inventarium praetiorum visitationi infrascripta sit additamenta cura adm(odum) r(evere)nd(i) Cypriani Woyna praepositi michaliscensis, gratiis illustr(issimum) fundatorum. [k. 136r.] Ecclesia eadem nova de muro a parte aliqua calce dealbata. Imagines ab extra sex, 1. S(anctae) Barbarae M., 2. S(ancti) Josephi, 3. S(ancti) Joannis Evangelistae, 4. S(ancti) Joannis Baptistae, 5. S(ancti) Michaelis Archangeli, 6. S(anctae) Annae. De super duae copulae laminam ferream dealbatam [tectae].

Ecclesia ab intra. Ab introitu ad ecclesiam capella ad sinistram partem S. Josephi Sponsi Beatissimae V(irginis) Mariae et imago ejusdem sancti agonisantis formae speciosae nova. Ad hanc capellam januae de asseribus. Altare ad dexteram in ecclesia ex asseribus, in quo imago Beatissimae V(irginis) Mariae. In ipsa ecclesia pavementum de lateribus coctis. Scamna in ecclesia de asseribus quercinis, formae simili de asseribus quercinis, in quibus patres et fratres solent absolvere Officium Dominum [...].

ANEKS II

Opis i inwentarz kościoła oraz opis klasztoru w Michaliszkach z r. 1820,
LVIA, 694-I-3544, k. 295r.–303r.

Wizyta całego funduszu rezydencji klasztoru michaliskiego diecezji wileńskiej – guberni wileńskiej – prowincji litewskiej zakonu księży Kanoników Regularnych od Pokuty, za rok 1820 skutkiem ukazu wileńskiego rzymskokatolickiego konsystorza oddziału rządowego za N. 3522 dnia 31 miesiąca julii danego sporządzona

I. Kościół parafialny

Należący do domu zgromadzenia księży Kanoników Regularnych od Pokuty. Fundowany w roku 1622 przez ś.p. Łukasza i Cypriana Brzostowskich, pierwszych fundatorów. Konsekrowany w roku 1700 przez ś.p. Konstantego Kazimierza Brzostowskiego, biskupa wileńskiego pod tytułem Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała Archanioła. Kościół murowany. Struktura tego kościoła jest prosta, staroświecka. Frontem na rynek, ołtarzem zaś wielkim między wschodem letnim a zimowym, mający z frontu z obu stron dwie wieże murowane z krzyżami żelaznymi, lecz w roku przeszłym przez burzę porzucane i połamane zostały, jakowe wieże kryte są częścią blachą żeścianą, a częścią tarcicami, kościół zaś dachówką.

Do którego kościoła wchodząc z cmentarza od rynku, kruchta półokrągła murowana pod okno chórowe, dachówką kryta, z krzyżem niewielkim żelaznym na wierzchu, z frontu tej kruchty w framudze statua Pana Jezusa Nazareńskiego duża, gipsowa, a z boku tej kruchty są dwie statuy, jedna Św. Józefa od rezydencji, a druga Najśw. M(arii) Panny od miasteczka w framugach murowanych, drewniane; do kruchty drzwi dwoje podwojnych starych [k. 295v.] na zawiasach, jedne od miasteczka zasuwane drągiem w murowe framugi, drugie od rezydencji zamykające się na zamek wiszący. Z kruchty do kościoła drzwi duże dębowe podwójne na zawiasach, z furtką małą futrowaną na zawiasach, z kłamką zapadającą i rękojmią, zasuwana ze środka kościoła drągiem w murowe framugi, a drugą połowę zasuwką żelazną. Kościół ten wewnątrz akomodowany w różne figury, kwiaty, osoby ŚŚ. Pańskich, na filarach zaś 12 Apostołów i ŚŚ. Wawrzyniec i Stefan pod chórem na murze. Wszystkie osoby z gipsu, sztukatorskiej roboty, trzymające w rękach insygnia męczeństw swoich. Cały kościół sklepiony, wyposzczony posadzką na wapnie sadzoną. Drzwi do zakrystii dębowe duże, na zawiasach, z zamkiem wewnętrznym francuskim i kluczem, w której mensy dwie, pierwsza po prawej stronie szuflad wielkich trzy, przy których antab żelaznych sześć, na tej mensie druga kondygnacja, na której wyciągane szufladki, pięć, nad tymi szufladkami jest szafek z drzwiczkami na zawiasach bez zamków pięć. Tamże po lewej ręce mensa druga w której szuflad cztery z antabami żelaznymi, mniejszych w końcu dwa z antabą żelazną, przy każdej po jednej, nad tą mensą szufladki wyciągające się dwie z kołkami żelaznymi, na wierzchu tych szufladek w murze szafa z dwojgiem drzwiczek na zawiasach, z zamkiem wewnętrznym i kluczem oraz zaszczepeką do zaszczeplania drugich, które to mensa i szafki pomalowane pod pokost; z zakrystii drzwi żelazne na cmentarz, które zasuwają się drągiem w murowe framugi – z tej zakrystii drzwi małe do framugi idącej na ambonę, z zamkiem wewnętrznym bez klucza, na zawiasach, w tej framudze po lewej stronie idąc na ambonę szafka z dwojgiem drzwiczek z zamczkiem [k. 296r.] wewnętrznym bez klucza, na zawiasach, dalej drzwiczki na ambonę bez zamku, na zawiasach, z kruczką do zamknięcia się. W tej zakrystii okno jedne podwójne w drzewo oprawne, na zawiasach, z zakrętką i kratą żelazną;

sufit w niej sklepiiony, posadzka na wapno wymoszczona, dach tarcicami kryty. Przeciw tej zakrystii po drugiej stronie skarbiec, do którego drzwi duże dębowe, z zamkiem wewnętrznym i kluczem, na zawiasach, pusty, bez stołowania, a tegoż drugie drzwi dębowe małe, na zawiasach, bez zamku, na cmentarz, drukiem zakładające się w murowe framugi. Okno kratowe jedne, dach tarcicami kryty, wymoszczony posadzką na wapnie. Jak w zakrystii, tak też i w skarbcu po kominku jednym. Drzwi do kaplicy Ś. Józefa żelazne podwójne, na zawiasach ślosarskiej roboty w różne figury i kwiaty, zielono malowane, z zamkiem wewnętrznym bez klucza, w której ołtarz drewniany snycerskiej roboty o jednej kondygnacji, po obu stronach po trzy filary z kapitałami w kamień malowanymi, pośrodku ołtarza obraz na płótnie malowany Św. Józefa kornającego w obecności Pana Jezusa i Najśw. Marii Panny, w ramach snycerskich, cały ołtarz częścią połączany, częścią pod polor malowany, w tym ołtarzu są dwa orły snycerskiej roboty pod polor połączane, na postumentach także połączanych, które utrzymują na grzbietach swoich trumienkę drewnianą, blachą mosiężną pobielaną powleczone, z zameczkiem wewnętrznym bez klucza, z pieczęcią w puszcze blaszanej, jedwabnym sznurem przeciągniętą, w której były kości różnych śś. złożone z nadpisaniami, lecz w roku 1812 przez wojskowych oddaną została, kości powyrzucane i podeptane. W tej kaplicy [k. 296v.] okno jedne z kratą żelazną, w drzewo oprawne, z dwoma furkami odmykającymi się na zawiasach, zakrętką żelazną i dwoma kołkami oraz dwoma okienkami na zawiasach. Sufit w tej kaplicy sklepiiony, posadzka fałszmarmurowa.

W środku tego kościoła pod samym sklepieniem są herby fundatorskie na drzewie rżnięte, pod koroną.

Chór. Idąc z kościoła na chór gdzie schody drewniane tarcicami wysłane około słupa drewnianego, do którego drzwi stolarskiej roboty na zawiasach, z zaszczipką i probojami do zamykania zamkiem wiszącym, z drugiej strony zasuwka żelazna do zasuwania się, przeciw tych drzwi drugie na zawiasach z krukiem do zaszczipiania i zamykania miechów, tenże chór drewniany roboty stolarskiej na dwóch słupach drewnianych sosnowych, z dwoma gzymsami wierzchnim i spodnim tarcicami wymoszczony i pomalowany w kwiaty białe, prócz słupów. Okien w tym kościele jest jedenaście, częścią w ołów, a częścią w drzewo oprawne. W tymże są dwa sklepy dla umarłych, jeden pod wielkim ołtarzem, z trzema okienkami i żelaznymi kratami, do którego drzwi z kościoła bez zawiasów, z trzema kołkami żelaznymi dla odmykania. Drugi pod kaplicą Św. Józefa dla Domu Kołatorskiego, z katakumbami i okienkiem jednym, z kratą żelazną, bez drzwi, deskami założony.

Ołtarze

Ołtarz wielki na dwie kondygnacje, mensa z trzema gradusami murowana, cały ołtarz z mularskiej i sztukaterie gipsatorskiej roboty, w którym na mensie cyborium z gipsatury, drzwiczki drewniane pojedynkowe na zawiasach, z zameczkiem wewnętrznym i kluczem, nad tymi drzwiczkami kielich [k. 297r.] połączany, z patyną posrebrzana, nad tym cyborium gdzie się monstrancja stawia, po obu stronach po filarku jednym z kapitałami pod gzyms wierzchni, na którym z jednej i drugiej strony po wazonie jednym gipsowym do stawiania kwiatów – w pierwszej kondygnacji tego ołtarza obrazy niewielkie trzy Św. Jana Chrzciciela – Najśw. M. Panny Bolesnej, na wierzchu Św. Michała Archanioła, nad tymi obrazami gzyms i napis „Si hic tacuerint lapides clamabunt”. Nad tym Duch Św. w postaci gołębiczy; na tejże kondygnacji po bokach cztery kolumny kręcone, między którymi dwie statuy, jedna Św. Jana Chrzciciela, druga Św. Jana Ewangelisty, przy tychże kolumnach z jednej i drugiej strony jest figurek dwie, jedna oznaczająca ofiarowanie Najśw. M. Panny, druga Symeona roboty snycerskiej, malowanych, przy tych obok cyborium dwaj aniołowie z jednej

i drugiej strony snycerskiej roboty, na gzymsach także dwaj aniołowie siedzący, a trzymający w rękach Insignia Passionis Christi Domini, tamże obok tych klęczący Św. Augustyn biskup i Św. Cyriak biskup hierozolimitański męczennik. W drugiej kondygnacji między dwiema kolumnami kręconymi na postumentach z wierzchnim gzymsem, pośrodku tych kolumn jest figura Pana Jezusa Ukrzyżowanego między winogronem, po bokach skrzydła i dwóch aniołów na gzymsie siedzących, na gzymsie jest effigies Boga Ojca w postaci starca siedzącego na obłoku, wszystko to z gipsatury robiono, na samym wierzchu ołtarza krzyż drewniany malowany.

Ołtarz drugi Najśw. Marii Panny Różańcowej, z gipsatury robiony, o jednej kondygnacji z dwoma w górze aniołkami i św. Ignacym de Loyolą. Obraz na płótnie malowany, niby deski sosnowy, na prawej ręce trzymająca Pana Jezusa małego.

Ołtarz trzeci Św. Symona Judy na płótnie malowany [k. 297v], o jednej kondygnacji, z czterema w górze aniołkami na gzymsie i Św. Teresą.

Ołtarz czwarty Św. Augustyna. Obrazu nie ma, lecz statua stojąca z gipsu robiona, w prawym ręku trzyma pastorat, w lewej księgę, wokół gipsatura z okrągłymi obrazkami na murze świętych ośmiu, malowanymi, i dwoma w górze aniołkami trzymającymi w rękach serca.

Ołtarz piąty Najśw. Marii Panny Niepokalane Poczęcie. Obrazu nie ma, lecz statua na węzu stojąca z złożonymi rękami, wokół gipsatura z okrągłymi ośmiu obrazami na murze malowanymi Figur z Litanii, z dwoma w górze aniołkami trzymającymi w rękach wieniec nad głową Najśw. Marii Panny.

Ołtarz szósty Św. Antoniego. Obraz na płótnie malowany trzymającego na ręku Pana Jezusa, na jedną kondygnację, w górze nad ołtarzem jest obraz okrągły na murze malowany Św. Rozalii, z czterema aniołkami obok.

Ołtarz siódmy Św. Anny. Obraz na desce malowany w obrazie Samotrzeciej pod płaszczem św. Jouchima siedzi Najśw. M. Panna trzymająca na kolanach Pana Jezusa i św. Anna także siedząc przyjmuje Pana Jezusa, w sztuce malarskiej pozłacany, z infułą papieską posrebrzaną, na wierzchu tego ołtarza jest obraz na murze malowany Św. Franciszka Ksawerego.

Ołtarzyk bracki ponośny procesyjny Św. Anny w personach samopiętej, z Duchem Św., częścią w marcypanowej robocie pozłacane, na drugiej stronie ołtarzyka Najśw. Maria Panna Różańcowa, Św. Dominik i Św. Katarzyna, ołtarzyk zaś snycerskiej roboty [...].

[k. 302v:] Blacha czyli nagrobek JW wojewody Brzostowskiego, przy kaplicy Św. Józefa przybita, mosiężna, pobielana, funty 3.

II. Opisanie zabudowania rezydencji klasztoru

Rezydencja klasztoru murowana, na dwa piętra, dachówką kryta, do której wchodząc do pierwszych sieni drzwi [...] naprzeciw tych drzwi drugie podwójne [...] w tychże sieni są drzwi do pustej stancji [...] w której stolowanie z tarcic, posadzka ceglana, bez pieca, okna trzy, z tych jedne całkiem zamurowane, a w dwóch przez połowę szyby powybijane. Takowa stancja zdezelowana została w roku 1812 przez przechodzących wojsk. W sieniach stolowanie z tarcic, posadzka ceglana; z sieni tych schody stolarskiej roboty ze spodu i z boku kryte, na drugie piętro, pod którymi może być [k. 303r.] skład jaki, bo i drzwi są [...] na które wszedłszy po prawej ręce balasy opasujące wierzch schodów, przy których po prawej ręce drzwi [...] do pierwszego pokoju, z którego po lewej ręce kominek, obok tego drzwi do garderóbki [...] z którego pokoju drzwi drugie [...] do trzeciego pokoju [...] Cała ta strona ma podłogę z tarcic, stolowanie także z tarcic. Pokoje wybielane [...] Powróciwszy z tych pokojów do sieni po prawej ręce przepierzenie z desek z drzwiami [...] gdzie może być skład jaki. Obok

tego składu stancje dwie dla ks. komendarza [...] piec na obie stancje [...] Okien wszystkich w tym całym górnym mieszkaniu [...] sztuk 12. Z góry zszedłszy na dziedziniec w prawo w tymże samym murze drugie sieni do czeladnego mieszkania [...] po lewej ręce stancja jedna [...] w tej stancji okna dwa przez połowę zamurowane dla ciepła, a trzecie małe do kuchni zasuwane, w drzewo oprawne, posadzka w tej stancji ceglana. Obok tej stancji piekarnia, czyli kuchnia [...] okna dwa wpół zamurowane, bez podłogi, z tychże sieni naprzeciw tychże stancji drzwi [...] do spiżarni, w której okno jedno w połowie zamurowane i okienko małe kratowe, posadzka ceglana, stołowanie w tym dolnym mieszkaniu z tarcie, w sieniach okno jedno w połowie zamurowane, posadzka ceglana.

ANEKS III

Restauracja kościoła w Michaliszkach, 1932–1939, LKPC. 22-1-187, k. 1–3, 5, 7.

[k. 1] List ks. Jana Żytkiewicza do konserwatora wojewódzkiego Stanisława Lorentza, 1 IX 1932:

„Szanowny Panie. Robota rozpoczęta i uprzejmie proszę Szanownego Pana o łaskawe przybycie w jak najprędszym czasie. Przy oczyszczeniu stiuków wynikają pewne trudności, których bez obecności Pana usunąć nie możemy w żaden sposób. Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i poważania służy ks. Jan Żytkiewicz. Michaliszki dnia 1 września 1932 r.; na liście notatka St. Lorentza: „a/a. Bylem 3.X.32. St. Ł.”

[k. 2] List Stanisława Lorentza do ks. Jana Żytkiewicza, proboszcza w Michaliszkach, 28 VII 1932:

Wielebny Księżę Proboszczu, P. Piotr Hermanowicz jest obecnie w Nowogródku, gdzie buduje ołtarz i nieprędko wróci do Wilna. Zebrałem jednak informacje od p. dyr. [Jerzego] Hoppena o parafianinie p. Łobaczu, który, jak mnie zapewniono, potrafi dobrze stiuki odczyścić. Wobec tego uważam, że p. Łobacz może rozpocząć odczyszczanie stiuków. Prosiłbym tylko o zakomunikowanie mu, że ze względu na wartość stiuków należy je odczyszczać bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić i nie porysować stiuku. Gdyby Wielebny Ksiądz Proboszcz lub p. Łobacz miał jakieś wątpliwości, proszę o zawiadomienie mnie o tym. Prosiłbym też o zawiadomienie o rozpoczęciu robót. Pozostaję o szacunku i poważaniu. St. Lorentz.

[k. 3] Wydział Budowlany. Oddział Sztuki Województwa Wileńskiego – pismo do starosty pow. wileńsko-trockiego w sprawie uznania za zabytek kościoła par. w Michaliszkach oraz brulion załącznika do tegoż pisma, autograf S. Lorentza, 16 VIII 1938:

Kto przejeżdżał traktem Batorego nad Narocz, pamięta dobrze zabytkowy kościół w Michaliszkach, ufundowany w początku XVII w. przez Jana Cypriana Brzostowskiego. Cenne stiukowe ołtarze i stiukowe obrazy na ścianach odnowione zostały przed kilkudziesięciu laty w barbarzyński sposób – stiuki pomalowano olejną farbą. Obecnie dzięki energii i zapobiegliwości ks. proboszcza Jana Żytkiewicza rozpoczęto odczyszczanie stiuków, których subtelny rysunek wyłaniać się zaczyna spod olejnej farby. Odczyszczono już i zakonserwowano ołtarz św. Antoniego oraz zbadano ołtarz św. Augustyna i ołtarz Niepokalanego Poczęcia NMP. W medalionach obu tych ołtarzy odnaleziono pierwotne malowidła ściennie, przedstawiające: w ołtarzu św. Augustyna popiersia siedmiu Świętych Augustiańskich, a w ołtarzu Niepokalanego Poczęcia – symbole litanii do Matki Boskiej. Można mieć nadzieję, że tak do-

brze zapoczątkowane prace konserwacyjne uda się ks. Żytkiewiczowi doprowadzić w roku przyszłym do końca. Należy tego sobie jak najbardziej życzyć, ponieważ kościół w Michaliszkach stanowi jakby prowincjonalny odpowiednik kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Wilnie ze względu na bogatą dekorację stiukową wnętrza, a prócz tego położony jest na ożywionym szlaku turystycznym.

[k. 5] Protokół Komisja artystyczna zaproszona przez Komitet Restauracji Kościoła Parafialnego w Michaliszkach w składzie: ks. dziekana A[dolfa] Sokołowskiego, Przewodniczącego Komitetu Parafialnego i Komitetu Restauracji Kościoła, ks. dr P[iotra] Śledziewskiego, pp. inż. architektów: St[anisława] Bukowskiego i Wł[adysława] Muzolffa oraz kierownika robót restauracyjnych arch. J[ana] Pekszy w dniu 10 września 1938 r. zlustrowała kościół parafialny w Michaliszkach i po zapoznaniu się na miejscu ze stanem wykonanych i będących w toku robót restauracyjnych w za- bytkowym wnętrzu tegoż kościoła stwierdziła, że:

1. Remont zniszczonych rzeźb ornamentacyjnych i figuralnych stiukowych po należytym odczyszczeniu wykonano techniką narzutową w sposób właściwy i zgodnie z charakterem stylowych dekoracji rzeźbiarskich wnętrza kościoła.

2. Dokonane przed kilku laty [zaczęte w październiku 1932 - przyp. MK] oczyszczanie wspomnianych w p. 1 dekoracji rzeźbiarskich częściowo zniekształciło rysunek pierwotny i szczegóły niektórych fragmentów rzeźbiarskich bezpowrotnie, z powodu zbytniego i grubego zdarcia niewłaściwymi narzędziami tzw. koszulki górnej stiuków i większości też w rzeźbach.

3. Na podstawie dokonanych przez Kierownictwo Robót badań ustalono, że:

a) koszulka stiukowa (górna warstwa drobnodziarnistego tynku) rzeźb ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych przy prezbiterium jest w kolorze białym o tonacji cieplej, a tło rzeźb z tynków ciemnych lub szarych,

b) panneaux dekoracyjne w czterech płaszczyznach międzypryporowych pod oknami i nad drzwiami wejściowymi z prezbiterium do zakrystii i skarbcza - z tynku barwnego jasnoróżowo-szarego,

c) dwa panneaux dekoracyjne międzypryporowe pod oknami przy chórze - wykonane z tynku szarego.

Po zbadaniu szczegółowym robót i poddaniu krytycznej ocenie zasady przeprowadzonej restauracji wnętrza kościoła Komisja stwierdza, że:

1. Wykonanie dodatkowej dekoracji ścian lub sklepień kościoła przez wprowadzenie jakiegokolwiek polichromii byłoby niewłaściwe i sprzeczne z zasadą kompozycyjną rzeźbiarskiej dekoracji wnętrza kościelnego.

2. Zasada zachowania istniejącego kolorytu stiuków w poszczególnych partiach dekoracyjnych, wprowadzająca subtelne różniczkowanie kolorystyczne, podkreślające odmienną charakter rzeźbiarskiego poszczególnych fragmentów, uwypuklona dostatecznie jasnymi tłami wiążącymi dekorację rzeźbiarską w jedną całość z resztą płaszczyzn ścian i sklepień - jest przeprowadzona pod względem plastycznym właściwie i konsekwentnie, jak również dobrze zharmonizowana tonalnie, z obliczeniem na zmienne efekty zależnie od oświetlenia.

3. Zamierzone przez Kierownictwo Robót barwne potraktowanie wnętrza kruchty dla wprowadzenia kontrastu w stosunku do wnętrza nawy kościelnej Komisja uznała za słuszne.

4. Dekoracja ołtarzowa w bocznej kaplicy północnej wraz z mensą jest niewspółmierną w skali do wnętrza. Komisja uważa za możliwe przekomponowanie ołtarza, rozwiązanie barwne kaplicy i wprowadzenie kompozycji malarskiej w płafonie sklepiennym.

5. Tablice nagrobkowe powinny być usunięte z nawy i po właściwym odnowieniu nadają się do umieszczenia w kaplicach.

6. Cyboryum w ołtarzu głównym winno być przekomponowane przez zmniejszenie w miarę możliwości boków i odnowione we właściwy sposób (nie może być pomalowane farbą olejną).

7. Zamierzona przez Kierownictwo Robót zmiana istniejących żyrandoli oraz rozmieszczenie tychże w bocznych przestrzeniach nawy jest wskazane, dzięki czemu usunie się przykre rozbitcie głównego akcentu plastycznego, jakim jest ołtarz główny; wskazanym również jest usunięcie daszku nad amboną, wykonanego w kształcie korony, nie odpowiadającego jej charakterem stylowym.

8. Kraty w kaplicy Kotwiczowskiej oraz przy ołtarzach bocznych, balustrady prezbiterium i chóru nie odpowiadają wnętrzu kościoła i winny być przekomponowane.

(-) ks. dz(iekan) A. Sokołowski

(-) ks. dr P. Śledziwski

(-) inż. arch. St. Bukowski

(-) inż. arch. Wł. Muzolf

Michaliszki dn. 10 września 1938 r.

za zgodność odpisu:

(-) H[elena] Schrammówna

Sekretarz Administrac.

{k. 7}

Do Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego
Komunik.-Budowl. Oddział Sztuki

Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Michała Archanioła i plebania w Michaliszkach, gminy gierwiackiej, pow. wil.-trockiego zostały zbudowane przez pana Brzostowskiego w 1622 roku. Oba te budynki stanowią cenny zabytek architektury kościelnej z tej epoki, posiadający wartość zabytkową. Kościół w Michaliszkach, jak również i plebania skutkiem działań wojennych podczas wojny wszechświatowej w 1916 roku zostały prawie zupełnie zniszczone, bo pozostały po nich tylko same ściany murów. Parafianie co prawda starają się, by przywrócić pierwotny styl kościołowi i plebanii i na ten cel składają ofiary. Ale parafia michalska nie jest wielka, bo liczy 4500 osób i jest bardzo uboga, tak że własnymi siłami nie może odnowić zabytkowego kościoła i starożytnej plebanii. Potrzeby na odnowienie tych dwóch budynków są wielkie. Na kościele dach zniszczony zacieka, przez co niszczą się piękne starożytne rzeźby i sklepienie. Na zewnątrz styl niedotrzymany, bo wieże pokryte na tej wysokości, na jakiej zostały zniszczone podczas wojny. Ambona w pięknym stylu starożytnym zupełnie opuszczona. Ołtarz główny tylko prowizoryczny. Plebania w takim stanie, że strach w niej mieszkać. Mur popękany w bardzo wielu miejscach od fundamentów do sufitu. Szczeliny pęknięć z każdym prawie dniem rozszerzają się. Od strony wschodniej ściana plebanii do tego stopnia już osiadła, że podłoga się wykrzywiła. Szkodę wielką ponieś architektura starożytna, jeżeli te dwa budynki kościół w Michaliszkach i plebania zostaną zupełnie zniszczone. Już parafianie mówią sprzedać murowaną plebanię na rozbiórkę cegły a za otrzymane pieniądze wystawić plebanię drewnianą. Ależ jak to sprzedawać i rozbierać budynek starożytnej architektury? Nie chcę do tego dopuścić, ale bardzo trudno mi jest odremontować te dwa budynki kościół i plebanię w Michaliszkach. Uprzejmie proszę Pana Konserwatora o zbadanie stanu kościoła i plebanii w Michaliszkach i wyasygnowanie pewnej kwoty pieniężnej na remont i konserwację zabytkowego kościoła i starożytnej plebanii.

Ks. A[dołf] Sokołowski

22 II 1939

KAPLICA GROBOWA KOTWICZÓW W MICHALISZKACH

1. Opis

Na cmentarzu parafialnym, położonym ok. 2 km na zach. od kościoła, na niewielkim zalesionym wzgórzu. Zbudowana wg proj. arch. Franciszka Jaszczołda z r. 1857¹. Usytuowana pośrodku cmentarza, na osi głównej alei, biegnącej po linii pd.-pn. Zwrocona frontem na pd. Murowana z cegły, tynkowana. Na planie litery T, z prostokątnym korpusem i dwoma kwadratowymi aneksami w części pd. Wnętrze salowe, sklepione kolebkowo, w nawie z pojedynczym gurtem w połowie długości. Ściany zwieńczone gzymsem, bez podziałów. Posadzka ceglana, zagłębiona poniżej poziomu gruntu, wejścia do położonych wyżej aneksów prostokątne, zamknięte odcinkowo, dostępne schodkami. Okna prostokątne, zamknięte półkoliście. † Ołtarz z obrazem *Matki Boskiej Jerozolimskiej*². W dolnej części ścian rodzaj kolumbarium: 12 prostokątnych wnęk zamkniętych odcinkowo, z kamiennymi płytami, z których zachowane 6, w tym dwie czytelne: 1. „ZYGMUNT | KOTWICZ | ur. 20 listopada 1817 | zm. w Warszawie 15 lutego 1840 | Spoczywa na Powązkach | Wieczne odpoczywanie”; 2. „Grób | Anioła-kobiety | Filipiny | z Chłodzińskich | KOTWICZOWEJ . zmarłej w [...] roku życia . 8. lipca 1856 r. | Panie zmiłuj się nad Jej duszą”. Elewacje na wydatnym cokole, z gzymsem okapowym, dzielone lizenami na pola, górą zamknięte podwieszonym arkadkowym fryzem. Frontowa trójdzielna, pięcioosiowa; wyższa część środkowa z trójkątnym szczytem, nad którym postument z żeliwnym krzyżem; na osi półkolista arkadowa wnęką ślepego portalu na półkolumnach tokańskich, nad nią załamany dwuspadowo gzymś, wyżej para gładkich tarcz herbowych i równoramien-

¹ LVIA, 382-1-344, k. 1r., 2 r.

² LVIA, 694-1-3918, k. 29r.

³ Cyfra nieczytelna.

ny krzyż; w strefie cokołu okienko do krypty w kształcie leżącego prostokąta; na osiach skrajnych oculusy w gładkich opaskach; w częściach bocznych wąskie, półkoliście zamknięte okna w tynkowych opaskach ze zwornikiem. Elewacje boczne dwuosiove, o pojedynczych, ślepych oknach, w aneksie wsch. prostokątny otwór wejściowy poprzedzony betonowym stopniem. Elewacja tylna trójosiowa, z niskim dwuspadowym szczytem. Dach dwuspadowy, nad aneksami bocznymi pulpitowy, kryty blachą.

438 W ogrodzeniu cmentarza od pd. bramka, murowana z cegły, tynkowana. Jednoprzelotowa, otwór zamknięty łukiem koszowym z prostokątnym uskokiem.

2. Stan zachowania

Elewacje zawilgocone, ze znacznymi ubytkami tynków. Poszycie dachu poważnie uszkodzone. Kaplica wewnątrz zdewastowana, pozbawiona wyposażenia, płyty inskrypcyjne w większości rozbite.

3. Zarys problematyki artystycznej

Kaplica stanowi w architekturze polskiej jeden z pierwszych, a na omawianym terenie bardzo rzadki przykład zastosowania form neoromańskich. Zasluguje też na uwagę jako nieznane dotąd dzieło Franciszka Jaszczołda (1806–1873), w interesujący sposób uzupełniając *oeuvre* architekta, we wcześniejszej fazie swej twórczości wyraźnie zafascynowanego malowniczym angielskim neogotykiem, czego dowodzą: kaplica dworska w Neplach, pow. białskopodlaski (1829), dwór w Patrykozach, pow. sokołowski (po 1830), przebudowa pałacu w Korczewie, pow. siedlecki (ok. 1834), pałac w Kossowie Poleskim, obw. brzeski na Białorusi (1838), kaplica w Zakozielu (1838), przebudowa dworu w Roskoszy, pow. białskopodlaski (ok. 1840)⁴.

⁴ Żywicki 1998, s. 93–94.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W NIECIECZY

1. Historia

Nieciecz (Nieciecza) jest wsią położoną nad niewielką rzeczką o tej samej nazwie, ok. 8 km na pd. od Lidy. Należała do pow. lidzkiego w woj. wileńskim, od r. 1795 guberni wileńskiej w granicach Cesarstwa Rosyjskiego. W II Rzeczypospolitej powiat ten dołączony został do woj. nowogródzkiego. W październiku r. 1939 władze radzieckie przekazały go Republice Litewskiej. Od r. 1991 znajduje się na terenie państwa białoruskiego, w rejonie lidzkim obwodu grodzieńskiego.

W początku w. XVIII Nieciecz należała do łowczego wołkowyskiego Kazimierza Stanisława Kałuszeńskiego i jego żony Marianny z Niewiarowskich, starościanki budowieckiej, w r. 1762 jako właściciel występuje Józef Borzymowski¹, sędzia ziemski lidzki², wzmiankowany jeszcze w r. 1788³, od jego spadkobierców w r. 1796 majątek kupili Andrzej Laskowicz, chorąży brygady lit. i sędzia normalny piński wraz z żoną Teresą z Dąbrowskich⁴, w r. 1837 jako dziedzic wzmiankowany był ich syn (?), Stanisław Laskowicz, marszałek szlachty powiatu lidzkiego⁵. W r. 1849 dobra należały do Śnieżyńskich⁶, wzmiankowanych także w r. 1886⁷.

¹ VUB, 57-B.53-830, k. 4.

² VUB, 57-B.53-832, k. 7v., zob. aneks I.

³ LVIA, 694-1-3591, s. 338, *Stan kościoła parafialnego niecieckiego*, 1801.

⁴ LVIA, 694-1-4003, k. 11r., inwentarz kościoła w Niecieczy, 1796.

⁵ LVIA, 694-5-3037, k. 20r., *Inwentarz niecieckiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła, położonego w województwie nowogródzkim powiatu i dekanatu lidzkiego, sporządzony w roku 1931*, zob. aneks II.

⁶ VUB, 4-36129 (A.2795), k. 2r.

⁷ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1886, s. 50.

Kościół i uposażenie umożliwiające utworzenie parafii w Niecieczy fundowali Kazimierz Stanisław i Marianna Kałuszewscy, którzy 19 VIII 1715 nadali plebanowi 3 włóki gruntu, 10 poddanych i karcznię⁸. Pierwszym proboszczem został ks. Antoni Kałuszewski, brat (?) fundatora. Parafia, po raz pierwszy wzmiankowana w aktach synodu bpa Michała Zienkowicza z r. 1744, należała do dekanatu lidzkiego diecezji wileńskiej⁹. Pozostając cały czas w tymże dekanacie, wraz z nim przeszła w r. 1991 do diecezji grodzieńskiej.

Od r. 1764 przy kościele istniał szpital-przytułek, ufundowany z legatu pozostawionego na ten cel przez zmarłego proboszcza niecieckiego, ks. Macieja Nosowicza, uzupełnionego przez stolnikową lidzką Franciszkę Borzymowską¹⁰. Kolejny drewniany budynek szpitala wystawiony został w r. 1796 staraniem proboszcza Ignacego Sipayły¹¹.

Od lat czterdziestych w. XIX istniało przy kościele Bractwo Różańcowe¹², w latach dwudziestych w. XX założono Tercjarstwo oraz Bractwo Szkaplerzne¹³.

Drewniany kościół, zbudowany w r. 1715 przez Kałuszewskich, otrzymał wezwanie Św. Michała Archanioła¹⁴. Wg opisu z r. 1731 miał „wieży trzy malowane, a czwartą małą”. W ołtarzu gł. był umieszczony obraz *Najśw. Panny Marii*, z zawieszonymi na nim srebrnymi pierścieniami, koralowymi zausznicami i perlami; w drugim ołtarzu także obraz *Najśw. Panny Marii*, z dwiema koronami, trzema sznurami perel i dwiema tabliczkami (wotami), w trzecim obraz Św. Józefa; czwarty z obrazem *Tron Łaski*, był wtedy „jeszcze nie postawiony i nie złożony”. Wymieniono także malowaną drewnianą ambonę, chrzcielnicę i jeden konfesjonał. Na chórze z tralkową balustradką stał pozytyw, który został właśnie naprawiony. Wśród sreber wymieniono puszkę, trzy kielichy z patenami i dwa pacyfikaly, a z pozostałych elementów wyposażenia m.in. rzeźbę *Chrystus Zmartwychwstały*, szesnaście drewnianych, malowanych lichtarzy, siedem omatów i kapę oraz dwa dzwony, jeden w dzwonnicy, drugi na kościele¹⁵.

Przed r. 1763 został sprawiony lub całkowicie przebudowany ołtarz gł., architektoniczny, o dwóch kondygnacjach, rzeźbiony, srebrzony i złożony. W dolnej kondygnacji znajdował się obraz *Ukrzyżowanie*, w górnej, pomiędzy kolumnami, Św. Michał Archanioł. Trzy ołtarze boczne były również rzeźbione, malowane różnymi kolorami, jednokondygnacyjne, z obrazami *Matki Boskiej Białynickiej*, Św. Joachima i Św. Józefa; czwarty był skromniejszy, z obrazem Św. Antoniego. Zasób sreber powiększył się o drugą puszkę, ze-

⁸ VUB. 57-B.53-1337, k. 1r. (to samo pod sygn. VUB. 57-B.53-1374).

⁹ Kurczewski 1912a, s. 179.

¹⁰ VUB. 57-B.53-832, k. 7r., zob. aneks I.

¹¹ LVIA, 694-1-4003, k. 11r., inwentarz..., 1796.

¹² VUB. 4-36129(A.2795), k. 1v.

¹³ LVIA, 694-5-3039, k. 21r.

¹⁴ VUB. 57-B.53-1337, k. 1r.: *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 75, gdzie nazwisko fundatora pomyłkowo jako „Łukaszewski”.

¹⁵ VUB. 57-B.53-829, k. 1r.-3r.

spół szat liturgicznych liczył dziesięć ornatów¹⁶. Kościół służył nie tylko katolikom, lecz również unitom, gdyż w inwentarzu wymienione zostały naczynia, mszał i szaty używane do odprawiania liturgii w obrządku wschodnim¹⁷. W r. 1771 kościół określono jako stary i potrzebujący reperacji. Ze sporządzonego wówczas opisu, nieco dokładniejszego niż w r. 1731, wynika, że był kryty gontami, z ceglana posadzką, przyległymi do prezbiterium aneksami zakrystii i skarbczyka. Z trzech wież w fasadzie środkowa była większa, wszystkie malowane na niebiesko. Ołtarze i pozostałe sprzęty były te same co w r. 1731, m. in. niewielka ambonka „okrągła, na słupku, stolarskiej roboty, granatowo malowana”. Na chórze z tralkową balustradką „pozytywek bardzo stary, zepsuty, nie tak reperacji jak nowego potrzebujący”. Inwentarz wymienia nadto dwanaście par dużych i dwie pary małych cynowych lichtarzy, trzynaście ornatów i dwie kapy¹⁸.

W r. 1776 kosztem proboszcza, ks. Jana Dunkina, kościół odremontowano, ściany zostały wzmocnione lisicami, dach pokryto gontem. Wieżyczki pomalowano na czerwono, krzyże w ich zwieńczeniach wyzłocono. Wnętrze, poprzedzone babińcem, kryte było deskowym stropem, wspartym na czterech słupach, podłoga ceglana. W r. 1782 na wyposażenie świątyni składał się ołtarz gł., z tymi samymi co dawniej obrazami i marmoryzowanym na czerwono tabernakulum, a także cztery ołtarze boczne: dwa malowane czarno-biało, jeden na biało i jeden iluzjonistyczny „różnymi kolorami na optykę malowany”. Poza ołtarzami w kościele znajdowało się aż pięć obrazów *Matki Boskiej*, dwa *Św. Antoniego*, a ponadto *Przemienienia Pańskiego* (określony jako stary), *Pana Jezusa*, *Archaniola Michała*, *Św. Dominika* i *Św. Jana Nepomucena*¹⁹.

W tekście aktu wizytacji generalnej z r. 1796 odnotowano, iż „kościół w stanie najnikczemniejszym, lada czas rozwali się, facjata zbyt pochyliła się, cały dach za sobą pociągnęła, krokwie i belki z miejsc powychodziły, wkoło zaś kościoła podręby pogniły; wielkiej i najprędszej reparacji potrzebuje”. Stan wyposażenia nie wzbudzał zastrzeżeń, a z ciekawostek odnotowano, że organy namalowane są „na optykę” na ścianie chóru²⁰. Wśród sreber, częściowo zrabowanych przez Kozaków w r. 1794²¹, wymieniono monstrancję (połamana i nieużyteczna), kielich, dwie pateny, dwie korony na obrazie *Najśw. Panny Marii* i małą tabliczkę wotywną. Ówczesny proboszcz ks. Ignacy Sipayłło ufundował puszkę, która miała być wykonana w Wilnie. Kosztem tegoż ks. Sipayłły w r. 1799 świątynia została odremontowana: wymieniono sufit, ułożono drewnianą podłogę, dach pokryto gontem²².

¹⁶ VUB. 57-B.53-830, k. 2r.-3v.

¹⁷ *Ibidem*, k. 3r.-3v.

¹⁸ VUB. 57-B.53-831, k. 1r.-3r.

¹⁹ VUB. 57-B.53-832, k. 1-4v., zob. aneks I; także: VUB. 57-B.53-833, k. 1v.

²⁰ LVIA. 694-1-4003, k. 11r., inwentarz..., 1796.

²¹ LVIA. 694-1-3599, k. 3r., wymienione m.in.: puszka, kielich, monstrancja, a także ornat, kapa, bielizna oraz miedziany kociołek.

²² LVIA. 694-1-3591, s. 326, *Stan kościoła...* 1801.

Naprawy te nie wystarczyły jednak na długo. W r. 1837 „po zrujnowaniu pierwszego postawiony został drugi, w słupach murowanych”²³, do dziś istniejący kościół. Wzniesiony kosztem ówczesnego posiadacza Niecieczy, Stanisława Laskowicza²⁴, otrzymał tak jak poprzedni wezwanie Św. Michała Archanioła.

Świątynia miała 33 łokcie długości, 20 szerokości, drewnianą podłogę i była kryta gontem. Po obu stronach prezbiterium znajdowały się aneksy (opisane jako zakrystie). W fasadzie pierwotnie nie było półkolistych okien, zostały one wycięte przez ks. Edwarda Zdanowicza (który był proboszczem w Niecieczy w latach ok. 1908–1928). W r. 1925 w ołtarzu gł. znajdował się krucyfiks i drewniane tabernakulum „ładnej stolarskiej roboty”. Z lewej strony był ołtarz z obrazem *Matki Boskiej Ostrobramskiej*, z prawej *Najśw. Serca Jezusa*. Na ścianach wisiały obrazy: *Trójcy Św.*, *Św. Katarzyny Sienneńskiej*, *Matki Boskiej Białynickiej* (w posrebrzanej sukience), *Matki Boskiej Borzewskiej* oraz sześć innych, różnej wielkości. W kościele stało pięć konfesjonaliów, ambona była „pomalowana z rzeźbą”, chór wspierał się na czterech słupach, a na nim stały niewielkie, pięciogłosowe organy kupione przez proboszcza. W zakrystii przechowywano dwie monstrancje (starą i nową), trzy puszki (dwie nowe i starą), dwa kielichy, pięć paten (cztery stare). Ornatów było trzynaście, kap sześć²⁵. Teren przykościelny był ogrodzony kamiennym murem, pokrytym w r. 1922 betonowym daszkiem²⁶. W r. 1928 staraniem ks. Stanisława Mikulskiego został rozpoczęty remont kościoła²⁷, po r. 1930 dach został pokryty blachą ocynkowaną²⁸. Inwentarz z r. 1931 wspomina, że w ołtarzu gł. znajdowała się rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany* i obraz *Św. Michał Archanioł*²⁹.

Pod koniec lat czterdziestych w. XX kościół został zamknięty. Wierni odzyskali go w r. 1988. Początkowo dojeżdżał tu ks. Tadeusz Kaczan³⁰, który został następnie pierwszym proboszczem odrodzonej parafii. Od r. 2001 pod patronatem „Caritas” diecezji grodzieńskiej istnieje w Niecieczy ośrodek kolonijny³¹.

Na podstawie dostępnych źródeł udało się częściowo ustalić listę proboszczów w Niecieczy: Antoni Kałuszeński (1715), Maciej Jan Nosowicz (1731), Jan Dunkin (1770), Tomasz Górski (1782), Ignacy Dominik Sipayło (1788), Julian Turowicz (1849), Żyworonek (1870), Matkiewicz (1890), Aleksander Birkont (1892), Edward Zdanowicz (1908–1928), Stanisław Mikulski (1928–1931), Aleksander Augustynowicz (1931–1939), Tadeusz Kaczan (1994–1997), Władysław Grzegorek (1997–2000), Andrzej Gorbacz (2000–2003), Leonid Liszczyk (od 2003).

²³ VUB, 4-36129(A.2795), k. 1v.

²⁴ *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 75.

²⁵ LVIA, 694-5-3042, k. 2v.

²⁶ LVIA, 694-5-3036, k. 4v.

²⁷ LVIA, 694-5-3050, k. 1r.–3r.

²⁸ LVIA, 694-5-3039, k. 8r., *Visitatio pastoralis*, 1932.

²⁹ LVIA, 694-5-3037, k. 20r., *Inwentarz...* 1931, zob. aneks II.

³⁰ Hlebowicz 1991, s. 74.

³¹ *Obóz nadziei*, s. 11.

Początkowo wszystkie kolejne dzwonnice były drewniane. W r. 1771 w starej, dwukondygnacyjnej dzwonnicy znajdowały się dwa dzwony; trzeci był na wieży kościelnej³². W r. 1782 zastąpiła ją nowa, również piętrowa, kryta gontami³³, w r. 1796 i 1801 określana jako stara i potrzebująca naprawy³⁴. Wg opisu z r. 1849 w kościele były trzy niewielkie dzwony: ■ napisem: „Me fudit Johann Jakob Dormmann Regiomonti ks. Maciej Nosewicz 1747”; z napisem: „1680 r. Pater me festi”; oraz z napisem: „1777 Jezus Marya Józef”³⁵. Pod koniec w. XIX zdecydowano się na postawienie przy kościele nowej, murywanej dzwonnicy. Zachował się jej projekt, wykonany w r. 1887 przez inż. Pacewicza³⁶. Miała być z kamienia, z pasami tynku na narożach i sześcioboczną drewnianą górną kondygnacją o trójlistnie zamkniętych przeźrocach, zwieńczoną wysoką iglicą z krzyżem. Drzwi i okna były zamknięte półkoliście, w tynkowych opaskach z kluczem, ponad wejściem znajdował się witrażowy (?) krzyż w podobnej opasce. Projekt nie doczekał się realizacji³⁷, podobnie jak kolejny, przewidujący budowę drewnianej³⁸. Istniejąca dziś murowana dzwonnica została wystawiona w r. 1892, staraniem proboszcza Aleksandra Birkonta. Z odlewni Stanisława Czerniewicza w Pustelniku pod Warszawą sprowadzono dwa dzwony³⁹, z których przetrwał jeden, ufundowany przez Adolfa Dudzicza.

491

Pierwsza wzmianka o plebanii pochodzi z r. 1771, kiedy wymieniany jest budynek starej „rezydencji plebańskiej” oraz nowej, którą wystawił ówczesny proboszcz ks. Jan Dunkin. Była niewielka, kryta gontem, poprzedzona ganeczkiem⁴⁰. Opis z r. 1782 świadczy o pewnej wystawności, z jaką urządzono pokoje, ozdobione malowanymi płóciennymi obiciami⁴¹. W r. 1796 plebania była w dobrym stanie, jedynie dach wymagał naprawy⁴², wykonanej w r. 1799 kosztem proboszcza ks. Ignacego Sipayłły⁴³. Kolejna drewniana plebania została zbudowana w r. 1874; składała się z czterech pokoi, kancelarii, przedpokoju, kuchni i pokoju dla służby, poprzedzona od frontu oszklonym ganeczkiem⁴⁴. Budynek ten został rozebrany prawdopodobnie w latach czterdziestych w. XX⁴⁵.

³² VUB, 57-B.53-831, k. 3r.

³³ VUB, 57-B.53-832, k. 8v, 7r., zob. aneks I.

³⁴ LVIA, 694-1-4003, k. 11v., inwentarz..., 1796; *ibidem*, 694-1-3591, s. 332 oraz *Stan kościoła...* 1801.

³⁵ VUB, 4-36129(A.2795), k. 1v.

³⁶ LVIA, 604-4-3861, k. 11r., 12r., 17r.-18r., *Проект на постройку новой колокольни*.

³⁷ LVIA, 604-4-4376, k. 1r.-5r.

³⁸ LVIA, 382-1-1408, k. 1r.-1v., 5r.

³⁹ Brensztejn 1924, s. 132, 191.

⁴⁰ VUB, 57-B.53-831, k. 3v.

⁴¹ VUB, 57-B.53-832, k. 7v.-8r., zob. aneks I.

⁴² LVIA, 694-1-4003, k. 12v., inwentarz..., 1796.

⁴³ LVIA, 694-1-3591, s. 333, *Stan kościoła...* 1801.

⁴⁴ LVIA, 694-5-3037, k. 22v., *Inwentarz...*, 1931, zob. aneks II.

⁴⁵ Informacja uzyskana na miejscu.

2. Opis

2.1. Architektura

Kościół położony przy głównej drodze, w pn. zach. krańcu wsi. Orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, na murowanej i tynkowanej podmurówce, o murowanych kolumnach i filarach, na których wsparta więźba dachowa. Szalowany pionowo. Na rzucie prostokąta o trójbocznym zamknięciu. Korpus trójnawowy, pseudobazylikowy, dwuprzęsłowy, prezbiterium wydzielone we wnętrzu, nieco szersze i niższe od nawy głównej, zamknięte prosto, ujęte w aneksy zakrystii (pd.) i skarbcza (pn.) o ukośnych ścianach wsch. Wnętrze częściowo tynkowane, nawy rozdzielone dwiema parami drewnianych ośmiobocznych słupów, posadowionych na murowanych, wysokich ośmiobocznych cokołach, uskokowo zwężających się ku górze. Ściany boczne rozczłonkowane występującymi z lica filarami, w narożach ściany zach. ćwierćkolumny. W nawie głównej i prezbiterium strop o łuku koszowym, w nawach bocznych, podchórzu i aneksach płaskie stropy, wszystkie pokryte boazerią. W podchórzu w części środkowej kruchta wydzielona drewnianymi ściankami, po jej bokach od pd. schody na chór, od pn. składzik. Okna prostokątne, zamknięte łukiem odcinkowym, w profilowanych obramieniach po dwa w ścianach naw i po jednym w bocznych ścianach aneksów; w zamknięciu prezbiterium dwa wąskie, zamknięte półkoliście, w ścianie zach. trzy półkoliste; w ukośnej ścianie aneksu pd. prostokątne, w profilowanym obramieniu. Otwory wejściowe prostokątne: w ścianie zach. wypełniający całą szerokość interkolumnium, w drewnianym obramieniu; z podchórza szerokie wejście do nawy gł. i dwa węższe do naw bocznych; w ścianach bocznych prezbiterium podobne wejścia do aneksów, w ukośnej ścianie aneksu pn. drzwi wejściowe w gładkim obramieniu. Chór muzyczny, zajmujący 1/3 szerokości przęsła zach., wsparty na dwóch murowanych filarach, przed którymi półkolumny, i dodatkowo na parze drewnianych, ośmiobocznych słupów; parapet chóru szalowany pionowo, na osi występ na rzucie łuku koszowego, ujęty gzymsami.

Elewacja frontowa rozczłonkowana czterema półkolumnami, z wydzielonym okapowym daszkiem trójkątnym szczytem, szalowanym ukośnie, z drewnianym krzyżem na osi. Otwór wejściowy o lekko ściętych narożach, drzwi dwuskrzydłowe. Nad szczytem czworoboczna, dwukondygnacyjna wieżyczka, której górna kondygnacja nieznacznie węższa, z okienkami zamkniętymi łukiem odcinkowym; w zwieńczeniu równoramienny krzyż. Elewacje boczne trójosiowe, okna w listwowych obramieniach, podobnie jak w elewacjach tylnych. Dach dwuspadowy, przechodzący od wsch. w trójpołaciowy, na kalenicy wieżyczka na sygnaturkę, z prostokątnymi otworami. Wieżyczka i sygnaturka przekryte daszkami czterospadowymi. Wszystkie dachy kryte blachą.

Przy wejściu do zakrystii w progu granitowy blok z wyrytą datą i inicjałami: 1821 | SL (Stanisław Łaskowicz?).

2.2. Wyposażenie

Ołtarz zredukowany do drewnianego tabernakulum, stojącego nad wysuniętą mensą, ujętą po bokach cokołem złożonym z dwóch par przysadzistych prostopadłościennych filarów, malowanych na szaro, marmoryzowanych. Tabernakulum architektoniczne, ok. 1760, z ornamentem rocaille, wtórnie malowane na białe, ze złożonymi detałami; trójprzęsłowe, z wysuniętą półkoliście częścią środkową i faliście wygiętym belkowaniem, przeszła boczne niższe, za nimi ażurowe, złożone uszy z rocaille'owych grzebieni; na odcinkach gzymśów figurki aniołków, w zwieńczeniu tronu eucharystycznego rzeźba *Baranek Apokaliptyczny*, w promienistej głorii. Antependium, wyk. 1994 przez snycerza z Mińska⁴⁶, pastisz w stylu regencji, drewniane, trójdzielne, symetryczne, z kwadratowych ażurowych płycin, wypełnionych akantem i karbowaną wstęgą, w środkowej owalny kartusz.

Ołtarze boczne (2), ok. poł. w. XIX, murowane, architektoniczne, na przysadzistych półkolumnach ustawionych na sześciennych cokołach, z trójkątnym naczółkiem nad belkowaniem z fryzem kroksztynowym. W polach środkowych obrazy, przed r. 1925: w ołtarzu pn. *Matka Boska Ostrobramska*, w pd. *Najśw. Serce Jezusa*. Tabernakula niewielkie, z tronem eucharystycznym ujętym wolutami. Mensy drewniane, marmoryzowane, z trzema prostokątnymi płycinami, z których środkowa szersza.

Ambona, pocz. w. XX (?), drewniana, mazerowana, kosz pięcioboczny, ogzymśowany, z wąskimi, prostokątnymi płycinami na narożach i rzeźbioną, upiętą z boku srebrzysto-niebieską draperią, z wywiniętą srebrzysto-czerwoną podszewką.

Organy, ok. 1920, na kontuarze tabliczka z napisem: *A. ORŁOWSKI, WILNO*, pięcioosiowe, z szeroką wieżą centralną ujętą ustawionymi na konsolach kolumnkami korynckimi, segmenty skrajne na wyższych cokołach, w formie ujętych kolumnkami korynckimi i zwieńczonych belkowaniem łuków arkadowych, nad nimi stylizowana dekoracja akantowa.

Konfesjonał, lata trzydzieste w. XX, mazerowany, korpus z drzwiczkami z prostokątną płyciną i trójbocznym zapleckiem, zwieńczony uproszczonym belkowaniem z plecionką we fryzie i wydatnym gzymsem z ząbkowaniem.

Ławki (2), 1899, pięciorzędowe, boki nakryte odcinkami profilowanych listew, front z parą prostokątnych, zbliżonych do kwadratu płycin, wtórnie malowane, na jednym z zaplecków wyryta data: 1899.

Feretrony: 1-2, pocz. w. XX, w formie neogotyckiego retabulum, w polu środkowym zamkniętym łukiem ostrym obrazy, ol. na blasze: *Św. Jan Chrzciciel, Niepokalane Poczęcie NPM.* oraz *Św. Franciszek i Matka Boska Bolesna*; 3. lata trzydzieste w. XX, neobarokowy, z ujętym wolutami polem środkowym w kształcie prostokąta zamkniętego półkoliście, z obrazami ol. pł. *Chrzest Chrystusa i Michał Archanioł*, w zwieńczeniu owalny kartusz z hierogramami *IHS* i *MARYA*, na narożach cztery metalowe świeczniki w kształcie przyklękających aniołów, trybowane z posrebrzanej blachy.

⁴⁶ Informacja uzyskana na miejscu.

455 Obrazy: 1. *Stygmatyzacja św. Katarzyny Sieneńskiej*, 4. ćw. w. XVIII
(naklejony na dyktę), pokryty sukienką mosiężną, posrebrzaną, rama rzeźbiona,
457 ażurowa; 2. *Matka Boska z Dzieciątkiem (Borzewska)*, 4. ćw. w. XVIII,
458 rama drewniana; 3. *Matka Boska z Dzieciątkiem (Białynicka)*, po r. 1840,
456 sukienka metal srebrzony; 4. *Archanioł Michał*, 1928, sygn. B. Rzeczycki 19.
IX. (19)28 r. 5. *Złożenie do grobu*, stacja XIV Drogi Krzyżowej, 2. poł. w.
XIX, ol. pł., w ramie zwieńczonej krzyżykiem (resztki ram pozostałych stacji
w dzwonnicy).

459, 460 Rzeźby, drewniane, polichromowane: 1–2. *Chrystus Ukrzyżowany*, ok.
462, 461, poł. w. XVIII; 3. *Chrystus Ukrzyżowany*, 2. poł. w. XVIII; 4–5. *Chrystus*
463 *Ukrzyżowany*, w. XVIII, o charakterze ludowym; 6. *Chrystus Ukrzyżowa-*
464 *ny*, w. XIX/XX, o charakterze ludowym.

449 † Tabernakulum, 1. poł. w. XVIII, wtórnie malowane farbą olejną i złotem; szafka sześcienna ■ ściętych narożach, ujęta wydatnymi wolutami z rzeźbionymi liśćmi akantu i kampanulami, na drzewczkach zamknięta łukiem półkolistym płycina z płaskorzeźbionym kielichem, w którym hostia, na ścianach bocznych palmety z wici akantowej, zwieńczone wylamanym gzymsem, nad którym na osi pełnoplastyczna, uskrzydłona główka anielska i wysoki zaplecek tronu eucharystycznego w formie paludamentu rozpiętego pod lambrekinowym baldachimem, zwieńczonym krzyżem na kuli, pośrodku kolisty krag obłoków, na jego tle trójkąt z *Okiem Opatrzności*.

490 Tablica epitafijna, wmurowana w ścianę pd., kwadratowa, z czarnego marmuru, ze złożoną inskrypcją: D.O.M. : TU LEŻY | ANTONI BORZYMOWSKI | ROT(MISTRZ) KAW(ALERII) NAR(ODOWEJ) WOYSK POL(SKI)CH | URODZIŁ SIĘ R(OK)U 1757. | JANU(ARIU) 18 | UMARŁ R(OK)U 1813. FEBR(UARIU) 24⁴⁷.

Naczynia i sprzęty liturgiczne:

Monstrancje: 1. † barokowa, w. XVIII (?)⁴⁸; 2. neobarokowa, pocz. w. XX, plater częściowo złożony, z cechą *Norblin & Co | Gahw. | Warszawa* oraz nr kat. *B 1615*, na owalnej, profilowanej stopie z ornamentycznym wąskim otokiem i pasem winnej latorośli, trzon z ovoidalnym czteropółkowym nodusem z palmietami, owalna promienista gloria z figurkami i główkami anielskimi, zwieńczona koroną zamkniętą z równoramiennym krzyżem.

465 Kielichy: 1. barokowy, ok. poł. w. XVIII, srebrny częściowo złożony, gładki, z gruszkowatym nodusem, na kolistej profilowanej stopie rytowany h.
467 własny Kałuszewskich i monogram KSK (Kazimierza Stanisława Kałuszew-
466 skiego); 2. neogotycki, ok. 1925, z cechami: *W. STUPNICKI | PRZEMYSŁ* oraz imienną *WS* i polską probierczą, wprowadzoną w r. 1921, czara srebrna, stopa i trzon mosiężne, częściowo złożone, na kolistej profilowanej stopie, spłaszczonym kulistym noduse i koszyczku rytowana i puncowana wieć z trójliści w otoku i pojedynczych liści laurowych, na stopie napis: „Pamiętka śmierci Adeli z Czeszejków Tobolowej 1 | II 1925”; 3–7. † bliżej nieokreślone⁴⁹.

⁴⁷ Tablica opisana: VUB, 4-36129(A.2795), k. 1v.

⁴⁸ LVIA, 694-5-3037, k. 20v., *Inwentarz ...*, 1931, zob. aneks II.

⁴⁹ *Ibidem*, zob. aneks II.

Pateny: 1–3. barokowe, w. XVIII, srebrne, z rytowanymi na kołnierzu: równoramiennym krzyżem w wieńcu laurowym; z hierogramem *MARYA* w schematycznym wieńcu; z krzyżem; 4. bez cech stylowych, ok. 1925 (należąca do kielicha nr 2), srebrna, z cechą inicjalną *WS* i polską probierczą, wprowadzoną w r. 1921. 469, 468

Puszki: 1. barokowa, 2. poł. w. XVIII, srebrna, częściowo złocona, gładka, z kolistą profilowaną stopą i gruszkowatym nodusem, pokrywa zwieńczona półkulą z równoramiennym krzyżem; 2–4. † nieokreślone⁵⁰; 5. pokrywa puszek, barokowa przed r. 1714, srebrna, złocona, zwieńczona krzyżykiem na spłaszczonej półkuli, na brzegu napis: „Frate(r) Hilarion Streczon Praed(icator) Generalis Ordinis Prae(dicatorum) Obtulit pro Peccatis A. 1714”. 470

Naczynie chrzcielne, 4. ćw. w. XIX, plater, z cechą: *Norblin & Co | Gałw. | Warszawa*; miseczka owalna, z wywiniętym kołnierzem, na krótszym boku półkoliście wyciętym do wrębu, ampułka z pękającym brzuścem i szerokim wylewem w połowie przesłoniętym pokrywą, ucho z dwóch wolutek. 481

Relikwiarze: 1. Drzewa Krzyża Św., rokokowy, 3. ćw. w. XVIII, srebrny, z owalną, promienistą glorią, z wyciętym pośrodku krzyżem, oraz plaketami z przedstawieniami *Golebicy Ducha Św.* i *Pietà*, na owalnej ośmiopolowej stopie ornament rocaillie i plakieta w formie kartusza z h. *Lis* i *Trąby*; 2. śś. Kazimierza, Felicjana, Krystyny i Wiktoryna, neobarokowy, 2. poł. w. XIX, mosiężny, złocony, z owalną promienistą glorią zwieńczoną krzyżykiem, na puklowanej stopie pasowy ornament z wolut. nodus gruszkowy, wewnątrz stopy wydrapany napis: *Wilno*. 471
484
485
472

Trybularz, w. XIX/XX, mosiężny, z ażurowym pasowym ornamentem z palmet i liści, stopa wtórna, z niklowanego metalu. 482

Łódka na kadzidło, rokokowa, 3. ćw. w. XVIII, srebrzona, korpus w formie nautilusa, puklowany, stopa owalna, ośmiopolowa, dwustrefowa, z rytymi czteropłatkowymi kwiatkami w strefie dolnej i puncowanym rocaillie'owym otokiem w górnej, nodus gruszkowaty, puklowany, skręcony. 483

Krzyż ołtarzowy, 4. ćw. w. XVIII, żeliwny, na sześciiennej podstawie, malowany wtórnie czarną farbą olejną, pasyjka wtórna. 473

Świeczniki: rokokowe, cynowe: 1–3. 3. ćw. w. XVIII, na trójkątnej wolutowej podstawie na nóżkach w formie zwiniętych liści, na bocznych powierzchniach motyw zdwojonej konchowej muszli, trzon tralkowy, kanelowany, takiż wazonowy nodus; 4–5. 3. ćw. w. XVIII, na trójkątnej wolutowej podstawie na kulach na niej znaki konwisarskie: gryf i harfa, trzon tralkowy, nodus kulisty; 6–9. 4. ćw. w. XVIII, na sześciiennej, kanelowanej podstawie, na kulach, trzon gładki; 10–11. na wolutowej podstawie na kulach, trzon wysoki; 12–15. 4. ćw. w. XVIII, blaszane, trybowane, w kształcie klęczących aniołków. 474
475
476
477

Świeczniki do katafalku, 2. poł. w. XVIII, drewniane, malowane na czarno farbą olejną: 1–4. z owalnym nodusem; 5–6. z kulistym nodusem; 7. z wazonowym nodusem. 480, 479, 478

Lampa wieczna, pocz. w. XX, plater, z cechą: *M. Niewiadomski | Wilno*, gładka, z opaską i ażurowymi ramionami w formie stylizowanych gałązek.

⁵⁰ *Ibidem*.

- 486 Lawabo, l. poł. w. XVIII, cynowe, z wytłoczonym pod koroną z krzyżem monogramem: C.S.
- 487 Ornaty: 1. biały, XIX/XX, w kolumnie haft nicią złotą, srebrną i pająkami, z motywem uproszczonej arabeski i monogramem: *MM*, boki nowe; 2. czerwony, kolumna 3. ćw. w. XVIII, z jedwabnej tkaniny z falistym wzorem drobnych liści i kwiatów zwisających na cienkich lodyżkach, boki i galon nowe.
- 488 † Makata, 1917, na czarnym płótnie wielobarwny haft krzyżykowy wełną, z wzorem dużych wiązanek z polnych róż, obramienie z drobniejszymi gałązkami i pojedynczymi kwiatami, w górnej części haftowany napis: WSPOLNA | OFIARA | Z KLÓKOWICZ | SRW. 1917 r., w dolnej: OD POWIETRZA | GŁODU OGNIĄ I WOJNY WY|BAW NAS P(ANIE).
- 489 Chorągiew procesyjna, 1927, awers z białego adamaszku, w obszytym galonem połu aplikowane i haftowane kordonkiem przedstawienie *Matki Boskiej Częstochowskiej* (twarze Marii i Dzieciątka oleodrukowe) oraz napis: KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ | MÓDL SIĘ ZA NAMI, na rewersie z czerwonego adamaszku haftowany biały orzeł i napis: BÓG I OJCZYŻNA | DAR OD OSADNIKÓW Z NIECIECZY, poniżej data: 1927.

2.3. Otoczenie kościoła

- 440 Ogrodzenie z kamienia polnego, od zach. bramka z czterech tynkowanych filarach opiętych pilastrami, nakrytych czterospadowymi daszkami.
- Nagrobki w obrębie terenu kościelnego: 1. z czerwonego granitu, w formie steli, bez krzyża, otoczony żeliwną balustradką, z inskrypcją: „D.O.M. | Ś.P. Karolina | Krzywцова | zm. 10. Maja | 1892 w wieku l. 84 | Pokój jej duszy”; 2–5. płyty nagrobne: Antoniego Faustyna Szostaka, Klewiadów i Zdanowiczów.
- 492 Dzwonnica (w pn.-zach. narożu ogrodzenia), 1892, murowana, na kamiennej podmurówce, tynkowana, bielona. Na planie kwadratu, o trzech zwężających się ku górze kondygnacjach, oddzielonych gzymasami i okapowymi daszkami. Naroża dolnej kondygnacji opięte lizenami, w ścianach płytkie prostokątne wnęki zajmujące prawie całą ich powierzchnię. Od pd. prostokątny otwór wejściowy z dwuskrzydłowymi drzwiami. W drugiej kondygnacji wąskie, prostokątne okienka zamknięte łukiem odcinkowym, zwieńczone płaskim gzymsem odcinkowym, w trzeciej tegoż kształtu, nieco większe przeźrocza. Dach namiotowy, kryty blachą, na szczycie ośmioboczna wieżyczka z daszkiem namiotowym, na której ażurowy krzyż na kulii. Przy wejściu kamień z napisem: R 1892 PAŹ|DZIERNIKA 4. D. | ZA X. ALEKSAN|DRA BIR-KONT.
- 493 Dzwon „Adolf”, wyk. Stanisław Czerniewicz, Pustelnik k. Warszawy, 1912; na czapie szeroki pas z ornamentem kwiatowym i napis: DLA NIECIECKIEGO PARAFIALNEGO KOŚCIOŁA | DZIĘKI STARANIOM KS. EDWARDA ZDANOWICZA PROBOSZCZA TEJŻE PARAFII | ZOSTAŁEM FUNDOWANY PRZEZ ADOLFA DUDZICZA, niżej oddzielony półwałkiem fryz z ostrołukowych arkad i kwiatowych wiązek, na płaszczu napis: NOMEN MIHI ADOLF i owalna plakietka z nazwiskiem ludwisarza: S. CZERNIEWICZ. W szerokim, wyznaczonym półwałkami pasie między

plaszczem a wieńcem napis: BOGA WIELBIĘ JEDYNEGO. | LUD WIERNY
ZWOŁUJĘ. | GROMADZĘ KAPŁANÓW. PŁACZĘ NAD ZMARŁYMI.
| ODWRACAM KLĘSKI. DNI ŚWIĄTECZNE WYŚLAWIAM. 1912 R.

W murze, od strony wewnętrznej osadzone prostokątne płyty nagrobne:
1. z szarego marmuru, z napisem: „D.O.M. | Rozalia z Ejsmontów | Stanisła-
wowa | Laskowiczowa | zmarła d. 8 Lipca 1832 Ru | W 33 Ru Życia. | Stra-
piony mąż z Córka Scio lemią | Kamillą ten kamień położyli”; 2. z szarego mar-
muru, z napisem: „D.O.M. | Stanisław Laskowicz | żył lat 47 umarł 5 Listo-
pada 1837 Ru | Ten pomnik położyła | Przywiązana Żona | z troygiem pozo-
stałych Dzieci”; 3. z różowo-szarego granitu, przymocowana żeliwnymi gu-
zami, z napisem: „D.O.M. | Pamiątka | dla | Lucyana Wincentego i Andrzeja
| Laskowiczów | w 1840 r.”, poniżej wyryta płonąca waza.

3. Stan zachowania

Ogólny stan zachowania budowli dobry, obiekt po gruntownym odnowie-
niu w r. 1995. Zapewne wtedy wnętrze zostało kolejny raz pomalowane do 1/3
wysokości brązową farbą olejną. Wyposażenie, które zostało opisane w ostat-
nim dostępnym inwentarzu z r. 1931 w dużej mierze zachowane, bez później-
szych ingerencji.

Stan zachowania dzwonnicy dobry. Dzwony – historyczne nie zachowa-
ne, z notowanych w r. 1931 pozostał jeden.

4. Zarys problematyki artystycznej

Wzmianki o kościele niecieckim są nieliczne i skąpe. W *Słowniku geo-
graficznym* został odnotowany z błędnym wezwaniem – Jezusa Chrystusa⁵¹.
Ks. Kurczewski podał informację o drewnianym kościele fundacji Kałuszew-
skich, lecz wzniesiony przez Laskowicza mylnie uznał za murowany; wspomniał
też o istniejącej do r. 1870 kaplicy cmentarnej⁵², co nie znajduje potwierdzenia
w przebadanych materiałach archiwalnych. Kościół nie wzbudził też większe-
go zainteresowania współczesnych badaczy, nie figuruje też w przewodnikach
krajoznawczych. *Zbor pomnikau* ogranicza się do zdawkowego stwierdzenia,
że kościół zbudowany został w w. XIX z cegły i drewna⁵³. Jeszcze oszczęd-
niej wspominają o nim Ryszard Brykowski⁵⁴ i Anatolij M. Kulagin⁵⁵. Na słu-
pową konstrukcję budowli zwrócił uwagę jedynie Siergiej A. Siergaczew⁵⁶.

⁵¹ *Słownik geograficzny*, t. 2, 1886, s. 50.

⁵² Kurczewski 1912a, s. 211.

⁵³ *Zbor pomnikau* 1986, s. 243, poz. 941.

⁵⁴ Brykowski 1997 s. 31, gdzie kościół wzmiankowany jest tylko w spisie obiektów;
w najnowszym opracowaniu (Brykowski 2000) o nim nie wspomniano.

⁵⁵ Kulagin 2000b, s. 110.

⁵⁶ Siergaczew 1992, s. 49.

Bryła niecieckiej świątyni – pomimo prostoty i cech zbliżających ją do budownictwu ludowego – reprezentuje cechy stylu klasycystycznego, w jego lokalnej odmianie, charakterystycznej dla architektury sakralnej ziem W. Ks. Lit. Wytworzył się tu typ skromnego, bezwieżowego kościoła z trójkątnym naczółkowym szczytem w elewacji frontowej, wzbogaconej o kolumny⁵⁷. Ten swoisty w budownictwie sakralnym przykład konstrukcji jest bezpośrednim powtórzeniem rozwiązań, które na omawianym terenie stosowane były w budynkach gospodarczych. Przykładem mogą być spichlerze w Bohdanowie i Taboryszkach, świron w Hołoblewszczyźnie⁵⁸ czy lamus w Koszelewie⁵⁹, podobnie budowane w murowane słupy, łączone odcinkami drewnianych ścian. Ten prosty system konstrukcyjny i różnicę użytych materiałów umiejętnie wykorzystano dla celów estetycznych: murowane kolumny i filary, wyraziście odcinając się białą tynków od ciemnego drewna, tworzą ślepy portyk fasady i rytmicznie dzielą wzdłużne elewacje. Są grubsze od drewnianych ścian, toteż stanowią zarazem ich artykulację we wnętrzu nawy. Tu proporcjom kolumn „konstrukcyjnych” odpowiadają przysadziste podpory chóru muzycznego i ołtarzy bocznych. Zredukowanie ołtarza gł. do wysokiego tabernakulum (z pewnością przeniesionego z poprzedniego kościoła) jest rozwiązaniem wtórnym, wymuszonym przez zniszczenie dawnej struktury. Zwraca uwagę świetny pastisz barokowego antependium, wykonanego przed kilku laty przez mińskiego snycerza.

Najciekawszym obiektem malarstwa jest obraz *Stygmatyzacja św. Katarzyny Sieneńskiej*, z 4. ćw. w. XVIII, ozdobiony współczesną mu metalową sukienką, która wiernie powtarza kompozycję malarską. Obraz należał zapewne do bractwa różańcowego, wydaje się jednak, że nie pochodzi z miejscowego kościoła, bo choć notuje go inwentarz z r. 1925⁶⁰, nie był wzmiankowany w żadnym ze starszych. Kolejnym obrazem zasługującym na uwagę jest kopia cudownego obrazu *Matki Boskiej Białynickiej*, wykonana wg ryciny z r. 1840. To przedstawienie *Matki Boskiej* znajdowało się w kościele niecieckim już w r. 1763⁶¹, zatem omawiany obraz został zapewne wykonany do drugiego, fundacji Laskowiczów, jako nawiązanie do wizerunku umieszczonego w jednym z ołtarzy poprzedniej świątyni. Na głowach obu postaci znajdują się srebrne korony, powtarzające formę malowanych, starsze od sukienki, na całej powierzchni dekorowanej delikatnymi grawerowanymi zwojami i repusowanymi gałązkami kwiatowymi.

Wśród pozostałych elementów wyposażenia zwracają uwagę: srebrny relikwiarz z h. Lis i Trąby, dwa rokokowe lichtarze z nierozpoznanymi znakami konwisarskimi oraz sprzęt rzadko już dziś spotykany, którym jest cynowe lawabo z 1. poł. w. XVIII.

⁵⁷ Brykowski 1997, s. 24.

⁵⁸ Aftanazy, t. 4, 1993, il. 64, 539, 167.

⁵⁹ Aftanazy, t. 2, 1992, il. 349.

⁶⁰ LVIA, 694-5-3042, k. 3v.

⁶¹ VUB, 57-B.53-830, k. 2v.: „tertium altare a pariete ad comu Evangelii [...] in quo habetur imago B(eatissi)mae V(irgins) Mariae Białynicensis”.

Za udany przykład małej architektury należy uznać nie zrealizowany projekt neogotyckiej dzwonnicy, autorstwa nie notowanego dotychczas inż. Pacewicza.

Spośród obiektów nie zachowanych najciekawszym była niewątpliwie puszka, notowana w latach 1731–1776. Z opisu inwentarzowego wynika, że bywała używana jako monstrancja, bo w zależności od potrzeb, na jej pokrywę można było zamontować niewielką glorię, określoną jako „monstrancyka, która się zdejmuje, z promieniami per partem pozłocistymi i z krzyżykiem”⁶². Żałować też wypada, że nie dotrwał dzwon wykonany w r. 1747 przez Johanna Jacoba Dommanna, najwybitniejszego ludwisarza królewieckiego swego czasu⁶³.

491

ANEKS I

Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Niecieczy z r. 1782.
VUB, 57-B.53-832, k. 1r.–13r.

Opisanie beneficjum niecieckiego podług modelu szu JO księcia Jm. Pasterza [Ignacego Massalskiego], dziekanom do wizyty podanego w r(oku) teraźniejszym 1782 d(nia) 16 m(iesiąca) septembra sporządzone

Kościół nieciecki fundowany od Włmp. Kazimierza Stanisława i Marianny Katuszewskich, łowczych powiatu wolkowyskiego w roku 1715 miesiąca januar(a) wtórego dnia i ten fundusz w roku tymże, miesiąca augusta dziewiętnastego dnia, podług konstytucji roku 1635 przed Sądem Głównym Trybunału Głównego W.Ks.Lit. zaprzysiężony i ad acta podany, jako się pokazuje z ekstraktu funduszu ex Archivo Diecesiano. Ten kościół drewniany i w roku 1776 reparaowany in parte kosztem Jm. ks. Jana Dunkina, antierius plebana niecieckiego, który ante decessum ex hac vita za budynek mieszkalny i za inne budowle włożył obligację na sukcesora, aby pięćset złotych na reparację kościoła ekspensował, co dopełnił i jeszcze swego grosza quantum niejakowe dołożył. Tytuł kościoła Św. Michała Archanioła. Pobity gontami, dach dobry, podważony. Ściany obie w kluby wzięte, z jednej strony dwoje klubów po cztery szwornie żelazne mających, z drugiej strony także dwoma klubami wzięte, po cztery szwornie wskroś mające, podobnie ściana od babińca czterema klubami wzięta i każda kluba czterema szworniami żelaznymi przeprowadzona. Na tym kościele wieżyczek trzy, czerwono malowanych, z trzema krzyżami wyłaczanymi.

[k. 1v.] Z cmentarza wchodząc do babińca drzwi pierwsze podwójne, z tarcic zrobione, futrowane, te futrowanie żelaznymi gwoździami poprzybijane, na zawiasach i krukach żelaznych, ze środka z zaporą drewnianą. Z babińca do kościoła drzwi podwójne z tarcic, stolarskiej roboty, na zawiasach i krukach żelaznych, z zaszczipką i probojem, które się żelaznym zamkiem zamykają. Nad babińcem i całym kościołem stolowanie z tarcic dobre, nad chórem balasiki toczone, nie malowane, z gzymsem;


⁶² *Ibidem*, k. 3r.

⁶³ Zob. Brensztejn 1924, s. 117.

schody do tego chóru i na chórze będące pod dach dobre, podłoga w całym kościele z cegły. W tymże kościele słupów drewnianych cztery aż pod sufit idące, belki i cały sufit wspierające, między temi słupami ławek stolarskiej roboty z jednej strony pięć, z drugiej cztery. Za tymi ławkami konfesjonalik jeden. Okien z obu stron kościoła i nad chórem znajduje się sześć szklanych, z których jedno w ołów oprawne, reszta zaś w drzewo. Idąc przed wielki ołtarz, po prawej stronie drzwi do skarbczyka, stolarskiej roboty, białe i szaro malowane, na tych drzwiach odmalowane imię Jezus z promykami. Te drzwi na zawiasach i krukach żelaznych z zamkiem wewnętrznym, klamką i probojem. W tym skarbczyku jedno okno tarcicami zabite, podłogi żadnej nie ma. Nad tymże skarbczykiem okno szklane w górze, w drzewo oprawne. Po lewej stronie drzwi do zakrystii, stolarskiej roboty, białe i szaro malowane, na których imię Maryja z promykami jest odmalowane. Te drzwi na zawiasach i krukach żelaznych. Tamże okno na cmentarz, połowa w ołów, a połowa w drzewo oprawne, zewnątrz okienicą drewnianą z tarcie zasuwą się. Nad tą zakrystią okno duże, w ołów oprawne. [k. 2r.] W tej zakrystii podłoga z cegły. Nad zakrystią i skarbczykiem balasiki z gzymsami iokarskiej roboty białe malowanymi, gzyms zaś popielatą malowany. W tej zakrystii stół stolarskiej roboty do ubierania się na mszę, na którym stare malowanie, tamże szafa o dwóch kondygnacjach nie malowana, stolarskiej roboty, z czterema szufladami i podwójnymi kołkami do wyciągania, w których składają się ornaty, w drugiej kondygnacji kielichy, monstrancje i inny sprzęt kościelny, z drzwiczkami w kratki, na zawiasach i kruczkach żelaznych, z klamką i probojem żelaznym. Nad szafą obraz w górze Najśw. Panny z św. Anną w pośrodku Pana Jezusa trzymających, w górze tego obrazu Bóg Ojciec z Duchem Świętym z promykami na dół idącymi. Przy tym obrazie stoi Rezurekcja z chorągiewką, snycerskiej roboty, malowana, ex opposito tej szafy piecyk z cegły zrobiony dla konsekracji ognia, z drugiej strony deska na ławaterz, stolarskiej roboty, w górze z gzymsami i dwoma wazonikami nie malowanymi, także tabliczka czarna malowana a notatione renovationis Sanctissimum Sacramenti. Idąc z zakrystii na cmentarz, drzwi stolarskiej roboty, na zawiasach i krukach żelaznych, z zamkiem wewnętrznym zewnątrz i kluczem do niego, z zaszczipką i probojem. W tym kościele ołtarzów pięć znajduje się.

1. Z zakrystii idąc do prezbiterium, ołtarz wielki o dwóch kondygnacjach, snycerskiej roboty, in parte majori posrebrzany, in minori pozłacany, z ośmiu aniołkami wyzłacanymi, około z promieniami wysrebrzanymi i wyzłacanymi. W pierwszej kondygnacji obraz Zbawiciela Pana na płótnie malowany, w drugiej kondygnacji osoba św. Michała, snycerskiej roboty, malowana, z szalami, mieczem i trąbą, stojąca. U tego ołtarza mensa stolarskiej roboty, [k. 2r.] niebiesko i białe malowana, w dole i w górze z gzymsami malowanymi, antependium snycerską robotą wyrobione, częścią wysrebrzane, częścią wyzłacane. Do tej mensy gradusów dwa stolarskiej roboty, na tej mensie cimborium a asservatione Sanctissimi Sacramenti, snycerskiej i stolarskiej roboty, czerwono-marmurowo malowane, in parte wyzłacane, do niego drzwiczki na zawiasach żelaznych, z zameczkiem wewnętrznym, na tych drzwiczkach wyzłacany kielich z wysrebrzaną hostią. Nad cyborium baldachim dla postanowienia podczas nabożeństwa puszki czyli monstrancji, różnymi kwiatowymi materiałami akomodowana. Na tej mensie znajduje się altare portatile w roku 1600 d. 27 novembris od JW Jm. ks. Jana Dowgiały Zawiszy, biskupa wileńskiego, proboszcza trockiego konsekrowane, w którym inkludowane są relikwie śś. Męczenników Walentyna i Eufrozji. W tym portatylu pieczęć w pół jest rozłamana, jednakże w niczym nie jest naruszony. Tamże Canon Misse z kopiersztychami i trzema tablicami, oprawny w ramki czerwono malowane. Na tej mensie poduszka alias podmszał, włóczką w rozmaite kwiaty wyszywana. Przy tym ołtarzu z obu stron ławeczki dwie, stolarskiej roboty, pojedynkowe, do słuchania spowiedzi. Po lewej stronie ołtarza ambonka, stolarskiej roboty, na słupku,

czarno malowana. Przed ołtarzem wielkim krainki z gzymsami i balasikami, czerwono malowane. Circa presbiterium z prawej strony obrazek S. Jana Nepomucena na płótnie malowany, w ramki zielone oprawny. Po lewej stronie nad amboną dwa obrazki Najśw. Panny, trzeci św. Dominika, papierowe, oprawne w ramki niby wyślacane.

2. Wyszedszy ex presbiterio, po lewej ręce ołtarz stolarskiej i snycerskiej roboty, biało i czarno malowany, na dwie kondygnacje. W pierwszej obraz Najśw. [k. 3r.] Panny Maryi Białynickiej, na ręku Pana Jezusa trzymającej, na płótnie malowany, wkoło tego obrazu rama snycerskiej roboty wyślacana. Koło Najśw. Panny ex utaq(ue) parte obrazków w ramki oprawnych, za szkłem, malowanych różnymi kolorami, siedm. Relikwiarzyków starych siedm, nowych dwa, kwiatów w dzbanuszkach biało polewanych dwa, a papieru wyrobionych. W drugiej kondygnacji tego ołtarza obraz na płótnie malowany św. Michała, nad tą kondygnacją obrazek św. Kazimierza w ramach snycerskiej roboty, czarno malowanych, z kwiatami białymi. Nad tym obrazkiem krucyfiks drewniany z pasyjką Ukrzyżowanego Chrystusa Pana. U tego ołtarza mensa stolarskiej roboty, u niego antependium także stolarskiej roboty, wkoło czerwono malowane, we środku w kwiaty różnego koloru. Pod tą mensą gradusów trzy stolarskiej roboty. Na mensie altare portatile, którego roku konsekrowany i od kogo nie jest podpisany, tylko jest zaświadczenie, że  relikwie śś. Filipa i Jakuba i te relikwie nie są zapieczętowane żadną pieczęcią, tylko ćwieczkiem mosiężnym zabite. Tamże canon i tabele nowe z kopersztychan, w ramki oprawne, czerwono malowane, częścią wyślacane. Krucyfiks także drewniany, z postumenciem, nie malowany, z pasyjką mosiężną. Z strony lewej obraz Pana Jezusa na płótnie malowany, w ramy czarne, snycerskiej roboty oprawny, drugi obrazek św. Antoniego, papierowy, w ramki stare niby wyślacane oprawiony. Na tej stronie ołtarza szafka stolarskiej roboty na olea sacra, w tej jest attestatum Jm. ks. podkustoszego Emalinowicza [k. 3v]. Ta szafka popielato malowana, do której drzwiczki na zawiasach, z zameczkiem wewnętrznym i kluczykiem. Pod tą szafką chrzcielnica tokarskiej roboty, z nakrywką, w której asservatur fons baptisimi. Z drugiej strony obraz Przemienienia Pańskiego, św. Antoniego i Najśw. Panny stare, na płótnie malowane, na kitajce wybity obrazek stary św. Michała, z jakowąś dedykacją. Poduszka alias podmszał na tejże mensie, z wierzchu akсамitu czerwonego starego, w spodzie suknem niebieskim podszyta.

3. Ołtarz po tejże stronie, stolarskiej roboty, o jednej kondygnacji, biało i różnymi kolorami malowany, w którym obraz św. Joachima i św. Anny z Najśw. Panną, na płótnie malowany. Mensa u tego ołtarza ciesielskiej roboty, z antependium na płótnie malowanym, z dwoma gradusami ciesielskiej roboty.

4. Ołtarz po prawej ręce kościoła, snycerskiej roboty, malowany biało i czarno, stary, u którego z wierzchu gzyms poodpadał miejscami, a jednej kondygnacji, w którym obraz św. Józefa na płótnie malowany, który obraz się wydaje jakby na drzewie był malowany. Przy tymże ołtarzu mensa stolarskiej roboty, z przodu i od ołtarza z boku płótnem obita malowanym, antependium sztofowe, kawowe, w kwiaty różne, z galonikiem bantajerowym przeszywanym, przy którym [ołtarzu] gradusów trzy ciesielskiej roboty. Na tej mensie altare portatile, (rok)u 1743 d(ie) 26 apr(ilis) konsekrowane od JW Jm. ks. Antoniego Tyszkiewicza biskupa mennińskiego, sufragana kijowskiego, nominata biskupa żmujdzkiego, [k. 4r.] kanonika wileńskiego, sekretarza W.Ks.Lit., do którego są włożone relikwie śś. Piusa i Wincencji. Ten portatył lubo nie jest absygiłowany pieczęcią żadną, jednakże jest ze wszystkim nie naruszony i dobry. Tamże trzy tablice kanonów starych i krucyfiks stary a pasyjką drewnianą malowaną, z postumenciem drewnianym. Przy tymże ołtarzu po prawej ręce obraz Najśw. Panny Niepokalanego Poczęcia, na płótnie malowany, bez żadnych ramek, na desce przybity. Z drugiej strony obraz Najśw. Panny Maryi Pana Jezusa na ręku trzymającej, na płótnie malowany, stary, bez żadnych ramek, do ściany przybity.

5. Ołtarz ■ jednej kondygnacji, stolarskiej roboty, różnymi kolorami na optykę malowany, w którym obraz św. Antoniego Pana Jezusa na ręku trzymającego, na płótnie malowany. Mensa u tego ołtarza wiązana z słupków i deskami pobita. Antependium przy tymże ołtarzu stare, na płótnie malowane. Gradusów przy tej mensie dwa, ciesielskiej roboty.

Kaplic żadnych w tym kościele, ani altarii inkorporowanych nie ma, ani udzielnych. Odpust na św. Jan i na św. Michał za indultem Św. Ojca teraźniejszego, Piusa VI, któremu za rok czas ekspirować będzie. Ludzi konkurs najznaczniejszy na te święta indultowane, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc i na Boże Ciało. Ten kościół nie konsekrowany, lecz benedykowany, od kogo wiadomości powziąć nie można. Obrazu cudownego nie ma. Obligacje funduszem naznaczone ma Jm. ks. pleban dwie na tydzień [k. 4v.] każdy, za dusze fundatorów te obligacje, w który zaś dzień dopełniać się powinny nie ma wyznaczenia. W święte zaś dni i niedziele odprawują się msze parochianis.

Argentarie nieporuszone

Na obrazie Najśw. Panny korona srebrna duża, na wierzchu z krzyżykiem, w różne kwiaty sztychowana, na tej koronie pośrodku sztuczka jedna z szkiełkami, z jednym zielonym a dwoma białymi; z obu stron tej korony z różnych paciorek białego i czerwonego koloru sztuczki dwie. Na Panu Jezusie korona srebrna z krzyżykiem, podobnym kształtem robiona.

Bisiur dużych sznurków jedenaście, mniejszych sznurków pięć. Prostych paciorek sznurków różnego koloru trzydzieści dwa. Smolonek prostych sznurków dziewięć. Pierścionków prostych mosiężnych dwa.

Argentarie ruchome

Kielich srebrny intus et extra po brzegach wyzlacany, z pateną wyzlacaną, waży 36 ½ lita.

Kielich srebrny drugi, intus et extra po brzegach wyzlacany, z pateną wyzlacaną, waży 25 łutów.

Kielich srebrny trzeci mniejszy, intus wyzlacany, na spodzie nadłamany, bez pateny, waży 13 " lita.

Kieliszek maleńki podróżny, intus wyzlacany, z patenką wyzlacaną, waży 6 łutów.

Puszka srebrna intus wyzlacana, w której asservatur Sanctissimum Sacramentum, waży 88 łutów.

Monstrancja srebrna, z promykami in parte wyzlacanyimi, in simul ze szkłem, która się podczas ekspozycji przykręca do puszki, z krucyfiksem i pasyjką na wierzchu srebrną, waży 25 łutów.

Wota u ołtarza Najśw. Panny cztery, dwa z wysztychowaniem wizerunku Najśw. Maryi Panny, a dwa z wysztychowaniem imienia Marii, ważące łącznie 6 ½.

[k. 5r.]

Aparaty kościelne

Ornat niebieski drogotowy, cum omnibus requisitis 1.

Ornatów dwa barwionych drogotowych, z kolumnami niebieskimi, cum omnibus requisitis 2.

Ornat sztofowy, materii staroświeckiej, w kwiaty koloru ciemnego 1.

Ornat gredyturowy cielisty w kwiaty, z kolumną niebieską bogatą, z galonem złotym, astrachanią pasową obszyty, cum omnibus requisitis 1.

Ornat niebieski atlasowy z kwiatami zielonymi, kolumną białą także atlasową, na której kwiaty szyte z sznelami, z galonem szychowym, cum omnibus requisitis 1.

Ornat w paski atlasowy czerwony, z kolumną niebieską także atlasową, wkoło kampanka srebrna, z stułą i manipularzem 1.

Ornat zielony lamowy, z kolumną lamową aksamitu rytego, z stułą i manipularzem 1.

Ornat adamaszkowy niebieski, na którym kwiaty srebrne i żółte, z kolumną czerwona aksamitu rytego, wkoło galon srebrny, z stułą i manipularzem 1.

Ornat żółty atlasowy z kwiaty, stary, z kolumną niebieską adamaszkową, na której kwiaty srebrne i złote, wkoło taśma szychowa 1.

Ornat kitajczany czerwony, z kolumną adamaszkową niebieską, wkoło tasiemka jedwabna, z stułą i manipularzem 1.

Ornat kitajczany popielaty w paski, z kolumną takowąż, wkoło tasiemka jedwabna, sine requisitis 1.

Ornat czarny adamaszkowy nowy, z kolumną kitajczaną niebieską w kwiaty, wkoło taśma jedwabna czerwona, z stułą i manipularzem 1.

Ornat czarny pół adamaszkowy, stary, z kolumną gredyturową białą w kwiaty, wkoło tasiemka szychowa, z stułą i manipularzem 1.

Aparat ruski adamaszkowy, czerwony w kwiaty, cum omnibus requisitis 1.

[k. 5v.] Kapa niebieska atlasowa w kwiaty 1.

Kapa żałobna 1.

Bursów różnych 6.

Bursa do chorych 1.

Palek różnego koloru 9.

Welów różnego koloru 7.

Antependium zielonej kitajki 1.

Antependium małe, w bryty zielonej materii i czerwonej w kwiaty 1. Inne antependia przy ołtarzach wyrażone.

Zastonek kitajczanych, niebieskich, w kwiaty naszywanych, na obrazie Najśw. Panny Marii para 1.

Zastonek gazowych par 2.

Zastonek zielonych kitajczanych na obrazie Św. Antoniego para 1.

Zastonek zielonych kitajczanych starych na obrazie Św. Józefa para 1.

Chorągwi starych adamaszkowych, popielatych w kwiaty dwie, około nich frędzle z włóczki zielonej i czerwonej, z jednej strony obraz Różańcowej Matki Najśw., z drugiej Jezusa Ukrzyżowanego, w drugiej z jednej strony obraz Św. Józef, z drugiej Św. Michał.

Chorągwi sagatysowych koloru żółtawego dwie, mające około frędzle z włóczki niebieskiej i białej, z jednej strony obraz Jezusa Ukrzyżowanego z drugiej Św. Anny, w drugiej z jednej strony Matki Najśw., z drugiej Św. Kazimierza.

Chorągiew żałobna harusowa dobra, około frędzle białej i czarnej włóczki, mająca z jednej strony obraz wyobrażenie Chrystusa Ukrzyżowanego, z drugiej Najśw. Panny Maryi Bolesnej 1.

Proporczyk kitajki starej żółty 1.

Cahun czarny nowy 1.

Taborek (?) szyty 1.

Adaucta

1. Patena srebrna wyślacana 1.

2. Ornat biały [z] kitajki w kwiaty, z kolumną niebieską [k. 6r.] sztofową w kwiaty srebrne, z żółtym galonikiem, sine requisitis 1.

3. Para zasłonek kitajki w kwiaty kafowe, do ołtarza wielkiego 1.
4. Para zasłonek kitajki koloru piusowego, u ołtarza Św. Joachima.
5. Komża rąbkowa z korunami szerokimi 1.

Te adaucta, ut refertur Jm. ks. pleban, są przez niego sporządzone, które do kościoła aplikuje. [...] ⁶⁴

Księgi kościelne i chórowe

- Mszał nowy 1.
- Mszał stary 1.
- Mszał rekwialny 1.
- Mszał ruski 1.
- Gradualik 1.
- Agendek 2.
- Ewangeliczka na niedziele i święta 1.
- Katechizm do mówienia pacierzy 1.

[k. 6v.]

Cyna i inny sprzęt kościelny

- Krzyżów cynowych seu pacyfikalów 2.
- Lichtarzów cynowych par 12.
- Lichtarzów cynowych małych par 2.
- Ampulek cynowych par 2.
- Do tychże ampulek tac cynowych 2.
- Puszka cynowa p(ro) Venerabili Sacramenti 1.
- Patena cynowa z łyżeczką dla Rusi 1.
- Vasa cynowa p(ro) aqua baptisimi, z wierchem i łyżką 1.
- Vascula p(ro) olea sacra 2.
- Trybularz mosiężny bardzo stary 1.
- Lódka blaszana stara do konserwowania kadzidła 1.
- Łyżeczka blaszana do tejże łódki 1.
- Lamp blaszanych wiszących niewielkich 2.
- Żelazo do pieczenia opłatków 1.
- Żelazo albo cyrkul do wyrzynania komunikantów 1.
- Sygnaturka wpośrodku kościoła 1.
- Dzwonek przy zakrystii 1.
- Dzwonków przy ołtarzach małych 4.
- Zwierciadelko mierne 1.
- Lichtarzów drewnianych par 6.
- Pozytyw o pięciu głosach, z frontu do kościoła deskami założony i pomalowany, kosztem Jm. ks. plebana terazniejszego wyreperowany, znajduje się na chórze 1.
- Lampa się nie pali z tych okoliczności, ponieważ na to żadnego funduszu nie ma.

Cmentarz

Wokół jest oparkaniony w szula kruhlakami, na tym cmentarzu krzyż z daszkiem czerwono malowany, u tego krzyża pasyjka drewniana bialo malowana, tamże gradusów dwa ciesielskiej roboty, nie malowanych. Z tego cmentarza, idąc na ulicę, dzwonnica nowa na dwa piętra, jeszcze zupełnie nie zakończona, gontami pobita, do której wchodząc z cmentarza tylko uszaki, drzwi żadnych nie mające, [k. 7r:] po obu stro-

⁶⁴ Pominięto tu spis bielizny.

nach także uszaki stoją, u których żadnych drzwi nie ma. Wychodząc na ulicę z tej dzwonnicy drzwi, u których wrotka z dranic tępiechami (?) przybite, z zakrętką. W tej dzwonnicy znajdują się schody nowe dobre do wejścia na górę, w której dzwonnów dwa, jeden wielki, drugi średni, a obok tej dzwonnicy po lewej stronie cmentarza wrota proste o dwóch słupach na biegunie, dla wyjazdu na ulicę.

Szpital

Zabudowany przez część przez WJejmp. Franciszkę Borzymowską, stolnikową powiatu lidzkiego, a przez część przez Jm. ks. ś.p. Macieja Nassawicza ex plebana niecieckiego, do którego wchodząc drzwi stare na biegunie, reparacji potrzebujące [...] ⁶⁵.

Ten szpital zbudowany w r(ok)u 1764, w tymże roku stanął fundusz od WJejmp. Borzymowskiej.

[k. 7v.]

Pleban

Jm. ks. Tomasz Górski z województwa połockiego, mający lat 39 [...] oprócz tego beneficjum niecieckiego żadnego innego nie ma i nie jest w żadnym innym urzędzie prezentowany. Na to beneficjum od WJmp. Józefa Borzymowskiego, sędziego ziemskiego powiatu lidzkiego, takowa prezenta nie była i nie jest zakwestionowana. Wikariusza ani komendarza nie ma, sam jeden w parafii pracuje.

Bractwo

Lubo w tym kościele Różaniec przez wyż wyrażony fundusz odprawuje się, jednak żadnego bractwa nie ma.

Zakonnicy

W tej parafii żadnych zakonników nie ma, oprócz księdza ritus graeci, który najczęściej in cura animarum usługuje.

Plebania

Od kościoła odległa o staję jedną, drewniana, ze wszystkim dobra, gontami pobita, Do której wchodząc, ganek na czterech słupach, gontami pobity, do sieni drzwi drewniane stolarskiej roboty, na krukach i zawiasach żelaznych, nad tymi okienko szklane małe, po lewej stronie sieni izba mieszkalna Jm. ks. plebana, do niej drzwi stolarskiej roboty, z zawiasami i krukami żelaznymi i zamkiem wewnętrznym, malowana, tudzież z obiciem purpurowym z lamperiami z płótna malowanymi, w niej okien trzy, w ramy drewniane oprawne, popielato malowane, z podłogą z tarcic. Piec kaflowy z kominkiem malowanym i za dach wyprowadzonym. Z tej izby do komory drzwi malowane. Ta komora obiciem wybita płóciennym, malowanym robotą bardzo dobrą, z lamperiami, w niej okno [k. 8r.] jedno z dwoma kwaterami, na zawiasach i kruczkach żelaznych, popielato malowane, podłoga z tarcic. Z tej komory alkierz z drzwiami stolarskiej roboty, białe i niebiesko malowanymi, na zawiasach i krukach żelaznych, z zamkiem wewnętrznym, którego ściany gliną wybite, pomalowane z filonkami czerwonymi, z oknem, z dwoma ławaterzami. Te wszystkie obicia i malowania kosztem tegoż księdza plebana sporządzone. [...] ⁶⁶.

⁶⁵ Pominięto tu opis budynku.

⁶⁶ Pominięto tu opis folwarku.

[k. 11v.]

Parafia

Kolacja należy tej plebanii do WJmp. Borzymowskiego, sędziego ziemskiego powiatu lidzkiego i successorów jego, prawem kupnym wieczystym Niecieczy od WJmpp. Kałuszeńskich, łowczych powiatu wołkowyskiego, fundatorów tego beneficjum. [k. 12r.] Kościołów filialnych, kaplic ani mogił w tej parafii nie ma, ale grzebie się pospółstwo przy kościele parafialnym swoim.

[k. 12v.]

Dokumenty

1733 d(ie) 1 mar(tii), ekstrakt funduszu ex Archivo Dioecetano JW Kałuszeńskich, na plebanie nieciecką dany 1.

1733 die 1 mar(tii), ekstrakt inwentarza, z tegoż archiwum 1.

1764 die 1 novembris, od WJmp. Franciszki z Szadków Borzymowskiej, stolnikowej lidzkiej, dokument wieczysty autentyczny na szpital dany 1.

1771 die 3 junii, kopia inwentarza Jm. ks. plebanowi podanego, z autentyku do kancelarii JO ks. Pasterza odesłanego 1.

1782 die 23 apr(ilis), od WJemp. Borzymowskiej, stolnikowej lidzkiej, dany dokument na zł 300, od ks. Macieja Nassawicza na szpital legowanych 1.

Prócz tych wyrażonych dokumentów żadnych innych Jm. ks. pleban nie ma, lecz znajdują się in Archivo Dioecetano.

Biblioteka

Żadnych ksiąg fundi Jm. ks. pleban nie znalazł, oprócz kościelnych i chórowych. Ma swoich własnych, teologów i kaznodziejów, dla potrzeby i wygody swojej.

[k. 13r.] Takowego opisanie stanu beneficii niecieccensis, podług modelu JO księcia Jm. Ignacego Jakuba Massalskiego, biskupa wileńskiego, in ordine do generalnej wizyty dziekańskiej dwa egzemplarze sporządziwszy, jeden do kancelarii zadwornej tegoż JO ks. Jm. Pasterza naszego odesłałem, drugi, podpisany ręką własną, circa fundum zostawuję.

ks. Andrzej Pawłowski D(ziekan) L(idzki) m(anu) p(ropria)

Wyrażony rządca kościoła żadnej naganie nie podlega, lecz owszem. godzien pochwały, w życiu nienagannym, w gospodarstwie rządym i w rządzie parafią pilnym, w czym sumiennie altytor.

Idem qui supra D:L: mp.

ANEKS II

Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Niecieczy, z r. 1931,
LVIA 694-5-3037, k. 20r.-23v.

Inwentarz niecieckiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła, położonego w województwie nowogródzkim powiatu i dekanatu lidzkiego, sporządzony w roku 1931

Kościół drewniany ■ murowanych słupach, zbudowany w roku 1837 przez pana Stanisława Laskowicza prezydenta powiatu lidzkiego na miejscu gdzie przedtem był stary drewniany kościół fundowany w roku 1715 przez pana Kałuszeńskiego, właściciela majątku Nieciecz. Długość kościoła 33 łokci, szerokość 20 łokci. Został poświęcony przez księdza dziekana lidzkiego. Tytuł kościoła Św. Michał i Znalezienie Krzyża św.

Kościół dawniej pokryty gontami obecnie jest pokryty blachą ocynkową dzięki staraniom ks. Stanisława Mikułskiego i ofiarności parafian. Przy kościele są zakrystie dwie, do każdej z nich prowadzą drzwi oparte na żelaznych zawiasach, we drzwiach zakrystii, gdzie się przechowują aparaty kościelne, jest wewnętrzny zamek. Drzwi frontowe otwierane są na dwie strony, od wewnątrz przy nich jest żelazna sztaba, i są drzwi boczne prowadzące z cmentarza kościelnego do zakrystii o zamku wewnętrznym. Okien w kościele jest 8 dużych i dwa małe w wielkim ołtarzu. Dwa małe okna w wielkim ołtarzu posiadają krzyże z żółtego szkła i różnokolorowe luki u góry i sporządzone są przez ks. Edwarda Zdanowicza. Ściana frontowa posiada trzy małe okna. Podłoga drewniana. Chór oparty ■ 4 drewniane słupy. Na chórze niewielki pięciogłosowy organ z miechem sporządzonym przez ks. E. Zdanowicza. Ławek drewnianych 10 i drewniana ambona z rzeźbą. Ołtarze trzy: wielki z figurą Ukrzyżowanego zawieszoną na ścianie i obraz św. Michała. Pod figurą Pana Jezusa jest drewniane tabernakulum na murowanej mensie. W bocznych ołtarzach po stronie Ewangelii jest obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej; a po stronie Epistoły obraz Serca Jezusowego. Oba obrazy w złotych ramach. [k. 20v.] Pod obrazami na każdym ołtarzu jest małe drewniane tabernakulum i portatył kamienny z relikwiami świętych pańskich i pieczęciami biskupimi. Przy wszystkich trzech ołtarzach są stopnie drewniane, przy każdym po dwa, po trzy kanony i po jednym krzyżu. Jest pięć drewnianych konfesjonałów. Kościół ogrodzony jest murem kamiennym, zalany cementem w roku 1922 przez ks. E. Zdanowicza. w murze jest jedna brama duża, na dwie strony otwierana i cztery małe, wszystkie drewniane i zużyte. Cmentarz grzebalny położony jest o ¼ kilometra od kościoła, okolony wałem kamieni i rowem. Przy kościele jest nieduża, murowana z cegły dzwonnica.

Naczynia kościelne

1. Monstrancja z wyłaczanemi promieniami i koroną [dopisano: dobra].
2. Monstrancja stara zniszczona [dopisano: jest].
3. Puszka duża wewnątrz pozłociona na zewnątrz posrebrzana [dopisano: dobra].
4. Puszka mała pozłociona.
5. Puszka nie zdatna do użytku stara [dopisano: w kaplicy].
6. Kielich wyłaczany ■ pateną.
7. Kielich wyłaczany z pateną wewnątrz, posrebrzany na zewnątrz.

8. Kielichy stare cztery z patenami.
9. Kielich srebrny nowy z pateną.
10. Dwie korony na obrazie M. Boskiej i Pana Jezusa.
11. Sygnaturka miedziana.
12. Dzwony dwa, jeden 16 pudy, drugi pięć pudy.
13. Tarcza do procesji.
14. Dzwonek przy drzwiach zakrystii miedziany.
15. Trzy małe dzwoneczki miedziane.
16. Dwa dzwonki harmonijne, zniszczone, miedziane.
17. Trybularz.
18. Łódka.
19. Żyrandol brązowy, wyłożony na 30 świec.
20. Żyrandol blaszany zniszczony [dopisano: na strychu].
21. Dwa krzyże do procesji.
- [k. 21r] 22. Krzyż mały ręczny.
23. Dwie ampulki zniszczone.
24. Kociołek o wody.
25. Sześć dużych lichtarzy posrebrzonych.
26. Cztery małe lichtarze.
27. Dwie pieczęci.
28. Relikwiarz z relikwiami św. Kazimierza, św. Wiktoryna i św. Krystyny.
29. Naczynka dwa do św. olei posrebrzane.
30. Sześć lichtarzy ołowianych.
31. Dwanaście lichtarzy małych ołowianych.
32. Naczynie do św. olei ołowiane zniszczone.
33. Dwie ampulki ołowiane zniszczone.
34. Dwie ampulki szklane z tacką.
35. Jedna lampka wieczysta przed Najśw. Sakramentem.
36. Cztery lampki małe zniszczone.
37. Żelazo do pieczenia oplatków.
38. Żelazo do wycinania komunikantów.
39. Szczypce do gaszenia świec.
40. Dwie pochodnie ze szkłem.
41. Katafalk z tapczanem i trumną.
42. Ośiem lichtarzy drewnianych.
43. Lichtarz do paschału.
44. [k. 21v] Chrzcielnica drewniana.
45. Pulpit.
46. Dwie poduszeczki.
47. Dwie chorągwie z obrazami zniszczone.
48. –
49. Dwa sztandary białe.
50. Baldachim na czterech galkach złotem i srebrem haflowany.
51. Dwa sztandary stare.
52. Trzy drewniane krzyże z figurami.
53. Trzy antypedia.
54. Figura (resurrectionis).
55. Obraz Pana Jezusa w grobie.
56. Wasculum do chorych.
57. Dwa ornaty białe nowsze.
58. Cztery ornaty stare zniszczone.

59. Dwa ornaty fioletowe.
60. Dwa ornaty czerwone.
61. Jeden ornat zielony.
62. Dwa ornaty żałobne.
63. Jedna biała kapa złotem haftowana.
64. Jedna biała kapa stara w kwiaty
65. Jedna kapa zielona złotem haftowana
66. Jedna kapa fioletowa.
67. [k. 22r.] Jedna kapa czerwona.
68. Stula z jednej strony biała z drugiej czerwona zniszczona.
69. Jedna stula biała.
70. Dwie stuły biało-fioletowe stare.
71. Jedna stula czerwona.
72. Welum jeden [dopisano: stary].
73. Cztery dywany wytykane przez parafianki.
74. Jedna bursa do chorych czerwona.
75. Obraz M. Boskiej w szacie posrebrzanej.
76. Obraz św. Trójcy w drewnianej oprawie.
77. Obraz św. Katarzyny z szatą metalową.
78. Ołtarzyki do procesji pięć.
79. Kropidło z rączką posrebrzaną.
80. Czternaście siacj Drogi Krzyżowej stare [dopisano: papierowe, stare].
81. Lawaterz cynowy.
82. Fotel.
83. Dziesięć tu[w]ali.
84. Trzy obrusy.
85. Cztery ręczniki.
86. Dwadzieścia korporalów.
87. Czterdzieści puryfikaterzy.
88. Jedno pokrycie na puszkę.
89. Sześć humerałów.
90. [k. 22v.] Cztery komże lepsze i 4 zniszczone [dopisano: stare].
91. Jedna komża siatkowa.
92. Dziewięć komż do procesji.
93. Trzy pokrycia na ołtarz.
94. Alby cztery lepsze i sześć gorszych.
95. Alba z koronkami jedna.
96. Mszały lepsze dwa i jeden żałobny.
97. Dwa rytuały i jedna Ewangeliczka.
98. Kapa żałobna jedna.

Parafia Nieciecz graniczy z parafią jelnieńską, bielicką, żołudzką, skrzybowską, wawiorską, białohrudzką i lidzką.

Plebania zbudowana w roku 1874 składa się z czterech pokoi, przedpokoju, składzika i małej piwnicy, piekarni, kancelarii, pokoju dla służby i kuchni; u wejścia do piekarni staraniem ks. Mikulskiego został zbudowany ganek i za kuchnią drugi nowy składzik. Od frontu plebanii jest ganek z desek oszklony. Drzwi w plebanii 13. Okien 12 z dubeltami, 4 piece i płyta. Spichrz zbudowany w 1914 roku w jednych drzwiach, podłoga drewniana, zasieków 6, pokryty słomą. Stajnia, wozownia, obora i chlewek zbudowane pod jednym dachem słomianym. Stodołę przebudował w roku 1930 ks. St. Mikulski, pokryta słomą. Drewniany dom kościelny o sześciu pokojach [k. 23r.]

o rozkładzie korytarzowym, drzwi w nim 11, piece gliniane i jeden kaflowy, dwa kominy. Okien 12. Dach wymaga remontu. Mały drewniany domek dla służby pokryty słomą, zupełnie zniszczony. Rzeczy funduszowe: dwie komody w zakrystii i jedna szafa, szafa w kuchni i trzy stoły zniszczone. Piwnica stara odbudowana przez ks. Mikulskiego i zbudowany nowy chlewek dla ptactwa. Ziemia położona przy samym kościele, w 1922 roku staraniem ks. E. Zdanowicza scalona obszarem około 37 ha i nadwyż dodanej 3 ha najlepszego gatunku łąki położonej o jeden kilometr [...] ⁶⁷.

[k. 23v.] Kościół i wszystkie przedmioty wymienione w inwentarzu w obecności przewielebnego księdza dziekana lidzkiego zdałem ks. Aleksandrowi Augustynowiczowi dnia 25 VI 1931 roku.

ks. Stanisław Mikulski

⁶⁷ Pominięto tu księgi metryczne.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W RADUNIU

1. Historia

Raduń leży w odległości ok. 80 km na pd. od Wilna i 30 km na pn. zach. od Lidy, przy dawnym trakcie z Krakowa do Wilna, który w XVI w. stanowił główną drogę łączącą obie stolice. W r. 1568 miejscowość została włączona do pow. lidzkiego, w którego skład wchodziła niezmiennie do r. 1939, w przeciwieństwie do samego powiatu, który w ciągu wieków zmieniał swą przynależność administracyjną: w I Rzeczypospolitej należał do woj. wileńskiego, pod zaborem rosyjskim – do guberni grodzieńskiej, stanowiąc ośrodek okręgu wiejskiego i gminy, po r. 1919 wszedł do reaktywowanego woj. nowogródzkiego. Obecnie Raduń znajduje się w granicach Białorusi, w rejonie Woronowo, należącym do obwodu grodzieńskiego.

Osadnictwo w okolicach Radunia ma genezę co najmniej wczesnośredniowieczną, o czym świadczą pozostałości dużego grodziska w osadzie Horodyszcze, zwanego przez ludność miejscową okopem szwedzkim¹. Najstarsza wzmianka o samym Raduniu pochodzi z r. 1387 – z aktu dzielnego Władysława Jagiełły i Skirgiełły². Notowany był również pod nazwami Radomi³, Roduna⁴, Raduna⁵. W XIV w. wchodził w skład włości wielkookszyńskich. Figuruje w rejestrze wydatków skarbu hospodarskiego z lat 1486–1488⁶. Następnie stanowił ośrodek starostwa niegrodowego, które obejmowało miejscowość z przyległościami. Stał w nim dwór starościński. Od r. 1569 staro-

¹ Baliński, Lipiński, t. 3, 1846, s. 259.

² *Ibidem*; *Słownik geograficzny*, t. 9, 1888, s. 450; Roubo 1909, s. 161, Kviklys, t. 5, cz. 2, 1986, s. 530–531.

³ Baliński, Lipiński, t. 3, 1846, s. 259.

⁴ Alexandrowicz 1989, il. 10, Caspar Vopellius, mapa Europy, Antwerpia 1566.

⁵ *Ibidem*, il. 13, Gerhard Mercator, mapa Litwy, Duisburg 1595.

⁶ Alexandrowicz 1970, s. 67.

stwo wchodziło w skład dóbr stolowych litewskich⁷. Granice starostwa stanowiły przedmiot wielokrotnych i długotrwałych sporów. Ostatecznie, na sejmie 1773–1776 stany Rzeczypospolitej wyznaczyły sześciu komisarzy spośród lokalnych urzędników dla ich ostatecznego rozstrzygnięcia⁸. Metryka Litewska odnotowuje nazwiska starostów raduńskich od końca XV w.⁹ Po rozbiorach Raduń stanowił własność skarbu Cesarstwa. Po reformie uwłaszczeniowej grunty należące do starostwa zostały rozparcelowane na wykup dla włościan¹⁰.

W 1486 r. Raduń był notowany jako miasto¹¹, jednak brak danych na temat jego przywileju lokacyjnego. Wedle lustracji z r. 1538 miasteczko posiadało rynek i siedem ulic. Liczyło dwieście dziesięć domów; obowiązywał zakaz osiedlania się w nim ludności żydowskiej¹². Funkcjonowanie w w. XVI Radunia jako ośrodka miejskiego potwierdza też przekaz kartograficzny, który uwzględnił tę miejscowość – mapa Europy Kaspra Vopla wydana w Antwerpii w r. 1566¹³. Być może status ten utracił po r. 1869, wraz z innymi niewielkimi i słabymi ekonomicznie miejscowościami zachodnich rubieży Cesarstwa, które powszechnie degradowano do roli osad, choć pod takim określeniem funkcjonował w aktach wizytacyjnych i inwentarzach kościoła jeszcze w r. 1928. Liczba ludności wahała się, a samo miasteczko było niewielkie i raczej biedne. W r. 1866 mieszkało tu 869 osób, w r. 1884 – 1526, a r. 1909 – ok. 700. Większość stanowili Żydzi, którzy mieli w Raduniu bóżnicę¹⁴. Na terenie starostwa raduńskiego w w. XVIII mieszkali Tatarzy, osiedleni w królewszczynach (Kiemiejsze, Milkuńce, Niestraszuńce, Stuczyki, Talkuńce), i znajdowały się tu dwa meczety – w Niestraszuńcach i Talkuńcach.

Dokument erekcyjny parafii raduńskiej nie jest znany. Wbrew przekazom o jej ufundowaniu przez królową Bonę w r. 1556¹⁵, musiała powstać przed r. 1517¹⁶, najprawdopodobniej w ostatnim ćwierćwieczu w. XV¹⁷. Ciekawe jednak, że nie figuruje ona w spisie uposażeń parafii diecezji wileńskiej z r. 1559. Raduń był ośrodkiem dekanatu w ramach diecezji, od r. 1925 – archidiecezji wileńskiej, a proboszczowie raduńscy niejednokrotnie pełnili funkcję dziekana. Skład dekanatu ulegał znacznym zmianom. Wedle akt synodu

⁷ Rouba 1909, s. 161–162.

⁸ *Słownik geograficzny*, t. 9, 1888, s. 450.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Alexandrowicz 1970, s. 68.

¹² Baliński, Lipiński, t. 3, 1846, s. 259.

¹³ Alexandrowicz 1989, il. 10.

¹⁴ *Słownik geograficzny*, t. 9, 1888, s. 450.

¹⁵ *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 95; Ochmański 1972, s. 68.

¹⁶ LVIA 694-1-3733, k. 321r.–323v.: *Wizyta kościoła raduńskiego w guberni grodzińskiej w powiecie lidzkim w miasteczku Raduniu w dekanacie lidzkim położonego przez delegowanego wizytatora księdza Józefa Krukowskiego Zgromadzenia ks. Pijarów prowincjała roku 1828 miesiąca maja 8 dnia odprawiona*, k. 321r., gdzie wspomina się o przywileju z r. 1517, dot. annuaty z dwóch karczem na rzecz kościoła raduńskiego, przechowywanym w aktach powiatu lidzkiego.

¹⁷ Ochmański 1972, s. 68.

diecezjalnego bpa Aleksandra Sapiehy z r. 1669 obejmował on szesnaście parafii: Bieniakonie, Błotna, Dubicze, Dudy, Dworzyszcze, Ejszyszek, Gieranony, Hermaniszki, Iwie, Lipniskie, Nacza, Raduń, Sobotniki (Subotniki), Soleczniki, Trokiele, Zygmunciszki¹⁸. W r. 1744 wg akt synodu bpa Jana Zieńkowicza składał się z dwunastu parafii: Bieniakoni, Dziewieniszek, Ejszyszek, Gieranon, Hermaniszek, Iwia, Lipniszek, Naczy, Radunia, Solecznik, Sobotnik, Trokieli. W XVIII w. przynależało do niego najwięcej miejscowości (w tym szesnaście miasteczek) spośród dekanatów w całej diecezji, a wraz z tym – największa liczba ludności¹⁹. W rezultacie reorganizacji struktury administracyjnej Kościoła łacińskiego w cesarstwie rosyjskim w r. 1798 zniesiono dekanat raduński²⁰, a parafia raduńska została przyłączona do dekanatu lidzkiego. Reaktywowany przed połową w. XIX²¹ dekanat, w r. 1888 obejmował jedenaście parafii: Bieniakonie, Ejszyszek, Iszczolnę, Naczę, Ossów, Raduń, Soleczniki, Wasiliszki, Wawiórkę, Woronowo, Zabłocie i liczył 58768 wiernych²². W r. 1912 skład dekanatu powrócił do stanu zanotowanego w r. 1744, z przyłączeniem Woronowa²³. W latach 1935–1939 tworzyły go parafie w Dubiczach, Ejszyszkach, Koleśnikach, Naczy, Pielasie, Podborzu, Raduniu, Rudni i Woldaciszkach, łącznie skupiające 39667 wiernych²⁴. Obecnie wchodzi w skład diecezji grodzieńskiej i oprócz Radunia tworzą go parafie: Bieniakonie, Dociszki, Hermaniszki, Konwaliszki, Nacza, Ossowo, Pielasa, Trokiele, Woldaciszki, Woronowo, Zabłocie, Żyrmuny²⁵.

Parafia raduńska rozciągała się na obszarze „wzdłuż mil 2½ wszerz mil 2” i sąsiadowała z parafiami w Ejszyszkach, Naczy, Wawiórce, Zabłociu i Żyrmunach. W jej skład (r. 1743) wchodziły dwa miasteczka starościeńskie (Raduń i Dubicze) oraz wsie: Bartoszyszek, Druskieniki, Dubińce, Horodyszczce, Jaciuny, Jakiańce, Januszyszek, Jatowty, Jurańce, Kaplicze, Kiemiejsze, Kiwańce, Klajsze, Korgowdy, Kozakowszczyzna, Krupowicze, Kurkie, Lelusze, Lulańce, Maguny, Mantaty, Mickiszki, Milkuńce, Możejki, Niestraszuńce, Odwierniki, Orla, Pacetuńce, Paluńce, Pałaski, Pawłoka, Pielasa, Pietraszuńce, Piliuńce, Pliki, Podzittwie, Pomiedź, Pusiawory, Rachuny, Radziuńce, Rukańce, Skirejki, Składanie, Smiginie, Sobodka, Sopusuńce, Straczuny, Stuczyki, Talkuńce, Wigańce, Woldaciszki, Wojwuńce (*per abusum* przejęte przez parafię w Naczy); dwory: Dubicze, Giry, Jankowiec, Kozakowszczyzna i 16 „okolic” szlacheckich²⁶. W r. 1832 parafia liczyła ponad pięć tysięcy wier-

¹⁸ Kurczewski 1912a, s. 467.

¹⁹ Oleczak 1987/1988, s. 116.

²⁰ Krahel 1987/1988, s. 16.

²¹ Skarbek 1987/1988, s. 140 podaje r. 1829, jednak data reaktywowania dekanatu raduńskiego nie jest jasno określona, co odzwierciedla ogólnie niestabilną strukturę administracyjną diecezji w połowie w. XIX, zob. Krahel 1979, s. 137.

²² Słownik geograficzny, t. 9, 1888, s. 450.

²³ Kurczewski 1912a, s. 179.

²⁴ Müllerowa 1987/1988, s. 149, 152; *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 95.

²⁵ Rocznik 2003, s. 67.

²⁶ VUB, 57-B.54-291, k. 9r.–10r., *Registr całej parafii raduńskiej roku 1743 (miesiąca decembra 20 dnia pisany za staraniem ks. Mateusza Krahelskiego plebana raduńskiego i dubickiego).*

nych²⁷, która to liczba ok. r. 1888 wzrosła do 7522²⁸. W r. 1935 przyłączono do niej wieś Dawgieliszki²⁹. W r. 1927 liczyła 7046³⁰, a w r. 1939– 846 parafian³¹.

Funkcję kolejnych proboszczy pełnili księża: Jan Piotrowski (notowany 1563), Jan Stankiewicz Kieniszko (Kieniszka) (1625), Szymon Chrzczonowicz (1634), Barnaba Romanowski (ok. 1640), Daniel Łodziata (ok. 1660–ok. 1690), Kazimierz Trzeciak (ok. 1694), Mateusz Porcyk (1721), Mateusz Krahelski (1739, 1759), Andrzej Charytanowicz (1780), Taulery Wołczadzki (1801), Antoni Żyszkowski (1817–1840), Wojciech Maciejewski (1838 – po 1840), Stanisław Brzozowski (1906), Dominik Druktein (1911), Wiktor Kochański (1912– X 1922), Stanisław Chodyka (1922–24), Stanisław Szczemirski (od X 1924 – co najmniej do 1933), Julian Jurkiewicz (zm. 1936), Czesław Szejn (1939–1978), Kazimierz Szaniawski (1978–2002), Andrzej Gorbacz (od 2003).

Z uposażenia królowej Bony pleban raduński otrzymał wieś Zabłocie, puszczaną w dożywotnie dzierżawy. Został nadany równocześnie grunt pod folwark plebański „o ćwierć mili od kościoła”³². Wielkość beneficjum kościelnego odnotował dopiero plan gruntów parafialnych z r. 1928, według którego obejmowało ono 52,6 ha³³. W r. 1639 z nadania królewskiego do funduszu włączono wieś Pojedupie³⁴, przemianowaną następnie na Popiszki (Bik-ściny), w r. 1640 – dziesięć włók ziemi leżącej w leśnictwie koniawskim³⁵, w r. 1677 – majątek Broniewszczyznę (zapis Izajasza Marcina Surkonta), w r. 1710 – plac w mieście Raduniu (zapis Jana Birki)³⁶. Ponadto, przed r. 1674 sumę 3000 zł legowała kościołowi Maryna Fiedorowiczówna Hryniewiecka Bychowcowa, a 2000 zł – Seweryn i Katarzyna Jezierzynscy³⁷. W r. 1682 Elżbieta Joanna z Dołmatów Isaykowskich 1^o voto Krzysztofowa Rudominowa, 2^o voto Krzysztofowa Białłozorowa, starościna upicka, przekazała sumę 1500 zł, a przed r. 1695 Andrzej Palecki Naworny i jego żona Konstancja ■ Mackiewiczów – 1200 zł³⁸. Obie kwoty ułożowane zostały na kahale raduńskim i przynosiły mizerną intratę. Te niewielkie zapisy nie zmieniały faktu, iż ze względu na położenie w dobrach starościńskich była to parafia raczej skromna.

²⁷ LVIA. 694-1-1032. k. 1r.–v.

²⁸ *Słownik geograficzny*, t. 9, 1888, s. 450.

²⁹ MAB. 44-539, k. 8r., przyłączenie wsi Dawgieliszki do parafii w Raduniu, 15 VII 1935.

³⁰ LVIA. 694-5-3596, k. 2r.

³¹ *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 95.

³² VUB. 57-B.53-951, s. 4.

³³ MAB. 44-539, *Plan beneficjum kościelnego parafii M.B. Różańcowej w Raduniu, sporządzony 31 XII 1928 r. przez mierniczego przysięgłego Henryka Zasławitę*.

³⁴ VUB. 57-B.53-951, s. 7. *Regestr dokumentów plebanii raduńskiej i dubickiej za probostwa Włm ks. Taulerego Wołczadzkiego w roku 1801 in augusto sporządzony*.

³⁵ VUB. 57- B.53-1292, k. 1r.

³⁶ VUB. 57- B.54-291, k.6r.

³⁷ LVIA. 694-1-3970, k. 273r.

³⁸ VUB. 57- B.54-291, k.3r.

W r. 1678 zawiązało się przy kościele bractwo różańcowe, notowane jeszcze w r. 1828³⁹.

Raduń w latach 1910–1912, a następnie 1922–1924 stał się miejscem ostrych konfliktów pomiędzy Polakami a Litwinami na tle sporu o język używany w liturgii⁴⁰. W r. 1912 nuncjusz apostolski Kazimierz Michalkiewicz w oparciu o spis ludności z r. 1911 uwzględniający przynależność narodową, ustalił proporcję w używaniu języka polskiego i litewskiego podczas nabożeństw. 22 X 1922 niezadowolona z tych regulacji grupa Polaków przerwała litewskie nabożeństwo. Przez dwa lata podobne wypadki, prowokowane przez obie strony, powtarzały się wielokrotnie. W październiku r. 1923 bp wileński Jerzy Matulewicz wprowadził niewielkie zmiany w programie nabożeństw na korzyść Polaków, grożąc w razie nie zaakceptowania nowego porządku zamknięciem kościoła. 7 X 1923 kościół został zamknięty, parafia rozdzielona pomiędzy cztery sąsiednie, a biskup wydał zezwolenie na odprawianie mszy w kaplicy w Pielasie. Po petycjach do kurii i ostatecznym przyjęciu przez lokalną społeczność ogłoszonego przez biskupa porządku nabożeństw kościół raduński został otwarty w 12 X 1924. Nowym proboszczem został Stanisław Szczemirski.

Parafia posiadała jeden kościół filialny, w pobliskich Dubiczach. Miejscowość tę po raz pierwszy odnotowano ok. r. 1400⁴¹. Podobnie jak Raduń funkcjonowała ona jako miasteczko, wedle informacji XVIII-wiecznej (1743 r.) – również starościńskie⁴². Kościół dubicki uzyskał status parafii z fundacji hospodarskiej, zapewne Kazimierza Jagiellończyka lub Aleksandra⁴³, na pewno przed r. 1529⁴⁴. Według rejestru uposażenia kościołów par. diecezji wileńskiej z r. 1559 parafia dubicka plasowała się wśród ubogich⁴⁵. Z r. 1563 pochodzi informacja o zamianie gruntów funduszowych pomiędzy kościołem dubickim a raduńskim⁴⁶. Następnie status kościoła dubickiego nie jest w pełni jasny. Istniały długoletnie zatargi o jego podległość pomiędzy parafią raduńską a nacką, m.in. w r. 1721 podczas wizyty synodalnej proboszcz Naczy wniósł pretensję o przywrócenie filii swojej parafii jako „ab antiquo ex natura sua” do niej przynależącej⁴⁷. W aktach synodu diecezjalnego z r. 1744 kościół w Dubiczach został zanotowany jako filia parafii raduńskiej, natomiast w spisie parafii z r. 1774 – jako parafia⁴⁸. Losy pierwszego kościoła w Dubiczach nie są znane. Kolejna drewniana świątynia powstała tu w r. 1636 sumptem

³⁹ LVIA 694-1-3733, k. 322r., *Wizyta kościoła raduńskiego...*, 1828.

⁴⁰ Górski 1970, s. 83-93; Kvilyš, t. 5, cz. 2, 1986, s. 531-536.

⁴¹ Alexandrowicz 1970, s. 68.

⁴² VUB 57- B.54-291, k. 9-10r., *Regestr całej parafii raduńskiej roku 1743 m(iesią)ca decembra 20 dnia p(ł)sany za staraniem ks. Mateusza Krahelskiego plebana raduńskiego i dubickiego*.

⁴³ Ochmański 1972, s. 64 i 65.

⁴⁴ Kurczewski 1912 a, s. 231; *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 94.

⁴⁵ Ochmański 1972, s. 103.

⁴⁶ VUB, 57- B.53-1292, k. 1r.

⁴⁷ VUB, 57-B.54-344, k. 1r., pretensje kościoła nackiego do raduńskiego o przywrócenie filii w Dubiczach, 1721.

⁴⁸ Litak 1996, s. 64, 65.

wojewody brzeskiego Jakuba Kuncewicza⁴⁹, a następna z kolei została zbudowana w r. 1761 nakładem Józefa Tyszkiewicza, starosty raduńskiego, kasztelana mścisławskiego i wojewody smoleńskiego, i benedykowna p.w. Św. Michała⁵⁰. W r. 1866 kościół został przejęty przez Cerkiew Prawosławną. Nowy, duży, dwuwieżowy drewniany kościół p.w. Serca Jezusowego zbudowano w r. 1910, według planów z r. 1909. Przed r. 1939 odzyskał on status parafialnego. W kościele dubickim co najmniej od r. 1744 znajdowała się cudowna rzeźba *Chrystusa Antokołskiego*⁵¹, po supresji przeniesiona do Naczy⁵², po r. 1912 zwrócona do Dubicz, obecnie ponownie w Naczy.

W samym w Raduniu po r. 1801 w ogrodzie folwarku plebańskiego postawiono kapliczkę, w której przechowywano Najśw. Sakrament i w której do r. 1828 odprawiane były msze w dni powszednie⁵³.

W Raduniu w ciągu wieków stało kolejno co najmniej pięć kościołów. Najstarszy znany zapis na rzecz tamtejszej świątyni (annuata z dwóch karczem we wsi Dubicze) pochodzi z r. 1517⁵⁴. Brak jakichkolwiek informacji na temat jej wyglądu i losu. Kolejny zapewne kościół ufundowała królowa Bona w r. 1556. Nosił on wezwanie Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny, Śś. Jana Chrzciciela i Piotra Apostoła. Ten niewątpliwie drewniany kościół uległ zniszczeniu przed r. 1660, kiedy to przy rynku miasteczka wystawiony został nowy, również drewniany, staraniem proboszcza Daniela Łodziaty i sumptem parafian⁵⁵, konsekrowany przez bpa sufragana wileńskiego Mikołaja Słupskiego⁵⁶. Zniszczenie wcześniejszego kościoła należy wiązać z wojną z Moskwą, co potwierdzałaby informacja z r. 1662 o zawłaszczeniu przez Rosjan funduszy raduńskich⁵⁷. Informacje na temat tego kościoła są szczupłe. Miał prostą bryłę na planie prostokąta, o pięciu przęsłach, z kwadratową zakrystią, z wieżyczką na sygnaturkę na kalenicy, zwieńczoną pozłocistym krzyżem. Ołtarz główny miał skromną formę murowanej mensy, na której było ustawione cyborium, powyżej na ścianie wisiały obrazy Św. Jana Chrzciciela, *Trójcy Św.* i *Chrystusa Ukrzyżowanego*. Ponadto w prezbiterium wisiały obrazy *Matki Boskiej Częstochowskiej*, otoczony srebrnymi wotami, *Zbawiciela*, *Św. Kazimierza*, *Chrystusa Eucharystycznego* („obrazek Crucifixi w gronach winnych stary”) oraz stał ołtarzyk szafiasty Najśw.

⁴⁹ Kurczewski 1912 a. s. 231.

⁵⁰ VUB, 57-B.53-951, s. 10, zob. aneks I.

⁵¹ VUB, 57-B.54-291, k.2r., *Regestr rzeczy w kościele dubickim znajdujących się spisany roku tysiąc siedemset czterdziestego czwartego miesiąca januarii dwudziestego piątego dnia*.

⁵² Kurczewski 1912 a. s. 231.

⁵³ LVIA, 694-I-3733, k. 321r.-323v.; *Wizyta kościoła raduńskiego ...*, 1828, k. 321v.

⁵⁴ Ekstrakt przywileju przechowywany w aktach powiatu lidzkiego, o którym wspomina się w wizytacji z 1828 r., zob. przyp. 16.

⁵⁵ LVIA, 694-I-3970, k. 273r., *Inwentarz kościoła raduńskiego in anno 1674 die (...) junii sporządzony*.

⁵⁶ Kurczewski 1912 a. s. 212.

⁵⁷ VUB, 57-B.53-951, s. 5-6. *Regestr dokumentów plebanii raduńskiej ...*, 1801, gdzie m.in. informacja o procesie „o zabranie przez Moskalów funduszy raduńskich w grodzie lidzkim zaniesionym”.

Marii Panny⁵⁸. Przed r. 1674 Adam (?) Porębski, podstoli nowogródzki, ufundował ołtarz boczny Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny⁵⁹, z obrazami Najśw. Marii Panny i Chrystusa Ukrzyżowanego. W r. 1682 Elżbieta Joanna z Dolmatów Isajkowskich 1^o voto Krzysztofowa Rudominowa, 2^o voto Krzysztofowa Białozorowa, starościna upicka, wystawiła ołtarz boczny p.w. Pana Jezusa, a Andrzej Pałeck i Naworny i jego żona Konstancja z Mackiewiczów przed r. 1695 wzniesli ołtarz Św. Krzyża i Męki Pańskiej⁶⁰. Przed r. 1674 zostały sprawione: srebrny kielich, puszka, dwie pateny i ampułki przez Mikołaja Minę oraz para lichtarzy cynowych – przez Krzysztofa Lettowa Vorbeka, sędziego starodubowskiego⁶¹.

Według nie potwierdzonej żadnymi innymi przekazami informacji podanej przez *Słownik geograficzny*, kolejny kościół został tu zbudowany w r. 1752⁶², wkrótce jednak spłonął. Odbudowany, ponownie uległ pożarowi 29 maja 1801 r. wraz ze znakomitą częścią wyposażenia⁶³. Z pożogi uratowano obrazy – ŚŚ. Jakuba Apostoła, Antoniego Padewskiego oraz Matki Boskiej Różańcowej z ołtarza głównego, wraz ze srebrną sukienką. Ponadto, przetrwała monstrancja i naczynia liturgiczne, cynowy krucyfiks, sześć lichtarzy, kilka wotów oraz liczne szaty. Na cmentarzu na obrzeżu miasteczka zbudowano wówczas drewnianą szopę na planie prostokąta „długości łokci 35, szerokości 14, wysokości łokci 8”, pokrytą strzechą⁶⁴. W r. 1818 po zrujnowaniu szopy przez wichurę została wystawiona i poświęcona nowa⁶⁵. W r. 1828 cmentarz kościelny został ogrodzony drewnianym parkanem, na który materiał dostarczył porucznik W. Kumiński⁶⁶. Bramę wzniesiono nakładem proboszcza Antoniego Żyszkowskiego. W narożu cmentarza stała drewniana dzwonnica, konstrukcji słupowej, nakryta gontem, w r. 1829 wymagająca remontu. W tej prowizorycznej świątyni znajdowały się trzy drewniane ołtarze: gł., „na optykę malowany” Matki Boskiej Różańcowej, boczne Pana Jezusa i Św. Antoniego⁶⁷. Staraniem proboszcza Żyszkowskiego w r. 1819 ustawiono organ dziesięciogłosowy, wymagający w r. 1829 reperacji.

W grudniu r. 1832 parafianie zwrócili się do konsystorza wileńskiego o wyrażenie zgody na budowę nowego kościoła par. w Raduniu, „w miejscu nieprzystojnej szopy”⁶⁸. Wobec szczupłości funduszy parafii, ówczesny proboszcz Wojciech Maciejewski rozpoczął w r. 1833 starania o przekazanie do Radunia pochodzącego z pocz. w. XVIII drewnianego kościoła, pozostałego

⁵⁸ LVIA, 694-1-3970, k. 273r., *Inwentarz kościoła raduńskiego...*, 1674.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ VUB, 57-B.54-291, k. 3r.

⁶¹ LVIA, 694-1-3970, k. 273r., *Inwentarz kościoła raduńskiego...*, 1674.

⁶² *Słownik geograficzny*, t. 9, 1888, s. 450.

⁶³ VUB, 57-B.53-951, k.1r.

⁶⁴ LVIA 694-1-3733, k. 321r., *Wizyta kościoła raduńskiego...*, 1828.

⁶⁵ *Ibidem*; VUB, 57-B.53-39, k.3r.

⁶⁶ LVIA, 694-1-3733, k. 321r., *Wizyta kościoła raduńskiego...*, 1828.

⁶⁷ VUB, 57-B.53-39, k.3r.

⁶⁸ LVIA, 694-1-1032, k.1r.

po skasowanym rok wcześniej klasztorze Karmelitów Trzewiczkowych w Koleśnikach⁶⁹. Pozyskaną budowlę ustawiono w r. 1838 w odległości ok. jednego km od miasteczka, na terenie folwarku funduszowego Popiszki⁷⁰. Niewielki kościół miał plan krzyża łacińskiego "o długości 44 arszyny (32 m) a szerokości 32 arszyny (23 m)", który tworzyła prostokątna nawa z nieco węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie oraz dwie boczne kaplice. Wewnątrz był pokryty pobiałą. Posadzka była ułożona z cegły⁷¹. Otaczało go kamienne ogrodzenie z jedną dużą bramą i dwiema małymi bramkami, w narożniku placu stała drewniana słupowa dzwonnica.

Wraz z kościołem przeniesiono część jego wyposażenia: dwa boczne ołtarze z obrazami: *Śś. Jerzy, Józef, Tomasz i Maciej, Zdjęcie z Krzyża* oraz obrazy ■ ołtarza gł.: *Matka Boska Piaskowa, Matka Boska ofiarująca szkaplerz św. Szymonowi Stockowi, Św. Magdalena de Pazzi i Św. Maria Magdalena*.

W r. 1906 sumptem ks. Stanisława Brzozowskiego odnowiono organy⁷². W r. 1927 zawieszono w dzwonnicy dwa nowo zakupione dzwony i jeden znaleziony⁷³, nazwane Stanisław, Jan i Bronisław⁷⁴.

Na początku w. XX kościół chylił się ku ruinie⁷⁵ – zbutwiały ściany, ceglana posadzka była w złym stanie⁷⁶. W r. 1910 arch. Wacław Michniewicz opracował dla Radunia projekt neogotyckiej murowanej bazyliki. Projekt ten, zatwierdzony 20 VIII 1910 przez gubernialny Wydział Budowlany⁷⁷, nie został jednak zrealizowany, zapewne ze względów finansowych. Ostatecznie, w r. 1915 stary drewniany kościół poddano remontowi. Został oszalowany i pokryty gontem, w r. 1923 w prezbiterium ułożono nową ceglana podłogę⁷⁸. W r. 1925 zbudowano drewniany dom dla służby kościelnej, a w rok później – plebanię⁷⁹.

W protokole wizytacji biskupiej z r. 1927 wspomniano o potrzebie wystawienia w Raduniu nowego kościoła, ze względu na to, że dawny okazywał się za mały i „ze starości nie nadawał się do reperacji”⁸⁰.

494 Nowy, murowany kościół został³⁹⁶ wzniesiony w latach 1929–1933, staraniem rzutkiego proboszcza Stanisława Szczemirskiego i z ofiar parafian raduńskich. Stał na działce w rozwidleniu dróg do Wasiliszek i drogi odchodzącej do starego kościoła. Projekt, wykonany przez wileńskiego architekta Jana Borowskiego, był gotowy w lipcu r. 1928, jednak został odrzucony przez

⁶⁹ LVIA, 694-5-3606, k. 4r.; Misius, Šinkūnas 1993, s. 581.

⁷⁰ Rouba 1909, s. 162.

⁷¹ LVIA, 694-5-3581, k. 3r.; LVIA, 694-5-3610, k. 6v.

⁷² LVIA, 694-5-3581, k. 3r.

⁷³ LVIA, 694-5-3610, k. 10r.

⁷⁴ LVIA, 694-5-3596, k. 4v.

⁷⁵ Kurczewski 1912 a, s. 212.

⁷⁶ LVIA, 694-5-3581, k. 3r.

⁷⁷ LVIA, 382-2-2238, projekt neogotyckiego kościoła arch. Wacława Michniewicza,

⁷⁸ LVIA, 694-5-3581, k. 3r.

⁷⁹ LVIA, 694-5-3610, k. 12v.

⁸⁰ LVIA, 694-5-3596, k. 2r.

konserwatora wojewódzkiego, kuria zaś nie zaakceptowała przewidzianej lokalizacji. Aprobata uzyskał dopiero projekt przedstawiony kurii 22 XI 1928⁸¹. Kamień węgielny pod kościół poświęcony został 8 III 1929⁸². Budowa, podjęta 22 VII tegoż roku⁸³, trwała bez większych przestojów do wiosny r. 1931. Prowadził ją majster cechowy z Wilna Antoni Bebko. Borowski zaangażował się jednak mocno w budowę i czuwał nad postępami prac⁸⁴, zapewne już w trakcie budowy powtórnie zmieniając swój projekt co do przewidzianego w nim materiału budowlanego i upraszczając szczegóły dekoracyjne. W lipcu r. 1931 ściany czekały na wykończenie, a dach na pokrycie blachą, co zostało zrealizowane w rok później⁸⁵. Zabrakło jednak pieniędzy na kontynuowanie prac, wobec czego proboszcz zwrócił się do kurii o zezwolenie na zaciągnięcie pożyczki od parafii nackiej w wysokości 5000 zł. W r. 1933 pożyczka ta nie była spłacona⁸⁶. Wzniesienie kościoła w stanie surowym kosztowało 77 032,66 zł⁸⁷. W r. 1932 budowlę otynkowano wewnątrz i zewnątrz oraz pobito deskami sufity, łuki i ściany, za łączną kwotę 8268,65 zł, w r. 1933 wymurowano wieże do wysokości 17 m, postawiono dach, wykonano tynkowe elementy dekoracyjne na elewacjach za 17 459,82 zł⁸⁸. Teren przykościelny otoczono drewnianym płotem, wzdłuż którego w r. 1932 posadzono drzewka. W r. 1933 ustawiono wyzłocone i pomalowane olejno ołtarze, przeniesione ze starego kościoła, wykonano prowizoryczną ambonę i zawieszono zakupione stacje Drogi Krzyżowej. 8 IX 1933 kościół został poświęcony przez abpa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego⁸⁹. Pod koniec grudnia r. 1936 parafia raduńska wciąż zalegała z wypłatą części honorarium należnego Borowskiemu (1500 zł), Bebce (7000 zł) i blacharzowi B. Szymaniakowi (150 zł)⁹⁰.

W r. 1933 z materiału pozostałego po rusztowaniach kościoła zbudowano dom parafialny⁹¹.

W r. 1928 konserwator zabytków woj. nowogródzkiego Jerzy Remer uznał drewniany kościół raduński za obiekt zabytkowy zakazując jego rozbioru⁹². W związku z wybudowaniem nowego murowanego kościoła podjęto starania o sprzedaż starego drewnianego do jednej z okolicznych nowo powołanych parafii. W latach 1929–1933 na przeniesienie budynku reflektowała wieś Sobakińce, następnie – Wołodaciszki. Jednak proboszcz raduński żądał za niego 6000 zł, później zaś 3000 zł. Ta postawa proboszcza spotkała

⁸¹ LVIA, 694-5-3595. *Projekt kościoła w miasteczku Raduń pow. lidzki, sporządził inż. architekt Jan Borowski, Wilno 22 XI 1928.*

⁸² Wiad. Arch. Wil., 1929, nr 17/18, s. 253.

⁸³ *Ibidem*, 1932, nr 15/16, s. 205.

⁸⁴ Ciemnołoński 1992, s. 435–6.

⁸⁵ Wiad. Arch. Wil., 1932, nr 15/16, s. 205.

⁸⁶ LVIA, 694-5-3604, s. 1, 3–4.

⁸⁷ LVIA, 694-5-3608, s. 1–2.

⁸⁸ *Ibidem*, s. 3–4.

⁸⁹ Wiad. Arch. Wil., 1933, nr 17/18, s. 204.

⁹⁰ LVIA, 694-5-3610, k. 14v.

⁹¹ *Ibidem*, k. 12v.

⁹² LVIA, 694-5-3583, s. 1.

się z krytyką dziekana, według którego Raduń powinien oddać swój drewniany kościół potrzebującej parafii za darmo, podobnie jak go niegdyś pozyskał z Koleśnik⁹³. Ostatecznie, obie wspomniane nowe parafie zrezygnowały z kupna drewnianej świątyni i podjęły budowę kościołów murowanych. Pozbawiony wszelkich ozdób i wyposażenia kościół „w możliwym stanie” stał jeszcze w Raduniu na przełomie r. 1936 i 1937, kiedy to został odnotowany w inwentarzu⁹⁴, jednak później uległ zniszczeniu.

Nowy kościół został odnowiony wewnątrz w 1954 r., a z zewnątrz w r. 1986. W r. 2003 przeprowadzono ponowny remont elewacji i wież.

2. Opis

2.1. Architektura

- 494, 495 Kościół jest położony na uboczu wsi, przy drodze do Wasiliszek, zwrócony do niej frontem, na trapezoidalnej działce w rozwidleniu dróg. Orientowany, murowany z cegły i ciosów z kamienia polnego, wewnątrz konstrukcje empor i chóru muzycznego z żelazobetonu, częściowo tynkowany (podziały architektoniczne, szczyty nad ramionami transeptu, część środkowa fasady i druga kondygnacja wież, opaski wokół okien). Na planie krzyża łacińskiego, złożony z trójnawowego, bazylikowego, czteroprzęsłowego korpusu z transeptem o płytkich półprzęsłowych ramionach. Prezbiterium jednoprzęsłowe, zamknięte trójbocznie, flankowane przez piętrowe zakrystię i skarbiec.
- 496 Ramiona transeptu przedłużone ■ znacznie niższe kaplice, zamknięte dwubocznie i ujęte w kwadratowe aneksy; przęsło zach. ujęte w kwadratowe wieże nieznacznie wysunięte przed lico ścian bocznych, poprzedzone równą szerokością, trójprzęsłową kruchtą.
- 501 Ściany wnętrza dzielone filarami opiętymi pilastrami. Nawy boczne i kaplice otwarte szerokimi prostokątnymi otworami, nad którymi półkoliste arkadowe przezrocza empor o prostych parapetach z ażurowym motywem gwiazd ośmioramiennych. Sklepienia: w emporach i nawie głównej sklepienie kolebkowe, dzielone gurtami o luku zaostrowym, w emporach – półkolistym, w przęśle krzyżowym pięciopółowa ślepa kopuła (rodzaj wysokiego sklepienia zwierciadlanego); w pozostałych pomieszczeniach płaskie stropy.
- 502 Okna w większości prostokątne, w korpusie rozmieszczone w dwóch strefach, w ścianie zach. rozeta, w szczytach ramion transeptu i w bocznych ścianach prezbiterium rozglifione okułusy, w zamknięciu prezbiterium okno ostrołukowe w głębokim glifie. Podłoga drewniana. W przestrzeni międzywieżowej nadwieszony chór muzyczny, z prostym parapetem dzielonym płycinami. W przyziemiu wieży pd. schody na chór, w wieży pn. składzik (d. kaplica Św. Franciszka).
- 503 Fasada dwuwieżowa, z gładkim trójkątnym szczytem pomiędzy wieżami, poprzedzona kruchtą. Wieże czterokondygnacyjne, dzielone gzymsami: dol-

⁹³ LVIA, 694-5-3606, k. 1–4r.

⁹⁴ LVIA, 694-5-3610, k. 6v.

ne kondygnacje niskie, z niewielkimi okienkami, trzecia wysoka z długimi, wąskimi prostokątnymi prześwitami, czwarta o ściętych narożach, tynkowana, z prześwitami zamkniętymi półkoliście. Kruchta równa wysokością nawom bocznym, na narożach opięta parami tynkowych lizen. Wejście gł. na osi, zamknięte zaostrozonym łukiem, w głębokim glifie i tynkowej opasce; w bocznych ścianach wejścia prostokątne. Elewacje boczne zwieńczone tynkowym gzymsem, dzielone uskokowymi szkarpami z niskimi kwadratowymi sterczynami, wspartymi na dachach naw bocznych i poprzecznej. W zwieńczeniu ramion transeptu otynkowane parawanowe schodkowe szczyty. Okna w tynkowych opaskach. Dachy kryte blachą: nad korpusem dwuspadowy, nad prezbiterium i ramionami transeptu trójpołaciowy, nad kruchtą i aneksami pulpitu.

501, 502

503

Na elewacji pd. żeliwna tablica epitafijna księdza Juliana Jurkiewicza, proboszcza raduńskiego (zm. 1936), fundacji rodziny, z inskrypcją: „S.P. | KSIĄDZ JULIAN JURKIEWICZ. | PROBOSZCZ W RADUNIU | ZMARŁ 30 PAŹDZIERNIKA 1936 R. PRZEŻYWSZY | LAT 49. | KAPŁAŃSTWA 26 LAT. | REQUIESCAT IN PACE | RODZINA.”

2.2. Dekoracja malarska wnętrza

Wykonana ok. 1933 przez S. Dasikiewicza i K. Tatarkowskiego, odnowiona 1954. Obejmuje trzy duże sceny figuralne na ścianach oraz ornamentalne pasy z motywem krzyży równoramiennej i plecionki w prześle krzyżowym i na gurtach. Na ścianie tęczy *Adoracja Najśw. Sakramentu przez chóry anielskie*; ponad emporami transeptu: od pn. *Ostatnia Wieczerza* wg Leonarda da Vinci, od pd. *Złożenie do Grobu*; w kwadratowych płycinach u podstawy gurtów przedstawienia świętych i *Ojców Kościoła*.

506

2.3. Wyposażenie⁹⁴

Ołtarze przeniesione 1933 z dawnego kościoła, z wykorzystaniem obrazów oraz częściowo struktur ołtarzowych i snycerskiej dekoracji ornamentalej.

Ołtarz gł., wyk. po 1838, powtórnie zmontowany i odnowiony 1933, pierwotnie pięcioosiowy, pomniejszony o dwie osie zapewne po 1945. Drewniany⁹⁵, z marmoryzacją mal. olejno. Architektoniczny, na rzucie wycinka koła, jednokondygnacyjny, zwieńczony wydatnym, wylamanym i na osi wygiętym odcinkowo belkowaniem, z niewielkim zwieńczeniem, na wysokim wylamującym się cokole z prostokątnymi płycinami, w których nakładana dekoracja z kartuszy, kampanul i wstęg. Trójosiowy; część środkowa ujęta parą kolumn kompozytowych, skrajne wiązkami pilastrów. Z obrazami barokowymi,

507

⁹⁴ Opracowano na podstawie: LVIA, 694-5-3610, k. 6–14v., zob. aneks II: przedmioty zachowane: AKZ, karty inwentaryzacyjne (Barbara Jamska, Katarzyna Kolendo, Dorota J. Kury, Michał Wardzyński, Małgorzata Woźniak, Marcin Zgliński), 1995, 1997, 1998, 2000.

⁹⁵ Kułagin 2000b, s. 130, błędnie podał, że ołtarze są stiukowe.

518 1. poł. w. XVIII: w polu głównym *Matka Boska = Dzieciątkiem ofiarująca*
 520 *ca szkaplerz św. Szymonowi Stockowi*⁹⁷, przemaalowany, w ↑ sukience
 521 z blachy posrebrzanej; w osiach bocznych: *Wizja św. Magdaleny de Paz-*
*zi*⁹⁸ i *Św. Maria Magdalena*⁹⁹, w osiach skrajnych: *Św. Piotr* i *Św. Paweł*.
 W zwieńczeniu pośrodku plakietka z hierogramami *IHS* i *MARYA*, na szczy-
 cie rzeźba *Chrystus Zmartwychwstały*, ok. 1933. po bokach pary uskoko-
 wych filarków ze spływami, na których cztery rzeźby siedzących aniołków
 3. ćw. w. XVIII, ponad skrajnymi pilastrami – dwie rzeźby aniołów ok. 1933.
 512 Tabernakulum barokowe, 1. ćw. XVIII w., z parą kolumnienek kompozyto-
 wych od frontu. ↑ Antependium rzeźbione i malowane.

Cztery ołtarze boczne, pocz. w. XVIII, złożone i marmoryzowane olej-
 no 1933, drewniane, architektoniczne:

Przy ścianie tęczowej, jednokondygnacyjne ze zwieńczeniem:

508 1. lewy, z rzeźbami i snycerską ornamentyką o charakterze 2. poł. w.
 536 XVII: na gzymsie naczółka dwie rzeźby półleżących aniołów, małżowinowo-
 539, 538 chrząstkowe uszy i kartusze, festony z owoców i liści zawieszone na wstę-
 dze z kokardą; obrazy 1. poł. w. XVIII: w polu głównym *Wizja św. Anto-*
*niego Padewskiego*¹⁰⁰, zapewne przemaalowany w r. 1854 i wówczas sy-
 524 gnowany: *Pinxit T. Kosiłowski Anno 1854*, w zwieńczeniu *Zdjęcie z Krzy-*
*ża*¹⁰¹, wg obrazu P.P. Rubensa dla katedry w Antwerpii.

509 2. prawy, ze snycerską ornamentyką o charakterze 2. poł. w. XVII:
 małżowinowo-chrząstkowe uszy i kartusze, festony z owoców i liści zawie-
 523 szone na wstędze z kokardą; obrazy: w polu głównym *Św. Jerzy*, po 1778¹⁰²,
 525 w zwieńczeniu *Ecce Homo*, ok. poł. w. XVIII, przemaalowany.

Ołtarze w kaplicach:

510 1. w pn. ramieniu transeptu, późnobarokowy 1. ćw. w. XVIII, jedno-
 kondygnacyjny ze zwieńczeniem, jednoosiowy, z parą kolumn korynckich
 o spiralnych trzonach, ujęty ażurowymi uchami z suchego akantu, z rzeźba-
 527, 528 mi nieokreślonych świętych zakonników karmelitańskiego¹⁰³ i dominikańskie-
 537 go (?), drewnianymi, wtórnie mal. olejno, na osi fryzu *Veraicon* podtrzymy-

⁹⁷ Obraz pochodzi z ołtarza kaplicy brackiej kościoła w Koleśnikach, zob. LVIA. 694-1-3733, k. 306v. *Wizyta kościoła parafialnego Koleśnik...*, 1828; MAB, 9-1727, k. 15r.; AKKr 306/422, s. 4.

⁹⁸ Obraz z ołtarza św. Antoniego Padewskiego z Koleśnik, określony tam jako obraz *Św. Teresy* zob. LVIA 694-1-3589, k. 2v.; AKKr 306/422.

⁹⁹ Obraz z ołtarza gł. z Koleśnik, zob. LVIA, 694-1-3733, k. 306v., *Wizyta kościoła parafialnego Koleśnik...*, 1828; AKKr 306/422, s. 3.

¹⁰⁰ Obraz wyratowany z pożaru w r. 1801 lub pochodzący z ołtarza pod tym samym wezwaniem z Koleśnik, zob. LVIA, 694-1-3733, k. 307v., *Wizyta kościoła parafialnego Koleśnik...*, 1828; AKKr 306/422, s. 3.

¹⁰¹ Obraz z ołtarza św. Eliasza z Koleśnik, zob. LVIA, 694-1-3733, k. 306r., *Wizyta kościoła parafialnego Koleśnik...*, 1828; AKKr 306/422, s. 4.

¹⁰² Obraz z ołtarza pod tym samym wezwaniem z kaplicy pd. kościoła z Koleśnik, zob. LVIA 694-1-3733, k. 307r., *Wizyta kościoła parafialnego Koleśnik...*, 1828.

¹⁰³ Pochodzą być może z ołtarza gł. z kościoła z Koleśnik, w którym jedna z figur była określona jako „statua Świętego Anioła Zakonu Karmelitańskiego”, zob. LVIA 694-1-3733, k. 306v., *Wizyta kościoła parafialnego Koleśnik...*, 1828; AKKr 306/422, s. 3.

¹⁰⁴ Rzeźby pochodzą z jednego z ołtarzy kościoła z Koleśnik.

- wany przez aniołka, na szczycie Bóg Ojciec, po bokach anioły¹⁰⁴; obrazy: 530
w polu głównym Św. Józef z Dzieciątkiem¹⁰⁵, 1. ćw. w. XVIII, zapewne 519
przemalowany ok. 1854 i wówczas sygnowany: *Pinxit T. Kosiłowski*,
w sukience z blachy posrebrzanej z motywami wici suchego akantu, 1. ćw.
w. XVIII, w zwieńczeniu Św. Jakub Starszy, tondo. 522
2. w pd. ramieniu transeptu, późnobarokowy 2. poł. w. XVIII, dwukon- 511
dygnacyjny, dolna kondygnacja trójosiowa, o osiach bocznych ustawionych
kątowo, cofniętych, ujętych od środka półkolumnami kompozytowymi, a od
zewnątrz kolumnami na tle pilastrów, z rzeźbami: ŚŚ. Anna i Jouchim, 2. 531, 529
poł. w. XVIII¹⁰⁶, drewnianymi, wtórnie malowanymi olejno, na osi na belko-
waniu kartusz rocailowy z hierogramem MARYA, w drugiej kondygnacji fe-
stony 2. poł. XVII w., w zwieńczeniu gloria promienista i dwie rzeźby sie-
dzących aniołków 2. poł. w. XVIII; obrazy: w polu głównym Matka Boska 516
z Dzieciątkiem ofiarowująca szkaplerz św. karmelicie i różaniec św.
dominikaninowi, po 1678, przemalowany, w sukience metalowej srebrzonej
i złoczonej, repusowanej, z motywami wici suchego akantu, ok. 1720, w dru-
giej kondygnacji obraz ŚŚ. Apostołowie Tomasz i Maciej, 1. poł. w. XVIII¹⁰⁷,
u dołu napis: SANCTI MATIAS ET TOMAS ORATE PRONOBIS.
- W kaplicy w przyziemiu wieży pn. † ołtarz z rzeźbami świętych (6)
i obrazem Św. Franciszek.
- Mensa ołtarzowa, drewniana, polichromowana, ok. 1800. 513
- Ambona, drewniana, 1933, w zwieńczeniu rzeźba anioła 2. poł. w. 526
XVII¹⁰⁸.
- Prospekt organowy, ok. 1933, z elementami neogotyku, ze stołem gry
wykonanym przez firmę: Fabryka St. Krukowski i Syn w Piotrkowie Try-
bunalskim, przeniesionym w kościół w Woronowie.
- † Ławki (3), ok. 1933.
- Konfesjonały: 1. neobarokowy, 1920–1930, z półkoliście wybrzusz- 514
nym zamknięciem siedziska, zwieńczony gzymsem z ząbkowaniem; † 2–4,
nieokreślone.
- Feretry, pocz. w. XX: 1. neogotycki, z obrazami Św. Trójca i Assun-
ta wg B. E. Murilla. mal. na blasze: 2. z obrazami Matka Boska Często- 515
chowska i Św. Rodzina; 3. z obrazami Matka Boska Ostrobramska
i Najśw. Serce Jezusa¹⁰⁹.
- Krzyż procesyjny metalowy, 1. poł. w. XX.
- Tarcza procesyjna z fundacji Marii Kamieńskiej, 1887, z oleodrukami

¹⁰⁴ Obraz wraz z sukienką pochodzą z ołtarza pod tym samym wezwaniem z kaplicy pd. kościoła z Kolesnik, zob. LVIA 694-1-3733, k. 307v., *Wizyta kościoła parafialnego Kolesniki...*, 1828; AKKr 306/422, s. 3-4.

¹⁰⁵ Być może przeniesione z ołtarza w kaplicy św. Franciszka w wieży pn., gdzie w r. 1936 odnotowano 6 nieokreślonych figur, zob. LVIA, 694-5-3610, k. 8r.

¹⁰⁷ Z ołtarza Matki Boskiej Szkaplerznej z kościoła z Kolesnik, zob. LVIA 694-1-3733, k. 308v., *Wizyta kościoła parafialnego Kolesniki...*, 1828; AKKr 306/422, s. 4.

¹⁰⁸ Zapewne z jednego z ołtarzy, ambony, bądź chóru muzycznego kościoła z Kolesnik.

¹⁰⁹ Kułagin 1989, s. 206-207. błędnie jako rokokowy.

Matka Boska Częstochowska i Św. Józef z Dzieciątkiem, na księżycu inskrypcja: „Do Raduńskiego kościoła ofiarowała Marja Kamińska | 1887 Marca 9”.

- 540 Stacje Drogi Krzyżowej: 1. † w r. 1936 określone jako stare; 2. kupione 1933, gipsowe, niezidentyfikowanej wytwórni sprzętów kościelnych.
- 517 Obrazy: 1. *Matka Boska z Dzieciątkiem*, kopia cudownego wizerunku *Matki Boskiej* z kościoła Karmelitów Trzewickich na Piasku w Krakowie¹¹⁰, pocz. w. XVIII, przemalowany, w srebrnej rokokowej trybowanej sukience, 3. św. w. XVIII, z koronami nowszymi (zapewne w. XIX); 2. † *Św. Teresa od Dzieciątka Jezus*, przed 1939; 3. *Św. Kazimierz*, kopia obrazu z kościoła reformatów w Krakowie, sygn. L[udwik] Szejn [19]96 (Wrocław); 4. portret ks. Stanisława Szczemińskiego, proboszcza raduńskiego, 1934, sygn. W. Skwarkowski; 5. *Widok kościoła w Raduniu*, mal. Czesław Znamierowski, lata pięćdziesiąte.
- 533 Rzeźby: 1. *Chrystus Ukrzyżowany*, drewno polichromowane, 2. św. w. XVIII; 2. *Chrystus Ukrzyżowany*, drewno polichromowane, w. XVIII, o charakterze ludowym; † 3. *Chrystus Ukrzyżowany*, drewno polichromowane, w. XIX; 4. *Baranek Apokaliptyczny*, drewno polichromowane, w. XVIII/XIX; 534 5. *Pelikan*, drewno polichromowane, w. XVIII/XIX; 6. † *Najśw. Serce Jezusa*; 7. † *Matka Boska*.
- Naczynia liturgiczne:
- 541 Monstrancje: 1. rokokowa, 3. św. w. XVIII, ze srebra złoczonego, na ośmiodzielnej stopie, z nodusem gruszkowym, gloria dwudzielna promienista, 542 ■ motywami rocaille, kłosów i winogron oraz plakieta *Bóg Ojciec*; 2. rokokowa, 3. św. w. XVIII, na owalnej stopie o naprzemiennie szerokich i wąskich polach, na gloriu promienistej zdobiona otokiem z rocailleów, a wokół reservaculum sztucznymi kamieniami, z plaketami *Bóg Ojciec*, podtrzymywana przez aniołki, i *Golebica Ducha Świętego*, zwieńczona koroną zamkniętą, z futerałem; 3. † eklektyczna, w. XIX/XX, na sześciolistnej uskokowej stopie na trzech ażurowych nóżkach, z nodusem w formie spłaszczonej kuli dekorowanym owalnymi kamkami, z kartuszą glorią, z krzyżową czterolistną rozetą okoloną ornamentem roślinnym i promieniami, wokół reservaculum pierścien kolorowych szkiełek, zwieńczona krzyżem, z cechami warszawskiej wytwórni Norblin, *Bracia Buch i (Teodor) Werner*¹¹¹; 4. eklektyczna, zapewne lata 1920–1930, na owalnej stopie wysoko puklowanej, z nodusem wazonowym, gloria dwudzielna promienista z wieńcem dębowo-winogronowym, z aniołami, z arma Christi i plaketami *Bóg Ojciec* i *Golebica Ducha Świętego*, wokół reservaculum zdobiona sztucznymi kamieniami, zwieńczona koroną zamkniętą.
- 543 Kielichy: 1. † w. XVIII/XIX, z kolistą stopą, rytowaną w promienie; 2. † neogotycki, ok. 1864, na czaszy z cechą warszawskiej firmy *Malecz*, na stopie napis: „Ex votis Fidelium ad capellam Crucifixi D[omini] in Ecclesia

¹¹⁰ Obraz wraz z sukienką przeniesiony z ołtarza gl. kościoła z Kolesnik, zob. LVIA 694-1-3733, k. 306v., *Wizyta kościoła parafialnego Kolesnik...* 1828: MAB. 9-1727, k. 15r.; AKKr 306/422, s. 3.

¹¹¹ *Katalog firmy Norblin 1929/1930*, poz. 1618.

- Metropolitana oblatis 1864¹¹²; 3. w. XIX/XX, na kolistej stopie oraz o trzonie dekorowanymi sztancowanymi liśćmi, z nodusem gruszkowym; 4 – 5. neogotyckie, pocz. w. XX, ze srebrną czaszą, stopa i trzon metalowe, jeden z cechami warszawskich firm *Norblin* na stopie i *Teodor Werner* na czaszy. Pateny (3), w. XVIII/XIX. 546
- Puszki: 1. w. XIX, na uskokowej kolistej stopie i ■ perełkowanym brzegu czaszy; 2. lata dwudzieste, bogato zdobiona motywem winnej latorośli na kielichu i pokrywie. 547
- Trybularz srebrny, ok. 1850, puklowany, z cechą *ID* wileńskiego złotnika Józefa Daniszewskiego i wileńską probierczą z inicjałami probierza Aleksandra Mianowskiego, czynnego w latach 1848–1861¹¹³. 549
- Łódka na kadzidło, srebrna, 4. ćw. w. XIX, na ośmiodzielnej stopie z gruszkowym nodusem, z cechami: probierczą wileńską *T.T. 187...* Timofieja Tripeckiego oraz imienną złotnika *Jana Daniszewskiego* i próbą 84. 548
- Ampułki (2), pocz. w. XX (?), metalowe niklowane, 557
- Taca do ampułek, niklowana, owalna, na spodzie ryta data „1903” i napis: „Kościoła Pieskowskiego”. 557
- Tacka owalna, z cechą: *Gruszkowski Galw. w Warszawie*, na kołnierzu rytowany napis: *BAR BRISTOL*. 558
- Kociołek na wodę święconą, plater, przed 1935. 552
- Relikwiarze, odnowione przed 1936: 1. św. Urbana, Panfilusza i Kolumbana, w. XIX, na kolistej stopie, z gruszkowym nodusem z opaską, z puszką w promienistej owalnej glorii, wtórnie złożony; 2. † pocz. w. XX, z cechą wileńskiej wytwórni *M[ichał] Niewiadomskiego*; 3. pocz. XX w., na czworobocznej stopie o ściętych narożach, z glorią promienistą; 4. po 1918, z cechą wileńskiej wytwórni *S[tanisław] Dyakowski*. 551
- Krzyże ołtarzowe: 1. 2. poł. w. XIX, brązowy, z kwadratową uskokową plintą; 2. † 1882, platerowany, na cokole grawerowany napis „M.S. 1882 R. 1. Września”; 3. pocz. w. XX, srebrzony, na stopie z cechą warszawskiej firmy *Norblin*. 550
- Świeczniki: 1. barokowy, ok. poł. w. XVIII, cynowy, o trójbocznej podstawie na lwich łapach; 2–3. klasycystyczne, 3. tercja w. XVIII, blacha srebrzona, sztancowana, w formie klęczących aniołów, z rocaillowym ornamentem na stopach oraz szatach aniołów; 4–7. w. XVIII/XIX, cynowe, na sześciennym podstawie z trzonem kolumnowym; 8–10. 2. poł. w. XIX, platerowane; jeden na stopie z motywem winnej latorośli, drugi na kolistej stopie z rytowanym motywem trójliścia, z trzonem przewiązanym wydatnym nodusem, trzeci na kolistej stopie z motywem winnej latorośli łączonej rocaillami, na nodusie z gałązką z pękiem róży; 11–19. w. XIX/XX, platerowane, o trójbocznej podstawie na kulach. 553
- Lampa wieczna, w. XIX/XX, z żyrandolem z sopłami szklanymi. 554
- Wota przy ołtarzu św. Antoniego, w większości srebrne, z cechą imienną złotnika *A.N.* i polską probierczą 3, ok. 1921–1939, kilka sprzed 1919, z cechą rosyjską 84. 555

¹¹² Zob. Laucevičius, Vitkauskienė 2000. s. 409. poz. 20.

Dzwony: 1. 1746, z fundacji Jana Dzierżyca¹¹³, strażnika lidzkiego, na czapie fryz z wici akantowej, z inskrypcją: IEZUS ET MARIA SONET IN CORDIBUS NOSTRIS ANNO DNI 1746 APRILIS 16, na płaszczu plakiety z wizerunkami ŚŚ. Krzysztofa i Kazimierza, pomiędzy którymi herb Lubicz lub Rudnica, poniżej napis: PERILLU(STRIS) MAGNIFICI D(OMI)NI IOANNIS DZIEZIC EXCUBITORI LIDENSI CERTISSIMA MUNIFICENTIA ERECTA; 2. 1803, wyk. Jana Samuel Waehner w Wilnie, na czapie z inskrypcją: ME FECIT I.S. WAEHNER | VILNA A.D. 1803; 3. „Jan”, 1926, kupiony 1927 z funduszy Jana Bohdana, z inskrypcją: na płaszczu: OFIARA ŚW. P. JANA BOHDANA CHWALCIE PANA WSZYSTKIE NARODY, poniżej owalna plakietka z nazwą: ODLEWNIA DZWONÓW J. KRUSZEWSKIEGO W WĘGROWIE, nad wieńcem data: ODLANY 1926 R.; 4. „Stanisław”, 1926, kupiony 1927, z inskrypcjami: JEŚLI GŁOS MÓJ USŁYSZYCIE NIE CHCIEJCIE ZATWARDZAĆ SERC WASZYCH | ODLANY DO KOŚCIOŁA RADUŃSKIEGO ZA BYTNOŚCI KS. ST. SZCZEMIRSKIEGO 1926 R. STANISŁAW, poniżej owalna plakietka z nazwą: ODLEWNIA DZWONÓW J. KRUSZEWSKIEGO W WĘGROWIE.

Szaty liturgiczne:

- 562 Ornaty: 1. + biały, 1908; 2.–7. + białe; 8. czerwony, 1. poł. w. XIX, nierozcinany, z lososiowego rypsu broszowanego z regularnie rozmieszczonymi kwiatami róży w romboidalnych polach; 9. + czerwony; 10. + zielony, 1913;
- 564 11. + zielony; 12.–13. + fioletowe; 14. czarny, w. XIX/XX, aksamitny, z haftem z wicią srebrną i aplikacjami z białego brokatu, w kolumnie pleców symbole Wiary, Nadziei i Miłości, w kolumnie przodu krzyż i lilie; 15. + czarny, ok. 1893, z gładkiego weluru, z kolumną krzyżową z motywem aplikowanych liści i owoców winnej latorośli; 16. różowy, nierozcinany, z lososiowego rypsu broszowanego złotą blaszką, we wzór kwiatów róży na krótkich łodyżkach umieszczonych w romboidalnych polach w regularnym układzie; 17. + różowy, 1912.

- 565 Dalmatyki białe (2), koniec w. XVIII, z seledynowego rypsu, z motywem wijącej się wstęgi z drobnych kwiatków.

Kapy: 1. + biała, 1908; 2. + biała, 1927; 3. + biała; 4. + czerwona, ok. 1920–1939, z różowego adamaszku, z aplikowanym na podszewkę napisem na płótnie: ZWIĄZEK POLEK DLA WSPIERANIA UBOGICH KOŚCIOŁÓW NA KRESACH WSCHODNICH W POZNANIU; 5.–6. + czerwone; 7. + zielona; 8. + fioletowa; 9. + czarna, 1927; 10. niebieska, 2. poł. w. XVIII, z rypsu z motywem wijącej się wstęgi z bukiecikami drobnych pięciopłatkowych kwiatków.

Welum 3, św. w. XVIII, zszyte z dwóch fragmentów, z rypsu, z broszowanym wzorem rozrzuconych bukiecików różyczek i niezapominajek.

Chorągwie: 1. kongregacji III Zakonu św. Franciszka, 1920–30, z oleodrukami sygn. *L.D. da Bertini*: na awersie *Wizja św. Franciszka*, na rewersie

¹¹³ Malewski 2002, s. 26, rodzina Dzieżyców h. Lubicz notowana w r. 1798 w parafiach cyszyckiej, nackiej, raduńskiej, zabłockiej.

Św. Józef z Dzieciątkiem, poniżej napis „BÓG MÓJ i Wszystko”; 2. † biała, 1908; 3. † biała, ufundowana przez parafian Litwinów 1915, z litewskim napisem „Święta Mario, módl się za nami”¹¹⁴; 4. † biało-amarantowa, 1927; 5. † czerwona, 1928; 6. Rycerstwa Jezusowego, 1937, na białym atlasie, haft i aplikacja, na awersie krzyż, w którym kielich z hostią, w otoku „Króluj nam Chryste” i „Krucjata Eucharystyczna w Raduniu 1937 r.”, na rewersie krzyż, pośrodku *Serce Gorejące* z napisem „Oto Chleb Aniołów”.

2.4. Otoczenie kościoła

Cmentarz kościelny otoczony niskim murkiem z kamieni polnych, od zach. prosta trójpłozotowa brama o kamiennych słupach, o szerszym środkowym przelocie.

Na pn.wsch. od kościoła plebania zbud. 1926, zwrócona frontem na pn., drewniana, na planie prostokąta, dwutraktowa, jednokondygnacyjna z podwyższoną częścią środkową, na osi ganek wglębny ujęty drewnianymi kolumnami.

Na cmentarzu przykościelnym nagrobki: 1. Bronisława Aluka, zm. 1920, z polerowanego czarnego granitu, w formie wysokiego czworobocznego postumentu na szczycie z żeliwnym ażurowym krzyżem, złamanym, od frontu ■ odkutą tablicą inskrypcyjną zwieńczoną krzyżem; 2. ks. Romana Panochy, wikarego w Raduniu, zm. 1948, w formie kamiennego krzyża ustawionego na imitacji skały, z tablicą inskrypcyjną z białego marmuru.

3. Stan zachowania

Architektura kościoła, po remoncie w r. 1986 i 2003, jest w zadowalającym stanie, natomiast konserwacji wymagają obrazy, w znacznym stopniu przemalowane, silnie zniszczone i miejscami popękane. W stosunku do stanu sprzed r. 1939 ołtarz gł. został zredukowany o dwie osie, przez co ubyły z niego dwa obrazy ŚŚ. *Piotra i Pawła*. Wymieniono wówczas zapewne obraz w polu gł., zamieniając go z innym wizerunkiem maryjnym z ołtarza w pd. ramieniu transeptu: w miejsce raduńskiego obrazu *Matki Boskiej Różańcowej* umieszczono obraz *Matki Boskiej z Dzieciątkiem ofiarującej szkaplerz św. Szymonowi Stockowi z Koleśnik*, zgodny z tematem pozostałych dwóch obrazów karmelitańskich. Nie istnieje również kaplica św. Franciszka w wieży, wraz z jej wyposażeniem.

4. Zarys problematyki artystycznej

Historia kościoła w Raduniu jest reprezentatywnym przykładem ewolucji od prowincjonalnej, niewielkiej i prostej drewnianej świątyni do dużej bazyliki wystawionej w okresie międzywojennym.

¹¹⁴ Górski 1970, s. 87.

Niezrealizowany projekt inż. Wacława Michniewicza z r. 1910 dobrze wpisywał się w nurt powszechny po edykcie tolerancyjnym, kiedy nowo wznoszonym świątyniom najchętniej nadawano formy neogotyckie. Kościół miał otrzymać formę niewielkiej trójnawowej trójprzęsłowej bazyliki z transeptem, poprzedzonej efektowną fasadą o dwóch ażurowych wieżach, ze schodkowym sterczynowym szczytem i dużym maswerkowym kolistym oknem ponad portalem. Budowla zrealizowana w dwadzieścia lat później według projektu Jana Borowskiego wydaje się ciekawa zarówno ze względu na swoje formy, jak i na osobę autora, którego projekty w dużej mierze zaważyły na obrazie wileńskiej architektury dwudziestolecia międzywojennego. Borowski, absolwent Działu Architektury Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu, związał się z Wilnem w r. 1925, gdy został powołany na starszego asystenta w Katedrze Architektury i Budownictwa przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Po likwidacji tego działu w r. 1929 kontynuował wykłady w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej, angażując się równocześnie w liczne prace konserwatorskie¹¹⁵. Jak zapisał w swym rękopiśmiennym życiorysie, przed r. 1939: „zaprojektowałem i wybudowałem w tym mieście [Wilnie] i na prowincji – oprócz szeregu budynków mieszkalnych, szkół i banków – 10 kościołów parafialnych – murowanych i 5 drewnianych”¹¹⁶ – w Cudzeniskach, Horodzieju, Idolcie, Jaszunach, Leonpołu, Miłaszewie, Nowych Święcianach, Nowej Wilejce, Ołanach, Podborzu, Raduniu, Rudziskach, Sołecznikach, Tymienicy, Wawiórcie¹¹⁷. W projektach tych swobodnie posługiwał się elementami zarówno formami stylów historycznych, jak też art déco, czy modernizmu.

Kościół raduński otrzymał tradycyjny rzut i bryłę, nawiązujące do transeptowych bazylik gotyckich i barokowych, jednak elementy złożonej bryły potraktowane zostały w duchu modernizmu, a wyeksponowany detal dekoracyjny zyskał formy w stylu art déco. Efekt estetyczny zasadza się na grze zróżnicowanych elementów i narastaniu brył. Trójnawowa sklepiona bryła korpusu została zestawiona z krytymi stropem kaplicami na przedłużeniu transeptu; okrągłe i ostrołukowe okna korpusu z prostokątnymi i kwadratowymi wież; półkoliste arkady empor z prostokątnymi otworami komunikującymi nawę gł. z nawami bocznymi i kaplicami¹¹⁸. Poziomo boniowany cokół i wieńczący dolną kondygnację wyrazisty ornamentalny fryz w stylu art déco stanowią przeciwagę smukłych pionowych wykrojów okien wież i podziałów szczytu. Bazylikowe wnętrze z emporami i parą transeptowych kaplic, ze ślepą kopułą na skrzyżowaniu, znamionuje dążenie do barokowej monumentalności, nie dziwi więc, że w inwentarzu z r. 1936 określono budowlę jako „w stylu baroko”¹¹⁹. Podobne cechy nosił projekt powiększenia kościoła w Wa-

¹¹⁵ Lorentz 1967, s. 561–562; Ciemnołoński 1992, s. 444–460.

¹¹⁶ Ciemnołoński 1992, s. 467, przyp. 15.

¹¹⁷ Borowski był ponadto autorem niezrealizowanych projektów kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Wilnie (koniec lat trzydziestych) i kościoła par. w Gudohajach (1942–1944).

¹¹⁸ Ciemnołoński 1992, s. 435–436.

¹¹⁹ LVIA, 694-5-3610, k. 6r.

wiórcie (sprzed r. 1926). Tendencje modernistyczne znalazły wyraz przede wszystkim w wertykalnych podziałach szczytu i wież, przeprutych wysokimi prostymi otworami, ale ilustruje je również zastosowanie nadal jeszcze awangardowego żelazobetonu w konstrukcji wewnętrznej, której wydobyte (podpory empor i chóru w formie prostych poziomych belek) stanowiło istotny zabieg estetyczny¹²⁰.

Zapewne już w trakcie budowy architekt, czuwający nad jej tokiem, znacząco przekształcił projekt¹²¹. Zachowując pierwotny plan i bryłę, zmienił materiał budowlany i wyraźnie zredukował elementy dekoracyjne, co decydująco wpłynęło na ostateczny wyraz budowli. Kościół został oblicowany kamieniem polnym, którego nieregularna faktura kontrastuje z gładkimi tynkowanymi szczytami, podziałami architektonicznymi i obramieniami otworów. Grubość muru podkreśliły głębokie glify. Na zmianie koncepcji zaważyły zapewne narastające wpływy modernizmu, choć być może był to również skutek pobytu stypendialnego we Francji w r. 1929¹²², gdzie Borowski zajmował się studiowaniem architektury romańskiej. Nie bez znaczenia mogły również pozostać rozwijane u boku Juliusza Kłosa i Stanisława Lorentza zamyślenia konserwatorskie, wreszcie związki z Cechem św. Łukasza¹²³. Użycie surowego kamienia nadało budowli monumentalności, sytuując ją zarazem w nurcie nawiązującym do lokalnej architektury sakralnej z I. poł. w. XIX (np. kościoły w Różance i Żołudku). Ów świadomy regionalizm dał o sobie znać także w innych projektach Borowskiego: w Podborzu, Wojstomiu, Idołcie i Pielasie, spośród których kościół w Raduniu wyróżnia się bogactwem bryły, uzyskanym poprzez spiętrzenie elementów ■ niemal modernistycznym charakterze¹²⁴.

Oryginalne wyposażenie dawnego raduńskiego kościoła, choć nigdy zapewne nie było bogate, strawił pożar w r. 1801. Przetrwały z niego jedynie trzy przeciętnej klasy barokowe obrazy *Matki Boskiej Różańcowej* oraz *Św. Jakuba Apostoła* i *Św. Antoniego - Dzieciątkiem*, umieszczone w ołtarzach bocznych, wszystkie z ewidentnymi śladami przemalowań dokonanych w połowie w. XIX w. Ze względu na ciekawą ikonografię godnym uwagi jest obraz *Matki Boskiej*, zapewne ufundowany przez raduńskie Bractwo Różańcowe zawiązane w r. 1678, w inwentarzach określany jako obraz *Matki Boskiej Różańcowej*. Maria została na nim ukazana frontalnie, jako Nie-wiasta Apokaliptyczna stojąca na półksiężycu, z Dzieciątkiem na lewej ręce, z Gołębicą Ducha Św. nad głową, otoczona wieńcem piętnastu tajemnic różańca. U jej stóp po dwóch stronach klęczą przedstawiciele zakonu dominikanów i karmelitów, najpewniej św. Dominik (po lewej) i św. Szymon Stock (po prawej), którym Maria podaje różaniec i szkaplerz bracki. Obraz raduński łączy w sobie cztery typy ikonograficzne - średniowiecznej idei adoracji

¹²⁰ Na zastosowanie żelazobetonu zwraca uwagę Ciemnołoński 1992, s. 436.

¹²¹ Archiwum parafii w Raduniu, rysunek projektowy kościoła. 1929.

¹²² Ciemnołoński 1992, s. 429.

¹²³ O związkach z Łukaszowcami wspomina Poklewski. 1994, s. 283.

¹²⁴ Ciemnołoński, Stankiewicz 1990, s. 248; Gorczyca 1996, s. 302-303. Za zabytek modernizmu kościół uznał A. Kulagin (*Architektura Białarusi*, s. 412; Kulagin 2000b, s. 130).

499

506

498, 500

502, 503

516

522, 508

516

Mater Misericordiae, opiekunki zgromadzeń zakonnych, oraz nowożytnych przedstawień *Immaculaty*, *Matki Boskiej Różańcowej* i *Matki Boskiej Szkaplerznej*¹²⁵.

Zasadnicza część XVIII-wiecznego wyposażenia – trzy obrazy z ołtarza gł.: *Wizja św. Szymona Stocka*, *Św. Magdalena de Pazzi* i *Św. Maria Magdalena*; cztery z bocznych: *Śś. Jerzy, Józef, Tomasz i Maciej*, *Zdjęcie z Krzyża* oraz *Matka Boska z Dzieciątkiem* w pd. ramieniu transeptu; struktury ołtarzy św. Józefa i Matki Boskiej Szkaplerznej; ornamenty snycerskie wszystkich ołtarzy – pochodzi z kościoła Karmelitów Trzewickowych p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej z Koleśnik. Po kasacie klasztoru i zamknięciu kościoła w r. 1832 jego wyposażenie zostało rozdzielone pomiędzy okoliczne parafie. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób i kiedy koleśnickie ołtarze i obrazy znalazły się w Raduniu, ponieważ bezpośrednio po zamknięciu kościoła karmelickiego trafiły one do Ejszyszek (ołtarz gł., trzy ołtarze boczne – Pana Jezusa, św. Józefa i św. Antoniego Padewskiego, ambona) Bieniakoni (obraz *Św. Jerzy*) i Naczy (ołtarz Matki Boskiej Szkaplerznej, ołtarz Ukrzyżowania)¹²⁶. Należy sądzić, że wraz z przeniesieniem w r. 1838 do Radunia budynku kościoła, rewindykowano również wspomniane ołtarze. Powstały one zapewne pomiędzy rokiem fundacji koleśnickich karmelitów (1703) a datą poświęcenia ich kościoła w r. 1714¹²⁷. Ich dekoracja snycerska z ornamentu chrząstkowo-małowinowego zasługuje na uwagę jako świadectwo niezwykle długiego trwania form typowych dla 2. poł. w. XVII, które mimo prowincjonalnego zapóźnienia są pod względem warsztatowym całkiem poprawne, o głębokim reliefie i zgrabnych proporcjach¹²⁸. Niewątpliwą pozostałość wyposażenia kościoła koleśnickiego stanowią też dwie XVIII-wieczne figury śś. zakonników, ustawione obecnie na ołtarzu św. Józefa. Bez porównania niższą klasę prezentuje natomiast przeciętna ornamentyka rokokowa, odnotowana przez A. Kulagina¹²⁹.

Translokowane z Koleśnik obrazy wskazują na żywe kontakty karmelitów koleśnickich z ich placówką w Krakowie. Spośród nich, pomimo ewidentnych przemałowań, wyróżnia się obraz *Matki Boskiej Piaskowej*, który stanowi kopię cudownego XVII-wiecznego wizerunku *Matki Boskiej* z krakowskiego kościoła Karmelitów Trzewickowych. Był to wizerunek szczególnie wenerowany, w Koleśnikach ulokowany w ołtarzu gł., a jego powstanie można by zapewne łączyć ze sprowadzeniem karmelitów w r. 1703¹³⁰.

¹²⁵ O barokowych kompilacjach różnych maryjnych typów ikonograficznych zob. ogólnie Moisan, Szafraniec 1987.

¹²⁶ LVIA, 604-I-11835, k. 5–7, 10–11.

¹²⁷ LVIA, 694-I-3733, k. 311v., *Wizyta kościoła parafialnego Koleśnik...*, 1828: MAB, 9-1727, k. 1r.; AKKr 306/422, s. 1.

¹²⁸ Być może stanowią one pozostałość dekoracji pierwszego, nieznanego kościoła koleśnickiego, którego datę fundacji – r. 1676 – odnotował jedynie Jan Kurczewski, bez przywołania źródła (Kurczewski 1912a, s. 260, por. przyp. 68). W Koleśnikach istniała ponadto kaplica grobowa właścicieli dóbr, rodziny Kuncewiczów h. Łabędź, ufundowana przez zmarłego w r. 1643 Samuela Kuncewicza (Boniecki, t. XIII, s. 176).

¹²⁹ Kulagin 1989, s. 165.

¹³⁰ Zob. przyp. 68.

518, 520,

521

523, 519

524, 517

538, 539

527, 528

517

Pozostałe XVIII-wieczne obrazy pod względem artystycznym prezentują charakter prowincjonalny, jednak godna zauważenia jest ich ikonografia związana z pobożnością karmelicką (św. Szymon Stock, prawodawca zakonu oraz św. Maria Magdalena de Pazzi, zakonnica karmelitańska). Obraz umieszczony obecnie na osi ołtarza gł. przedstawia wizję prawodawcy zakonu, św. Szymona Stocka – tronującą Marię z Dzieciątkiem, lekko pochyloną ku klęczącemu poniżej świętemu, któremu podaje prawą dłonią szkaplerz zakonny. U stóp świętego ułożone są jego atrybuty – lilia i otwarta księga z regułą zakonną. Najbliższą co do ikonografii i kompozycji analogię dla tego ujęcia stanowi przedstawienie także z krakowskiego klasztoru Karmelitów Trzewickowych: obraz *Wizji św. Szymona Stocka z ok. 1747 z krużganków klasztoru*, bogatszy jedynie o postać aniołka podtrzymującego księgę.

Rokokowa monstrancja dekorowana winnymi gronami na nodusie, wraz z fateralem, jest jednym z nielicznych sprzętów, które zostały wyratowane z pożaru kościoła w r. 1801. Wśród skromnych w liczbie srebrnych paramentów pochodzących z 2. poł. w. XIX i pocz. w. XX dominuje standardowa produkcja największych firm warszawskich oraz wytwórni wileńskich. Bliskość Wilna zaowocowała również obecnością przedmiotów innych rzemiosł. Do *oeuvre* dużego wileńskiego warsztatu ludwisarskiego Jana Samuela Waehnera (1757–1823) należy dołączyć dzwon wykonany w 1803 r., nie odnotowany w monografii ludwisarstwa terenów Wielkiego Księstwa¹³¹. Być może zresztą, że dzwon ten pochodzi nie z Radunia, a z któregoś z innych okolicznych kościołów, bowiem w r. 1927, oprócz dwóch dzwonów zakupionych w węgrowskiej odlewni Jakuba Kruszewskiego, zawieszono w dzwonnicy drewnianego kościoła jeden dzwon znaleziony¹³².

ANEKS I

Inwentarz kościoła parafialnego w Raduniu z r. 1801,
VUB, 57-B.53-951, s. 1–14

Inwentarz sporządzony podczas wizyty generalnej JW. ks. Jana Nepomucenu Kossakowskiego, biskupa wileńskiego, kawalera orderu Aleksandra Newskiego. r(ok)u 1801 m(iesiąca) augusta 16 dnia w Raduniu

Kościół 29 maja w tymże roku ze wszystkim zgorzał. Sprzęty kościelne, które się wyratowały z pożaru, [tu się] opisują.

Obraz Różańcowy i obraz św. Jakuba A(postoła).

Baldachim z lamy białej, kitajką różową podszyty I.

Chorągiew poła zwijana, kitajki różowej.

Chorągiew zwijana, kitajki niebieskiej.

¹³¹ Zob. Brensztejn 1924, s. 95–99.

¹³² LVIA, 694-5-3610, k.10v., zob. aneks II.

Kruszce

- Lichtarzów cynowych w całku 6.
- Lichtarzów polamanych i pochyłonych 14.
- Lichtarzów cynowych brackich małych 2.
- Krucyfiks cynowy z figurą Pana Jezusa 1.

Srebra

- Monstrancja z promieniami w części pozłocena 1.
- Puszka ad conservationem S(anctis)s(i)mi, intus wyzłocena, z nakrywką 1.
- Kielichów z patenami, intus wyzłacanych 3.
- Paten do chorych 2.
- Szata ■ obrazu Najśw. Marii Panny z koronami dwoma i księżycem 1.
- Koron dwie u obrazu św. Antoniego 2.
- Trybularz z nakrywką i łańcuszkami 1.
- Wotów czyli tabliczek srebrnych niewielkich 4.
- Ryngrafów oficerskich pozłacanych 2.

Ornaty

- Ornat biały lamowy, z kampaną złotą i stulą, i manipularzem 1.
- Ornat biały z kolumną niebieską, z galonem żółtym i stulą, i manipularzem i welum.
- Ornat biały z kolumną niebieską, z galonem żółtym i stulą, i manipularzem.
- Ornat karmazynowy gredyturowy, z kolumną białą ze stulą, manipularzem, welum.
- [s. 2] Ornat błękitny gredyturowy, z figurami tamburowanymi, cum omnibus requisitis 1.
- Ornat zielony z kolumną białą lamową, z galonami złotymi, z manipularzem.
- Ornat karmazynowy atlasowy, ze stulą tylko.
- Ornat biały gredyturowy, z kolumną karmazynową, ze stulą i manipularzem.
- Ornat żółty adamaszkowy, z kolumną niebieską i stulą tylko.
- Ornat adamaszkowy ciemnopopielaty, bez stulą i manipularza.
- Ornat gredyturowy trawiasty, z kolumną białą w kwiaty, z manipularzem stary.
- Ornat zielony kitajkowy, z kolumną białą, bez rekwizytów.
- Ornat kitajkowy, z kolumną białą, włóczkową, stary.
- Ornat biały adamaszkowy, z kolumną włóczkową, stary.
- Ornat biały adamaszkowy, z kolumną zieloną, stary.
- Ornat fioletowy, z kolumną atlasową, karmazynową, z kampaną srebrną, ze stulą i manipularzem.
- Ornat niebieski w kwiaty, z kampaną koło kolumny, złotą, z manipularzem.
- Ornat karmazynowy, kitajkowy, z kolumną białą, z manipularzem i stulą, przez terażniejszego plebana sporządzony.
- Ornat żałobny z rekwizytami.
- Ornat żałobny, z kolumną niebieską, podarty.
- Ornat żałobny, z kolumną białą, własny ks. plebana terażniejszego, sporządzony na śmierć.

Kapy

- Kapa sztofowa koloru perłowego w kwiaty.
- Kapa żałobna w kwiaty stara [...] ¹³³.

¹³³ Pominęto tu bieliznę.

[s. 3] Bractwo Różańca Ś(więtego) w roku 1678 wprowadzone jest, i teraz znajduje się.

Pleban ks. Taulery Wołczadzki, kanonik inflancki, od roku 1788, także sprawuje beneficjum w Olkiennikach [...] ¹³⁴.

[s. 9]

Parafia i parafianie

Obszerność parafii raduńskiej wzdłuż mił 2¼, wszerz mił 2 zajmuje. Graniczy z parafiami: żytnińską, wawiorską, zablocką, nacką i ejszyską. W tej parafii ludzi obrządku greko unickiego nie ma. Tatarów obojej płci osób 74.

Kaplica prywatna w folwarku plebańskim dla chowania Najśw. Sakramentu ku prędkiemu do chorych brania ad rationem odległości od kościoła.

[s. 10]

Opisanie kościoła filialnego dubickiego

Kościół w powiecie lidzkim, dekanacie raduńskim, we wsi Dubiczach w roku 1761 przez JW Tyszkiewicza, wojewodę smoleńskiego, wybudowany. Niekonsekwentny, tylko benedykowany, pod tytułem Św. Michała. Zostaje w kolacyi monarchicznej. Ex antiquo jest filialny, do kościoła parafialnego raduńskiego dołączony. Budowla w takim jest stanie: same ściany są zdrowe, tylko u dołu trochę podgniłe, dach dubeltowy nowy kosztem 1m. ks. Wołczadzkiego, plebana raduńskiego i dubickiego dany, przy wieżach tylko trochę niedokończony i na samych wieżach stary. Z wieży z frontu krzyż żelazny duży spadł, drugi zaś krzyż z kopuły nad wielkim ołtarzem przy niedawnym pokrywaniu skasowany, zdjęty został, i oba te krzyże w skarbcu są zachowane. Druga zaś wieża z frontu cała. Okien zewnątrz 15, a z tych 3 szyby powybijane mają. Wewnątrz zaś nad skarbcem i zakrystią dwa okna całe. Drzwi do babińca z frontu podwójne, z boku także do babińca, oraz zewnątrz do zakrystii i skarbcu pojedynkowe, wszystkie futrowane, dobre. Wewnątrz drzwi niefutrowanych dobrych 3, idą z babińca do kościoła podwójne, a z zakrystii i skarbcu pojedynkowe. Sufit stolarskiej roboty z desek, z dołu do belek gwoździemi żelaznymi przybijanych, i posadzka ceglana dobra.

Ołtarze 3, z pozłotą malowane, dobre. Ołtarz wielki, w którym figura Pana Jezusa Antokolskiego. Dwa ołtarze poboczne, jako to: z babińca po prawej stronie Najśw. Panny, a po lewej św. Jana ołtarzyk, po prawej stronie św. Wincentego niemalowany. Konfesjonatów dobrych 4, a z tych 2 są malowane. Katederka pod amboną ze stolikiem 1. Pozytywek szufladowy o 6 głosach, stary, nikczemny. Ambona snycerskiej roboty, niemalowana, dobra. Ławek drewnianych dobrych dla parafian 4.

Dalsze potrzeby i ozdoby kościoła

Baldachim.

Krzyż drewniany z figurą Pana Jezusa do procesji.

Krucyfiksów drewnianych w ołtarzach 2.

Chorągiew duża 1, mniejszych 3.

[s. 11]

Kruszce

Krucyfiks cynowy z figurą Pana Jezusa

Lichtarzów cynowych różnej wielkości 16.

¹³⁴ Pominięto tu opis plebanii i folwarku.

Srebro

Monstrancja z promieniami i kwiatami, połączana.
 Kielichów srebrnych intus wyzłacanych, z patenami, większych 2, mniejszych 1.
 Puszka z nakrywką.
 Patena dla chorych, z nakrywką.
 Trybularz z nakrywką, z łańcuszkami.
 Wotów srebrnych różnej wielkości 48.
 Obrączek złotych 8.
 Dukat na pozłotę kielicha 1.
 Sygnetów srebrnych 3.
 Obrączek srebrnych 5.

Ornaty

Ornat biały z rekwizytami 1.
 Ornat fioletowy z rekwizytami 1.
 Ornat różowy z rekwizytami 1.
 Ornat błękitny z rekwizytami 1.
 Ornatów białych pojedynczych 3.
 Ornatów czerwonych 2.
 Ornatów niebieskich 2.
 Ornat fioletowy 1.
 Ornat żółty 1.
 Ornaty czarne 2.
 Ornat stary ruski z rekwizytami

Kapy

Kapa biała 1.
 Kapa niebieska 1. [...] ¹³⁵
 [s. 12] Kaplic ani ołtarzów, ani udzielnego funduszu nie ma.
 Cmentarz oparkaniony, zgrab stary na dzwonnice niedokończony. Dzwon między dwoma słupami zawieszony, duży 1, sygnaturka 1.
 Jest szpital na jurydyce plebańskiej.
 Bractwa żadnego nie ma [...] ¹³⁶
 [s. 14] Parafia filialna dubicka wedle synodu Zienkowicza z r. 1744 dosyć miała wiosek, lecz część do kaplicy marańskańskiej, część do kaplicy kuniawskiej, część do kościoła nackiego dawno już pozabierano i przywłaszczono.

¹³⁵ Pominięto tu bieliznę.

¹³⁶ Pominięto tu opis plebanii, folwarku i należności funduszowych.

ANEKS III

Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Raduniu z r. 1936,
LVIA, 694-5-3610, k. 6r.-12v.

*Inwentarz r(zymsko)katolickiego kościoła parafialnego w Raduniu
23 XII 1936 rok(u)*

Kościół nowy

Obecny nowy kościół wmurowany w latach 1929-1933, staraniem ks. Stanisława Szczemińskiego, proboszcza raduńskiego z ofiar parafian raduńskich, według projektu inż. arch. Jana Borowskiego z Wilna, w stylu baroko, przez magistrę cechowego Antoniego Bebko, na ziemi kościelnej przy skrzyżowaniu dróg Raduń-Wasiliszki i drogi do starego kościoła. Kościół z kamienia szczepanego i cegły o dwóch kondygnacjach, kryty blachą ocynkowaną, wstawiony w formie krzyżowej długości 54 m i szerokości w krzyżu 34 m. W dwóch wieżach wysokich na 40 metrów, zakończonych dwoma dużymi krzyżami, o pięciu szczytach opatrzonych żelaznymi krzyżami, z przybudowanymi na zewnątrz dwoma zakrystiami. Cokół z mozaiki w dwa rzędy kamieni. Kościół zewnętrznych drzwi posiada pięć, okien o żelaznych ramach i kolorowych szklach sześć. Okien zwyczajnych o drewnianych ramach trzydzieści dziewięć. Okien w dachu trzykontowych dwadzieścia. Na wieżach dwa piorunochrony ze spuszczo-
nymi drutami miedzianymi do ziemi. Rynn poziomych dziesięć. Rynn leżących trzy. W każdej wieży są cztery wyloty z przedziałami. U góry w każdej wieży są cztery drewniane żaluzje. W szczycie nad prezbiterium jest duża sygnaturka w malej wieżyczce. W wieży od strony wschodniej zawieszono cztery dzwony. Kościół ogrodzony jest drewnianym płotem i na cmentarzu posadzone w roku 1932 młode drzewka.

[k. 6v.]

Stary kościół

Stary drewniany kościół w 1838 roku przeniesiony z Koleśnik, zbudowany z drzewa sosnowego, w kształcie krzyża, oszalowany i pokryty gontami w roku 1915.

Wnętrze drewnianego kościoła

Kościół drewniany wewnątrz w możliwym stanie. Sufit w dobrym stanie. Ściany kościoła i sufit wybielone pobiałą, [która] osypuje się. Okien wielkich dwadzieścia i jedno małe. Kościół długości ma 44 arszyny, a w szerokości 32 arszyny. Drzwi podwójnych dwoje, a pojedynczych czworo, wszystkie z odpowiednimi okuciami. Posadzka z cegły w złym stanie. Nad wielkimi drzwiami zbudowany chór.

Dzwonnica

Dzwonnica drewniana znajduje się w obrębie ogrodzenia kościelnego, z odpowiednim okuciem w drzwiach. w niej dwa składziki. Dzwonnica potrzebuje restauracji.

Ogrodzenie kościelne zbudowane z kamieni, długości 40 sążni, szerokości 30 sążni. W ogrodzeniu jedna wielka brama i małych dwie.

[k. 7r.]

Wnętrze nowego kościoła

Wnętrze nowego kościoła zbudowane o trzech nawach, sufit w prezbiterium sklepiony. Sufit na kościele oparty na dziewięciu skrzyżowanych gotyckich łukach. Wielka nawa od bocznych oddzielona ośmioma filarami. Nad bocznymi nawami po jednej i drugiej stronie są galerie. Chór obszerny zbudowany nad wielkimi drzwiami i pod-

trzymuje się na żelazno-betonowych płaskich belkach. Sufit w kościele pobity jest deskami i otynkowany. Chór i galeria otoczone są żelazno-betonową balustradą. Nad dwoma bocznymi ołtarzami wisi na żelaznych belkach, podtrzymywanych każda trzema grubymi prętami, ażurowa cementowa balustrada. W jednej wieży na dole znajduje się kaplica św. Franciszka, podstawa drugiej wieży służy za wejście na chór i galerię. W tejże wieży są wschody drewniane o trzech łamaniami, prowadzące na chór i galerię. W fundamentach jednej i drugiej wieży są piwnice. Ściany kościoła są lutrowane, cegłą otynkowane i pobielone. W kościele są dwie zakrystie, jedna dla księży, druga dla bractw. Przy zakrystiach są dwa przedsionki. W obu przedsionkach w fundamentach są nieduże piwnice, podłoga w całym kościele drewniana.

Na chórze znajduje się organ o miechach cylindrowych, ■ dudach drewnianych i cynkowych.

Ołtarze

I. Ołtarz wielki pomalowany olejną farbą w 1933 roku, częściowo pozłoceny, rzeźbiarskiej roboty. Przed ołtarzem pięć stopni. Mensa drewniana, nieco odsunięta od ołtarza, tym tworzy przejście dla służby dla łatwiejszego zapalania świec. Na ołtarzu cyborium, nad którym znajduje się tron okręcający się. Cyborium wewnątrz wybite jest jedwabiem. [k. 7 r.] W ołtarzu znajduje się krzyż metalowy, duży, z figurą Ukrzyżowanego. W wielkim ołtarzu jest pięć obrazów malowanych na płótnie. W środku ołtarza obraz M.B. Różańcowej, ■ szacie z blachy posrebrzonej, 2. św. Teresy, 3. św. Marii Magdaleny, 4. św. Piotra, 5. św. Pawła. Antepedium malowane z rzeźbą.

II. Ołtarz św. Jerzego, pomalowany olejną farbą, częściowo pozłacany, przed ołtarzem jeden stopień, w ołtarzu dwa obrazy na płótnie: św. Jerzego i Pana Jezusa w ciemnej koronie.

III. Ołtarz MBSzkaplerznej, pomalowany olejną farbą, rzeźbiarskiej roboty, przed nim jeden stopień, w nim dwa obrazy na płótnie malowane, jeden Matki Boskiej Szkaplerznej w szacie metalowej posrebrzonej, drugi św. Tomasza i Macieja.

IV. Ołtarz św. Antoniego, pomalowany olejną farbą, częściowo złocony, rzeźbiarskiej roboty, przed nim jeden stopień, a w nim dwa obrazy na płótnie malowane: św. Antoniego i Zdjęcie z Krzyża Pana Jezusa.

V. Ołtarz św. Józefa, pomalowany olejną farbą, częściowo złocony, rzeźbiarskiej roboty, przed nim jeden stopień, a w nim dwa obrazy na płótnie malowane: św. Józefa z szatką posrebrzoną i św. Jakuba.

[k. 8r.] VI. Ołtarz św. Franciszka w kaplicy w wieży, mensa drewniana malowana, przed nią dwa stopnie. W ołtarzu obraz św. Franciszka, na płótnie malowany. Na ołtarzu sześć figur.

Ambona

Przy jednym z filarów urządzona prowizoryczna ambona z dykty, pomalowana, do niej prowadzą drewniane stopnie.

Drzwi

Drzwi wewnętrznych kościoła jest 8, wszystkie filagowe, zaopatrzone w mocne zawiasy i zamki z kluczami. Wszystkie drzwi mają brązowe żółte rączki. Jedne drzwi przy wejściu zaopatrzone w samozamykającą się sprężynę.

Zakrystie

I. Zakrystia dla księży, o trzech oknach z żelaznymi kratami i z dubeltowymi oknami. Z tej zakrystii prowadzi komin na zewnątrz kościoła, dla postawienia w przyszło-

ści tu pieca. Ta zakrystia jest otynkowana, pobielona. Dla zabezpieczenia się od wilgoci w ścianach są lufty.

II. Zakrystia dla bractw, o trzech oknach z żelaznymi kratami. Dla zabezpieczenia się od wilgoci w ścianach są lufty. Nad jedną i drugą zakrystią są składy na rzeczy kościelne. Do tych składów są wejścia z przedsionków zakrystii u góry.

[k. 8v.]

Rzeczy kościelne

Chorągwie z obrazami 2.
 Chorągiew biała kupiona 1908 r.
 Chorągiew biało-amarant(owa) kupiona w 1927 r.
 Chorągiew czerwona kupiona w 1928 r.
 Chorągiew biała z napisem litewskim.
 Konfesjonały stolarskiej roboty 5.
 Ławki pomalowane duże, w prezbiterium 1, na kościele 3.
 Ławki dla ludzi na kościele 12.
 Fotel stolarskiej roboty w prezbiterium 1.
 Stacje Męki Pańskiej w drewnianych połączonych ramach (zniszczone) 14 (w kaplicy św. Franciszka).
 Stacje Męki Pańskiej gipsowe, nowe, kupione w 1933 r., na kościele.
 Stary obraz Matki Boskiej z szatą posrebrzoną, w kościele.
 Obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus w ramie pozłoczonej, w kościele.
 Konfesjonały proste zbite z desek przenośne 7.

[k. 9r.]

Ornaty

Ornaty białe z dodatkami, stare 5.
 Ornat biały, nowy, kupiony w 1927 r.
 Ornat biały, nowy, z malowan(ym) obrazem M(atki) Boskiej, kupiony w 1935 r.
 Ornat czerwony, z dodatkami.
 Ornat czerwony, kupiony z 1912 r.
 Ornat fioletowy, z dodatkami 2.
 Ornat zielony, z wszystkimi dodatkami prócz welona.
 Ornat zielony z dodatkami, kupiony w 1913 r.
 Ornat czerwony z dodatkami.
 Kapy i stuły.
 Kapy białe 3.
 Kapa biała, nowa, kupiona w 1927 r.
 Kapa biała, kupiona w 1908 r.
 Kapy czerwone 2.
 Kapa fioletowa 1.
 Kapa czerwona stara.
 Kapa czarna, kupiona w 1927 r.
 Kapa zielona.
 Dalmatyki białe 2.
 [...] ¹³⁷ Baldachim z czterema posrebrzаныmi kijami i posrebrzаныmi dzwoneczkami.
 Baldachim parasol biały.
 Baldachim nowy, nabyty w 1927 roku, o 4 drewnianych kijach.

¹³⁷ Pominięto tu wela i bieliznę.

[k. 10r.]

Srebro

Kadzielnica srebrna z czterema srebrnymi łańcuszkami, 46 próby.
 Łódka do kadzidła, srebrna, przy niej srebrna łyżeczka na srebrnym łańcuszku.
 Puszka do przechowywania Najśw. Sakramentu, pozłacana, upiękaszona kamieniami, z pokrywką.
 Puszka do przechowywania Najśw. Sakramentu, pozłacana.
 Kielichy wewnątrz i zewnątrz pozłacane 3.
 Kielich wewnątrz pozłacany.
 Pateny do kielichów 4.
 Pateny dla chorych 3.
 Wota srebrne małe przy obrazie MB Różańcowej.
 Lichtarze posrebrzane rozmaitej wielkości 20.
 Lichtarze posrebrzane, małe 2.
 Figury aniołów z lichtarzów, posrebrzane 8.
 Krzyże rozmaitej wielkości, posrebrzane 6.
 Relikwiarz nowo złożony, srebrny, pozłoceny.
 Relikwiarz pozłoceny.
 Lampa wisząca posrebrzana przed Najśw. Sakramentem.
 Krzyż do procesji, posrebrzany, z częścią drewnianą.
 Krzyż do procesji, nowy, kupiony w 1936 r., posrebrzany, kula i pasyjka pozłocona.
 Ampułki srebrne, odnowione w 1936 r. 2.
 Ampułki posrebrzane 8.
 Taca posrebrzona i odnowiona w 1936 r.
 Waskula do olejów św. z blachy miedzianej 3.
 Kociołek do wody święconej stary.
 [k. 10v.] Trzonek do kropidła posrebrzony.
 Tarcza posrebrzona z pozłacanymi promieniami i obrazem M.B. i św. Antoniego.
 Monstrancja pozłacana z futerałem.
 Kociołek do wody święconej, nowy, z 1935 r. [...] ¹³⁸.
 Krzyż drewniany, figura Ukrzyżowanego, w zakrystii.
 Figura MB Majowej.
 Figura rezurekcyjna Pana Jezusa.
 Obraz do Grobu w Wielkim Tygodniu – Chrystus leży w grobie.
 Dzwony w dzwonnicy, kupione w 1927 r., i jeden znaleziony [...] ¹³⁹.

[k. 12r.]

Cmentarz

Cmentarz parafialny znajduje się od kościoła w odległości 1 kilometra, przy miasteczku Raduniu, naokoło okopany.

[k. 12v.]

Zabudowania

1. Dom dla służby kościelnej, zbudowany z drzewa sosnowego w 1925 r., pokryty gontami.
2. Dom plebaniálny zbudowany został w 1926 r. z drzewa sosnowego, pokryty blachą cynkową. Plebania odnowiona.

¹³⁸ Pominęto tu drobne sprzęty.

¹³⁹ Pominęto tu księgi metryczne.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA W RÓŻANCE

1. Historia

Różanka to wieś, niegdyś miasteczko, nad rzeczką Turejką, w pow. lidzkim woj. wileńskiego. Po r. 1795 powiat ten został włączony do guberni grodzieńskiej, w r. 1842 do wileńskiej. W latach 1919–1939 miejscowość należała do pow. szczuczyńskiego w woj. nowogródzkim. Obecnie w granicach Białorusi, w rejonie szczuczyńskim obwodu grodzieńskiego.

Przez ponad cztery stulecia Różanka była dziedzictwem Paców. Ok. r. 1400 należała już zapewne do Dowkszy (Daukszy) Kimontowicza, gdyż w źródłach krzyżackich z tego czasu określana była jako Kimontendorf¹. Kolejnym dziedzicem był jego syn Pac Dowkszewicz Kimontowicz. Następnie własność przechodziła z ojca na syna: należała do Jerzego (Jurija) Paca (Pacewicza, Pacza, Paczowicza) (zm. 1505), wojewody kijowskiego, potem Mikołaja Juriewicza Paca (zm. 1545/1546), łowczego i podkomorzego lit., wojewody podlaskiego, którego syn Paweł (zm. 1595), kasztelan wileński w r. 1594 oddał Różankę w zastaw Dymitrowi Chaleckiemu (zm. 1598), podskarbiemu lit.² Odtąd przez dziewięćdziesiąt lat pozostawała w zastawnym posiadaniu Chaleckich: po śmierci Dymitra przejął ją syn Aleksander, marszałek lidzki (zm. 1651), a wdowa po nim Elżbieta z Rajeckich przekazała drugiemu mężowi Krzysztofowi Potockiemu, podczaszemu lit. Po nim zastawne prawa do Różanki przeszły na Feliksa Kazimierza Potockiego, wojewodę krakowskiego, od którego nabyli je Gedeon i Eufemia Chaleccy, starostowie nowosielscy. Starania o wykupienie rodowej siedziby Paców podjął dopiero Michał Kazimierz (1624–1682), hetman w. lit. i wojewoda wileński, który 20

¹ *PSB*, t. 24, 1979, s. 703–704.

² Wolff 1885, s. 225–227, gdzie dalsze dzieje posesji zastawnej oraz powrotu Różanki do Paców.

III 1682 zawarł z Chaleckimi umowę o wykup, lecz jego nagły zgon 4 IV 1682 udaremnił jej realizację. Po jego bezpotomnej śmierci sukcesorzy zrzekli się praw do Różanki na rzecz Jana Krzysztofa Paca, starosty botockiego, który po trwających jeszcze trzy lata sporach z Chaleckimi 30 IV 1685 wszedł w jej posiadanie, choć wszystkie wzajemne pretensje zostały ostatecznie skwitowane dopiero 19 VI 1687. Po bezpotomnej śmierci Jana Krzysztofa Paca (1702) majątek pozostawał w posiadaniu wdowy Zofii z Podbereskich (zm. 1720)¹. Kolejnym dziedzicem został bratanek Jana Krzysztofa, Piotr, starosta wilejski (zm. 1756), który w r. 1727 uzyskał dla miasteczka przywilej na trzy jarmarki². Jego syn Józef (zm. 1797), generał adiutant buławy wielkiej W.Ks.Lit., umierając bezzennie, zapisem z 9 III 1797 cały swój majątek przekazał dalekiemu krewnemu z innej linii, Ludwikowi Pacowi „jako ostatniemu szczątkowi domu i imienia Pacowskiego”³. Gen. Ludwik Pac (zm. 1835) był ostatnim z rodu właścicielem Różanki, która za jego udział w powstaniu listopadowym uległa w r. 1832 konfiskacie i została włączona do dóbr rządowych⁴. Do r. 1939 istniał w Różance dwór, wzniesiony zapewne w w. XVIII, w dwudziestoleciu międzywojennym będący siedzibą szkoły rolniczej⁵.

Parafia różankowska, wzmiankowana w r. 1522⁶, powstała zapewne nieco wcześniej, wraz z kościołem p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła, fundowanym w r. 1514 lub 1516 przez Mikołaja Juriewicza Paca i jego żonę Aleksandrę Holszańską⁷. Wiadomość jakoby w okresie reformacji kościół przejęli kalwiniści⁸, nie znajduje potwierdzenia. Jeśli nawet tak było, to w niedługim czasie został odzyskany, gdyż w r. 1595 figuruje w rejestrze parafii katolickich⁹. W r. 1633 Aleksander Chalecki przeznaczył z arendy różaneckiej 60 kop groszy lit. rocznie na utrzymanie proboszcza, a w r. 1635 Jerzy Bereśniewicz ofiarował na uposażenie parafii włókę we wsi Worpilki (Wierzpilki)¹⁰.

Parafia początkowo należała do tzw. klucza trockiego, a wraz z utworzeniem sieci dekanalnej do dekanatu lidzkiego diecezji wileńskiej. Wraz z powstaniem w r. 1991 diecezji grodzieńskiej, w nowej strukturze weszła w skład dekanatu szczuczyńskiego. Proboszczami byli m.in.: Szymon Malcer (Melcer) Ptak (notowany 1633–1665), Stefan Drzeniewski (1666, 1668), ks. Dzierżanowski (1668), Jan Posadowski (1668–1703), Antoni Adam Narkiewicz (1703–1740), Fabian Kazimierz Gajdamowski (1745–1765), Maciej Baranowski (1770–1802), Franciszek Machnacki (1811), Michał Siezieniewski (1811–1812), Jakub Jankowski (1812–1843), Antoni Zakrzewski (1828–

¹ *Ibidem*, s. 231.

² *Ibidem*, s. 255.

³ *Ibidem*, s. 285.

⁴ *PSB*, t. 24, 1979, s. 718–721.

⁵ *Aftanazy*, t. 4, 1997, s. 383–384.

⁶ Kurczewski 1912a, s. 177.

⁷ VUB, 57-B.53-966, k. 3r., gdzie podano datę 1514; NGAB Mińsk, 1781-27-213, k. 1r., wymieniono osoby fundatorów; Ochmański 1972, s. 69–70 podaje daty 1516 i ok. 1522.

⁸ Kurczewski 1912a, s. 177.

⁹ Paknys 2003, s. 263.

¹⁰ VUB, 57-B.53-963, s. 1–4; BCz., rkps 1775, s. 2078–2082. *Status foundationis ecclesiae rosanectensis descriptus et praesentatus Illustrissimi Reverendissimi ac Excelen-*

1842), Jakub Kuczan (1842), Tomasz Czeczot (1844–1848), Rudolf Rychlewicz (1849–1884), Jan Stemporzecki (1884–1893), Jan Gaudziewicz (1893–1895), Antoni Kułakowski (1895–1901), Edward Cerran (1901–1904), Władysław Klamm (1904–1909), Stanisław Szeroki (1909–1912), Jan Moroz (1912–1949), aresztowany w r. 1949, zmarł 1952 w łagrze¹³, Józef Grasewicz – proboszcz parafii Kamionka, dojeżdżał do Różanki 1958–1960, Kazimierz Szaniawski – proboszcz parafii Białohroda, dojeżdżał do Różanki od r. 1961, Ryszard Jakubiec (1988–1990 oraz 1994–1997), Włodzimierz Szkuryński (1992–1993), Henryk Worsowicz (1993–1994), Jan Zaniewski (1997–2000), Jan Sareło (od r. 2000).

Od r. 1665 istniało bractwo szkaplerzne, posiadające w kościele kaplicę p. w. Matki Boskiej Szkaplerznej¹⁴. Przy kościele istniała też szkoła oraz szpital-przysiółek, fundowany przed 1700 przez Jerzego Kraśnika¹⁵, funkcjonujący do schyłku w. XIX w kolejnych drewnianych budynkach, wznoszonych m.in. ze środków Ludwika Paca (1828)¹⁶ i ks. Rudolfa Rychlewicza (przed 1884)¹⁷. W r. 1931 ks. Jan Moroz powołał stowarzyszenie „Panowanie społeczne Najśw. Serca Jezusowego w rodzinach chrześcijańskich”, a w r. 1932 „Kółko żywego Różańca”¹⁸.

O pierwszym kościele w Różance, zapewne drewnianym, nie ma żadnych danych. Murowany, istniejący do dziś, został wzniesiony ok. poł. w. XVII, zatem zapewne z fundacji Chaleckich, ówczesnych posesorów zastawnych Różanki. W r. 1659 uległ grabieży i dewastacji przez wojska moskiewskie. Zamordowano wówczas proboszcza ks. Szymona Malzera Ptaka oraz zniszczono wszystkie dokumenty kościelne¹⁹. Kolejny proboszcz, ks. Stefan Drzeniewski przeprowadził przed r. 1668 remont. 17 VI 1674 bp Mikołaj Szupski konsekrował odnowioną świątynię p.w. Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny, ŚŚ. Piotra i Pawła oraz Mikołaja i Stanisława bpa²⁰; jednocześnie poświęcił nowe dzwony – jeden p.w. Najśw. Panny oraz Apostolów Piotra i Pawła, drugi ŚŚ. Aleksandra i Gedeona²¹, ten ostatni fundowany przez Gedeona Aleksandra Chaleckiego.

Wg opisu z r. 1700 kościół był wzniesiony na planie krzyża, z dwiema kaplicami i piętrową zakrystią oraz dwuwieżową fasadą, znacznych rozmia-

tissimo domino loci ordinario sub tempus synodi dioecesis vilnensis anno Domini 1714 die 5 februarii.

¹³ Hlebowicz 1991, s. 56.

¹⁴ VUB, 57-B.53-972; także BCz., rkps 1775, s. 2072. *Descriptio status ecclesiae rozanecensis*, 1700.

¹⁵ BCz., rkps 1775, s. 2069.

¹⁶ LVIA, 694-1-3733, k. 350v.

¹⁷ LVIA, 694-5-3756, k. 13r.

¹⁸ *Ibidem*, LVIA, 694-5-3759, k. 1r.–10v., *Visitatio pastoralis Archidioecesis Vilnensis. Decanatus: Lidzki. Parochia: Różankowska*, 1932.

¹⁹ VUB, 57-B.53-965, k. 3v.; BCz., rkps 1775, s. 2061, zob. aneks I.

²⁰ VUB, 57-B.53-965, k. 3v.; Kurczewski 1912a, s. 211; *Słownik geograficzny*, t. 10, 1890, s. 854 skutkiem błędu drukarskiego podał datę 1764, którą powtórzył Rouba 1909, s. 166.

²¹ Kurczewski 1912b, t. 1, z. 2, s. 168.

rów wieżyczką na sygnaturkę i wieżyczkami nad szczytami kaplic. Wnętrze nawy i prezbiterium nakrywało sklepienie, sklepiona była też zakrystia, a na r. 1701 planowano przesklepienie kaplic. Na cmentarzu kościelnym stała drewniana dzwonnica, określona jako stara. Wyposażenie stanowiło pięć dwukondygnacyjnych ołtarzy: gł. z rzeźbami *Św. Stanisława* i *Św. Mikołaja*, zwieńczony rzeźbami *Archanioła Michała* i dwóch aniołów, mieścił w polu głównym obraz *ŚŚ. Piotra i Pawła*, w górnej zaś kondygnacji *Wniebowzięcie Najśw. Marii Panny*. W ołtarzach bocznych, wykonanych z desek i malowanych, były umieszczone obrazy – w lewym *Św. Antoni z Dzieciątkiem* i *Koronacja Marii*, w prawym *Matka Boska z Dzieciątkiem* i *Pan Jezus*. W znajdującej się po prawej stronie kaplicy Bractwa Szkaplerza Najśw. Marii Panny ołtarz był złożony, z malowanymi na czerwono kolumnami, z obrazami *Matki Boskiej Szkaplerznej* oraz *Św. Anny*, rzeźbami *Św. Kazimierza* i *Św. Józefa* w pierwszej kondygnacji oraz *Św. Jana* i *Św. Heleny* w zwieńczeniu. W mensie był urządzony Grób Pański, gdzie „Pan Jezus z wosku jarzennego urobiony w trumnie leży”. Przy obrazie *Matki Boskiej Szkaplerznej* wisiało 12 tabliczek wotywnych różnej wielkości, srebrne serce i krzyżyk, krzyżyk rogowy z relikwiami, dwie pary wyszywanych srebrem szkaplerzy, sznury pereł i koralów. Na głowach *Matki Boskiej* i *Jezusa* znajdowały się srebrne korony, a na rękach bransoletki – jedna wysadzana kamieniami, druga bursztynowa. W tejże kaplicy znajdował się też obraz „Najśw. Panny w promieniach” (*Immaculata?*) oraz ołtarzyk procesyjny z obrazem *Matki Boskiej* z dwiema srebrnymi koronami, gwiazdkami, kryształowym agnuskiem i dwiema parami szkaplerzy. W kaplicy pn. mieścił się ołtarz z obrazami *Pana Jezusa w koronie cierniowej* oraz *Matki Boskiej Bolesnej*. Ambonę, określoną jako „staroświecka”, zdobiły rzeźby *Doktorów Kościoła*, a na szczycie baldachimu figura *Archanioła Michała*. Ponadto wzmiankowano drewnianą chrzcielnicę i konfesjonał oraz obrazy: *Salvator Mundi*, *Św. Jan Chrzcziciel* (nad amboną), *Matka Boska Żyrowicka* i *Św. Kazimierz*, wszystkie na płótnie, oraz malowany na blasze, przedstawiający *Matkę Boską*. Sprzęty liturgiczne stanowiły: złożona monstrancja, trzy kielichy (jeden wielki, połączony, określony jako staroświecki), srebrna puszka, trybularz oraz krzyż ze złożonymi promieniami. Na zespół szat liturgicznych składały się 23 ornaty i trzy kapy²².

W r. 1714 do ołtarza w kaplicy *Matki Boskiej Szkaplerznej* sprawiono nowy obraz i zdobiając go srebrną sukienką. W kaplicy pn., noszącej odtąd wezwanie *Św. Józefa*, stanął ołtarz ze srebrno-złotymi kolumnami, obrazem *Św. Rodziny* w pierwszej kondygnacji i *Św. Franciszka Ksawerego* w drugiej, zwieńczony rzeźbą *Św. Antoniego*²³. W r. 1731 w ołtarzu *św. Antoniego Padewskiego* miejsce obrazu *Koronacji Marii* w drugiej kondygnacji zajął nowy obraz *Św. Franciszka*²⁴. Do tego czasu przybyły też dwa nowe dzwony,

²² BCz., rkps 1775, s. 2061–2071, zob. aneks I.

²³ *Ibidem*, s. 2085–2094, *Inwentarz rzeczy kościoła różanieckiego tak we srebrze, jako też i we złocie, aparatów kościelnych i wszelkiego splendoru kościelnego*, 1714.

²⁴ VUB 57-B.53-964, k. 2r.

odlane w Królewcu przez Jacoba Hessinga (1719) i Andreasa Dörlinga (1730)²⁴.

W latach 1741–1745 nastąpiły znaczne zmiany wyposażenia, dokonane staraniem proboszcza Fabiana Gajdamowskiego: w r. 1741 kosztem kolatorów Piotra i Eufrozyny Paców w miejsce starych ołtarzy bocznych stanęły nowe – jeden z rzeźbami Św. Rocha i Św. Pawła Pustelnika oraz rzeźbiarską grupą *Wizji św. Kajetana* (określoną jako figura „Pana Jezusa z krzyża prawą ręką obejmującego osobę przy sobie klęczącą”), drugi ze złożoną figurą Św. Antoniego w obłokach oraz rzeźbami Św. Tadeusza i Św. Jana Nepomucena, z h. Gozdawa na antependium, oba pozłoczone w r. 1743, podobnie jak ołtarz gł., który nadto został „pięknie adornowany laserunkami i farbami”²⁵. Odnowiono też ołtarze w kaplicach, wymieniając przy tej okazji obrazy w zwieńczeniach: w ołtarzu kaplicy św. Józefa pojawił się obraz Św. Barbary, wykonany w r. 1744, a w kaplicy brackiej obraz Św. Fabiana²⁷. Ambona wzmiankowana w r. 1745 jako nowo sporządzona „w łódkę, jak u Św. Piotra w Wilnie”²⁸, malowana na biało, miejscami złożona, w kształcie łodzi podtrzymywanej przez dwie syreny, z rzeźbionymi symbolami Ewangelistów na koszu, była, sądząc z tego opisu, wzorowana na zachowanej do dziś w wileńskim kościele ŚŚ. Piotra i Pawła na Antokołu. W tym samym roku wśród sprzętów liturgicznych odnotowano srebrny filigranowy relikwiarz Krzyża Św., ufundowany przez ks. Fabiana Gajdamowskiego oraz srebrny krzyż o ramionach zakończonych liliami, z figurkami Ewangelistów ze srebra złożonego, ten ostatni być może tożsamy z „krzyżem srebrnym dostatnim, miejscami pozłocistym” wzmiankowanym w 1731 i 1732. Powiększyła się liczba ornatów – w r. 1744 inwentarz wymienia 24 sztuki, w r. 1745 było ich już 33. W r. 1744 wybudowano nową drewnianą dzwonnice²⁹.

Przed r. 1765, z którego pochodzi kolejny inwentarz³⁰, został wzniesiony murowany chór muzyczny oraz nadbudowano zakrystię, opisaną jako piętrowa; w tymże inwentarzu wspomniano, że fasada kościoła wymaga remontu. W r. 1783 potrzebowała go już cała budowla³¹. Wyposażenie nie uległo znacznieszym zmianom. W ołtarzu gł. obraz *Wniebowzięcia Najśw. Panny*, znajdujący się dotąd w drugiej kondygnacji, zastąpił nowy z wyobrażeniem Św. Józefa z Dzieciątkiem. Baldachim kolumnowego tabernakulum wieńczyła „figura drewniana duża z rozpostartymi skrzydłami cała częścią wyłaczana, częścią wysrebrzona”, którą można identyfikować z rzeźbą *Pelikana*, jedynym dziś reliktem dawnego wyposażenia. W kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej miejsce obrazu Św. Anny w górnej kondygnacji ołtarza zajęło przedstawienie *Chrystusa Ubiczowanego*, określone jako „obraz Pana Jezusa mdlejącego między dwoma kolumnami”. W kościele znajdowały się dwa konfesjonały, jeden z wyobrażeniem Św. Michała, drugi „cum expressio accusa-

²⁴ VUB. 4-36179 (A. 2846). k. 1v.

²⁵ VUB. 57-B.53-966. k. 1r.

²⁷ *Ibidem*, k. 1r.-v.; NGAB Mińsk. 1781-27-213. k. 72r.

²⁸ NGAB Mińsk. 1781-27-213. k. 69r.

²⁹ *Ibidem*, k. 72r.

³⁰ VUB. 57-B.53-961. k. 1r.-3v.

toris księgę grzechów trzymającego”: wzmiankowana była też duża drewniana „figura Męki Chrystusowej ze wszystkimi do Męki należącymi instrumentami”, która wcześniej stała w kaplicy dworskiej³².

W r. 1796 odnotowano, że kościół jest „po większej części rozwalony, teraz pusty”, a nabożeństwo odbywa się w prowizorycznym drewnianym, zbudowanym w r. 1793 z fundacji Józefa Paca, poświęconym p. w. ŚŚ. Piotra i Pawła przez wikarego ks. Michała Moczulskiego za zgodą bpa Piotra Toczyłowskiego. Wewnątrz znajdowały się trzy ołtarze, dwa konfesjonały i ławki, przeniesione z opuszczonego kościoła oraz nowa drewniana ambona. Z dawnego wyposażenia pochodziła też monstrancja, trzy kielichy (w tym augsburski „pozlucany, starożytny z kamieniami szafirowymi i na kształt krwawniku”), puszka oraz patena z przykrywką. Pozostałe srebra oddano w r. 1794 na potrzebę Ojczyzny w czasie powstania kościuszkowskiego. Ornatów zachowano 20, kap 3, dalmatyk 2. Cementarz koło kościoła nie miał ogrodzenia. Nie było dzwonnicy, gdyż dzwony zawieszono w wydrążonym drzewie³³.

W r. 1797 Józef Pac nakazał zburzyć pękającą fasadę starego kościoła³⁴, zdając sobie jednak sprawę, że nie zdoła już zrealizować jego odbudowy, testamentem powierzył to zadanie swemu spadkobiercy: „najuroczyściej obowiązuję wnuka mojego W. Ludwika Paca, aby [o] kościół różanecki, którego ja sam dla różnych w kraju niespokojności wyrestaurować nie mogłem, oprócz sumy powyżej przeznaczonej starał się i wszystką dyspozycją moją tak teraz uczynioną, jako też nowymi additamentem uczynić się mogącą, we wszystkich punktach uskutecznił i całkowicie woli mojej [dosyć] uczynił”³⁵. Wspomnianą kwotę stanowił zapis 20 000 zł na trzy msze tygodniowo, mające się odprawiać za dusze testatora i jego rodziców Piotra i Eufrozyny Paców, odnotowany w wykazie obligacji kościoła różankowskiego z r. 1801³⁶.

Ludwik Pac długo zwlekał z wypełnieniem woli swego dobroczyńcy, gdyż dopiero w r. 1824 przystąpiono do remontu³⁷. Budowli nadano charakter neogotycki według projektu Henryka Marconiego, sporządzonego zapewne krótko przed tą datą³⁸. Do r. 1828 ukończono zasadnicze prace budowlane: zachowano barokową bryłę, dostawiając neogotycką, licowaną łamanym kamieniem fasadę z ozdobnymi szkarpami i asymetrycznie unieszczoną wieżyczką, kaplice zaś otrzymały schodkowe szczyty. Formę neogotycką otrzymała też drewniana dzwonnica³⁹. Do r. 1830 trwały prace we wnętrzu.

³² VUB, 57-B.53-967, k. 1r.-6r., zob. aneks. II.

³³ *Ibidem*, k. 2v., zob. aneks. II.

³⁴ LVIA, 694-1-4003, k. 20r.-20v. *Kościół parafialny różanecki, 1796*.

³⁵ VUB, 57-B.53-970, k. 1r.

³⁶ LVIA, 694-1-3733, k. 347r.

³⁷ LVIA, 694-1-3593, k. 2r.-2v.

³⁸ VUB, 57-B.53-970, k. 1r.

³⁹ AGAD, Zbiór kartograficzny. Zbiór Henryka i Leandra Marconich. 573-27, ark. 4. *Pianta e facciata della chiesa parrocchiale di Rožanka in Lituania, terra di Suva E(cce)lenza) il Sig(niore) conte Pac*, miedzioryt, sygn. Enrico Marconi Architetto, M. Bilgram incis. 1827, zob. Jaroszewski, Rottermund 1977, s. 58-59.

⁴⁰ LVIA, 694-1-3733, k. 347r.-350v., *Wizytacja. Kościół różankowski, 1828*.

w którym wystawiony został murowany neogotycki chór i także ambona⁴⁰. Wyposażenie stanowiły trzy ołtarze „malowane na optykę” i ozdobione lustrami. Gł., z obrazem ŚŚ. Piotra i Pawła „miernego pędzla”, był poprzedzony wolno stojącą mensą z wysokim dwustopniowym podestem, na którym ustawiono wzmiankowane w r. 1783 tabernakulum z rzeźbą Pelikana, teraz „marmurowo ciemnobłękitno pomalowane”. Obok ołtarza gł. zawieszono obrazy: po prawej stronie Św. Rodziny, po lewej Św. Józefa z Dzieciątkiem oraz gipsowe popiersie Pana Jezusa, połączane, za szkłem. Do ołtarza w kaplicy pd. powrócił stary obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. W tejże kaplicy zostało umieszczone rzeźbiarskie epitafium, które na rytowanym projekcie Marconiego ukazane jest w kaplicy pn. W ołtarzu kaplicy pn. ustawiono rzeźbiarską grupę *Wizji Św. Kajetana*, pochodzącą z jednego z dawnych ołtarzy bocznych. W marmurowej posadzce prezbiterium, oddzielonego drewnianą, malowaną na kolor niebieski i czerwony balustradą, znajdowały się dwie płyty nagrobne z h. i napisami, których treści, niestety, nigdy nie odnotowano. Pośrodku pokrytej ceglana posadzką nawy umieszczona była marmurowa płyta z h. Gozdawa i mosiężnymi antabami⁴¹.

Od r. 1843 wśród naczyń liturgicznych notowana jest zachowana do dziś monstrancja, pozyskana z kościoła Karmelitów w Lidzie, zamkniętego po kasacie klasztoru w r. 1832⁴².

W latach 1849–1884 parafią zarządzał ks. Rudolf Rychlewicz, który „pokrył całkowicie dach kościelny, pobielił kościół reperując tynki zewnątrz i odmalował wewnątrz. Odremontował naczynia kościelne, sprowadził nowe sprzęty i aparaty kościelne, wstawił nowe posadzki do kaplic, zreperował organy, ogroził cmentarz kościelny”⁴³. Widok kościoła z tego czasu ukazuje akwarela Napoleona Ordy, wykonana zapewne ok. 1875⁴⁴. Pozwala ona stwierdzić, że szczyty kaplic miały wówczas kontur schodkowy, a ich pole dzielone było pasami gzymsów. Wieżę i pinakle szkarp wieńczyły kwiatony w formie pacowskiego h. Gozdawa. Przed kościołem widnieje smukła drewniana dzwonnica ■ ostrolukowych arkadach, nakryta strzelistym wielopolaściowym daszkiem, zapewne tożsama ze wzmiankowaną w r. 1828. W pobliżu stał wówczas parterowy budynek plebanii z kolumnowym gankiem, na terenie oddzielonym od kościoła kamiennym ogrodzeniem.

W latach 1884–1893 ks. Jan Stemporzecki „pobielił kościół wewnątrz i zewnątrz, pozłocił lub posrebrzył figury rzeźbione na wielkim ołtarzu, wymalował zacheuszkę, sporządził rzeźbę z drzewa, pozłocił i upiększył ambonę, częściowo naprawił dach kościelny, pomalował na białe rany okienne, a drzwi na kolor dębowy. Zakupił kilka ornatów i kap”⁴⁵.

⁴⁰ VUB, 4-36179 (A.2846), k. 1v.

⁴¹ VUB, 57- B.53-970, k. 1r.-2r.

⁴² *Ibidem*, k. 4r.

⁴³ LVIA, 694-5-3756, k. 13r.

⁴⁴ Kucielska, Tobiaszowa 1975, s. 158, poz. 609.

⁴⁵ LVIA, 694-5-3756, k. 13r.

W r. 1904 sprawiono dziewięciogłosowe organy „w stylu barokowym”⁴⁶, wykonane przez organmistrza Wojcichowicza (Wojciechowicza)⁴⁷. W latach 1904–1905 kościół został gruntownie wyremontowany⁴⁸, 1909–1912 w kaplicach wymurowano mensy ołtarzowe i ułożono posadzki z terakoty, dach kościoła pomalowano na czerwono, a wieżyczki obito blachą cynkową⁴⁹, w r. 1913 ogrodzono cmentarz kamiennym murem z żelazną bramką w charakterze gotyckim. Ówczesny stan kościoła ukazuje fotografia sprzed r. 1914⁵⁰.

W czasie I wojny światowej kościół doznał niewielkich uszkodzeń, natomiast w r. 1915 utracił barokowe dzwony, zarekwirowane przez Rosjan⁵¹. W latach 1924–1925 przeprowadzono gruntowny remont, stosując się do wskazań konserwatora województwa nowogródzkiego Jerzego Remera⁵². Dach pokryto gontem, dla odwilgocenia ścian zbito stare tynki, wymieniając zarazem zmurzające cegły do wysokości 2–3 m, wykonano rynsztoki odprowadzające wodę deszczową poza obręb cmentarza. W r. 1924 posadzkę w nawie i prezbiterium zmieniono na betonową, w kaplicach ułożono terakotę. Od wejścia do kościoła do bramy wylano betonowy chodnik, poprzedzony trzema stopniami, a przy bramie na cmentarz zbudowano dwa słupy o charakterze gotyckim z odcinkami kamiennego muru. Przed wejściem od strony zakrystii wykonano nową drewnianą bramę w charakterze gotyckim z drewnianym krzyżem w miejsce wystawionej w r. 1913, spalonej podczas wojny⁵³. Wygląd kościoła dokumentują fotografie Juliusza Kłosa z r. 1926.

W obfitej korespondencji, jaką proboszcz Jan Moroz prowadził z urzędem konserwatorskim, zachowała się prośba o polecenie kogoś „do artystycznego lub gustownego przyozdobienie (odmalowania) kościoła wewnątrz”⁵⁴, a także życzenie, by malowidła wyobrażały sceny z życia ŚŚ. Piotra i Pawła⁵⁵. W liście z 19 V 1925 Jerzy Remer zawiadomił, że „w dniu 21 b.m. przyjadą do Różanki art. malarze pp. Michał i Kazimiera Roubowie celem obejrzenia kościoła i omówienia sprawy dekoracji malarskiej”⁵⁶. W lipcu tegoż roku urząd konserwatorski zatwierdził przedstawione przez nich projekty⁵⁷. We wnętrzu pomalowanym uprzednio przez wileńskiego majstra Pochrewi-

⁴⁶ *Ibidem*, k. 14r.

⁴⁷ LVIA, 604-1-5089, umowa pomiędzy proboszczem, ks. Władysławem Kłammą a organmistrzem Wojcichowiczem (Wojciechowiczem), 1904.

⁴⁸ LVIA, 604-1-3145, k. 14r.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ BAN Mińsk. 23-2-24, album „Powiat lidzki”, nr 48.

⁵¹ Brensztejn 1924, s. 116 i 177.

⁵² LKPC. 22-1-40, korespondencja pomiędzy proboszczem Janem Morozem a konserwatorem Jerzym Remerem.

⁵³ LVIA, 694-5-3753, k. 4r.–4v., zob. aneks IV.

⁵⁴ LKPC, 22-1-40, k. 4r., list ks. J. Moroza, 28 VII 1924.

⁵⁵ *Ibidem*, k. 5r., list ks. J. Moroza, 19 I 1925.

⁵⁶ *Ibidem*, k. 6r., list J. Remera do ks. J. Moroza, 19 V 1925.

⁵⁷ *Ibidem*, k. 7r., list konserwatora W. Hulewicza do ks. J. Moroza, 27 VII 1925.

⁵⁸ *Ibidem*, k. 8r., list ks. J. Moroza do delegata [Ministerstwa] Kultury i Sztuki w Wilnie o prośbę o zapomogę w wysokości 2000 zł. Wg kosztorysu malarz Pochrewicz żądał 1540 zł, a Roubowie 2000 zł.

cza⁵⁸, Michał i Kazimiera Roubowie wykonali techniką klejowo-kazeinową monumentalne przedstawienia śś. Piotra i Pawła (w blendach okiennych na zamknięciu prezbiterium), 10 scen z ich życia (rozmieszczonych w prezbiterium i nawie), klęczące anioły i przedstawienia symboliczne na łuku tarczy oraz ornamentálną rozetę na sklepieniu prezbiterium⁵⁹. Niewielką część tych malowideł dokumentują fotografie Juliusza Kłosa z r. 1926, dzięki którym znany jest również wygląd neogotyckiej ambony i ówczesnego wyposażenia prezbiterium⁶⁰. W ołtarzu gł. funkcję nastawy pełnił barokowy obraz *Matki Boskiej z Dzieciątkiem*, w miedzianej posrebrzanej sukience i złożonych koronach. Z posrebrzanej blachy były również pozostałe aplikacje: półksiężyc, 19 gwiazd i para aniołów⁶¹. Powyżej był zawieszony snycerski, kopułowy baldachim, do którego były podpinane zasłony obrazu, biała koronkowa lub fioletowa atlasowa⁶². Kolumnowe tabernakulum ze złożoną rzeźbą *Pelika* kana zdobiły malowane na biało rzeźby *Św. Jana Chrzciciela* i *Św. Kazimierza*; za nim ustawiono duże rzeźby *Św. Piotra* i *Św. Pawła*⁶³. Na bocznych ścianach prezbiterium były umieszczone dwa mniejsze obrazy: *Anioł Stróż* i *Św. Tomasz z Akwinu*. W ołtarzu kaplicy pn. rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*, w kaplicy pd. obraz *Matka Boska Szkaplerzna*. Pn.-wsch. narożnik nawy zajmowała murowana neogotycka ambona, dostępna z l p. zakrystii⁶⁴. Na murowanym, neogotyckim chórze stały organy neobarokowe z r. 1904. Wyposażenia dopełniało 6 konfesjonałów. Na ścianach, poza ołtarzami, wisiały stare obrazy: *Św. Kazimierz*, zdaniem ówczesnego proboszcza „sięgający czasów malarstwa cechowego”, *Chrystus Ubiczowany*, *Matka Boska Królowa Korony Polskiej*, *Św. Franciszek z Asyżu*, *ŚŚ. Piotr i Paweł*, *Mojżesz*, dwa z wyobrażeniem *Św. Józefa* oraz *Św. Wincenty a Paulo*, wszystkie odnowione w r. 1926 przez Michała i Kazimierę Roubów. Jako nowsze określono obrazy *Chrystusa w grobie* oraz 14 stacji Drogi Krzyżowej⁶⁵. W r. 1925 oprócz zachowanej do dziś monstancji kościół posiadał 5 kielichów, w tym „wielki, roboty augsburskiej, szkiełkami wysadzony, wewnątrz i zewnątrz wyłaczany, z pateną próby 7”⁶⁶, oraz dwie puszki i duży srebrny pacyfikał z relikwiami Krzyża Św., ofiarowany przez Wojciecha Moraczewskiego w r. 1920. W r. 1929 został sprawiony obraz *Serca Jezusowego*, wówczas też po raz pierwszy wzmiankowano relikwiarz śś. Kazimierza i Felicjana, zachowany do dzisiaj. W drewnianej dzwonnicy znajdowały się dwa niewielkie dzwony, przekazane pod koniec I wojny przez niemieckie władze okupacyjne⁶⁷.

W takim stanie kościół znajdował się do wybuchu II wojny, którą przetrwał bez zniszczeń. Do r. 1949 pozostawał jeszcze pod opieką ks. Jana

⁵⁸ LVIA, 694-5-3756, k. 11r., zob. aneks V.

⁵⁹ LVIA, 1135-3-612; MNW, 56282/ 225; 56282/226.

⁶⁰ LVIA, 694-5-3756, k. 11r., zob. aneks V.

⁶¹ LVIA, 694-5-3753, k. 2r., zob. aneks IV.

⁶² *Ibidem*, k. 2v.-3r., zob. aneks IV.

⁶³ LVIA, 1135-3-612, nr 5.

⁶⁴ LVIA, 694-5-3753, k. 6v., zob. aneks IV.

⁶⁵ *Ibidem*, k. 7r., zob. aneks IV.

⁶⁶ LVIA, 694-5-3759, k. 1r.-10v.

586, 588

592

594-595

596

Moroza, lecz po jego aresztowaniu i zesłaniu do łagru, przez 40 lat nie było tu stałego kapłana. W r. 1961 zburzono plebanię i dzwonnice. W r. 1974 spłonął dach kościoła, a wobec pozostawienia go bez zabezpieczenia, uległo zniszczeniu sklepienie i małowidła ściennie. Stan ten dokumentują fotografie przechowywane w archiwum parafialnym, ukazujące zrujnowane, pozbawione wyposażenia wnętrze⁶⁸. W r. 1988 rządcą kościoła został ks. Ryszard Jakubiec, który doprowadził do remontu. Rekuncyliacji odnowionej świątyni dokonał w r. 1991 bp grodzieński Tadeusz Kondrusiewicz⁶⁹. W r. 1999 wiatr zerwał połac dachu przy fasadzie; w r. 2000 położono nowy dach z blachy cynkowanej⁷⁰.

2. Opis

2.1. Architektura

Kościół usytuowany na pn. skraju wsi, na wzgórzu, otoczony cmentarzem. Orientowany, murowany z cegły, tynkowany z wyjątkiem fasady i zakrystii, licowanych łamanym kamieniem polnym, łączonym zaprawą z drobnymi kamyczkami i szkłem. Na rzucie krzyża, którego ramię podłużne tworzy trzyprzęsłowa nawa i jednoprzęśłowe, zamknięte trójbocznie prezbiterium, a poprzeczne – para kwadratowych kaplic przy przęśle środkowym nawy. Przy prezbiterium od pn. kwadratowa piętrowa zakrystia. W narożu pd.-zach. kwadratowa wieża, w górnej partii ośmioboczna, wysunięta przez pd. ścianę nawy. Pod kościołem krypty: dwie w prezbiterium i pojedyncze w kaplicach.

Wewnątrz ściany nawy dzielone uproszczonymi zdwojonymi pilastrami. Sklepienia kolebkowe na gurtach, w prezbiterium z lunetami, kaplice sklepienne krzyżowo, w zakrystii i kruchcie płaski sufit. Szeroki otwór w ścianie tęczy zamknięty łukiem półkolistym, kaplice otwarte półkolistymi arkadami o sfazowanych ościeżach. Okna prostokątne, zamknięte półkoliście, głęboko rozglifione, w zamknięciu prezbiterium zamurowane, pozostawione w formie blend, w polu środkowej okragły oculus, nad chórem wielkie koliste, z witrażem z przedstawieniem krzyża, w zakrystii kwadratowe. Od zach. murowany chór muzyczny, neogotycki, ok. 1830. Trzyprzęsłowy, na ostrołukowych filarowych arkadach, z których środkowa szersza, o łuku w ośli grzbiet; między łukami arkad koliste płyciny z motywem czworoliścia. Prosta ścianka parapetu dzielona filarkami, zamknięta gzymsem.

Fasada płaska jednopolowa, trójosiowa, o wysokim schodkowym szczycie, zlicowana z wysuniętą z narożnika pd. wieżą. Kamienna, z tynkowanym i bielonym detałem. Ujęta w ustawione ukośnie wąskie uskokowe szkarpy, przechodzące u podstawy szczytu w sterczyny o iglicowych hełmach zwieńczonych kwiatonem. Dzielona poziomo wąskimi tynkowanymi pasami, zwieńczona szerokim rombownym fryzem i profilowanym gzymsem. Na osi ostro-

⁶⁸ Archiwum parafialne, 12 fotografii.

⁶⁹ Liszyk, Zaniewski 1999, s. 39.

⁷⁰ *Ibidem*, s. 66.

łukowy uskokowy portal o archiwoltach wspartych na półkolumnach i filarach. ujęty w filary z pinaklami, połączone modelowanym w tynku łukiem w ośli grzbiet, z czołganką z nachodzącymi na siebie liśćmi, zwieńczonym lilią. Nad nim wielkie koliste okno uskokowo rozglifione, po bokach konchowe nisze zamknięte łukiem ostrym, w obramieniach z półwałką, wewnątrz rozczłonkowane wąskimi kolumnienkami. Pionową artykulację szczytu tworzą wąskie, trójlistnie zamknięte płyciny. Pośrodku tarcza z h. Gozdawa pod koroną hrabiowską. Dolna kondygnacja wieży o podziałach analogicznych jak fasada, z bogatszym tynkowym detalem; przyziemie wydzielone wydatnym gzymsem o profilu półwałka i ostrołukowym arkadkowym fryzem, wyżej wielkie płyciny w kształcie krzyża o okrągło zakończonych ramionach, w rombowych polach fryzu czterolistne płyciny; górne kondygnacje otynkowane, zwieńczone gzymsem; środkowa z podwieszonym arkadkowym fryzem i parami ostrołukowych zaślepionych okien, trzecia z płycinami zamkniętymi trójlistnie, w których kontrpłyciny w kształcie krzyża. Elewacje boczne gładkie, na cokole; naroża kaplic i prezbiterium opięte masywnymi przelamanymi lizenami. Trójkątne schodkowe szczyty kaplic zwieńczone żelaznymi ażurowymi krzyżami, ujęte parami czworobocznych wieżyczek, krytych namiotowymi daszkami z blachy, z kwiatonami na szczycie. Elewacje zakrystii licowane łamanym kamieniem, a tynkowanym boniowaniem na narożach i opaskowym obramieniem drzwi. Dachy dwuspadowe, kryte blachą; na wieży wysoki iglicowy hełm, ośmiopłaciowy, z krzyżem na szczycie.

2.2. Wyposażenie⁷¹

† Ołtarz gł., przed 1828. proj. H. Marconi; w formie wolnostojącej, kubicznej, dwustopniowej mensy, na ścianie zamknięcia prezbiterium półkolisty baldachim, drewniany, złożony, z podpiętymi kotarami z tkaniny, osłaniającymi obraz *Matki Boskiej z Dzieciątkiem*. barokowy, 1714, we współczesnej mu posrebrzanej miedzianej sukience i złożonych koronach: z posrebrzanej blachy również półksiężyc, 19 gwiazd i para aniołów. Tabernakulum barokowe przed 1783. kolumnowe, drewniane, z rzezbami Św. Jana Chrzciciela i Św. Kazimierza oraz *Pelikana* w zwieńczeniu; za nim, na drugim stopniu podestu rzeźby Św. Piotr i Św. Paweł, wyk. 1823–1826 Carlo Aureli oraz dwie nieokreślonych świętych, drewniane, malowane na białe.

Ołtarz gł., wyk. Michał Maskiewicz 1999–2000, z obrazem *Matka Boska Ostrobramska* w metalowej poślaczanej sukience.

† Ołtarze w kaplicach, drewniane: 1. z rzeźbą *Chrystus Ukrzyżowany*, barokową w. XVIII; 2. z obrazem *Matki Boskiej Szkaplerznej*. W ich miejsce obecnie obrazy ustawione na mensach: 1. *Najświętsze Serce Jezusa* (w kaplicy pn.); 2. *Matka Boska Szkaplerzna* (w kaplicy pd.), oba mal. Władysława Żybor, 1990.

† Ambona neogotycka, ok. 1830, murowana, kwadratowa, na ostrołukowych filarowych arkadach; na ścianach prostego pełnego parapetu oraz

⁷¹ Opis wg inwentarza z r. 1925 oraz fotografii J. Kłosa. 1926.

przyłuczach arkad płyciny pokryte snycerską, złożoną dekoracją ornamentalną, 1891.

† Obrazy: 1. *Św. Kazimierz*, przed 1700; 2. *Św. Rodzina*, 1714; 3. *Św. Franciszek z Asyżu*, 1731; 4. *Chrystus Ubiczowany*, przed 1783; 5–6. *Św. Józef z Dzieciątkiem*, w. XVIII; 7. *Śś. Piotr i Paweł*, mal. Niccolo de Angelis, ok. 1826; 8. *Matka Boska Królowa Korony Polskiej*; 9. *Mojżesz*; 10. *Św. Wincenty a Paulo*; 11. *Św. Tomasz z Akwinu*; 12. *Anioł Stróż*; 13. *Chrystus w grobie*, l. ćw. w. XX.

Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*, drewniana, w. XIX.

594–595

Naczynia liturgiczne: 1. monstrancja, l. poł. w. XVIII, srebro złożone; stopa dwustopniowa, z repusowaną dekoracją akantowo-kwiatową oraz uskrzydłonymi główkami aniołków, nodus gruszkowy z rytym ornamentem taśmowym i wicią roślinną, gloria kolista promienista z okrągłą puszką otoczoną wieńcem obłoków z uskrzydłonymi główkami anielskimi, ponad nią półpostać *Boga Ojca* w trójkątnym nimbie, poniżej puszki *Golebica Ducha Św.*; zewnętrzny otok z 2. poł. w. XIX, ze zwiniętych wolutowo gałązek liściastych; 2. † kielich, Augsburg ok. poł. w. XVII, kameryzowany; 3–5. † kielichy; 6–7. † puszki.

596

Relikwiarz śś. Kazimierza i Felicjana, neobarokowy pocz. w. XX, metal srebrzony, złożony; z owalną, promienistą glorią z otokiem z gałęzi dębowych i winnej latorośli, stopa kolista, profilowana, trzon z gruszkowym nodusem.

597

Krzyż ołtarzowy, neorokokowy w. XIX, drewniany, na ażurowej rocailowej podstawie, z metalową pasyjką.

598

Świecznik żeliwny, pocz. w. XX, na trójbocznej stopie o falistym wykroju.

2.3. Otoczenie kościoła

Teren oparkany kamiennym ogrodzeniem z murowaną, tynkowaną na białe bramką składającą się z dwóch filarów przekrytych namiotowymi daszkami o ściętych szczytach. Na cmentarzu nagrobki m. in.: 1. granitowy, w formie krzyża na nieregularnym kamieniu, na którym tablica o kształcie zwoju, z inskrypcją: *Ś.P. | ALEKSANDER | MORACZEWSKI | ZM. 24 GRUDNIA 1805 R. | W M. PROSTRESZCZYNA | W WIEKU LAT 58 | NAJZACNIEJSZEMU CZŁOWIEKOWI | I NAJLEPSZEMU MĘŻOWI*; 2. granitowy, w formie trapezoidalnej płyty zamkniętej łukiem odcinkowym, z napisem kursywą: *„Ś.P. | Paulina | z Czeczotów | MAKAREWICZOWA | zm. 1846 roku | wieku lat 42”*; 3. z czarnego i różowego granitu, w kształcie prostopadłościanu zwieńczonego pukłowaną wazą zakończoną kulą, z napisem na ścianie: *„FELIKSOWI | ŻUKOWSKIEMU | Urodz. 6. Maja 1807 | Zmarłemu d. 17 | Grudnia 1860 | i | Dwóm Córkom | ELEONORZE i FILO | MENIE”*; 4. z czarnego i szarego marmuru, w formie steli z akroterionami, zwieńczonej obeliskiem, z napisem: *„Ś. P. | JAN MAKAREWICZ | ur. 24 Stycz. 1819 r. | zm. 23 Kwiet. 1900 r.”*; 5. żeliwny, w formie płaskiego filara nakrytego belkowaniem o wydatnym gzymsie, zwieńczony krzyżem; na ścianie frontowej wypukły napis *„Pamięć | Zwłokom | Tu pogrzebionym | Familji | Moraczewskich”*.

604

Kapliczka przydrożna na pd. od kościoła, w centrum wsi, przy głównej drodze, 2. poł. w. XVIII. Murowana, tynkowana, bielona. W formie filara,

trzykondygnacyjna. Wysoki ośmioboczny cokół wydzielony mięsistym gzymsem o trójkątnym przekroju; główna kondygnacja czworoboczna, ■ narożach ujętych pilastrami, ze sklepionym łukiem odcinkowym prześwitem i płytkami prostokątnymi wnękami w ścianach bocznych, zamknięta gzymsem, nakryta czterospadowym daszkiem; wyżej ośmioboczna ślepa latarnia zwieńczona murowaną kopułką z ażurowym metalowym krzyżem na szczycie. Wewnątrz prześwitu rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*, drewniana, malowana na białło.

3. Stan zachowania

Struktura architektoniczna kościoła znajduje się w dość dobrym stanie, ale w tynkowanych partiach wieży i na elewacjach bocznych występują liczne zacieki i widoczne ślady zawilgocenia. Skutkiem nieumiejętnego odnowienia uległa zubożeniu forma herbu Paców w szczycie fasady. Wnętrze pozbawione zabytkowego wyposażenia.

4. Zarys problematyki artystycznej

Literatura dotycząca kościoła w Różance jest bardzo skromna. W publikacjach polskich jest co prawda kilkakrotnie wzmiankowany⁷², lecz nigdy nie zwrócono nań większej uwagi, toteż nie zauważono, że jest to w istocie budowla wczesnobarokowa, ■ zapóźnionych reminiscencjach gotyckich, typowych dla prowincjonalnej architektury I. poł. w. XVII. Dokonując powierzchownej oceny tylko na podstawie wyglądu neogotyckiej fasady, błędnie uznawano całą budowlę za dzieło Henryka Marconiego. Zwięzłe hasło w białoruskim katalogu zabytków⁷³, ograniczone do sumarycznego opisu architektonicznego, za datę budowy bezkrytycznie przyjmuje za ks. Kurczewskim r. 1674, nie wspomina o Marconim, a za czas przebudowy przyjmuje remont z lat 1924–1925, toteż główną jego wartość stanowi zamieszczenie rzutu poziomego. Walerij Morozow, który jako pierwszy wspomniał zarówno o architekcie, jak i fundatorze przebudowy kościoła, powtórzył też za polskimi autorami błędne stwierdzenie, że jest to budowla czysto neogotycka, a za czas jej powstania przyjął datę 1827, umieszczoną na miedziorytniczych planszach z reprodukcją projektu Marconiego. Tenże autor zauważył, że detal architektoniczny nie jest wykonany z zaprawy wapiennej, lecz cementowej⁷⁴. A. M. Kułagin w swych kompilacyjnych publikacjach początkowo określił kościół jako neogotycką kaplicę dworską, zbudowaną 1827 przez H. Marconiego, w późniejszych powtarza wraz z wszystkimi błędami tekst ze *Zboru pomnikau*⁷⁵. Niniejsze opracowanie jest pierwszym, w którym sięgnięto do materiałów źródłowych, co pozwoliło na

566–567

⁷² Rouba 1909, s. 166; Ryszkiewicz 1976, s. 408, 410; Jaroszewski 1976, s. 466–467; Rąkowski 1997, s. 206.

⁷³ *Zbor pomnikau* 1986, s. 351.

⁷⁴ Morozow 1990, s. 276.

⁷⁵ Kułagin 1993, s. 13; Kułagin 2000a, s. 138, il. na s. 114 (widok fasady i rzut wg projektu H. Marconiego, mdzrt. 1827 ze zbiorów AGAD); Kułagin 2000b, s. 131.

znaczne poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat dziejów budowli, a także na skorygowanie błędnych informacji o datach jej powstania, cechach stylowych, czasie i zakresie przekształceń.

Zacząć należy od zanegowania możliwości, by murowany kościół powstał w r. 1674 z fundacji hetmana Michała Kazimierza Paca. Przeczy temu zarówno analiza cech stylowych budowli, jak i wymowa świadectw źródłowych. W r. 1668 proboszcz uzyskał pochwałę za odnowienie świątyni splądrowanej w r. 1659, a zatem istniejącej już przed najazdem moskiewskim. Za jej budowę przed wybuchem wojny (1655) świadczy forma architektoniczna – barokowa bryła i typ sklepień (a dawniej również i dwuwieżowej fasady), przy zachowaniu tradycji gotyckiej w kształcie prezbiterium i proporcjach wąskich, wydłużonych okien. Dowodem przetrwania tej murowanej struktury jest nie tylko sformułowanie o odnowieniu, ale również informacja, że kaplica pd. już od r. 1665 należała do Bractwa Szkaplerznego. Data 1674 odnosi się zatem nie do budowy, lecz do rekuncylacji sprofanowanej świątyni. Przeanalizowanie dziejów miejscowości prowadzi z kolei do wniosku, że ów murowany kościół nie mógł powstać z fundacji hetmana Michała Kazimierza Paca, gdyż za jego życia Różanka pozostawała w zastawnej posesji Chaleckich. Jednocześnie nie można wykluczyć, że zmierzając do odzyskania gniazda rodowego, Pac przyczynił się do odnowienia tutejszego kościoła, chociaż w przebadanych źródłach nie udało się natrafić na ślad jakichś tego rodzaju poczyną.

566–567

Obecny wygląd kościoła jest efektem przebudowy dokonanej 1824–1828 wg projektu Henryka Marconiego. Bryła i wnętrze nie uległy zmianie, jednak nowa fasada i w tym samym stylu ukształtowane szczyty kaplic, nadały charakter neogotycki. O wyborze takiej konwencji zdecydował niewątpliwie sam Ludwik Pac, jeden z inicjatorów rozwoju tego stylu w Polsce. Już w r. 1811 Christian Piotr Aigner na jego zlecenie przebudował „na gust gotycki” kościół w Raczkach (woj. suwalskie)⁷⁶. Miejscowość ta jest położona w pobliżu Dowspudy, gdzie od r. 1820 rozpoczęto budowę słynnego pałacu w stylu angielskiego gotyku. Dla dokończenia tej inwestycji latem r. 1822 Pac sprowadził z Włoch Henryka Marconiego⁷⁷, któremu równocześnie powierzył inne zadania. W latach 1822–1823 architekt przekształcił w stylu neoklasycznym kościół w Raczkach, co świadczyłoby, że generał nie był zadowolony z dzieła Aignera. Być może warszawski klasycysta nie potrafił się szczerze odnieść do form gotyckich i potraktował je zbyt sucho i zdawkowo, albo też sam fundator po upływie kilkunastu lat gustował już w innej, bardziej malowniczej odmianie, czemu dał wyraz wznosząc swą rezydencję w Dowspudzie. Zapewne właśnie wówczas zdecydował, żeby podobny wyraz nadać kościołowi w Różance. Projekt przygotowany przez Marconiego powstał zapewne w r. 1822 lub 1823, gdyż w r. 1824 przystąpiono już do jego realizacji. Jednocześnie Marconi rozpoczął przebudowę warszawskiego pałacu Paców⁷⁸, gdzie w wystroju jednego z pomieszczeń (przeznaczonego na

⁷⁶ Wędzki 1965, s. 246.

⁷⁷ Mikołka-Rachubowa 2001, t. 2, s. 126.

⁷⁸ Jaroszewski 1981, s. 66.

kaplicę lub bibliotekę) zastosował m.in. płytkie ostrołukowe nisze i ślepe arkady z formowaną w stiuku czolganką i kwiatonem w zwieńczeniu, bardzo podobne do obramień portalu i nisz w fasadzie kościoła różankowskiego. W r. 1826 widok tej świątyni znalazł się wśród przedstawień znaczniejszych fundacji Ludwika Paca, jakimi w jego warszawskim pałacu Józef Hilary Głowacki ozdobił tzw. Salę z budowlami⁷⁹. Wg napisu znajdującego się na jednym z malowideł, budowle te były rysowane z natury, co świadczyłoby o szybkim tempie prowadzenia prac w Różance.

Projekt Marconiego zachował się tylko w wersji miedziorytniczej, rytowanej w r. 1827 przez M. Bilgrama⁸⁰. Plansza tytułowa przedstawia widok fasady i rzut poziomy kościoła, druga widok chóru muzycznego, przekrój poprzeczny dachu i sklepienia nawy oraz przekrój podłużny z widokiem pn. ścian nawy i prezbiterium, poprzecznego przekroju ołtarza gł. i klasycystycznego epitafium na szczytowej ścianie kaplicy pn. Obecny kształt budowli pozwala stwierdzić, że przebudowa Marconiego nie naruszyła planu i bryły barokowego kościoła, a we wnętrzu ograniczyła się do wprowadzenia neogotyckich akcentów, które tylko nieznacznie wpłynęły na zmianę jego charakteru. Jediną naprawdę istotną ingerencją była radykalna zmiana formy. Zniszczoną dwuwieżową fasadę zastąpiła płaska, zamknięta trójkątnym szczytem ściana o mocnych, choć również płaskich podziałach horyzontalnych, których jednostajny rytm podkreślony jest kontrastowym zestawieniem szerokości, faktury i koloru. Pozostałe elewacje nie uległy większym zmianom, gdyż wobec zaniechania przekształcenia okien (projekt przewidywał ostrołukowe, z maswerkami i dwustrefowym podziałem na małe ostrołukowe kwatery), gotycyzacja sprowadziła się do nadania szczytom kaplic formy schodkowej, co wobec rezygnacji z przebicia ostrołukowych okien w ścianach bocznych, nie wystarczyło na uzyskanie wyrazistej zmiany stylowej. Za korzystne odstępstwo od projektu należy uznać wprowadzenie efektownej kamiennej okładziny fasady, a także zachowanie starej zakrystii, której z niezrozumiałych względów nie ma na rysunku przedstawiającym rzut budowli.

Wśród fundacji Ludwika Paca przebudowa kościoła w Różance była drugą próbą zastosowania neogotyku w architekturze sakralnej. Pac należał więc do promotorów tego stylu w architekturze polskiej, gdyż na terenie Rzeczypospolitej jako wcześniejsze można wskazać zaledwie kilka takich realizacji: fasadę cerkwi w Szczepieszynie z r. 1808, być może autorstwa Henryka Ittara, kościoły w Opatówku (pomiędzy 1810–1819), Piłicy k. Warszki (ok. 1821) i Wielączy (Wacław Ritschel, 1821–1825), kaplicę cmentarną w Wilanowie (Christian Piotr Aigner, 1823–1825)⁸¹. Rozwiązanie zaproponowane przez Marconiego wyróżnia się oryginalnością. Łączy elementy malowniczego gotyku angielskiego z tradycją włoską, udatnie przy tym wy-

⁷⁹ Rewski 1928, s. 32 podał datę 1827, skorygowaną w późniejszej literaturze, zob. Bartczakowa 1973, s. 58–62; SAP, t. 2, 1975, s. 371; Ryszkiewicz 1976, s. 410.

⁸⁰ AGAD, Zbiór kartograficzny, 573–27, *Pianta e facciata della chiesa parrocchiale di Różanka in Lituania, terra di Suva Etceclenza) il Sig(niore) conte Pac*.

⁸¹ Krasny 1996, s. 236.

566–567

576

581

korzystując zastaną strukturę, w której architekt trafnie dostrzegł zapóźnione formy gotyckie. Z lokalnej tradycji budowlanej zaczerpnął też pomysł na wybór materiału i techniki murarskiej, choć łamany polny granit wiązany szerokimi fugami ozdobnej zaprawy został użyty na sposób włoski, dla uzyskania efektu dwubarwnej, pasowej fasady, przywodzącej skojarzenie ze średniowiecznymi kościołami Toskanii (np. katedrą w Orvieto, Prato czy w Pizie). Za odwołanie do architektury włoskiej można też uznać umiejscowienie smukłej wieży-campanili, mimo że jej forma, a zwłaszcza detal architektoniczny i iglicowy hełm, wywodzą się z tradycji gotyku zaalpejskiego. Do cech zaczerpniętych z angielskiego neogotyku należą głównie elementy dekoracyjne, które sprawiają, że prosta toskańska fasada nabrała malowniczości, wzbogacona ■ zwieńczone pinaklami szkarpy, ornamentalny fryz i zamknięte „w ośli grzbiet” obramienia. Warto przy tym zwrócić uwagę na awangardowość i proveniencję materiału, bo wszystkie te elementy zostały wykonane z tzw. cementu portlandzkiego, wyrabianego w Anglii od r. 1824, który dzięki swej trwałości i odporności na działanie wody, doskonale nadawał się do odlewania dekoracji przeznaczonych na elewacje. Wnętrze kościoła nie zostało poddane tak wyrazistej gotycyzacji. Zachowało swój barokowy charakter, ponownie dziś bardziej czytelny wobec zniszczenia ostrołukowego arkadkowego fryzu w zwieńczeniu ścian oraz murowanej ambony o formie ostrołukowego arkadowego podcienia. Jedyny element ■ czasu neogotyckiej przebudowy stanowi w nim wzniesiony wówczas chór, prosty, wsparty na ostrołukowych arkadach, których filary opinały smukłe kolumnienki.

Porównanie z kreacją Marconiego wytrzymuje tylko kościół w Krzeszowicach pod Krakowem, wzniesiony dopiero 1832–1840, lecz zaprojektowany w r. 1823 przez Karla Friedricha Schinkla⁸². Warto zatem zwrócić uwagę na zbieżność czasu powstania obu projektów oraz na to, że najwybitniejszy z ówczesnych architektów i teoretyków środkowoeuropejskich również sięgnął po wczesne wzory włoskie, dokonując podobnego wyboru, jaki niezależnie (?) uczynił Marconi. Stwierdzenie wskazanej zbieżności rzuca nowe światło na twórczość Marconiego i każe zrewidować utartą opinię, jakoby był tylko zdolnym eklektykiem. W świetle przedstawionych faktów jest to określenie krzywdzące dla architekta, który poza wrażliwością na różne źródła inspiracji, dowiódł też nieprzeciętnej wiedzy w dziedzinie historii architektury i głębokiego zrozumienia dla samej istoty architektury. Rozwiązania, jakie zastosował w Różance, nie znalazły naśladownictw. Sam Marconi w swej późniejszej twórczości nawiązywał tylko do pewnych elementów: iglicowe hełmy i płyciny w formie krzyży pojawiły się w kościele w Wiskitkach (1833), a rombowy fryz w kościele w Giszach.

Poza Marconim pracowali też w Różance dwaj inni Włosi, sprowadzeni przez Ludwika Paca. Malarz Niccolò de Angelis (w Polsce 1823–1828) wykonał obraz *ŚŚ. Piotra i Pawła* do nowego ołtarza gł.⁸³ Carlo Aureli (za-trudniony w latach 1823–1826), który do kościoła w Raczkach wykonał stiu-

⁸² Baraniewski 1987, s. 108.

⁸³ Ryszkiewicz 1976, s. 408.

586 ciu prezbiterium, ■ także ornamentально-symboliczna kompozycja na łuku ściany tęczowej oraz dekoracyjne rozety na sklepieniach. Michał Rouba (1893–1941) jest znany przede wszystkim jako pejzażysta. Związany z Wileńskim Towarzystwem Artystów Plastyków, którego był współzałożycielem, od r. 1921 wykładał w Szkole Rzemiosł Artystycznych. Jego żona, Kazimiera Adamska-Roubowa (1896–1941), poza malarstwem, gł. portretowym, uprawiała też grafikę ilustracyjną, co pozwala jej właśnie przypisać zaprojektowanie partii ornamentalnych polichromii w Różance. Małowidła figuralne, wykonywane jak się wydaje przez obojga, były utrzymane w stylistyce prymitywistycznej. Wydłużone postacie, obwiedzione wyraźnym konturem, ukazane zostały w powściągliwym ruchu, wyrażonym gł. subtelą gestykulacją delikatnych dłoni o smukłych palcach. Podobny charakter stylowy mają też małowidła wykonane przez nich w r. 1926 w kościele w Żołudku (pow. szczuczyński)⁸⁷ oraz w r. 1932 w Konstantynowie k. Świećcian⁸⁸.

Spośród nikłych resztek wyposażenia pochodzącego sprzed w. XIX, jakie odnotowano w spisie zabytków sporządzonym w r. 1928⁸⁹, znalazło się kilka dawnych obrazów i rzeźb ołtarzowych. Na podstawie analizy inwentarzy można je określić jako barokowe, lecz wartości artystycznej nie da się już dziś ustalić. Jedyna fotografia, jaką obecnie dysponujemy pozwala nato-
 586 miast stwierdzić, że istotnie zasługiwał na uwagę obraz *Matki Boskiej z Dzieciątkiem* w gł. ołtarzu, niewątpliwie identyczny z obrazem *Matki Boskiej Szkaplerznej*, sprawionym w r. 1714 wraz ze srebrzoną sukienką z repusowanym ornamentem kwiatowym. Barokowo-klasycystyczne tabernakulum z 4. ćw. w. XVIII należało, jak się wydaje, do dość przeciętnych,
 592 choć zachowana z niego rzeźba *Pelikana* odznacza się swobodą wskazującą na profesjonalizm wykonawcy. Do najcenniejszych obiektów złotnictwa należał utracony po r. 1949 barokowy augsburski kielich, pochodzący być może z poł. w. XVII, skoro w r. 1700 określono go jako staroświecki. Jest to strata szczególnie dotkliwa, gdyż dzieła złotnictwa augsburskiego należą na
 594–595 omawianym terenie do wyjątków. Szczęśliwie zachowała się rokokowa monstrancja, dzieło anonimowego złotnika wileńskiego, wyraźnie zależne od form typowych dla warsztatu Jana Lary'ego⁹⁰. Jej wartość podnosi nadto świadomość faktu, iż jest jedynym reliktem nie istniejącego już od połowy w. XIX kościoła Karmelitów Trzewiczkowych w Lidzie.

Wspomnieć wreszcie należy o barokowych dzwonach, które pochodziły z dobrych warsztatów królewieckich: starszy z przedstawieniami *Chrystusa Zmartwychwstałego* i *Matki Boskiej z Dzieciątkiem* opatrzony był napisem „Gloria in excelsis Deo | Fudebat me Jacobus Hessing Anno 1719”. drugi z napisem „Soli Deo Gloria” oraz sygnaturą *Me fecit Andreas Dorling Anno 1730*⁹¹.

⁸⁷ LKPC. 22-1-74. k. 3r., zgoda konserwatora Jerzego Remera na realizację wg proj. Michała Rouby, 31 VII 1926.

⁸⁸ Kołoszyńska 1982, s. 384, 427.

⁸⁹ LVIA. 694-5-3756. k. 11r., zob. aneks V.

⁹⁰ Laucevičius, Vitkauskienė 2001, s. 236–237.

⁹¹ VUB. 4-36179 (A. 2846). k. 1v.

ANEKS I

Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Różance z r. 1700, BCz., rkps 1775, s. 2061–2069.

Descriptio status ecclesiae rozanecensis

Kościół murowany, od ś. p. JW. jmp. Mikołaja Paca wojewody kijowskiego fundowany. Erekcji jednak kościoła tego i funduszu nie znajduje, bo po zabiciu księdza Malcera Ptaka plebana różaneckiego od Moskwy, po zabraniu wszystkiego apparatusu kościelnego i srebra, erekcja i fundusz zginął. Kościół ab intra nowo tynkowany i pobielony. Sklepienie de novo restaurowane i pobielone. Kaplic dwie niesklepionych, jednak za pomocą Bożą na wiosnę przyszłą zasklepione zostaną. Dach gontami pobity. Kaplicy obiedwie także gontami pobite, z wieżyczkami i z krzyżami. Bania wielka na kościele z krzyżem. Wieży dwie przy drzwiach także z krzyżami. Zakrystia murowana, sklepiona, potynkowana i pobielona. Okien wielkich w kościele w olów i w ramach oprawnych dziesięć. W zakrystii mniejszych okien dwoje. Drzwi do kościoła dębowe nowe, z zawiasami i z zamkami dwiema i z prętem żelaznym. Drzwi do zakrystii sosnowe, kłódką warowną zamknięte i z zawiasami.

Kancelle przed wielkim ołtarzem braunrotem malowane pokostem, z balusami stolarską robotą robionymi.

Ołtarz wielki nową snycerską robotą wystawiony sub titulo ŚŚ. Piotra i Pawła. W tymże ołtarzu obraz ŚŚ. Piotra i Pawła in medio, w górze obraz Assumptio BMV. Ciborium takąż robotą jako ołtarz. Gradusy przed wielkim ołtarzem nowe, dostatnie, stolarską robotą robione. Ołtarz drugi, po prawej stronie, z tarcic różnymi farbami wystawiony. W tymże ołtarzu obraz [s. 2062] Św. Antoniego, a na wierzchu tego ołtarza obraz Coronationis Christi. Z lewej strony ołtarz także z tarcic, różnemi farbami malowany. Obraz in medio tego ołtarza Najśw. Panny z Panem Jezusem na płótnie, w górze Pana Jezusa stojącego. W kaplicy Bractwa Szkaplerza Najśw. Panny ołtarz snycerską robotą robiony, pozłożony miejscami. W ołtarzu obraz Najśw. Panny Szkaplerskiej na płótnie. W górze na ołtarzu obraz Św. Anny na płótnie. Na tymże ołtarzu w szufladzie Pan Jezus z wosku jarzennego urobiony w trumnie leży. W kaplicy z drugiej, lewej strony, ołtarz z tarcic na kształt ołtarza wystawiony goły, obraz Pana Jezusa Ukoronowanego na płótnie, drugi obraz Najśw. Panny Bolesnej, Ambona staroświecka, malowana staroświecką robotą z Doktorami Kościelnymi. Ławki z obu stron robotą stolarską, ławek dwie wielkich przed wielkim ołtarzem. W kaplicy brackiej ławka jedna długa, item ławek dwie pojedynkowe. Pozytyw o głosach pięciu. Kap brackich płóciennych dziesięć. Obraz Salvatoris Mundi na płótnie przy ścianie z ramami. Drugi obraz Św. Jana Chrzciciela przy ambonie, w ramach, na płótnie. Obraz mniejszy nad zakrystią Najśw. Panny Żyrowickiej. Obraz blaszany Najświętszej Panny. Obraz Św. Kazimierza na płótnie, przy murze, bez ram.

Apparaty, srebro i inne splendory kościoła różaneckiego

Ornat na dnie atlasowym białym, różnymi kwiatami robiony, kolumna złotem haftowana, z stulą, z manipularzem, kitajką czerwoną podszyty.

Ornat biały w blaszkach, z stulą, z manipularzem, płótniem podszyty.

Ornat atlasowy w kwiaty, częścią biały, częścią fioletowy, z stulą, z manipularzem, podszyty bagażą żółtą.

[s. 2063] Ornat niebiesko-biały atlasowy, w kwiatkach srebrnych, kolumna czerwona w kwiatkach złotych, z stulą, z manipularzem, podszyty bagażą niebieską.

Ornat biały atlasowy, kolumna czerwona atlasowa, z stułą, z manipularzem, podszyty zielonym harusem.

Ornat atlasowy czerwony w kwiatach złotych, kolumna cieniową robotą, miejscami haftowana złotem, z stułą, z manipularzem, podszyty kitajką niebieską.

Ornat aksamitny czerwony w kostki, z stułą, z manipularzem, podszyty bonzą.

Ornat lamowy czerwony, z stułą, z manipularzem, podszyty bagażą pomarańczową.

Ornat kitajczany czerwony, kolumna włosowa, z stułą, z manipularzem, podszyty kraszaniną.

Ornat adamaszkowy czerwony w kwiatach, kolumna w kwiatach niebieskich, z stułą, z manipularzem, podszyty płótnem.

Ornat adamaszkowy czerwony w kostki, kolumna włosowa, z stułą, z manipularzem, podszyty płótnem.

Ornat półatlasowy żółty drukowany, kolumna kitajczana ceglasta, z stułą, z manipularzem, podszyty płótnem.

Ornat nędzowy biały, z stułą, z manipularzem, podszyty płótnem.

Ornat zielony adamaszkowy, z stułą, z manipularzem, podszyty kitajką.

Ornat fioletowy atlasowy z kwiatami złotymi, z stułą, z manipularzem, podszyty płótnem.

Ornat fioletowy z złotymi kwiatami, kolumna biała, z stułą, z manipularzem, podszyty bagażą niebieską.

[s. 2064] Ornat fioletowy atlasowy, z stułą, z manipularzem, podszyty płótnem.

Ornat fioletowy aksamitny, kolumna biała atlasowa, z stułą, z manipularzem, podszyty płótnem.

Ornat czarny kitajczany, z stułą, z manipularzem, podszyty bonzą.

Ornat czarny atlasowy, kolumna biała atlasowa, z stułą, z manipularzem, podszyty płótnem.

Ornat czarny tercynalowy, z stułą, z manipularzem, podszyty kraszeniną czerwoną.

Ornat czarny tercynalowy, z stułą, z manipularzem, podszyty bagażą zieloną.

Ornat czarny sztametowy, kolumna nędzowa, z stułą i manipularzem, podszyty płótnem [...] ⁹².

[s. 2065] Kapa lamowa fioletowa.

Kapa nędzowa czerwona.

Kapa czarna żałobna.

Alba rąbkowa kwiatami wkoło szyja, z koronkami.

Item alb siedem z koronkami płótna tkackiego.

Humeralów trzy. Pasów trzy bielonych.

Komża jedna z koronkami [...] ⁹³.

[s. 2066] Pan Jezus śpiący leży, z wosku jarzennego.

Ołtarzyk w procesjach brackich noszący, z obrazem Najśw. Panny Szkaplarskiej. Kobierzec bracki.

Kap płóciennych brackich na kapniki 10.

Baldachim karmazynowy adamaszkowy, z frędzlą jedwabną.

Kitajki spod płaszcza szmatów 2.

Relikwiarzów małych i wielkich 22.

Obrazków we szkło oprawnych małych i wielkich 7.

Proporców kitajczanych z grotaami i z drzewcami 2.

⁹² Pominięto tu antependia.

⁹³ Pominięto tu dalszy ciąg spisu bielizny.

Srebro

Kielichów srebrnych białych dwa z patenami.
 Kielich wielki srebrny pozłocisty staroświecki, z pateną.
 Monstrancja srebrna biała, w promieniach złocistych.
 Puszka srebrna, wewnątrz złocista, z wierzchem i z welum jedwabnym.
 Vasculum cynowe pro Sacris Oleis.
 [s. 2067] Trybularz srebrny biały, nowy, z łańcuszkiem.
 Krzyż srebrny z promieniami złocistymi.
 Ampulek srebrnych par dwie z nakrywkami.
 Puszczka srebrna mała z nakrywką, do chorych.
 Koszyczek srebrny mały do ablucji chorych.
 W kaplicy brackiej tabliczek na obrazie Najśw. Marii Panny małych 10, a większych 2.
 Serce jedno srebrne.
 Krzyżyk srebrny mały.
 Krzyżyk rógowy z relikwiami.
 Koron srebrnych dwie, a trzecia mała.
 Szkaplerzów srebrem szytych par 2.
 Perel wielkich sznurek 1.
 Perel drobnych sznurków 4.
 Perel z koralami sznurek 1.
 Perel drobnych, także z paciorkami czarnymi sznurków 6.
 Łańcuszków srebrnych sznurków 2.
 Koralów sznurków 3.
 Zausznica jedna, a druga niecała.
 U Pana Jezusa sztuczka na rękę kamieniami sadzona prostymi.
 U Najśw. Panny także na rękę manelka bursztynowa.
 Do tej kaplicy należący obraz Najśw. Panny w promieniach; na tym obrazie paciorki bursztynowe, szkaplerz stary i zasłonka.
 Item ołtarzyk Najśw. Panny obraz noszący; na tym obrazie koron srebrnych 2, [s. 2068] gwiazdeczków srebrnych 10, perel drobnych sznurków 2, paciorki bursztynowe sznurków 2, agnusek kryształowy, pacioreczki wiszące, szkaplerzów par 2, jedwabnica biała, wstążeczkami drobnymi powiązana, zasłonka kitajczana.
 Lichtarzów cynowych na wielkim ołtarzu 6.
 Lichtarzów cynowych w kaplicy brackiej 4.
 Lichtarzów małych mosiężnych 6.
 Miseczka cynowa 1.
 Vasculum cynowe pro Oleis S(acris).
 Ampulek cynowych 2.
 Miednica do chrzczenia mosiężowa.
 Chorągwi wielkich brackich dwie białych.
 Chorągiew bracka czarna 1.
 Chorągwi małych czerwonych 2.
 Portateliów 3.

Dzwonnica stara

Dzwon wielki jeden, item drugi mały.
 Dzwonków przy ołtarzach małych i wielkich 7.
 Po lewym boku u ołtarza Najśw. Panny korony srebrnych 2c.
 Chrzcielnica stolarską robotą.

Spowiednica także stolarską robotą.
 Cementarz ogrodzony łaskami.
 U ołtarza św. Antoniego korony srebrnych 2.
 Item tabliczka srebrna. I relikwiarzyk mały.

[s. 2069] Szkoła.

Izba z komorą i sienią. [...] ⁹⁴. W tejże szkole Stanisław Jan Daniszewski, organista.

Szpital, w którym izba od jmp. Jerzego Kraśnika wybudowana nowa, dostatnia [...] ⁹⁵.

ANEKS II

Opis i inwentarz kościoła w Różance z r. 1783, VUB, 57-B.53-967, k. 1r.-6r.

Opisanie plebanii różańskiej podług modelu JÓ księcia jm. Pasterza dziekanom do generalnej wizyty podanego, w roku teraźniejszym 1783 miesiąca⁹⁶ 25.

Kościół różański fundowany od JW W Paców, w którym zaś roku ignotum, murowany, stary, reperacji tak co do wież. ścian, jako i co do okien wielkiej potrzebujący, pod tytułem SS. Apostolorum Piotra i Pawła, do którego wchodząc z cementarza drzwi wielkie podwójne na zawiasach i krukach żelaznych, z zamkiem wewnętrznym, z zasuwką żelazną, z kluczem i kłódką żelazną. Wszedłszy w kościół, stoi kamień po prawej ręce w wodą święconą, w drewno oprawny stolarską robotą, klamrami żelaznymi do muru przybity. W kościele tym sklepienie murowane dobre. Posadzka w większej części z cegieł, w mniejszej z kamieni marmurowych. Idąc do ołtarza, po lewej stronie drzwi do zakrystii, na zawiasach i krukach żelaznych, z zaszczipką żelazną i zamkiem wiszącym. Z tej zakrystii wychodząc na cementarz także drzwi na zawiasach z krukami zaszczipką żelazną z probojami i zamkiem wiszącym. W tym kościele okien dziesięć po 12 kwatery w olów oprawne, ale ze wszystkim pobite, w zakrystii okien dwa po cztery kwatery dobrych w olów i częściowo drewno oprawnych, żelazem okutych, z zaszczipkami żelaznymi. Nad tąż zakrystią skarbiec, do którego drzwi jedne na zawiasach i krukach żelaznych, na tych drzwiach krucyfiks malowany. Wschody na górę murowane. Tam wchodząc do skarbcza drugie drzwi na zawiasach i na tarczkach żelaznych z zaszczipką żelazną i zamkiem wiszącym. W tym kościele chór murowany, do którego drzwi z tarcie na zawiasach i krukach z klamką żelazną z zamkiem wiszącym. Od tego chóru pośród kościoła zaczynają się lawki stolarskiej roboty. [k. 1v.] Przed prezbiterium po obu stronach konfesjonały duże przy murze stolarskiej roboty popielatą farbą malowane z drzwiczkami na zawiasach żelaznych francuskiej roboty z zaszczipkami żelaznymi, na jednym wyobrażenie św. Michała z szalkami, na drugim expressio acusatoria księgę grzechów trzymającego. Przy tych

⁹⁴ Pominięto tu opis budynku szkoły.

⁹⁵ Pominięto tu opis budynku szpitala, gruntów kościelnych oraz spis poddanych plebańskich.

⁹⁶ Słowo nieczytelne.

zaraz przed ołtarzem wielkim krata niebieską farbą i białą, balasy czerwoną częścią wyślacane, dwoma żelaznymi antabami umocowana, w tej kratce drzwiczki podwójne balasowe na zawiasach francuskich z zasuwką żelazną. Przez tę kratę wszedłszy do prezbiterium po prawej ręce stoi duża skrzynia na złożenie srebra kościelnego i innych rzeczy. Przy tejże znajduje się na siedzenie solenizantowi podczas kazania. W tym kościele znajduje się ołtarzów pięć.

1. Ołtarz wielki częścią snycerskiej roboty, częścią stolarskiej na dwie kondygnacje wystawiony różnymi farbami, złotem i srebrem przyozdobiony z mensą muirowaną. Antependium snycerskiej roboty malowane i wyślacane, z trzema gradusami czerwono malowanymi drewnianymi. W pierwszej kondygnacji obraz nowy, duży, świętych Apostołów Piotra i Pawła, w ręku św. Piotra klucze srebrne, a w ręku św. Pawła miecz srebrny pozłacany. Ten obraz między dwoma kolumnami i statuiami śś. Mikołaja i Stanisława Biskupów. W drugiej kondygnacji obraz także nowy św. Józefa, małego Pana Jezusa na ręku trzymający, między dwoma kolumnami. Na tym ołtarzu w górze na wierzchu statua św. Michała na środku, a po bokach dwie statuy śś. Archaniołów. Wszystkie statuy i rami wyślacane. [k. 2r.] Ołtarz ten nie jest konsekrowany, ale tylko benedyktowany i ma portatyłe konsekrowane ab Ilustrissimii Antonio Żółkowski ep(isco)po alaliensi, suffragano vilnensi anno 1746, w których zamknięte są relikwie SS. Benigni. Eustachii et 10. millium m(artyrio)rum. W tymże ołtarzu tabernakulum. ubi asservatur Sanctissimum Sacramentum, z drzwiczkami na zawiasach francuskich, z zamkiem wnętrznym i kluczem do niego. Te tabernakulum farbami ozdobione, kolumny wyślacane. Nad nim baldachim, na wierzchu którego figura drewniana duża z rozpostartymi skrzydłami, cała częścią wyślacana, częścią wysrebrzana. Na tym ołtarzu kanon nowy do mszy, w ramki stolarskiej roboty oprawny, czerwono malowane. Poduszka alias podmszał różnymi kolorami wyszywana.

2. Ołtarz drugi idąc do prezbiterium po lewej ręce o jednej kondygnacji snycerskiej roboty, cały częścią wysrebrzony, częścią wyślacany, częścią różnymi farbami ozdobiony. W nim figura duża Pana Jezusa Ukrzyżowanego św. Kajetana statuę przy boku trzymającą. Na tym ołtarzu znajdują się dwie statuy św. Rocha i św. Pawła Pustelnika, na tymże ołtarzu jest w flaszeczce okrągłej Pan Jezus Ukrzyżowany, różne insygnia męki jego zawierającej. Antependium snycerskiej roboty, złotem i różnymi farbami ozdobione. Kanon nowy w ramki oprawny, malowany. Portatył dobry, konsekrowany w roku 1746 przez JW jm. ks. Antoniego Żółkowskiego, biskupa alalińskiego, sufragana wileńskiego. W tym znajdują się relikwie SS. Benigni, Eustachii et 10. millium m(artyrio)rum. Poduszka alias podmszał granatowa, sukienna, z frędzlami żółtymi. Gradusy drewniane stolarskiej roboty, czerwono malowane. Obok tego ołtarza zaraz ambona stolarskiej i snycerskiej roboty, spodem dwie syreny mająca niby ambonę utrzymujące, do tej drzwi na zawiasach i krukach żelaznych z zaszczipką, z wschodami dobrymi, z wierzchem baldachimowym wysokim, na wierzchu tego Duch Święty w postaci gołębicy. Na tej ambonie po rogach wyrazy czterech Ewangelistów – człowiek, pies [sic!], orzeł i wół snycerskiej roboty wysrebrzane. [k. 2v.] Cała ambona białą malowana, częściami wyślacana i wysrebrzana.

3. Po tejże stronie zaraz kaplica, w której ołtarz św. Józefa, na dwie kondygnacje, częścią snycerskiej, częścią stolarskiej roboty, cały różnymi farbami malowany i częścią wyślacany. Kolumny i rami wyślacane. Antependium drewniane, malowaniem i wyłotą akomodowane. mensa drewniana, portatył cały, bez podpisu. Kanon nowy, w ramki oprawny malowane. W tejże kaplicy baptysterium drewniane stare, snycerskiej roboty, z zamkiem wiszącym na wierzchu. Krzyż drewniany czerwono malowany, naczynie na fonte cynowe, z nakryciem drewnianym, tyżka do polewania wodą miedzianą. Szafa do konserwacji Sanctissimum, drzwi na zawiasach żelaznych z zaszczipką i zamkiem wiszącym.

4. Kaplica ■ drugiej strony w kościele, w której ołtarz Najśw. Panny Szkaplernej, obraz w nim niemały, płaszczem lud okrywającej. Szata na nim srebrna, korona srebrna wyzlacana, kamieniami sadzona, gwiazdy około głowy takż srebrne, miesiąc pod nogami duży wyzlacany, na ręce Najśw. Panny Pan Jezus małeńki z szatą i koroną srebrną. Ołtarz ten ma dwie kondygnacje, snycerskiej i stolarskiej roboty, cały różnymi farbami i częścią wyzlaceniem ozdobiony. Kolumny dwie i statuy dwie św. Józefa i św. Kazimierza malowane i wyzlacane na nim znajdują się. Na drugiej kondygnacji znajduje się obraz Pana Jezusa mdlejącego między dwoma kolumnami i osobami snycerskiej roboty Niepokalanie Poczętej Najśw. Panny i św. Jana. Nad wierzchem ołtarza statua św. Michała z pobocznymi dwoma aniołami, ramy i kolumny wyzlacane z statuami. Kanon w ramki oprawny, malowane, portatył dobry, konsekrowany przez JW jm. ks. Antoniego Tyszkiewicza biskupa menniteńskiego, sufragana kijowskiego, w roku 1740 m(iesią)ca aprila 26. Mensa drewniana, antependium rzemieńne, w różne kwiaty wyzlacane i malowane. Gradusy drewniane stolarskiej roboty, czerwono malowane.

[k. 3r.] 5. Wyszedszy z kaplicy, po prawej ręce ołtarz św. Antoniego, snycerskiej roboty, o jednej kondygnacji, cały wyzlacany i wysrebrzany, częścią malowany, w nim statua drewniana św. Antoniego małego Pana Jezusa trzymająca, między dwoma statuami św. Tadeusza i św. Jana Nepomucena. Mensa snycerskiej roboty, drewniana, razem antependium wyrażająca, na nim herb snycerskiej roboty znajduje się JWW Paców wyzlacany, częścią malowany. Gradusy drewniane stolarskiej roboty, czerwono malowane, na środku niby na drugiej kondygnacji znajduje się serce wyzlacane, na wierzchu ołtarza statua św. Franciszka Serafickiego. Portatył konsekrowany w roku 1740 m(iesią)ca aprila przez JW jm. ks. Antoniego Tyszkiewicza, biskupa menniteńskiego, sufragana kijowskiego. Na tych wszystkich ołtarzach znajdują się krzyże na postumentach. Znajduje się w tym kościele figura Męki Chrystusowej ze wszystkimi do męki należącymi instrumentami drewniana, duża, która niegdyś była w kaplicy dworskiej. Tak też jest krzyż cum imagine Crucifixi do noszenia na procesję.

6. Ołtarzyk nowy noszący, snycerskiej roboty, z jednej strony obraz Najśw. Panny, z drugiej strony obraz imienia Jezus. Cały ten ołtarzyk wyzlacany i wysrebrzany, różnymi farbami pięknie przyozdobiony. Chorągwi znajduje się cztery, jedna duża kijańczana stara, na której obraz z jednej strony Najśw. Panny Szkaplernej, z drugiej patriarchy tegoż bractwa, z frędzlą jedwabną białą. Dwie chorągwie gredyturowe mniejsze, w cytrynowym kolorze, z frędzlami jedwabnymi białymi. Chorągiew duża sztambetowa [z wyobrażeniem] śmierci malowana, z frędzlami czarnymi. Pozytyw szkatulny na chórze, reperacji potrzebujący.

[k. 3v.]

Argenterie nieporuszone

Korona duża srebrna pozłocista, kamieniami sadzona, na głowę Najśw. Marii Panny Szkaplernej, druga takż nad głową Pana Jezusa na ręku tejże Najśw. Panny będącego. Płaszcz szeroki srebrny, którym Najśw. Panna lud okrywa pozłacany, miesiąc duży srebrny pod nogami pozłacany. Sukienka u małego Pana Jezusa srebrna pozłacana, gwiazd srebrnych małych dwanaście. Aniołków para srebrnych lichtarzyki trzymających, aniołków srebrnych małych koronę trzymających dwa. Obrazek ćwiartkowy Najśw. Panny z szatą srebrną i koroną.

Argenterie ruchome

Kielich srebrny duży, cały wyzlacany, kamieniami sadzony, ■ pateną dużą, wyzlacaną u koła.

Kielich srebrny, intus et ab extra po brzegach wyzłacany, z pateną.

Kielich srebrny, intus et ab extra po brzegach wyzłacany, z pateną.

Kielich czwarty z pateną, intus wyzłacany.

Kielich piąty srebrny, z pateną, intus wyzłacany.

Kielich szósty z pateną, intus wyzłacany, mały.

Kielich intus wyzłacany, bez pateny, popsuty.

Monstrancja srebrna staroświeckiej roboty, w promieniach, wyzłacana, z krzyżykiem na wierzchu cum imagine Christi Crucifixi i dwoma aniołkami wyzłacanymi insimul, ze szkiełkiem.

Puszka srebrna z wierzchem, cała intus et ab extra wyzłacana, z krzyżykiem na wierzchu.

Patenka srebrna co do chorych jeździ, cała wyzłacana.

Trybularz duży srebrny z łańcuszkiem srebrnym, nadpsuty, bez denka.

Krzyż duży srebrny cum Agnus Dei, na którym pasyjka wyzłacana.

Relikwiarz srebrny, w którym drzewo Krzyża Św.

Ampulek para starych srebrnych.

Medal srebrny z uszkiem wyzłacany, z jednej strony Najśw. Panna, z drugiej herb z dwoma lwami.

Tabliczek srebrnych 7 i nóżek 2.

Perel na szyi Najśw. Panny sznurków 10.

Apparaty i inny sprzęt

Kapa lamowa żółta w kwiaty około materia białą w kwiaty okładana, z galonami srebrnymi 1.

Kapa materii starej 1.

[k. 4 r.] Ornat sztafowy w kwiaty srebrne i złote jednostajny, a galonami srebrnymi, cum omnibus requisitis 1.

Ornat materii w kwiaty z kolumną szytą jedwabiami, z frędzlą jedwabną żółtą, de novo wyreperowany 1.

Ornat biały gredyturowy z kolumną odmienną, z kompanką szytą jedwabiami i złotem, de novo wyreperowany 1.

Ornat stary dobry w kolorze białym, z frędzelką jedwabną czerwoną 1.

Ornat czerwony na kształt gredyturowego w kwiaty, z kolumną jedwabiami na białym dnie szytą, z galonem szychowym białym, cum omnibus requisitis, noviter wyreperowany 1.

Ornat tejże materii z takową kolumną, z galonikiem szychowym cum omnibus requisitis, noviter wyreperowany 1.

Ornat czerwony aksamitny w kostki jednostajny, z galonem srebrnym, cum omnibus requisitis noviter wyreperowany 1.

Ornat czerwony adamaszkowy z kolumną białą w kwiaty srebrne, z galonikiem srebrnym, wkoło frędzlą jedwabną, cum omnibus requisitis, noviter wyreperowany 1.

Ornat czerwony gęsiej skóry z kolumną białą, z galonikiem wąskim szychowym białym, z taśmą jedwabną wkoło białą, noviter wyreperowany 1.

Ornat fioletowy materii w kwiaty złote z kolumną złotą lamową, z galonem szychowym białym, cum omnibus requisitis, de novo wyreperowany 1.

Ornat fioletowy atlasowy w kwiaty złote, z kolumną białą z taśmami żółtą i białą, z stulą i manipularzem, noviter wyreperowany 1.

Ornat fioletowy grandynopolowy, z kolumną białą atlasową, z galonikiem szychowym i kompanką takową, de novo wyreperowany 1.

Ornat tejże materii, z kolumną białą w kwiaty, z taśmą żółtą, cum omnibus requisitis, noviter wyreperowany 1.

Ornat tejże materii, z kolumną czerwoną, z galonikiem szychowym i frędzlą jedwabną niebieską, noviter wyreperowany 1.

Ornat zielony morowy, z kolumną niebieską w pasy zielone, z taśmą niebieską w kosteczki, cum omnibus requisitis, noviter wyreperowany 1.

Ornat zielony adamaszkowy jednostajny, z kompaną złotą starą, de novo wyreparowany, cum omnibus requisitis 1.

Ornat czarny aksamitny, z kolumną aksamitną żółtą, z tasiemką jedwabną żółtą, cum omnibus requisitis, de novo wyreperowany 1.

Ornat boków fioletowych z grandynopolu, z kolumną aksamitną czarną, tasiemką białą, żółtym i czerwonym jedwabiem mieszaną, noviter wyreperowany, cum omnibus requisitis 1.

Adaucta ornatów

Ornat materii białej jednostajny w kwiaty różne, z galonem złotym, cum omnibus requisitis, nowy 1.

Ornat materii mienionej w kwiaty i pasy białe, z kolumną żółtą lamową w kwiaty, z galonem srebrnym, nowy, cum omnibus requisitis 1.

Ornat tejże materii, z kolumną lamową srebrną w kwiaty, z galonem złotym, cum omnibus requisitis, nowy 1.

Ornat tejże materii jednostajny, z galonem złotym, ze stulą i manipularzem 1.

[k. 4v.] Ornat lamowy biały, z kolumną szytą złotem i jedwabiami, z kompaną szeroką złotą ze srebrem mieszaną, z stulą i manipularzem 1.

Ornat lamowy biały, z kolumną sztofową w kwiaty srebrne, z galonem szychowym żółtym 1.

Ornat lamowy biały, z kolumną lamową żółtą w kwiaty, z galonem srebrnym, ze stulą i manipularzem 1.

Ornat w pasy białe i mniej czerwone, z kolumną żółtą lamową, z galonem szychowym, cum omnibus requisitis 1.

Ornat tejże materii jednostajny, z kompaną złotą, cum omnibus requisitis 1.

Ornat drugi tejże materii jednostajny z galonem i kompaną złotą sine uliis requisitis 1.

Ornat czerwony materii w kwiaty białe i pasy, z kolumną materii mienionej w kwiaty i pasy białe, z galonem szychowym białym, cum omnibus requisitis 1.

Kapa czarna lustrynowa z dnem białym gredyturowym, około z taśmą białą szeroką nicianą, noviter sporządzona 1.

Ornat czarny aksamitny, z kolumną atlasową białą, z taśmą jedwabną białą, cum omnibus requisitis 1.

Ornat czarny gredyturowy, z kolumną gredyturową białą, cum omnibus requisitis, z taśmą jedwabną białą 1.

Ornat czarny gredyturowy, z kolumną cytrynową gredyturową, z taśmą jedwabną białą, cum omnibus requisitis 1.

Ornat czarny gęsiej skóry, z kolumną atlasową białą w kwiaty, z tasiemką żółtą superfinową, sine requisitis 1.

Zasłonek u Najśw. Panny czerwonych kitajczanych, wstążką żółtą lamowanych para.

Zasłonek różowych kitajczanych, też kitajką lamowanych para.

Zasłonek żółtych kitajczanych para.

Bursa gredyturowa popielata do chorych.

Baldachimek jednoręczny, materii staroświeckiej w paski, podszyty masebasem czerwonym, z frędzlą szeroką jedwabną, z drążkiem fugowanym, czerwono malowanym, stary.

Burs dla chorych 2 [...] ⁹⁷.

[k. 5r.] Na to wszystko znajduje się szafa z mensą, pod którą szuflad tak na schowanie ornatów, jako i innych rzeczy z żelaznymi antabami osiem, niebiesko malowana. Szafeczka także na tej mensie stoi na dwie kondygnacje z drzwiczkami i zamkiem wewnętrznym na chowanie kielichów, mszałów, ampulek i innych rzeczy. Spodem także schowanie z drzwiczkami na zawiasach żelaznych z zaszczipką żelazną.

Mszały

Mszałów in quarto 2.
Mszał in folio 1.
Mszał podróżny in octavo 1.
Mszałików żałobnych 2.
Mszał chórowy świątły stary 1.

Adaucla

Mszał in quarto nowy w faterale 1.

[k. 5v.] Księgi kościelne i chórowe

Antyfonarz in folio duży 1.
Agenda stara 1.
Agendka mała 1.
Ewangeliczka dobra 1.
Gradualik stary 1.
Brewiarz chórowy stary 1.

Adaucla

Brewiarz chórowy 1.
Agendka mała 1.

Cyna, miedź i mosiądz

Lichtarzów cynowych u wielkiego ołtarza par 3.
Lichtarzów cynowych u św. Antoniego para 1.
Lichtarzów cynowych u Najśw. Panny par 3.
Lichtarzów cynowych u Pana Jezusa para 1.
Lichtarzów cynowych małych ad Venerabile starych para 1.
Lichtarzów mosiężnych starych ad Venerabile para 1.
Lichtarzów drewnianych dużych do katafalku par 12.
Vasculum pro oleis sacris 1.
Misa cynowa pro fonte baptismi 1.
Łyżka mosiężna do chrzczenia dzieci 1.

⁹⁷ Pominięto tu opis białizny.

Dzwonków małych przy ołtarzach 6.
 Dzwonek przy zakrystii 1.
 Na kościele sygnaturka 1.
 Kociołek do wody święconej miedziany 1.
 Dzwonek przy bursie 1.
 Żelazo do pieczenia opłatków 1.

[k. 6r.]

Adaucta

Lichtarzyków cynowych fasonem ieraźniejszym ad Venerabile Sacramentum)
 par 2.

Lichtarzów drewnianych zielono malowanych par 12.
 Ampulek cynowych z tacami, małych, par 3
 Ampulek szklanych para 1.
 Łódka cynowa z łyżeczką cynową 1.
 Puszka cynowa z nakrywką do splukiwania palców po komunii 1.

Lampa w tutejszym się kościele nie pali, bo funduszu żadnego nie ma.

Cmentarz przy kościele nie oparkaniony. Przy tym zaraz znajduje się dzwonnica na dwie kondygnacje wybudowana, już cała stara, w niej drzwi podwójne na zawiasach i krukach żelaznych, z klamką żelazną i zasuwą drewnianą. Dzwonów na niej wielkich dwa, trzeci mniejszy.

ANEKS III

Opis i inwentarz kościoła w Różance z r. 1843, VUB, 57-B.53-970, k. 1r.-6 v.

Inwentarz podawczy kościoła i plebanii różankowskiej przy oddaniu w administrację ks. Jakubowi Jankowskiemu na mocy pisma JW biskupa delkoneńskiego, sufragana trockiego, rządzącego diecezją wileńską i kawalera Jana Cywińskiego, pod dniem 18 grudnia 1842 roku za N. 8325 nastalego, przez ks. Kazimierza Kulbackiego, dziekana raduńskiego, plebana bieniakońskiego, magistra teologii, w dniu 19 marca 1843 roku sporządzony

Opisanie kościoła

Kościół parafialny różankowski przez kogo pierwotnie został wymurowany nie wiadomo. W roku 1797 facjata onego zewnątrz gdy się zaczęła rysować, ówczesny kolator Józef Pac starosta wilejski, widząc niebezpieczeństwo, rozwalić kazał wieżyczki i odłamać facjatę w celu naprawy kościoła, a tymczasem wybudować kazał szopę, dziś walącą się, dla odprawiania nabożeństwa. Śmierć jego przeszkodziła pobożną myśl doprowadzić do skutku, jednakże testamentem zastrzegł i zobowiązał sukcesorów, aby kościół został wyrestaurowany. Różne przeszkody wstrzymywały następców w spełnieniu woli testatora, dopiero w roku 1824 Ludwik Pac, kasztelan, senator Królestwa Polskiego, generał wojsk francuskich, facjatę z kamienia mozaikowo w porządku gotyckim domurował i gontami kościół, prócz kaplic, pokrył. Po przeje-

ściu majątku Różanki we władanie skarbu zeszyły pleban ks. Antoni Zakrzewski staraniem swoim gorliwym otrzymał z Izby Skarbowej Grodzieńskiej kilkaset rubli srebrnych, zupełnie skończył zaczęłą fabrykę i nabożeństwo parafialne z szopy do kościoła wprowadził.

[k. 1v.] Kościół ten w figurze krzyża, z cegieł murowany, ze sklepieniem, facjata domurowana z kamieni, w której do chóru okno owalne. Przy prawym boku onej wieżyczka z krzyżem żelaznym misternie wyprowadzona, blachą pokryta i olejno zielono pomalowana. Drzwi wielkie podwójne, z furtką, na krukach i zawiasach żelaznych, z zamkiem wewnętrznym, drukiem wewnątrz zasuwające się. W całym kościele, mającym długości arszynów 34, szerokości 16, posadzka z cegieł, w kaplicach zaś obydwu z tarcie. Ołtarz wielki na optykę na ścianie malowany, na którym obraz ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła miernego pędzla, w ramach żółto malowanych zawieszony. Mensa od ściany na dwa przeszło łokcie wymurowana, na której tabernakulum drewniane, marmurowo ciemnobłękitno pomalowane, nad nim pelikan snycerskiej roboty z trojga pisklętami. Mensa o dwóch kondygnacjach, czyli gradusach murowanych, na których sześć lichtarzy cynowych staroświeckiej roboty i sześć drewnianych zielono malowanych, przy tym ołtarzu trzy gradusy stare i antependium z płótna czerwonozielono malowanego, przybitego do ram drewnianych. Prezbiterium oddzielone od kościoła kratkami drewnianymi, światłobłękitnym i czerwonym kolorem malowanymi. Środek prezbiterium przed gradusami aż do kratak wyłożony marmurem ordynaryjnym w małych taflach sztuk 76, a po bokach tafle marmurowe długości łokci dwa, szerokości łokci dwa i ćwierć, z literami nagrobkowymi i herbami, reszta podłogi cegłą wykładana. W tym prezbiterium znajduje się krzesło z poręczami dla celebransa oraz sześć mniejszych krzesel, wszystkie skórą pokryte, tudzież przy ścianach dwie ławki prostej roboty.

Po lewej ręce kościoła, uważając z frontu, jest przymurowana o dwóch piętrach z kamienia zakrystia, z dwojga drzwiami futrowanymi, na zawiasach i krukach żelaznych, z zamkami wewnętrznymi, z których jedno z cmentarza do zakrystii, drugie z zakrystii do kościoła. Z tej zakrystii są jeszcze drzwi trzecie prostej roboty, na zawiasach i krukach żelaznych, do ambony z cegieł murowanej, w zakrystii całej okien trzy z kratkami żelaznymi. Wszedłszy do kościoła przez wielkie drzwi, po prawej ręce jest kaplica ze sklepieniem, w środku której marmur z napisem [k. 2r.] nagrobkowym, długości łokci dwa, szerokości łokieć jeden mający; w niej ołtarz na optykę na ścianie malowany, z obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej, w ramach snycerskiej roboty, żółto malowanych. Mensa w tym ołtarzu drewniana, na której sześć lichtarzy drewnianych, zielono malowanych i dwa cynowe. Pod obrazem Matki Boskiej, na którym znajdują się dwie korony, zawieszona jest lustro w ramach snycerskiej roboty, czerwono bejcowanych. Przy ołtarzu jest antependium z płótna malowanego żółto-czerwonym kolorem, do ram drewnianych przybitego i dwa gradusy stare. W kaplicy przy ścianie naprzeciwko ołtarza są postawione pojedyncze ławki.

Naprzeciwko tej kaplicy, z drugiej strony kościoła, jest druga kaplica tej samej wielkości, ze sklepieniem, w której ołtarz na optykę także malowany, w którym umieszczona figura Pana Jezusa, z krzyża prawą ręką obejmującego osobę przy sobie klęczącą. Mensa w tym ołtarzu drewniana, na której lichtarzy drewnianych, zielono malowanych sześć i przystawkowych mosiężnych dwa. Gradusy i antependium są także jak i w poprzedniej kaplicy.

Po prawej ręce, wszedłszy przez drzwi do kościoła, jest wejście na chór wznoszący się na czterech kolumnach, z których dwie przy ścianach kościoła, drugie zaś dwie pośrodku kościoła. W całym kościele znajduje się okien wielkich cztery, w ramach gotyckim gustem zrobionych. W obydwu kaplicach jest po jednym oknie w podobnymże guście zrobione, nadto nad chórem wielkie okno owalne i nad wiel-

kim ołtarzem mniejsze. Pod kościołem są cztery sklepy niewielkie, to jest pod prezbiterium dwa i w kaplicach po jednym. Dach nad kościołem i kaplicami gontowy, na którym znajdują się cztery krzyże żelazne, to jest: na kaplicach po jednym i na kościele dwa. Przed frontem kościoła po lewej stronie dzwonnica na sześciu słupach podgniłych, gontami kryta, z krzyżem żelaznym na wierzchu, w niej są zawieszone cztery dzwony rozmaitej wielkości. Naokoło kościoła cmentarz bez żadnego dotąd ogrodzenia, a przy nim mogiły parafialne, płotem z chrustu ogrodzone [...]»⁹⁸.

[k. 4r.]

Srebro kościelne

Monstrancja srebrna pozłacana bez dwóch promieni, z girlandą na promieniach niepozłacaną, staroświeckiej roboty, wzięta z kościoła łódzkiego po księżach karmelitach, ważąca funtów 5 i lutów 8.

Puszka do konserwowania Sanctissimuma, zewnątrz i wewnątrz wyzlacana, próby dziewiątej, ważąca funt 1 i pół.

Kielich duży roboty auszpurskiej, kamykami czy szkiełkami wysadzany, zewnątrz i wewnątrz wyzlacany, z pateną próby siódmej, ważący funtów 2.

Kielich srebrny, zewnątrz i wewnątrz wyzlacany, z pateną, funt 1 ważący, kupiony przez zeszłego ś. p. ks. Antoniego Zakrzewskiego.

Kielich mały srebrny z pateną, wewnątrz tylko wyzlacany, próby siódmej, ważący lutów 9.

Kielich z pateną, wewnątrz wyzlacany, ważący lutów 26, z napisem „Memento animae fundatoris”, kupiony przez ks. Jankowskiego, plebana różankowskiego.

Paten wewnątrz wyzlacanych sztuk 4.

Vascula, czyli pateny z pokrywkami do chorych, wewnątrz i zewnątrz wyzlacane, sztuk 2.

Korona srebrna u obrazu Najśw. Panny, próby dziewiątej, ważąca lutów 2.

Ditto korona niewielka nad Dzieciątkiem Jezus srebrna 1.

Nóżka srebrna u tegoż obrazu zawieszona.

Tabliczka srebrna w tymże obrazie zawieszona 1.

Mosiądz

Dzwon w dzwonnicy miernej wielkości, na nim w górze słowa „Solī Deo Gloria”, ważący pudów 27 i funtów 26.

Dzwon mały, z napisem w górze „Gloria in excelsis Deo”, z prawej strony tego dzwonu rytowana Rezurekcja, z lewej strony Matka Boska trzymająca w prawej ręce berło, a na lewej Pana Jezusa.

[k. 4v.] Dzwonów w dzwonnicy równej wielkości 2 [...]»⁹⁹.

Różne sprzęty, czyli ozdoby kościelne

[k. 5r.] Lustro ze czterech tafli złożone w wielkim ołtarzu.

Ditto w ołtarzu Pana Jezusa, w ramach oprawne, arkuszowe.

Ditto w ołtarzu Matki Boskiej, jednostajnej wielkości.

Organ o ośmiu głosach, rozstrojony 1.

Obraz obok wielkiego ołtarza po prawej stronie Świętej Familii, na płótnie, w ramach żółto olejno pomalowanych.

⁹⁸ Pominięto tu wykaz obligacji duchowych (k. 2r.-v.), aparatów (k. 2v.-3v.) i bielizny kościelnej (k. 3v.).

⁹⁹ Pominięto tu przedmioty miedziane i cynowe.

Obraz po lewej ręce tegoż ołtarza, w podobnymże guście, na płótnie, Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus I.

Ditto popiersie Pana Jezusa, z gipsu, pozłacane, w ramach mahoniem farniowanych, za szkłem [...] ¹⁰⁰.

ANEKS IV

Opis i inwentarz kościoła w Różance z r. 1925, LVIA, 694-5-3753, k. 2r.–6r.

Akt wizytacji kościoła różankowskiego ludzkiego dekanatu

Kościół według podania inwentarzów kościelnych został zbudowany od niepamiętnych czasów przez magnacka rodzinę Paców. Był murowany i znacznie większy od obecnego. Konsekrowany został w roku 1674, później „przez starożytność” został zrujnowany i opuszczony przez lat 40. Nabożeństwo zaś przez ten czas odprawiano w szopie z drzewa zbudowanej, która w ciągu tych lat także się zrujnowała. W roku 1824 generał i hrabia Ludwik Pac rozpoczął restaurację kościoła, a w roku 1830 odprawiano w nim znowu nabożeństwo. Wreszcie z rozporządzenia ministra skarbu i za skarbowe pieniądze kościół otrzymał postać, jaką zachował dotychczas, aczkolwiek w czasie 5-dniowej bitwy Niemców z Rosjanami od 1–5 września 1915 roku pociski niemieckie gęsto osypywały kościół wskutek czego powypadały wszystkie szyby z okien. Kościół więc jest murowany z kamienia i cegły pod wezwaniem ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła, w formie krzyża, ze sklepieniem z cegły, z zewnątrz i wewnątrz otynkowany, dach kryty gontami, facjata domurowana z kamienia, po prawej stronie której znajduje się wieża, pokryta blachą osmoloną. Drzwi wielkie podwójne z furtką na krukach i zawiasach żelaznych z zamkiem wewnątrz i drągami zasuwające się. Długość kościoła wynosi trzydzieści cztery arszyny, a szerokość szesnaście.

[k. 2v.] Ołtarzów w kościele i kaplicach – trzy. Ołtarz wielki, nad którym na ścianie zawieszony duży obraz Matki Boskiej Różańcowej z Panem Jezusem na rękach, w szacie z posrebrzanej miedzi i pozłacanych koronach, malowany na płótnie, w ramach drewnianych. Na tym obrazie umieszczone są: w dole dwaj aniołowie, sporządzone z blachy miedzianej i posrebrzane, a w górze: księżyc i 19 pozłacanych gwiazd, w górze prócz tego umieszczone są głowy dwóch aniołów, sporządzone z drzewa i [z] pozłacanymi skrzydłami. Nad obrazem Matki Bożej znajdują się niewielkie upiększenia i krzyż z drzewa pozłacane. Obraz zakrywa się podwójną zasłoną: koronkową białą i atlasową fioletową. Po bokach opisanego obrazu znajdują się dwa inne w drewnianych pozłacanych ramach, malowane na płótnie olejnymi farbami: jeden z wyobrażeniem Anioła Stróża, a drugi – św. Tomasza doktora kościoła.

Mensa od ściany na dwa łokcie wymurowana, na której tabernakulum drewniane, pomalowane na biało olejną farbą. Tabernakulum wspiera się na czterech niewielkich kolumnach z kapitelami, a nad nim wykonany z drzewa i pozłacany Pelikan, karmiący krwią swoje dzieci. Z dwóch stron Pelikana postawione są figurki dwóch aniołów i dwóch cherubinów, a za nimi dwie duże drewniane statui ŚŚ. Apostołów Piotra

¹⁰⁰ Pominęto tu opis plebanii.

i Pawła. Pierwszy z kluczami w rękach i Ewangelią, a drugi – z księgą Ewangelii i mieczem. W tabernakulum znajduje się nieduży drewniany krzyż, pięknie wyrzeźbiony z figurą Zbawiciela i pozłacany. Prócz tego na [k. 3r.] ołtarzu znajdują się dwie pięknie wyrzeźbione z drzewa statuetki: jedna św. Kazimierza, trzymającego w jednej ręce drewniany krzyżyk, a w drugiej – lilie; druga św. Jana Chrzciciela z długim krzyżem w ręku. Przy tym ołtarzu trzy gradusy drewniane i antependium płótniane w ramach, na którym na czerwonym tle olejnymi farbami wymalowane są: Tiara, Krzyż, Pastorał i Klucze. Kupione w r. 1889. Prezbiterium oddzielone od kościoła drewnianymi, na kolor wiśniowy pomalowanymi kratkami.

Po lewej stronie kościoła, od wejścia z frontu, znajduje się piętrowa zakrystia, murowana z kamieni, z dwójga drzwiami na zawiasach i krukach żelaznych, z zamkami wewnętrznymi. Z tejże zakrystii są jeszcze drzwiczki prostej roboty na zawiasach i krukach żelaznych do ambony, wymurowanej z cegieł, pobielonej i upiększonej pozłacaną rzeźbą w r. 1891. W zakrystii jest jedno okno z żelazną kratą. Przy wejściu na ambonę, po prawej stronie, znajdują się drzwiczki prostej roboty na żelaznych zawiasach i krukach, przez które wchodzi się do składziku, oświetlanego przez dwa stare okna z żelaznymi kratami.

Po prawej stronie kościoła, od wejścia z frontu, znajduje się kaplica ze sklepieniem z cegły, w której ołtarz z obrazem Matki Bożej Szkaplernej w podwójnych drewnianych ramach. Mensa sporządzona z cegły, otynkowana i pomalowana na biało. Na mensie znajduje się tabernakulum z czterema kolumnami i kapitelami, nad którym znajdują się małe figurki klęczących Aniołków wyrzeźbionych z drzewa i pozłacanych.

Kaplica po lewej stronie z takimże sklepieniem, [k. 3v.] gdzie nad ołtarzem, na płótnie pomalowanym na czerwono, znajduje się zawieszony duży krzyż z figurą Pana Jezusa, wyrzeźbioną w drzewie. Mensa sporządzona z cegły, otynkowana i pomalowana na biało. Po dwa gradusy przy ołtarzach w obu kaplicach sporządzone są z cementu, posadzka jak w jednej, tak i w drugiej ułożona jest z terakoty w roku 1911. Na trzech ołtarzach znajdują się portatyłe z prochami świętych.

Wchodząc do kościoła z frontu, po prawej stronie, znajduje się wejście na chór, wznoszący się na czterech filarach. W kościele znajduje się okien wielkich cztery w ramach w gotyckim stylu zrobionych, w obu kaplicach po jednym oknie w podobnymże stylu i nad chórem wielkie okno owalne, a nad wielkim ołtarzem – mniejsze. Pod prezbiterium jest jedno małe sklepienie, a pod kaplicą Pana Jezusa jedno duże. Nad kościołem wznoszą się dwa krzyże żelazne i dwa podobnie nad dwoma kaplicami. Na każdym ołtarzu znajdują się po trzy kanony w drewnianych pozłacanych ramach.

W roku 1910–1911 naokoło kościoła zostało sporządzonych z cynkowej blach pięć rynn, tył blachą pokryto i stopnie frontowe, stopnie i wieżyczki nad dwoma kaplicami i zewnętrzne pochyłości pod oknami.

Nieco z boku frontu kościelnego znajduje się drewniana dzwonnica zbudowana na ośmiu dębowych słupach, pokryta gontami, a w dole obita deskami w r. 1905.

[k. 4r.] Przy kościele znajduje się cmentarz ogrodzony dookoła wałem kamiennym.

W roku 1913 staraniem obecnego proboszcza Jana Moroza dokonano się dokończenie ogrodzenia cmentarza kamiennym wałem na przestrzeni 80 metrów i sporządzono u głównego wejścia masywną bramę żelazną w gotyckim guście.

Wskutek nadmiaru wilgoci w kościele i wstrząśnień spowodowanych eksplozją granatów w jesieni roku 1915 poopadały tynki na wieży kościelnej zewnątrz, wewnątrz zaś kościoła, dookoła, na wysokości dwóch metrów spróchniała cegła, poopadały tynki i porobiły się otwory.

Wobec powyższego staraniem obecnego proboszcza ks. Jana Moroza w roku 1923 przystąpiono do gruntownego odremontowania kościoła. A więc:

- dach kościelny, który miejscami przeciekał, polatano, zakrysię w całości pokryto nowymi gontami, otynkowano na nowo wielką wieżę,
 - otynkowano na nowo w wejściach potrzebnych cały kościół na zewnątrz,
 - kościół na zewnątrz całkowicie pobielono,
 - wewnątrz kościoła na wysokości 2 metrów w miejscach zepsutych powyjmowano starą cegłę, na jej miejsce dano nową i otynkowano,
 - w prezbiterium i całym kościele poza kaplicami sporządzono w r. 1924 jednolitą ciemnoszarą posadzkę cementową,
 - od drzwi frontowych kościelnych aż do bramy cmentarnej [k. 4v.], na przestrzeni ogólnej 110 metrów, wylano jednolity ciemnoszary chodnik cementowy z trzema stopniami i bocznymi ściankami również cementowymi,
 - przy bramie cmentarnej zbudowano dwa nowe słupy w stylu gotyckim z krzyżem żelaznym na każdym, przy każdym słupie na przestrzeni 3 metrów sporządzono nowy mur kamienny, pokryty gładką warstwą cementową,
 - na zewnątrz kościoła, w celu usunięcia wilgoci, na szerokość jednego metra, kościół dookoła ogracowano i sporządzono pięć ścieków cementowych, po jednym pod każdą rynną,
 - przy murze od strony zakrystii sporządzono nową bramę drewnianą z krzyżem drewnianym w gotyckim stylu, na miejsce także drewnianej, sporządzonej w r. 1913, a spalonej przez bolszewików,
 - w roku bieżącym 1925 zamierzone jest przeprowadzenie wewnątrz kościoła artystycznych dekoracji malarskich [...] ¹⁰¹.
- Fundusz kościoła składa się z 37 hektarów ziemi. Plan beneficjum bez daty i podpisu jest jeden.

[k. 6 v.]

Obrazy kościelne

Prócz obrazów, o których już była mowa, znajdują się w kościele jeszcze następujące: obraz Pana Jezusa, św. Piotra, św. Józefa, św. Rodziny, św. Wincentego a Paulo, św. Kazimierza, Mojżesza. Prócz tego znajduje się obraz malowany na płótnie Pana Jezusa złożonego w grobie, stacji Męki Pańskiej w drewnianych połączonych ramach za szkłem 14.

Srebro kościelne

Monstrancja srebrna połączana, z girlandą na promieniach, z figurką Boga Ojca i Ducha Świętego.

Puszka wewnątrz i zewnątrz wyznaczana próby 9.

Puszka mniejsza wewnątrz i zewnątrz wyznaczana z roku 1903.

[k. 7r.] Kielich wielki roboty augsburskiej szkiełkami wysadzony, wewnątrz i zewnątrz wyznaczany, z pateną próby 7.

Kielich średni, wewnątrz i zewnątrz wyznaczany, z pateną.

Kielich mały srebrny połączany.

Kielich mały srebrny połączany.

Kielich mały wewnątrz tylko wyznaczany.

Patena srebrna wewnątrz wyznaczana.

Vascula, czyli pateny z pokrywkami, wyznaczane 2.

¹⁰¹ Pominięto tu porządek nabożeństw, księgi liturgiczne, księgi metryczne, bieliznę kościelną.

Mosiądz kościelny

- Trybularz z r. 1902 1.
- Trybularz stary 1.
- Trybularz mały posrebrzany 1.
- Pacyfikał z prochami św. Józefa Kalasantego posrebrzany 1.
- Pacyfikał połączony z prochami św. Kazimierza 1.
- Pacyfikał srebrny, duży, z drzewem Krzyża Świętego, ofiarowany przez Wojciecha Moraczewskiego w roku 1920 – 1.
- Przy trzech ołtarzach różnych wotów sztuk 20.
- Lichtarzy małych starych 4.
- Lichtarzy małych posrebrzanych 2.
- Dzwonków ołtarzowych 3.
- Dzwony kościelne 3, wagi około 30 pudów, zostały zabrane przez odstepujące wojska rosyjskie w roku 1915. Obecnie dwa niewielkie.

ANEKS V

Opis zabytków kościoła w Różance z r. 1928, LVIA. 694-5-3756, k. 11r.

[k. 11r.]

Zabytki rzeźby

Poza wielkim ołtarzem, na którym znajdują się figury z drzewa posrebrzane, a przedstawiające śś. Apostołów Piotra i Pawła, Pana Jezusa, św. Jana, św. Kazimierza, św. Dominika, Pelikana karmiącego swe pisklęta i paru małych aniołków, innych rzeźb nie ma.

Zabytki malarstwa

Obrazy sztalugowe

Obrazów sztalugowych jest kilka. Jeden w wielkim ołtarzu, przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem na ręku, pięknie malowany na płótnie przez nieznanego malarza, o charakterze późniejszego malarstwa włoskiego. Następnie są obrazy bardzo stare: Św. Kazimierz i Chrystus Ubiczowany, sięgające czasów malarstwa cechowego, przez nieznaną autorów na płótnie malowane. Zawieszane są na ścianach w kościele. Również są bardzo stare i dobrego pędzla obrazy: Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, Św. Franciszka z Asyżu, dwa obrazy Św. Józefa, śś. Apostołów Piotra i Pawła, i Mojżesza – wszystkie malowane na płótnie przez niewiadomych malarzy, gdyż nigdzie ani podpisów, ani liter początkowych, ani monogramów lub jakichś szczególnych znaków nie dostrzeżono. Wszystkie powyższe obrazy zostały w roku 1926 przez artystów malarzy oczyszczone i zakonserwowane.

Malowidła ściennie

Są w kościele suche freski, wykonane na ścianach, na tęczy, winety na sklepieniach i krzyże na ścianach. Są to 10 obrazów przedstawiających niektóre sceny

z życia śś. Apostołów Piotra i Pawła. Freski wykonali artyści malarze pp. Michał i Kazimiera Roubowie z Wilna, na podstawie polecenia (rekomendacji) p. Konserwatora wileńskiego i nowogródzkiego [Jerzego] Remera, po uprzednim zatwierdzeniu szkiców przez Wydział Kultury i Sztuki wszechnicy Stefana Batorego w Wilnie. Malowidła są klejowe na kazeinie¹⁰².

¹⁰² Pominięto tu opis biblioteki, archiwum oraz spis proboszczów i wikariuszy.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W SOŁACH

1. Historia

Soły są położone na lewym brzegu rzeki Oszmianki, dopływu Wilii, w odległości 43 km na pd. wsch. od Wilna. Przebiega tędy linia kolejowa Wilno-Mińsk, a ok. 2 km na pd. szosa z Oszmiany do Smorgoń. Co najmniej od r. 1544 określane jako miasteczko¹, należały wówczas do pow. oszmiańskiego w woj. wileńskim. Miasteczkiem nazywane były jeszcze w latach trzydziestych w. XX². Obecnie wieś, siedziba gminy w rej. smorgońskim obw. grodzieńskiego. Mimo braku potwierdzenia formalnego nadania praw miejskich³, o charakterze miejscowości świadczy układ przestrzenny, z parami ulic wybiegających prostopadle z naroży dużego prostokątnego rynku, w którego zach. pierzei usytuowany jest kościół.

Początkowo Soły należały do rodziny Moniwidów; z nadania w. księcia lit. Witolda, prawdopodobnie w r. 1407, otrzymał je Wojciech Moniwid (zm. między 1423 a 1425), starosta, później wojewoda wileński⁴. Następnie przeszły w ręce jego syna Jana (Iwaszki) Moniwidowicza (zm. 1458), starosty podolskiego i krzemienieckiego, wojewody wileńskiego. Po nim odziedziczy-

¹ Jankowski, cz. I, 1896, s. 153–154, przyp. 75, gdzie cytowany tekst inwentarza z r. 1544, w którym Soły nazywane są miasteczkiem; Alexandrowicz 1970, s. 74; Spirydonow 1997, s. 21.

² Archiwum parafialne w Solach, *Inwentarz solskiego parafialnego kościoła*, 1934, k. 1r., zob. aneks III: *Słownik geograficzny*, t. II, 1890, s. 70.

³ Citou 2000 nie wzmiankuje Soł.

⁴ Historia miejscowości wg Jankowski, cz. I, 1896, s. 153–163 oraz na podstawie informacji zawartych w biogramach w *PSB*: Wojciech Moniwid (t. 21, 1976 s. 658–660); Jan (Iwaszko) Moniwidowicz (t. 21, 1976, s. 660–661); Mikołaj Radziwiłł (t. 30, 1987, s. 316–319); Krzysztof „Piorun” Radziwiłł (t. 30, 1987, s. 264–276); Janusz Kiszka (t. 12, 1966–1967, s. 508–510); Jan Franciszek Poźniak (t. 28, 1984–1985, s. 310–311).

ła Soły jedna z jego dwóch córek, Zofia, żona Mikołaja Radziwiłła (zm. 1509), wojewody wileńskiego i kanclerza w. lit. Kolejnym właścicielem był ich syn Mikołaj (zm. 1521), wojewoda wileński i kanclerz w. lit., a po nim jego syn Jan (zm. 1542), ostatni z Radziwiłłów piszących się książętami na Goniądzu i Rajgrodzie. W r. 1544 został sporządzony inwentarz Sól, które w wyniku działu dokonanego w r. 1545 przez córki Jana, przypadły Annie Stanisławowej Kiszczynie, wojewodzynie witebskiej, ta zaś przekazała je synowi Janowi (zm. 1592), kasztelanowi wileńskiemu i wojewodzie brzeskiemu, żonatemu z Elżbietą z Ostrogskich. Po nich odziedziczył je ich syn Janusz (zm. 1653), wojewoda połocki, starosta parnawski, hetman w. lit., żonaty z Krystyną z Druckich Sokolińskich (zm. 1640). W r. 1632 Kiszczowie sprzedali Soły Danielowi Poniatowskiemu, wojskiemu wendeńskiemu. Jego syn Szczepan, pleban solski, otrzymawszy kanonię kruszwicką, 11 V 1665 sprzedał Soły Janowi Franciszkowi Poźniakowi (zm. 1667). Po nim objął dobra jego syn Stanisław, późniejszy stolnik i chorąży oszmiański⁸; wdowa po nim, Marcybella z Amforowiczów, zarządzała dobrami w czasie małoletności ich syna Dominika (zm. 1752), późniejszego podkomorzego oszmiańskiego, który odziedziczył Soły mocą testamentu z 13 VIII 1711. Kolejnym posiadaczem został w r. 1763 najstarszy syn Dominika – Stanisław, następnie jego brat Franciszek, w r. 1804 syn tego ostatniego, Stanisław. 10 V 1810 zadłużony majątek został rozdzielony pomiędzy wierzycieli i tą drogą Soły przeszły w ręce Sobańskich. Po śmierci Tadeusza Sobańskiego przypadł jego córkom – Brygidzie i Pelagii (Apolonii?), żonie gen. Antropowa; ta ostatnia, spłaciwszy siostrę, objęła Soły, gdzie zmarła w r. 1876⁹. Jej synowie sprzedali wówczas majątek niejakiemu Iwanowowi.

Parafia solska została erygowana tuż przed, lub w r. 1544, z którego pochodzi pierwsza informacja o nowo wybudowanym kościele, usytuowanym przy rynku, w miejscu, gdzie wcześniej stała cerkiew; jako proboszcz wzmiankowany jest wówczas ks. Jan Niewęgłowski⁷. W r. 1598 Elżbieta (Halszka) z Ostrogskich Radziwiłłowa, 1^a voto Kiszczyna, powiększyła uposażenie; w dokumencie, wystawionym dla kolejnego plebana solskiego ks. Tomasza Fołtynowicza wspomniano, że do parafii należy filia w Daniuszewie⁸. Stan taki utrzymał się do r. 1772, kiedy bp Ignacy Massalski erygował w Daniuszewie odrębną parafię⁹. W 1. poł. w. XIX w parafii solskiej znajdowała się kaplica w Raczunach, w r. 1828 obsługiwana przez kapłana unickiego, ks. Zdanowicza, oraz od r. 1806 filialny kościółek (altaria) p.w. Opieki Matki Boskiej we wsi Daukszyszki (obecne Dojliłki, rej. ostrowiecki), w r. 1849 pozostający pod opieką ks. Justyna Sakowicza¹⁰. Do końca w. XIX poza filią w Daukszyszkach oraz kaplicą w Raczunach w parafii znajdowały się

⁷ LVIA. 604-1-10496, k. 1v.-2r.

⁸ Przy kościele solskim znajduje się jej nagrobek.

⁹ Jankowski 1896, s. 153–154, przyp. 75; Ochmański 1972, s. 70 podaje datę 1554.

¹⁰ VUB. 57-B.53-1068, k. 5r.-5v.; *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 92, gdzie błędnie r. 1589.

¹¹ MAB. 273-2854, k. 16v; *Opisanie kościoła daniuszewskiego*.

¹² VUB. 57-B.54-196, k. 1v.; VUB. 4-35998 (A.2663), k. 1v.

kaplice w Proniunach i Gudohajach, przyłączone po skasowaniu w r. 1866 słobódzkiego kościoła karmelitów¹¹. W r. 1905 została przywrócona parafia w d. kościele karmelitów w Gudohajach, a w r. 1924 status kościoła parafialnego uzyskała filia w Daukszyszczach¹². Odtąd w parafii solskiej pozostała już tylko kaplica wzniesiona w r. 1908 na miejscowym cmentarzu.

Od początku swego istnienia do r. 1991 parafia należała niezmiennie do dekanatu oszmiańskiego, diecezji wileńskiej. W ramach diecezji grodzieńskiej wchodzi w skład dekanatu smorgońskiego.

Na podstawie wykorzystanych materiałów udało się ustalić następującą listę proboszczów parafii solskiej: Jan Niewęgłowski (1544), Tomasz Foltynowicz (1598), Jan Gołębiowski (1620–1632), Szczepan Poniatowski (1648), Adam Skrzetuski (1690–1697), Kazimierz Szawkowski (1697), Jan Świrkowski (1756), Jan Pomarnacki (1757), Ignacy Pruszanowski (1800–po 1802), Józef Pojkowski (1804), Nikodem Tracewski (1837), Franciszek Budkiewicz (1843), Piotr Żyliński (1848–1853), Jan Rymowicz (1863), Augustyn Sobolewski (1877), Sylwester Szniigero (1889), Szczepan Romanowski (1900), Michał Zemezenok (od 1900), Władysław Kurpis-Garbowski (1926–1939), Wacław Bekisz (1949 i 1956–1964), Władysław Matulis (1954–1967), Józef Marsänger (1968–1982), Kazimierz Murawski, OCD (1995–1997), Roman Nowak (1999) i Leonard Stankowski (od 1999).

O pierwszym kościele w Solach wiadomo bardzo niewiele. Jedyna o nim informacja (1544) jest jednak bardzo istotna, bo wskazuje, że stał w tym samym miejscu, które zajmuje kościół istniejący obecnie, ulokowany w eksponowanym miejscu, w pierzei rynkowej. Dla historii Kościoła rzymskokatolickiego na tych terenach znamienne jest również, że świątynia obrządku łacińskiego została postawiona na miejscu, które poprzednio zajmowała cerkiew. Nie znamy wezwania tego kościoła ani jego wyglądu; można się tylko domyślać, że był drewniany. Z jego wyposażenia wiemy jedynie o kielichu opatrzonym h. Ostróg, pochodzącym zapewne z daru Elżbiety z Ostrogskich Kiszczyny, 2^o voto Radziwiłłowej, wzmiankowanym jeszcze w inwentarzach z 1648 i 1654¹³.

Drugi kościół wzniesiony ok. r. 1612 z fundacji Janusza Kiszki i Krystyny z Druckich Sokolińskich, którzy w r. 1620 przeznaczili na uposażenie plebana liczący 18 włók folwark Waszkowicze (Iwaszkowce), nadto wolne mlewo i polów ryb w rzece Oszmianie, zaś na potrzeby kościoła 60 zł rocznie i dochody z karczmy; tymże dokumentem przypisali też dwóch mężczyzn do posługi kościelnej i dwóch do śpiewania oraz mężczyznę do posługi kościelnej w Daniuszewie¹⁴. W r. 1624 majątek kościelny powiększył się o folwarki Wierbuszki i Judziszki z łakami nad rzeką Oszmianą, które zapisał Samuel Adamowicz Dziadowicz, dziedzic na Kuszlanach¹⁵. Nową świątynię

¹¹ MAB. 273-2854, k. 16r.: *Opisanie kościoła solskiego*; Kurczewski 1912, s. 197.

¹² LVIA. 694-5-1237, k. 1r.

¹³ VUB. 57-B.53-1066, k. 1r., zob. aneks I: VUB. 57-B.53-42, s. 866.

¹⁴ LVIA. 604-4-201, k. 9r.-11v.

¹⁵ *Ibidem*, k. 12r.-12v.

konsekrował 25 IV 1619 bp Eustachy Wołłowicz p.w. Podniesienia Krzyża Św., Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny, Św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych¹⁶. Według opisu z r. 1654 kościół był drewniany, na planie krzyża, z wieżą w fasadzie. Miał 10 okien, z czego 4 małe, okrągłe. Czworoboczny cmentarz kościelny zamknięty był drewnianym ogrodzeniem, z wejściem od rynku przez bramę-dzwonnicę, w której wisały trzy dzwony. Obok kościoła znajdowały się drewniane budynki plebanii i szpitala¹⁷. W dokumencie funduszowym z r. 1620 wzmiankowana jest również szkoła parafialna oraz osobny zapis na utrzymanie dwóch kantorów, zobowiązanych do nauczania w niej śpiewu¹⁸.

Wewnątrz sufit pomalowano na kolor biały i czerwony. W wyposażeniu wyróżniał się ołtarz gł., malowany, złocony i srebrzony, z rzeźbą *Chrystusa Ukrzyżowanego* w otoczeniu symboli sakramentów, oraz figurami Św. Stanisława i Św. Jana Chrzciciela w dolnej, a archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w górnej kondygnacji. Tabernakulum, zwieńczone rzeźbą *Baranka* w glorii, adorowały malowane na złoto i srebrno figury aniołów. W jednym z dwóch ołtarzy bocznych, malowanych na biało-czarno, były umieszczone obrazy *Najśw. Marii Panny depczącej smoka*, *ŚŚ. Krystyny i Agnieszki*, powyżej przedstawienie *Boga Ojca*, w zwieńczeniu rzeźba *Matki Boskiej z Dzieciątkiem*; w drugim ołtarzu duży obraz *Matki Boskiej Bolesnej*¹⁹, a nad ołtarzem ikona *Matki Boskiej (imago ruthenica BM Virgo)*. W kaplicy po lewej stronie prezbiterium stała prosta drewniana chrzcielnica z mosiężną misą. Niezwykle bogaty był zasób sreber, których szczegółowy opis z r. 1648 jest dokumentem wyjątkowo interesującym, zarówno ze względu na wartość informacyjną, jak też jako cenne źródło staropolskiej terminologii złotniczej²⁰. Wśród pozostałych elementów wyposażenia ozdobnością wyróżniał się wielki świecznik z brązu z figurą orla o dwóch głowach, który wraz z kilkoma innymi przedmiotami został widocznie zakopany w obawie przed najściem moskiewskim²¹.

W r. 1656 kościół został spalony przez wojska moskiewskie²². W jego miejsce wystawiono prowizoryczną drewnianą szopę z jednym ubogim ołtarzem, mieszczącym obraz *Matki Boskiej*. W drewnianej dzwonnicy znajdowały się dwa dzwony²³.

Kolejny kościół wzniesiono w r. 1699 z fundacji Stanisława Poźniaka, staraniem ks. Adama Skrzetuskiego²⁴. Był dwuwieżowy, na planie krzyża, drewniany na kamienno-ceglanym fundamencie. Wewnątrz znajdowały się

¹⁶ VUB, 57-B.53-42, s. 869; VUB, 57-B.53-1068, k. 4v.; Jankowski, cz. 1, 1896, s. 154.

¹⁷ VUB, 57-B.53-42, s. 865-870.

¹⁸ LVIA, 604-4-201, k. 9r.

¹⁹ Obraz był znacznych rozmiarów: 3 łokcie, tj. ok. 180 cm.

²⁰ VUB, 57-B.53-1066, k. 1r.-2r., zob. aneks I.

²¹ LVIA, 694-5-4369, k. 12r.; LVIA, 694-5-4372, k. 1r.

²² Kurczewski 1912, s. 197; Przyalgowski 1861, s. 10, to samo przypisał Szwedom.

²³ VUB, 57-B.53-1068, k. 2v.-4v.

²⁴ *Ibidem*, k. 1r.-2r.; Przyalgowski 1861, s. 10; Jankowski, cz. 1, 1896, s. 154, przyp. 77.

cztery ołtarze – gł. z rzeźbami czterech cnót – *Wiary, Nadziei, Miłości i Sprawiedliwości*, oraz obrazem *Chrystusa Ukrzyżowanego*; drugi – św. Antoniego, fundacji Antoniego Poźniaka, czcownika oszmiańskiego, trzeci Najśw. Marii Panny, ubogi, malowany; czwarty z obrazem *Św. Trójcy i Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny*, zapewne tożsamy z wzmiankowanym w r. 1648, fundowanym przez Krzysztofa Jagielowicza. Prezbiterium oddzielała tralkowa balustrada, taka sama jak na chórze, gdzie mieścił się pozytyw o ośmiu głosach. W roku powstania kościoła wyposażenie powiększyło się o dwa srebrne kielichy, monstrancję, vasculum na oleje św., cynowy pacyfikał, oraz o cztery ornaty i kapę, ufundowane przez chorążynę oszmiańską, Marcybellę Poźniakową²⁵. W r. 1757 budynek był w złym stanie – remontu wymagał przede wszystkim dach kościoła i brama-dzwonnica. Wyposażenie stanowiło już wtedy pięć ołtarzy. W ołtarzu gł. znajdował się obraz *Matki Boskiej z Dzieciątkiem*, z położonym księżycem pod stopami, w górnej kondygnacji obraz *Chrystusa Ukrzyżowanego*. Wokół ołtarza wisiało 6 obrazów przedstawiających *Apostołów*, ■ także obraz *Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny i Św. Trójcy* (poprzednio umieszczony w jednym ■ ołtarzy bocznych) oraz obraz *Św. Helena*. Po prawej stronie od wejścia znajdował się ołtarz *Matki Boskiej Różańcowej*, z obrazem o takim przedstawieniu, przy nim stał feretron z obrazami *Najśw. Marii Panny i Św. Antoniego*. Trzeci ołtarz, określony jako „malowany na optykę”, zawierał przedstawienie *Chrystusa Ukrzyżowanego* oraz obraz *Św. Dominika*. Dwa pozostałe ołtarze znajdowały się w kaplicy *Św. Antoniego* z lewej strony kościoła – jeden ■ obrazem *Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Św. Antonim*, drugi również ■ obrazem *Matki Boskiej z Dzieciątkiem*, дарowanym przez Kaczanowskich z Racun. Przy tym ołtarzu wisiało także przedstawienie *Św. Józefa szczęśliwej śmierci*. Były trzy konfesjonale i drewniana chrzcielnica zwieńczona rzeźbiarskim przedstawieniem *Chrystusa*²⁶. W krypcie pod ołtarzem *Matki Boskiej Różańcowej* został pochowany Stanisław Poźniak i jego żona Marcybella²⁷.

W czasie insurekcji kościuszkowskiej gen. Jakub Jasiński 26 VI 1794 stoczył w Solach bitwę z rosyjskim korpusem ekspedycyjnym zmierzającym na Wilno. W trakcie walki Rosjanie podpalili miasteczko i kościół spłonął z całym wyposażeniem²⁸. Tegoż roku otrzymano pozwolenie na budowę tymczasowej drewnianej szopy²⁹, w której w r. 1804 były trzy ołtarze – z obrazami *Jezusa, Św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Różańcowej*, nadto konfesjonał, puszka, patena i trzy ornaty³⁰. W r. 1812 i ten kościół został spalony przez Rosjan cofających się przed armią Napoleona³¹, jednak nie uległ

²⁵ VUB. 57- B.53-1068, k. 1r.-3r.

²⁶ VUB. 57-B.53-1070, k. 1r.-6v.

²⁷ Jankowski, cz. 1, 1896, s. 157.

²⁸ *Starożytności polskie*, t. 2, s. 481; Jankowski, cz. 1, 1896, s. 177-178; LVIA 694-1-3779, k. 409r. - 412v.

²⁹ LVIA. 694-1-3562, k. 128r.-139r.; Kurczewski, s. 491.

³⁰ VUB. 57-B.53-1073, k. 1r.-3v.

³¹ Kurczewski 1912, s. 197; Sułkowski 1889, s. 228; *Słownik geograficzny*, t. 11, 1890, s. 70.

całkowitemu zniszczeniu. Świadczy o tym jego opis z r. 1823 – był bardzo skromny: kryty słomianym dachem, z podłogą środkiem ceglana, po bokach z ubitej ziemi. Nosił wezwanie Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny. Wewnątrz znajdowały się cztery ołtarze: gł. nie malowany, z dwiema kolumnami, z obrazem *Matki Boskiej Ostrobramskiej* oraz *Matki Boskiej – Dzieciątkiem*, w szychowej sukience wyszywanej paciorkami; pozostałe z obrazami *Św. Jana Chrzciciela*, *Św. Antoniego*, *Św. Tekli* i *Matki Boskiej Różańcowej*. Ambona i dwa konfesjonały były drewniane. Poza ołtarzami znajdowały się obrazy *Św. Jana Nepomucena* i *Św. Mateusza*, był też feretron z wyobrażeniami *Najśw. Marii Panny* i *Św. Józefa* (wymieniany w inwentarzu z r. 1757). Na cmentarzu kościelnym stała dzwonnica w formie daszka na czterech słupach³². Pogarszający się stan kościoła, notowany w latach 1828 i 1830³³, skłonił proboszcza ks. Nikodema Tracewskiego do podjęcia starań o przeniesienie do Sól drewnianego kościoła z Miednik, co nastąpiło w r. 1835³⁴. Kościół miednicki, wzniesiony w r. 1788 p.w. *Trójcy Św.*³⁵, z takimż wezwaniem został 16 VIII 1836 poświęcony w Solach, tym samym po raz kolejny uległo więc zmianie wezwanie tutejszej parafii. Zapobiegliwy proboszcz w r. 1836 wystąpił też o przekazanie do Sól wyposażenia z zamkniętego kościoła franciszkanów w Kołtynianach³⁶. Nie wiadomo, czy do tego doszło, natomiast w r. 1849 notowane są tu dzwony z Miednik i Gudohaj: wielki z napisem: „Ten dzwon odlany w Wasławiu 1828 roku. Ten dzwon odlany dla kościoła parafialnego miednickiego staraniem JW. ks. Kaliksta Żylewicza proboszcza miednickiego, pobożnego bractwa i całej parafii” i mniejszy: „Ten dzwon wylany w 1792 roku staraniem JW ks. Rajmunda wikarego gudohajskiego przy pomocy parafianów”³⁷.

Przeniesiony kościół stopniowo podupadał. W r. 1845 miał rozchwyane ściany oraz dziury w dachu³⁸. W r. 1847 parafianie rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na budowę nowego, wkrótce też gotowy był projekt autorstwa gubernialnego architekta wileńskiego Atanazego Ranwida, zatwierdzony 17 XI 1848³⁹. Miał to być niewielki, zapewne murowany kościół o charakterze neogotyckim: pięcioprzęsłowy, z ośmioboczną, zwieńczoną iglicowym helmem wieżyczką o ostrołukowych przeźrocach, podwieszoną na osi trójkątnego szczytu. Fasadę miały ujmować niższe kwadratowe wieże o podwójnych ostrołukowych prześwitach, nakryte płaskimi namiotowymi daszkami. Portal i okna ostrołukowe. Wewnątrz przewidywano trzy ołtarze (gł. z obrazem *Matki Boskiej Ostrobramskiej*⁴⁰) i chór wsparty na czterech słupach. Z niewiadomych powodów projektu tego nie zrealizowano. W r. 1849, pod

³² LVIA, 604-1-12701, k. 161r.–168v.

³³ VUB, 57-5.54-196, k. 1r.–1v.; LVIA, 694-1-3779, k. 409r.–412v.

³⁴ LVIA, 604-4-201, k. 1r.–2 r.; raport ks. Nikodema Tracewskiego do bpa Benedykta Kłagiewicza o przeniesieniu do Sól kościoła z Miednik, 1837; VUB, 4-36248 (A.2918), k. 1v.; Sulkowski, s. 228.

³⁵ Misius, Šinkūnas 1993, s. 574.

³⁶ LVIA, 604-1-3327, Prośba proboszcza sołskiego ks. Nikodema Tracewskiego do bpa Jędrzeja Benedykta Kłagiewicza o przekazanie do Sól sprzętów liturgicznych z zamkniętego kościoła w Kołtynianach, k. 1r.

przewodnictwem nowego proboszcza, ks. Piotra Żylińskiego, zawiązał się Komitet Budowniczy⁴¹. Kontrakt z wileńskim budowniczym Ankudynem Panfilowem został podpisany 1 VIII 1852⁴². Materiały budowlane ofiarowały Konstancja z Pożniaków Święcicka oraz ówczesna właścicielka Sól, Apolonia z Sobańskich Antropowa⁴³. Realizacja postępowała sprawnie, skoro 4 X 1853 bp Wacław Żyliński mógł dokonać poświęcenia nowej świątyni, tym razem p.w. Najśw. Marii Panny Różańcowej⁴⁴.

Kościół usytuowano na wzniesieniu, przy rynku, w centrum miasteczka. Jego wygląd zewnętrzny znany jest z rysunku N. Podbereskiego z r. 1894⁴⁵ oraz fotografii sprzed r. 1914, na której widoczne jest też ogrodzenie i dzwonnica⁴⁶. Był drewniany na podmurówce⁴⁷, dwuwieżowy, kryty gontem pomalowanym na czerwono; wzniesiony na planie prostokąta (15 × 26,5 m), miał nieco ponad 9 m wysokości liczonej od fundamentu do gzymsu. Wieże blikowej fasady⁴⁸ pomalowano na kolor imitujący kamień, między nimi w polu szczytu umieszczono płaskorzeźbione *Oko Opatrzności*. Na kalenicy znajdowała się mała wieżyczka „w kształcie kopułki” zwieńczona krzyżem. Do kościoła prowadziły dwa wejścia, jedno od frontu, drugie z boku oraz osobne wejście do zakrystii. Okien w nawie 6, w prezbiterium 2, w chórze 1, w dwóch zakrystiach po 1, na szczycie kościoła 1, w wieżach po 8. Wewnątrz ściany i sufit bielone wapnem, podłoga z desek. Wyposażenie malowane było na biało, ze złoceniami. Nad wejściem chór muzyczny na 6 kolumnach, na nim organy o 9 głosach. Prezbiterium wydzielone balustradą, przy nim sześciokątna ambona⁴⁹, na którą prowadziło wejście po schodach z zakrystii. Ołtarz gł. był dwukondygnacyjny, z kolumnami, obrazami *Chrystusa Ukrzyżowanego* i *Św. Augustyna* oraz rzeźbami *Św. Józefa* i *Św. Jana Chrzciciela* po bokach. Tabernakulum z figurami personifikacji *Wiary*, *Nadziei* i *Miłości* oraz *Św. Józefa bpa*. Nowy ołtarz Matki Boskiej Różań-

609

610

⁴¹ VUB, 4-36248 (A. 2918), k. 1v.

⁴² LVIA, 604-4-201, raport o stanie kościoła w Sołach z 5 VII 1845 r., k. 26r.-26v.

⁴³ *Ibidem*, k. 52-53, projekt z r. 1848 podpisał Atanazy Ranwid (1807–po 1870), wileński architekt gubernialny; widok fasady i elewacji bocznej.

⁴⁴ LVIA, 604-4-201, k. 52.

⁴⁵ LVIA, 604-4-201, k. 51r., list z dnia 30 marca 1849 roku od administratora parafii solskiej księdza Piotra Żylińskiego do dziekana oszmiańskiego księdza Bonifacego Łukasze-wicza z prośbą o zatwierdzenie Komitetu Budowniczego kościoła w Sołach. W skład komi-tetu weszli: Hipolit Żyliński, Adolf Święcicki, Karol Czerniak i Tadeusz Stelnicki.

⁴⁶ LVIA 604-4-201, 116r.-117v., kontrakt z budowniczym Ankudynem Panfilowem, I VIII 1852, zob. aneks II.

⁴⁷ LVIA, 604-4-201, k. 94r., 97r., księga przychodów i rozchodów, 1849.

⁴⁸ LVIA, 604-1-10687, k. 2r.: *Słownik geograficzny*, t. 11, 1890, jako datę budowy podaje r. 1849.

⁴⁹ Jankowski, cz. 1, 1896, s. 143.

⁴⁶ BAN Mińsk, 23-2-11 (nr 71); Kulagin 2000b, s. 147.

⁴⁷ LVIA, 604-4-201, k. 111r.-112r., kontrakt z murarzem Wawrzyńcem Piekarskim na wykonanie fundamentów, 9 VII 1851; *ibidem*, k. 103r., podmurówkę pod ołtarz główny i pod podłogę oraz pobielenie wapnem wewnątrz wyk. Jan Szypilka.

⁴⁸ Brykowski 1991, s. 31, il. 5, z błędnym datowaniem na r. 1699.

⁴⁹ LVIA, 604-4-201, k. 103r., księga przychodów i rozchodów, 1853; ambonę, balustradę w prezbiterium oraz dwie ławki wykonał stolarz Michał Konrad.

cowej pomalowany był na kolor ciemnozielony, obraz okrywała drewniana, złociona sukienka; w analogicznym doń drugim znajdował się obraz Św. Józefa. Obrazów poza ołtarzami było siedem. Przed r. 1862, sumptem ks. Ry-mowicza kościół został oszalowany, otoczono go kamiennym murem z trój-przelotową kamienną bramką oraz wzniesiono murowaną dzwonnice, krytą gontem pomalowanym na czerwono; znajdowały się w niej 3 dzwony śred-niej wielkości⁵⁰.

Kościół ten spłonął z całym wyposażeniem podczas walk rosyjsko-nie-mieckich w r. 1915. W r. 1917 do istniejącej na cmentarzu parafialnym mu-rowanej kaplicy Koczanów dobudowano tymczasowy drewniany kościół, w r. 1923 dodano od frontu ganek. Ołtarz gł. znajdował się w murowanej kaplicy, prowizoryczne ołtarze boczne ustawiono w części drewnianej. W od-ległości ok. 500 m na pd. od cmentarza, nad brzegiem rzeki Oszmianki, wy-stawiono też nową plebanię. Drewniany, parterowy budynek z kolumnowym gankiem, dwuspadowym dachem krytym gontem, od zewnątrz szalowany deskami, wewnątrz tynkowany, remontowany w r. 1921, zachowany jest do dzisiaj, obecnie opuszczony⁵¹.

Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej został wzniesiony staraniem ks. Władysława Kurpis-Garbowskiego ze składek parafian⁵² wg projektu arch. Adama Dubanowicza z 15 V 1925, zatwierdzonego przez kurię wileńską 10 IX 1925⁵³. Budowę rozpoczęto 10 VII 1926⁵⁴. Pracami kierował v-prezes komitetu parafialnego, Bonifacy Trachniewicz⁵⁵. Kamień węgielny poświęcił 24 VI 1927 ks. kanonik Karol Łubianiec⁵⁶. Podczas kopania fundamentów znaleziono „żyrandol z orłem bizantyjskim u góry z 6 świecznikami i 3 figura-mi aniołków”, nadto lichtarze, 2 lampy, trybularz i vasculum, które za zgodą kurii zostały sprzedane nie wymienionemu z nazwiska antykwariuszowi kra-kowskiemu⁵⁷. Zarówno żyrandol, niewątpliwie tożsamy ze wzmiankowanym w inwentarzu z r. 1648⁵⁸, jak i pozostałe przedmioty, zostały zapewne ukryte w obawie przed najazdem moskiewskim w r. 1656. Kościół w trakcie budo-wy, jeszcze bez portalu i podcienia, przedstawia fotografia z r. 1930⁵⁹. Do r.

⁵⁰ Opis na podstawie inwentarzy: z r. 1862 (LVIA, 604-1-10687, k. 2r.-5v.) oraz z r. 1877 (Archiwum parafialne w Solach, *Инвентарь солскаго римско - католического костела*, k. 1r.-5v.).

⁵¹ Archiwum parafialne w Solach, *Opis inwentarza ruchomego i nieruchomego należę-cego do kościoła w Solach*, 1932, k. 1r.

⁵² Archiwum parafialne w Solach, *Inwentarz solskiego parafialnego kościoła*, 1934, k. 1r., zob. aneks III.

⁵³ AAN, MSW-3309.

⁵⁴ Archiwum parafialne w Solach, *Inwentarz...*, 1934, k. 1r., zob. aneks III.

⁵⁵ *Architektura Białorusi* 1993, s. 455 oraz Kulagin 2000b, s. 147 podaje, że kościół został wybudowany pod kierunkiem Bonifacego Trachniewicza.

⁵⁶ LVIA, 694-4-4367, k. 1r., 2r.; Archiwum parafialne w Solach, *Inwentarz...*, 1934, k. 1r., zob. aneks III.

⁵⁷ LVIA, 694-5-4369, k. 12r.; LVIA, 694-5-4372, k. 1r.

⁵⁸ VUB, 57-B.53-1066, k. 2r., zob. aneks I.

⁵⁹ Fotografia J. Łozińskiego z 5 VI 1930, w albumie przechowywanym na plebanii w Oszmianie.

1932 ściany zostały wyprowadzone do prawie pełnej wysokości⁶⁰. Po rocznej przerwie przystąpiono do budowy sklepienia, chóru, kruchty i podcienia, w roku kolejnym do malowania i wyposażania wnętrza⁶¹. Konsekracja nowej świątyni nastąpiła 20 IX 1934⁶². Budynek przetrwał wojnę bez zniszczeń, natomiast jego dalsze funkcjonowanie uległo zagrożeniu w r. 1949, kiedy został aresztowany i zesłany do łagru ówczesny proboszcz ks. Wacław Bekisz. Przez cztery następne lata parafia pozostawała bez kapłana, kościół nie został jednak zamknięty. W r. 1954 przybył do Sól ks. Władysław Matulis (zm. 1967), w r. 1956 po uwolnieniu z więzienia powrócił tu ks. Bekisz (zm. 1964). Po nim opiekę duszpasterską sprawowali księża z diecezji wileńskiej, następnie dojeżdżający z Polski. Od r. 1999 proboszczem jest ks. Leonard Stankowski, którego staraniem w latach 2000–2003 przeprowadzony został generalny remont kościoła.

2. Opis

2.1. Architektura

Kościół usytuowany w pd. narożu zach. pierzei rynku. Skierowany fasadą na wschód, ku rynkowi. Murowany z kamienia łamanego i cegły, tynkowany na biało, na cokole z ciosów szarego i różowego granitu, latarnia wieży i wieżyczka na sygnaturkę drewniane, obite blachą. Jednonawowy, na planie krzyża, o niesymetrycznej bryle z wieżą przy pn.-wsch. narożu nawy oraz arkadowym podcieniem od pd. Nawa trójprzęsłowa, z pseudotranseptem, tworzonym przez kaplice, niższe i dwukrotnie szersze od nawy. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte półkoliście; po jego bokach od pd. kaplica Św. Antoniego (niegdyś kaplica Św. Franciszka), na planie zbliżonym do kwadratu, skomunikowana z prezbiterium niewielkim przedsionkiem. Od pn. prostokątna zakrystia, również poprzedzona przedsionkiem, z którego schody na ambonę i zejście do piwnicy. Przy li przęsle nawy od pn. dwuprzęsłowy aneks, otwarty do wnętrza nawy dwiema arkadami. W przyziemiu wieży kaplica pogrzebowa, nad nią składzik, z którego wejście na chór muzyczny oraz na drewniane schody wiodące na górną (dzwonową) kondygnację wieży.

Prezbiterium i kaplice transeptowe otwarte do nawy szerokimi półkolistymi arkadami, arkada tęczowa wyróżniona profilowaną archiwoltą.

W nawie i ramionach transeptu sklepienie kołbkowe na szerokich gurtach spływających na filary dzielące ściany nawy, w przęsle krzyżowym spłaszczona ślepa kopuła, apsyda prezbiterium sklepiona sferyczną konchą. W aneksie przylegającym do nawy oraz w podcieniu sklepienia krzyżowe, w zakrystii, skarbcu, pierwszej kondygnacji wieży i kruchcie płaski sufit, pod chórem podzielony na trzy pola murowanymi belkami stropowymi.

⁶⁰ Archiwum parafialne w Solach, *Opis i inwentarz...* 1932, k. 1r.

⁶¹ Archiwum parafialne w Solach, *Inwentarz...* 1934, k. 1r., zob. aneks III.

⁶² Wewnątrz kościoła na ścianie w lewym ramieniu transeptu znajduje się marmurowa pamiątkowa tablica z datami budowy kościoła.

616–618

612

624–625,
627

Okna głęboko rozglifione, prostokątne, zamknięte półkoliście, nad nimi (w szczytach fasady i kaplic pseudotranseptu) owalne, w zakrystii i kaplicy Św. Antoniego prostokątne podwójne, w kruchcie i w podcieniu koliste, wypełnione geometrycznymi witrażami z motywem ośmiobocznej gwiazdy o wklęsłych ramionach. W wieży dołem jedno szerokie, półkoliste, w ścianach drugiej kondygnacji wąskie, zamknięte półkoliście.

621 Otwory wejściowe prostokątne: gł. w kruchcie na osi fasady, boczne od pd. w podcieniu, od pn. do kaplicy pogrzebowej w przyziemiu wieży oraz do zakrystii, te ostatnie poprzedzone schodkami z kamiennym murkiem i kulą.

626 Od wsch. murowany chór muzyczny, wsparty na dwóch pękatych kolumnach, ograniczony wybrzuszonym w części środkowej parapetem, ujętym gzymsami.

619, 623 W narożach budowli szkarpy z regularnych ciosów szarego i różowego granitu, przy prezbiterium trzy trójuskokowe, wszystkie zwieńczone motywem woluty łączącej je z płaszczyzną ściany. W elewacji pd. od wsch. trójprzęsłowy arkadowy podcień na dwóch kolumnach z różowego granitu, o beczkowych trzonach i kolistych kapitelach o profilu półwałka.

616 Fasada trójdzielna, niesymetryczna: część środkowa gładka, z dwoma oknami na osi, poprzedzona półkolistą kopułową kruchtą, zwieńczona trójkątnym szczytem o falistym konturze, obwiedzionym wydatnym gzymsem, zwiniętym w woluty u podstawy szczytu, przy której od pd. graniasty postument z polichromowaną betonową figurą Św. Wacława, wspartego na mieczu, trzymającego krzyż i biało-czerwony sztandar. Części boczne zaakcentowane ukośnymi szkarpami. Od pd. niski podcień, z półszczytem ■ faliście biegnącym gzymsie, zakończonym od góry wolutą, od pn. wyniosła dwukondygnacyjna wieża, nieznacznie wysunięta przed lico fasady, dołem kwadratowa, o zwężającej się ku górze pierwszej kondygnacji, górą ośmioboczna, nakryta kopulastym hełmem z ośmioboczną latarnią, otwartą arkadami na beczkowatych kolumnkach. W kruchcie portal ujęty parą kolumn z różowego granitu, wspierających wnikaający w strefę dachu szczyt z przerwaniem u podstawy trójkątnym naczółkiem obwiedzionym wydatnym gzymsem o falistej linii. W polu szczytu napis: „Pójdźcie do mnie wszyscy | którzy pracujecie | i jesteście obciążeni | a ja was ochłodzę: Mat. 10. 24”. w zwieńczeniu żelazny równoramienny ażurowy krzyż. W półkolistym nadprożu drzwi symbol: Wiary, Nadziei i Miłości. W zwieńczonych wydatnym gzymsem ścianach bocznych głęboko rozglifione nisze zamknięte łukiem półkolistym, w nich owalne, rozglifione okna.

617 Szczyty kaplic pseudotranseptu trójkątne, ■ falistych spływach, zakończonych trójkątnymi wolutami, aneksy zakrystii i kaplicy zwieńczone falująca attyką z ażurowymi otworami na osi.

Dach dwuspadowy, w zamknięciu prezbiterium półstożkowy, nad aneksem pd. i podcieniem pulpitu, kryty dachówką; płaskie dachy zakrystii i kaplicy Św. Józefa, pięciopółaciowy, o miętko ugiętych krawędziach nad kruchtą. Hełmy wieży i wieżyczki na sygnaturkę kryte blachą, którą pobite też szczyty, gzymsy i podokienniki.

W podcieniu przy bocznym wejściu do kościoła wmurowana ołowiana prostokątna tablica mocowana czterema rozetami, z napisem: „Upamiętnili

swe imiona ofiarnością i gorliwością przy budowie tego kościoła: ks. dr Stanisław Hałko, Jan i Helena Skorkowie, Józef Zacharzewski (organista), Stanisław Haurytkiewicz, Zenon Sturlis, Julian Hryńczuk, Julian Bołzan, Tomasz Staszkiwicz, Andrzej Mackojć, Franciszek i Aniela Leszczewscy, Józef Korzon, Ignacy Staszkiwicz, Weronika Szemisowa, Karol Nowicki, Karol Szumkowski, Olimpia Karwecka”.

2.2. Dekoracja malarska wnętrza

Ściany i sklepienie w całości pokryte malowidłami klejowo-temperowymi, wyk. Piotr Siergijewicz (figuralne) i Feliks Tobera (ornamentalne)⁶³, ok. 1934. Obecnie niemal w całości (oprócz ornamentalnych) przemalowane 2000–2002 przez Teresę Woronowicz i Alberta Stankowskiego. W apsydzie prezbiterium *Matka Boska z Dzieciątkiem*, adorowana przez chóry anielskie i śś. Stanisława bpa i Kazimierza, wokół postaci Marii anioły unoszące koronę, berło i jabłko królewskie. Na ścianach bocznych od pd. *Obrona Częstochowy*, z napisem: „Ofiarodawca | Ks. dr Marian Daniluk | m. Międzyrzecz Podlaski”, od pn. *Cud nad Wisłą*, z napisem: „Ofiarodawca | Ks. kan. Mieczysław Skorodziuk | m. Biała Podlaska”. Na sklepieniu dwie geometryczne rozety. W kopule *Zesłanie Ducha Św.*, na pendentywach siedzące postacie *Ewangelistów*. W nawie na sklepieniu: w pierwszym prześle *Cudowny połów ryb* i *Chrystus uciszający burzę*, w drugim *Pocałunek Judasza* i *Modlitwa w Ogrójcu*. Na ścianach: w pierwszym *Wskrzeszenie Łazarza* i *Cudowne rozmnożenie chleba*, w drugim *Uzdrowienie ślepego* oraz *Chrystus i jawnogrzesznica*; na ścianie wsch. nad organami grupa aniołów dmących w fanfary. W kaplicach transeptowych sceny uszeregowane w porządku chronologicznym począwszy od ściany zach., poprzez dwa na sklepieniu, z ostatnią sceną na ścianie wsch. – w kaplicy pn. *Zwiastowanie*, *Nawiedzenie*, *Pokłon Pasterzy*, *Pokłon trzech króli*, – w kaplicy pd. *Zaślubiny Marii i Józefa*, *Sen Józefa*, *Ucieczka do Egiptu*, *Św. Rodzina w Nazarecie*. Pomiedzy poszczególnymi przedstawieniami gałązka o niebieskich liściach i różowo-białych kwiatach powoju. W kaplicy w przyziemiu wieży na ścianie pd. *Zdjęcie z krzyża*. Czoła arkad ozdobione szerokim pasem malowanych archiwolt: na rudym tle niebiesko-zielone leluje, w podhuczach na piaskowo szarym tle ugrowożółte kwiaty oraz jasnozielone i niebieskie liście. Podobny motyw w glifach okien. W kaplicy przy prezbiterium † Św. Franciszek pod krzyżem i † Św. Franciszek wśród zwierząt⁶⁴.

625

629,

630–633

628

635

634, 636

637, 639

638

644

640

641

642, 643

2.3. Wyposażenie

Ołtarz gł. neobarokowy, architektoniczny, drewniany, przed 1934; na rzucie odcinkowym, filarowy, z przerwany półkolistym naczółkiem; po bokach kolumnowe gerydony na sześciennych postumentach.

634–625

⁶³ Archiwum parafialne w Solach. *Inwentarz...* 1934, k. 1r., zob. aneks III.

⁶⁴ Bażenawa 2001 podaje, że kaplica Św. Franciszka była po prawej stronie wchodząc do kościoła, natomiast inwentarz z 1934 r., że z lewej strony prezbiterium.

627 Ołtarze boczne: w kaplicach, 1934, drewniane, o podobnej, trójosiowej strukturze, z rzeźbioną dekoracją ■ motywach roślinno-geometrycznych, malowaną farbą olejną i złotą, mensy murowane, na nich w prostokątnych dużych płycinach w okręgu odpowiednio litery „J” i „M”: 1. ze współczesną rzeźbą *Serce Pana Jezusa* na mensie; 2. ze współczesnym obrazem *Matka Boska Ostrobramska* w polu retabulum, w miejsce analogicznego, z dwudziestolecia międzywojennego, przechowywanego obecnie w składziku na piętrze wieży.

645 Ambona, l. 30 w. XX., betonowa, malowana, w kształcie łodzi; dziób i spód zdobione złotymi łuskami, na burcie sieć wykonana z żyłki i złota kotwica.

644 Prospekt organowy neobarokowy, l. 30. w. XX.

646 Chrzcielnica neoklasycystyczna, l. 30 w. XX, w kształcie pukłowanego kielicha z pokrywą.

Kropielnice: 1–2. w kruchcie, granitowe, w kształcie odwróconego dzwo-
nu, zakończone u dołu kulką; 3. za ołtarzem, ćwierćkolistą, z blachy mosięż-
nej, 2. ćw. w. XX.

Konfesjonały (2), l. poł. w. XX, drewniane, ze szczytem w formie łuku i kwadratową płyciną na drzwiczkach, malowane farbą olejną.

647 Feretron neobarokowy, l. 30. w. XX, ■ obrazami mal. na blasze: *Św. Władysław* i *Św. Bonifacy* (patroni ówczesnego proboszcza ks. Władysława Kurpis-Garbowskiego i fundatora części wyposażenia Bonifacego Trachniewicza).

648, 649 Obruzy: 1. *Maria w świątyni*, koniec w. XIX; 2. *Św. Andrzej Bohoła*,
lata 30. w. XX, na odwrociu napis: „Ofiara ! do kościoła paraf. wojskowej |
650 w m. Mołodecznie | złożona przez Stanisł. Małowiczową | 1938”; 3. *Św. Józef z Dzieciątkiem*, sygn. M.L. | Wilno 1925 r. | Josephus Lotach, u dołu na-
651 pis: „Offero Tibi D. Deus in gloriam Tuam | 19 III anno D. 1925”; 4. *Matka Boska Ostrobramska*, ok. 1920–1930, pierwotnie zapewne w ołtarzu kapli-
cy pn.; 5. † *Św. Franciszek*, 1934, mal. Piotr Siergijewicz⁶⁵.

652 Rzeźby: 1. *Chrystus Ukrzyżowany*, barokowa, koniec w. XVIII, drew-
653 niana, polichromowana; 2. *Chrystus Ukrzyżowany*, drewniana, w. XIX, uszkodzona.

Tablice pamiątkowe: 1. w kaplicy pd., prostokątna, z czarnego marmu-
ru, z owalnymi fotografiami proboszcza ks. Władysława Kurpis-Garbowskiego,
papieża Piusa XI i abpa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego, z napisem:
„Kościół solski wybudowany został ze składek parafian i fundatorów w la-
tach 1926–1934, pokonsekrowany przez J. E. Arcybiskupa Metropolitę Ro-
mualda Jałbrzykowskiego w dniu 20 go września 1934 r., za pontyfikatu Ojca
Św. Piusa XI go i proboszcza parafii solskiej ks. Władysława Kurpis-Gar-
bowskiego, który najwięcej pracy i trudów przyłożył przy budowie tej świątyni.
Tę tablicę na wieczną pamiątkę kosztem własnym ufundował Bonifacy Trach-
niewicz”.

654 Naczynia liturgiczne, pocz. w. XX: 1. monstrancja, eklektyczna, metal
655 złożony, z cechą *M. Niewiadomski Wilno*; 2. kielich neorokokowy, metal

⁶⁵ Krukouski 1996, il. na s. 35.

złożony, z cechą *Norblin i Ska*, w. XX; 3. kielich o cechach neogotyckich, na stopie rytowane hierogramy *IHS* i *MARYA* oraz *Veraikon*, metal złożony; 4. patena, metal złożony, na odwrocie rytowany *Veraikon*; 5. puszka, na kolistej stopie, z owoidalnym trzonem z ornamentem okuciowym. 656, 657, 658

Relikwiarz Św. Franciszka, pocz. w. XX, z cechą *M. Niewiadomski Wilno*, metal srebrzony, na kolistej stopie, nodus gruszkowy z opaską. 659

Łódka na kadzidło, pocz. w. XX, z cechą *M. Niewiadomski Wilno*, metal srebrzony, nakrywa z blachy mosiężnej, wtórna.

Dzwony: neobarokowe, 1930, z odlewni Karola Schwabego w Białej⁶⁶. Na wszystkich w górnej części płaszcza fryz z uskrzydłonych główek anielskich i festonów z rogami obfitości, ujęty u góry i dołu pasem perełkowania. W dolnej części podobny pas ornamentalny – główki anielskie, między którymi wieć roślinna z muszlami. Ponad górnym pasem ornamentu napis: UŁAŁ MNIE K. SCHWABE W BIAŁEJ: 1. w górnej części płaszcza kolista plakietka z przedstawieniem Św. Józefa i napisem powyżej: ŚW. JÓZEFIE MÓDL SIĘ ZA NAMI!, poniżej: IMIĘ MOJE JÓZEF, WZYWAM DO MODLITWY, PRZEPĘDZAM PIORUNY, UMARŁYCH OPLAKUJĘ, CIEBIE GRZESZNIKU NAPROWADZAM NA DROGĘ WIECZNOŚCI. OFIARA CZCICIELI SWEGO PATRONA R. 1930; 2. w górnej części płaszcza kolista plakietka z przedstawieniem *Matki Boskiej Różańcowej* i napisem poniżej: „Królowo Różańca Świętego módl się za nami”, po drugiej stronie plakietka z przedstawieniem Św. Józefa i Św. Anny, na płaszczu napis: ŚWIATOWA WOJNA W ROKU 1915 ZNISZCZYŁA KOŚCIOŁ W SOŁACH I POPRZEDNIKÓW MOICH, LECZ W WOLNEJ POLSCE PARAFIANIE SOLSCY POWOŁALI MIĘ DO ŻYCIA, ABYM GŁOSIŁ IMIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNY. ŻYWYCH ZWOŁUJĘ, UMARŁYCH WSKRZESZAM, NAWAŁNICĘ ROZPĘDZAM; 3. na płaszczu napis: DZWON TEN ULANY W ROKU 1930 KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA DLA KOŚCIOŁA W SOŁACH KOSZTEM ZACNYCH PARAFIAN ZA PONTYFIKATU OJCA ŚWIĘTEGO PIUSA XI I ZA ARCYBISKUPA ROMUALDA JAŁBRZYKOWSKIEGO, ZA PROBOSZCZA WACŁAWA KURPIS-GARBOWSKIEGO. poniżej: „Od głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie | Najświętsze Serce Jezusa króluj nad | Polską i opiekuj się naszą parafią”; 4. na płaszczu dwie prostokątne plakiety z przedstawieniami Św. Bonifacego i Św. Heleny, oraz napis: MAM WYPRASZAĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DLA LUDZI ŻYJĄCYCH, ŁASKAWY SĄD DLA UMIERAJĄCYCH I WIECZNY ODPOCZYNEK DLA UMARŁYCH. ŚW. BONIFACY I ŚW. HELENO MÓDLICIE SIĘ ZA NAMI, poniżej: UFUNDOWALI MIĘ W R. 1930 KU CZCI SWYCH PATRONÓW BONIFACY I HELENA TRACHNIEWICZOWIE. BOGU NAJWYŻSZEMU NA CHWAŁĘ, POKOLENIOM PRZYSZŁYM NA PAMIATKĘ, KOŚCIOŁOWI W SOŁACH W OFIERZE.

⁶⁶ Archiwum parafialne w Sołach, ulotka reklamowa odlewni Karola Schwabego, zawierająca dane o dzwonach dla kościoła Sołach, prezentowanych na Targach Północnych w Wilnie w r. 1930.

Tarcza procesyjna, metal srebrzony, z cechą *S. Dyakowski, Wilno*, z obrazami mal. na blasze: *Matka Boska Ostrobramska i Serce Jezusowe*; z futerałem.

Krzyże procesyjne: 1. w. XIX, ludowy, drewniany, pomalowany białą farbą olejną (obecnie w składziku na piętrze wieży); 2. metalowy, srebrzony, z cechą *S[tanisław] Dyakowski, Wilno*, z napisem: „Ofiara do kościoła solskiego | Bonifacego Trachniewicza 1924 r.”

Świeczniki, metalowe, srebrzone, ok. 1930; 1–15. neobarokowe; 16–17. eklektyczne.

660 Dalmatyka biała, ok. 1720, atlasowa, z aplikowanym, uzupełnionym cekinami, taśmowym ornamentem regencyjnym.

2.4. Otoczenie kościoła

661 Teren kościelny obwiedziony murem z polnego kamienia, spajanego ozdobną zaprawą z kawałkami kwarcytu; od rynku, na osi kościoła, ażurowa żeliwna bramka, poprzedzona kamiennymi schodami. W pd.-wsch. narożu placu kościelnego nagrobek z szaro-różowego granitu, w formie kwadratowej steli, ściętej u góry, zwieńczonej krzyżem, ogrodzony żeliwną balustradą. Napisy: od frontu kursywą ryty napis certylicą: „Здесь покоится прахъ | вдовы генераль майора | Антони Тимофьевны | АНТРОПОВОЙ | скон. 27 июня 1876 года”. Po przeciwnej stronie: „z Sobańskich | ANTROPOWA | zm. 27 czerwca 1876 r. | w majątku Solach”.

3. Stan zachowania

Kościół w końcowej fazie remontu trwającego od r. 2000. W latach 2000–2002 konserwację polichromii (z wyjątkiem kopuły i pendentywów) wykonali Teresa Woronowicz i Albert Stankowski. W prezbiterium odsłonięto zamalowane po r. 1945 kompozycje na ścianach bocznych, jednocześnie dość znacznie przekształcono malowidło w apsydzie: postaci Marii nadano cechy Matki Boskiej Częstochowskiej, zmieniono postacie śś. Stanisława bpa i Kazimierza, w miejsce puttów podtrzymujących koronę pojawiły się dwa młodzieńcze, długowłose anioły, kształt zmieniły obłoki w tle⁶⁷. W r. 2003 r. ukończono remont elewacji.

4. Zarys problematyki artystycznej

610 Zanim przystąpimy do omówienia obecnie istniejącego kościoła, warto wspomnieć o ostatnim z kolejnych drewnianych, wzniesionym 1852–1853 przez wileńskiego cieślę Ankudyna Panfilowa „wedle danego mu planu”⁶⁸.

⁶⁷ Stan sprzed przemalowania oddaje *Inwentarz...* 1934, zob. aneks III oraz dokumentację fotograficzną wykonaną w r. 1995.

⁶⁸ LVIA, 604-4-201, k. 116r., zob. aneks II.

Być może początkowo miał to być projekt z r. 1848 o charakterze neogotyckim, gdyż w umowie napisano: „drzwi (...) zrobić gładko, czysto, szczerlnie w kształcie gotyckim” oraz „okna powinny być w guście gotyckim”. W trakcie budowy musiano jednak odstąpić od tej koncepcji, gdyż kościół wówczas wzniesiony nie miał śladu cech neogotyckich, o czym świadczy wyk. w r. 1894 rysunek N. Podbereskiego⁶⁹. Barokowy charakter dwuwieżowej fasady stał się przyczyną mylnej oceny R. Brykowskiego, który uznał budowlę za wzniesioną w r. 1699⁷⁰.

Na temat kościoła obecnie istniejącego brak wzmianek w polskiej literaturze sprzed r. 1939. Dostrzeżony został dopiero w publikacjach białoruskich: *Zbor pomnikau*⁷¹ w krótkiej notce opisowej określa go jako modernistyczny, późniejsza *Architektura Białorusi*⁷² zawiera ten sam tekst, tym razem z pominięciem określenia stylowego, lecz wzbogacony o podanie nazwiska autora projektu oraz dat budowy. Obie noty opracował A. M. Kułagin, który za trzecim razem zaliczył kościół w Solach do nurtu neobarokowego⁷³, zaś publikując tekst po raz czwarty, posłużył się jego pierwszą wersją⁷⁴. Użycie terminu „modernizm” należy uznać za zupełne nieporozumienie, a określenie „neobarokowy”, choć z pozoru poprawne, również nie oddaje całej prawdy o charakterze stylowym kościoła. Jest to bowiem neobarok swoisty, co już w r. 1934 trafnie zauważył ówczesny proboszcz, ks. Garbowski: „styl kościoła można nazwać mieszanym, przewaga baroku w charakterze polskim ■ motywami współczesnymi”⁷⁵. Właściwe określenie cech stylowych, wraz ze wskazaniem miejsca, jakie kościół solski zajmuje w obrębie nurtu „swojskiego” w architekturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, przyniósł artykuł Ł. Gorczycy, w którym wskazane też zostały prefiguracje i analogie na terenie całego kraju: realizacje Władysława Klimczaka (kościół w Kobierzynie, 1912), projekty Oskara Sosnowskiego (Goniądz, Przepróżna Góra), Zdzisława Mączyńskiego (Huta Stepańska), jak również wiczernik na Jasnej Górze Adolfa Szyszko Bohusza (1920–1922) czy kościół w Kańczudze projektu Wincentego Witolda Rawskiego (1924–28)⁷⁶. Szczególnie kościół w Kańczudze koło Przemyśla nasuwa od razu skojarzenie z kościołem solskim poprzez podobne opracowanie fasady zwieńczonej trójkątnym szczytem z miękkimi, formowanymi w tynku wolutami oraz półokrągłą kruchtą z beczkowymi kolumnami w portalu. Podobny w proporcjach, tynkowany na biało, ma tę samą lekkość i elegancję, a kontury zarysu elewacji wydają się być wycinane z papieru. W tej samej stylistyce utrzymany jest niezrealizowany projekt Rawskiego z r. 1923 na przebudowę wieży kościoła w Jaworowie⁷⁷.

616–618

⁶⁹ Jankowski, cz. 1, 1896, s. 143.

⁷⁰ Brykowski 1991, s. 31, il. 5.

⁷¹ *Zbor pomnikau* 1986, s. 331–332.

⁷² *Architektura Białorusi* 1993, s. 455.

⁷³ Kułagin 2000a, s. 202–203.

⁷⁴ Kułagin 2000b, s. 147.

⁷⁵ Archiwum parafialne w Solach, *Inwentarz...* 1934, k. 1r., zob. aneks III.

⁷⁶ Gorczyca 1996, s. 302.

⁷⁷ *Materiały*, cz. I, t. 3, 1995, s. 79, il. 106, 107.

612-614

Warto również wspomnieć osobę architekta Bronisława Wiktora, autora kościoła w Przedrzymichach Małych z r. 1924⁷⁸. Świątynia nie przetrwała do dzisiaj, ale zachowane rysunki projektowe są w takiej samej konwencji jak szkice Sól Adama Dubanowicza, podobnie jak projekt przebudowy kościoła w Starej Soli (1922–1928) autorstwa Wiktora⁷⁹. Na formy preferowane przez wspomnianych architektów z pewnością wywarł wpływ opublikowany w r. 1910 w czasopiśmie „Architekt” *Projekt kościółka wiejskiego w Królestwie Polskim* Adolfa Szyszko-Bohusza⁸⁰.

Kształt kościoła w Solach jest wynikiem dążności do stworzenia stylu narodowego, co ściśle wiązało się sięganiem do polskiej tradycji i romantycznym do niej stosunkiem, a zaowocowało m. in. zastosowaniem form barokowych. W dyskusji, jaka towarzyszyła ukształtowaniu się tego nurtu w architekturze dwudziestolecia międzywojennego, kładziono „nacisk na odnalezienie formy swojskiej nie przez naśladowanie stylów dawnych, ale przez rozwiązania nowoczesne. (...) Budownictwo kościelne tego czasu było mocno osadzone w tradycji historycznej, choć interpretacja dawnych motywów była swobodna, zdradzająca nowoczesny sposób podejścia do nich. Było to zresztą odzwierciedlenie tendencji występujących w całej polskiej architekturze owego okresu, podobna dominacja motywów swojsko-barokowych stanowi bowiem charakterystyczną cechę „stylu dworskiego”⁸¹, który w budownictwie świeckim wyraził się nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale również np. w architekturze dworców kolejowych, gdzie chętnie stosowano podcienia, elementy wolutowe, podkreślano nieregularność bryły czy mięsistość muru poprzez szerokie glify okien.

W wystroju wnętrza istotną rolę odgrywa polichromia autorstwa Piotra Siergijewicza, ze znaczną przesadą nazywanego „bialoruskim Matejką”⁸². Artysta, uprawiający głównie malarstwo sztalugowe, w kościele w Solach wykonał bogatą dekorację o cechach raczej klasycyzujących, wykazując biegłość zarówno techniczną, jak i kompozycyjną. Dzisiaj trudno ocenić jego dzieło, gdyż w znacznym stopniu uległo przemalowaniu. Znajdujące się na ścianach prezbiterium kompozycje historyczne *Obrona Częstochwy* i *Cud nad Wisłą*, wmiankowane w inwentarzu z r. 1934⁸³, W. Bażenawa wzięła za dodatki współczesne⁸⁴.

⁷⁸ *Materiały*, cz. I, t. 8, 2000, s. 213–216.

⁷⁹ *Materiały*, cz. I, t. 5, s. 257–258.

⁸⁰ „Architekt”, 1910, z. 9, s. 134, 135, tabl. 36.

⁸¹ Stefański 2000, s. 151.

⁸² Kozłowska-Głogowska 2003.

⁸³ Archiwum parafialne w Solach, *Inwentarz ...1934*, k. Iv., zob. aneks III.

⁸⁴ Bażenawa 2001.

ANEKS I

Inwentarz kościoła parafialnego w Solach z r. 1648,
VUB, 57-B.53-1066, k. 1r.-4 v.

Inwentarz rzeczy i aparatów kościoła solskiego roku 1648 m(iesiąc)ca sep-tembra 16 dnia, czasu generalnej wizyty sporządzony przez w Bodze wielkiego Jmci księdza Jana Dowgiałłę Zawiszę, archidiakona wileńskiego, proboszcza oszmiańskiego, sekretarza JKMc i przy kościele pomienionym zostawiony

Srebro

Pixis albo puszka do Najświętszego Sakramentu srebrna, noga w niej sześciogranna, we dwa rzędy, z kątów sześć linieję postępujące wąsko do cirkula gładkiego sześciogrannego, nad którym cirkulem okrągła galka we trzy aniołki wybita, na dole i w górze essami troistymi ozdobiona. Karkab wszystek wyrzynany w kwiaty, o trzech aniołkach, samo corpus gładkie, circa labium cirkul wkoło, sama wewnątrz nie złociста. Operculum puszki dosyć piękne, w dołu wkoło wybijane, a w drugi rząd koronowane i sklepione, w pośrodku nomen JESUS okrągłe in radiis, na pukliki cztery słupki drażone, gałkami okrągłymi zaostrome, od niższego sklepienia aż do drugiego wyższego, które także jest okrągłe; ku dołowi koronki, a na wierzchu okrągły puklik, na którym imago Crucifixi. Waży grzywien sześć i pół szosta skojea.

Kielich srebrny, złocisty wszystek, na nodze herb taki [rysunek h. Ostróg Ostrogskich], ilza o dwu aniołkach wybijana, a karkab wyrzynany ■ trzech aniołkach, corpus samo gładkie, na patenie krzyż kawalerski in sero, z obu stron złocistej; waży ■ pateną grzywien trzy, skojejcy dwa.

Kielich na wybijanych floresach na nodze. Ilza we trzy aniołki, na karkabie także pożyłocony, i wewnątrz et circa labium. Do niego patena po jednej stronie złociста, na niej nomen JESUS inserto cum circulo, z drugiej strony herb [rysunek h. Druck] z literami K(rystyna) D(rucka) S(okolińska). Waży z pateną grzywien trzy, skojejcy cztery.

Kielich na nodze okrągłej we dwa rzędy, na ilzej o trzech aniołkach, na [k. 1v.] karkabie semicirculastym, w floresy wybijany, zewnątrz i na patenie in medio i na krzyżu kawalerskim in sero pożyłota; waży z pateną grzywien trzy.

Krzyż srebrny, noga na ośmiu semicirculach, z herbem takim [rysunek h. Druck] i z literami wkoło K(rystyna) D(rucka) S(okolińska) W(ojewodzina) P(ołocka) S(tarosińska) B(olnicka) wybijana, ośmią linieję w górę in cos[s]um pod cirkul sześciogranny koroneczasty; ku dołowi postępując galka składana argentea, w pośrodku sześciogranna, na wierzchu słupków sześć kręconych, w których fistula srebrna, a na niej cirkul gładki sześciogranny. Sam krzyż składany, na czterech rogach troiste semicircuły, na tychże rogach czterech z jednej strony quatuor Evangelistarum odlewani, złoceni i pasyjka in medio złocona, na drugiej stronie aniołków czterech odlewanych złocistych. In medio sedes reliquiarum okrągła, circulik płasko okrągły z sznurkiem. Waży ze wszystkim grzywien cztery bez skojea.

Ampulek para srebrnych gładko robionych, z nóżkami, nakryweczkami, z puklikami ostrymi na wierzchu, na jednej litera A i z antabkami waży grzywien półtóry i skojejcy półczwarta.

Wotyw albo tabliczek srebrnych numero dwanaście, jedna niemała z tym napisem: Małyć dar sercem wielkim JESU oddawamy. Przyjmi a pomni na nas kiedy pomrzeć mamy. Effigies na niej S. Anna mettertiae, z drugiej strony napis Janusz Kiszka

etc. Łańcuszek u niej troisty z kołcem. Druga także mniejsza S. Annae mettertiaie cum effigie B(eatissim)ae Virginis Mariae Maioris, na niej S.Z. et Coronatae. Trzy cum effigie Christi crucifixi, jedna od księdza plebana Gołębiowskiego, druga Aleksander Kuszel, trzecia z herbem [rysunek h. Druck] i z literami K(rystyna) D(rucka) S(okolińska) W(ojewodzina) P(ołocka) S(tarościna) B(olnicka) ważą grzywien półtrzecia i skojeć półszósta. Na mszale czerwonym aksamitem oprawnym w srebro, które jest to niżej opisane, ósma tabliczka srebrna, w dwu łańcuszkach cum effigie B(eati)ss(i)mae Virginis et puero Jesu w obłokach, u dołu cztery osoby męskie, a dwie białogłowskie, z herbami dwiema, na jednym Lilia [Gozdawa], litery S.A.R., na drugim trzy Trąby z literami M(ikołaj) R(adziwiłł). Dziewiąta tabliczka z dwiema kółkami, na niej effigies B(eati)ss(im)ae Virginis cum puero w obłokach z literami A. J. K. Dziesiąta cum imagine B(eati)ss(im)ae Virginis in nubibus, pod nią osoba klęcząca, buława z czapką przed tą osobą, bez kółka, z napisem na drugiej stronie Aleksander Eysmont. Jedenasta cum Imagine B(eatissimae) V(irginis) insertum cum puero Jesu, luna sub pedibus, [k. 2r.] napis: Sanctissima Virgo ora pro nobis, na drugiej stronie litery H. I. K. S. Dwunasta tabliczka mała cum imagine B(eati)ss(i)mae Virginis coronatae cum puero in nubibus, pod nią osoba klęcząca, czapka przed nią z piórem.

Pierścień złocisty niewielki z szmalcowanym krzyżykiem wyrysowanym, przy nim sznurek na kształt dyscyplinki, robiony ze srebra i złota kramnego ciągnionego.

U mszała czerwonego aksamitnego srebrnych narożników ośm wybijanych, po jednym aniołku pośrodku, in medio mszała z jednej strony odlewana tablica okrągła, wkoło oskrzydłona, na niej pasyjka cum imagine B(eatissimae) V(irginis) et S. Joannae, po tejże stronie druga tabliczka, na której herb w polu okrągłym taki [rysunek h. Dąbrowa] i J(anusz) K(iszka) S(tarosta) P(arnawski) W(ojewoda) P(ołocki). Na tej stronie dwa spionki przybite cum mediis lunis et stellis binis, po drugiej stronie tablica cum imagine B(eatissimae) M(ariae) V(irginis) puerolum gestantis, pod nią druga tabliczka z herbem takim [h. Druck] i litery K(rystyna) D(rucka) S(okolińska) W(ojewodzina) P(ołocka) po tejże stronie clausury srebrne dwie, mediis stellis cum lunis mediis. Mszał ten antwerpski, z registrem, w szesnastu sznurach, z wierzchem okrągłym, perłami sadzonym.

Mosiądz, miedź, cyna, żelazo, spiż

Lichtarz wielki albo korona pośród kościoła zawieszona na łańcuchu żelaznym, mosiądzowa, pręt żelazny przez medium przechodzący, pod cyrkulem orzeł o dwóch głowach w koronach skrzydlastych, pod pazurami orla gałka okrągła zepsowana. Essów wszystkich dwanaście, na wierzchu sześć mniejszych, a ku dołowi sześć, z których trzy zepsowane, we śródzinie essów trzy, pegazy skrzydlate in sedem mający. Lichtarzów albo essów przybitych pięć, lichtarzów wielkich spiżowych par dwie dużych, u dołu trzy graniastych, na jednej parze po trzy aniołki, druga para miejscami rysowana. Par dwie lichtarzów mosiądzowych, do tych rysowanych jednakich. Lichtarzów mosiądzowych mniejszych para, z których jeden zepsowany. Lamy mosiądzowe trzy, na troistych łańcuszkach mosiądzowych, z puklami i cyrkulami u wierzchu. Kadzielnica mosiądzowa o czterech łańcuszkach mosiądzowych.

[k. 2v.] Dzwonów trzy na dzwonnicy okowanych, na kościele czwarty, piąty przy ścianie u wielkiego ołtarza. Dzwonków do ołtarzów małych dwa, kociołków dwa, jeden w foncie, drugi do wody święconej. Zamków wielkich ślepych trzy, czwarty, piąty i szósty w tabernaculum i szafy. Kielich contrifalowy z pateną, i ampułka cynowa jedna z miseczką. Pręt żelazny w kłódkę u chrzcielnicy. Żelazo do piczenia opłatków złe i zepsowane.

Ornaty, kapy, antependia

Ornat czerwony złotogłowy weneckiego, kolumnowany pasamanem bantajerowym ab utrimque, frędzla wkoło błękitno-żółta, czerwona podszewka aksamitu prążkowego, cum toto. Ornat czerwony altembasowy, kolumna złotogłowy tureckiego, także czerwonego, ab utrimque pasaman srebrny, frędzla różnego jedwabiu, podszewka obłoczysta aksamitu florizowanego strzyżonego, cum toto.

Ornat błękitny złotogłowy, z kolumną altembasową czerwoną, ab utrimque pasaman zielony, podszewka barchanu czerwonego, cum toto. Stula tego ornatu wytarta.

Ornat atlasowy biały, kolumna ab utrimque złotogłowa czerwona, z pasamanem czarno-białym koronczastym, z frędzlą czarno-biało-błękitno-żółtą, podszyty kitajką czerwoną, cum toto.

Ornat buracikowy żółtogały, kolumna aksamitu czerwonego prążkowego, ab utrimque pasaman pomarańczowy, frędzla biała, podszewka różna, cum toto.

Ornat furstatowy czarny, podszyty płótnem, nadnoszony, cum toto.

Kapa złotogłowy tureckiego czerwonego z wzorem wielkim, z lisztami złotogłowy czerwonego niemieckiego, pasaman bantajerowy, frędzla wkoło błękitno-żółto-ceglasta. U szczytu gałka perłami sadzona, kutas karmazynowy ze złotem, podszewka czerwonej kitajki dupli, hańki para srebrnych w niej.

Kapa aksamitu gładkiego czarnego, szczyt [i] lisztwy adamaszku białego wzorzystego, pasaman żółto-czerwony, koronczasty, kutas z frędzlą jedwabiu czarno-białego, podszewka kraszeniny czerwonej, hańki spore srebrne.

Antependium aksamitu zielonego i czerwonego w przedziały gładkie, pasaman szychu żółtego, lisztwa do niego osobna, złotogłowa, frędzla dostatnia karmazynowego jedwabiu kręconego, podszyte bagażą.

Antependium aksamitu kosmatego czerwonego w prążki, podszyte kraszeniną.

Antependium kitajki jasnozielonej, czerwonym kirem podszyte.

Antependium adamaszku czerwonego z drobnym wzorem, podszyte kraszeniną.

Antependium buracikowe czerwono-żółte wzorzyste, suknem [k. 3r] czarnym podszyte. Antependium muchajerowe czerwono-zielono-błękitne w sztuczki duże, płótnem podszyte. Antependium siateczne pstre, na kirze czerwonym.

Antependium płócienne grube [...] ⁶⁵.

[k. 4 r.]

Miscellanea

Adaucta praesente Andrea Bodanowicz. comme(ndario) soll(ens)i

Ołtarz w kościele po lewej stronie, wystawiony od Imp. Krzysztofa Jagielowicza Kuszańca, złocisty, cum imagine B(eat)iss(imae) Vir(ginis) [et] Trin(itatis) Sanctis, u tegoż ołtarza gradusy dwa suknem zielonym falendyszowym obite.

Dzwonek mały rysowany, od Imp. Lewkowicza dany.

Okna kościelne restaurowane ex pia legatione Jejmp. Cibulskiej, to jest kop 10 lit.

Drzwi do kaplicy dębowe, z zamkiem ślepym.

Grzywnien dwadzieścia pięć srebra legował na monstrancję Imp. Daniel Poniatowski, wojski wendeński, której jeszcze legacji nie oddał Imp. Krzysztof Poniatowski, cześnik miński, kołator.

⁶⁵ Opuszczono tu alby, humerały, komże i bieliznę ołtarzową.

Adaucta per Stephanum Poniatowski p(arochum) sollensem

Krzyż srebrny, kielich pozłocisty wszystek, ampulka srebrna.

Alb dwie, Humerałów, corporałów dwa

[k. 4v.] Kociołek mosiądzowy do święconej wody przy zakrystii. Ampulek paracynowych. Ręczników do zakrystii dwa. Do ołtarza ręczników cztery. Garnuszek miedziany do noszenia wody do zakrystii.

ks. Szczepan Poniatowski, p(leban) solski ręką swą.

ANEKS II

Umowa ks. Piotra Żylińskiego z Ankudynem Panfilowem o budowę kościoła w Solach z r. 1852, LVIA, 604-4-201, k. 116r.-117 v.

Ks. Piotr Żyliński, proboszcz parafialnego [kościoła] solskiego, niżej własnoręcznie podpisany, zawarłem dobrowolnie z budowniczem miasta gubernskiego Wilna Ankudynem [Karla] synem Panfilowem o zbudowanie rzymskokatolickiego kościoła w miasteczku Solach w guberni wileńskiej, powiecie oszmiańskim położonym, na poniżej wymienionych i nawzajem dobrowolnie przyjętych warunkach.

1. Ja niżej podpisany Ankudyn Karłow syn Panfilow obowiązuję się z drzewa sosnowego już opiłowanego, a w części jeszcze nie obrobionego, budować kościół według danego mnie planu, w niczym od tegoż planu nie odstępując oraz zachowując się i stosując się najściślej we wszystkim, co mnie będzie wskazanym przez miejscowego proboszcza, W ks. Piotra Żylińskiego.

2. W powyższem budowaniu szwele położyć, one osmalić. W nich zrobić felcy do tarcic, żeby chroniło podmurowanie od slot i deszczu. Budować czysto – węgly i ściany na obie strony oskładać szczelnie pod dachkę układowie i wewnątrz oheblować. Ściany mają być wysokości nie licząc szwel i gzymsu wierzchowego arszynów pełnych dwanaście, z przodu zaś na dwóch wieżach budujący się od fundamentu aż do gzymsu, który ma oddzielać wieże od ogółu budowli. Dalej ma się budować wieża, odstępując na około trzy ćwiercie arszyna. Wieże wyższe do wysokości trzech arszynów, następnie znowu gzyms, i od tego gzymsu odstępując trzy ćwiercie arszyna budować się ma wieża węższa, także od trzech arszynów wysokości. Tu znowu ma się kończyć gzyms, nad który w proporcji mają być podniesione wieże wyżej szczytu dachu, gdzie mają zakończyć te wieże krzyże żelazne. Ufundowanie zaś tych krzyżów, porobienie ryn do ścieku wody, opierzenie wszystkich gzymsów gontami, należeć mają do mnie, Ankudyna Panfilowa. W jednej z tych wież, wchodząc do kościoła, po lewej ręce, mają być zrobione wschody prowadzące najpierw na chór, a dalej na sufit kościelny i pod krzyż. W chórze podłożyć belki pod podłogę i trzy belki na nawę kościoła wypuszczone – środek powinien być zrobiony półokrągło. Cały chór w składzie filongowym obity być ma i gzymsem pięknym ozdobiony. Pod tenże chór powinny być postawione dwa pilastry czyli słupy, z zrobionemi do nich drzwiami, do połowy filongowemi. Drzwi po bokach mają być jedne głuche, drugie otwierające się, także filongowe.

[k. 116v.] 3. Drzwi [wąskie] zrobić gładko, czysto, szczelnie, w kształcie gotyckim, drzwi jedne wchodowe, a dwoje bocznych to jest: jedne od wejścia do kościoła, drugie do zakrystii jednostajne oraz w tejże zakrystii drzwi mniejszych dwoje –

z zakrystii na ambonę drzwi podwójne filongowe jedne, drzwi na chór dwoje, jedne u dołu, drugie ■ góry, a naprzeciw tych drzwi także dwoje [do] składu – jedne u dołu, drugie u góry, nadto u sklepu pod kościołem będącego drzwi podwójne, rozmykające się. Drzwi takowe w ogólności mają być zrobione gładko, szczelnie, a troje drzwi, to jest wielkie wchodowe i dwoje – jedne od wejścia do kościoła, a drugie do zakrystii, futrowane. Okna powinny być w guście gotyckim, futrowane, w uszakach gładko i szczelnie obrobionych, a okien takowych ma być po pięć bocznych (czyli 10), jedno półowne wielkie od frontu i dwoje mniejszych, jedno w zakrystii, a drugie w składzie. Do okien będących w zakrystii i składzie zrobić okiennice wewnątrz i tak drzwi, jak i okna osadzić.

4. Belki pod podłogą w nawie kościoła, zakrystii, składzie i dwóch wieżach powinny być pod grundwą najakuratniej urządzone i położone. Na tych belkach podłoga najpierw z desek prostych nieheblowanych, które mają być wpuszczone do tychże belek, na wierzch zaś podłoga z dylów heblowana, wpuszczona na czopy, nie prosto, lecz kątownie kładziona w gzygaki być powinna, tak że każda deska ma zawierać w sobie tylko łokci dwa, która przybijać się powinna ćwiekami pod fryz tak, żeby główek od ćwieków nie było widać. W prezbiterium zaś podłoga powinna być na ćwierć łokcia podniesiona i przedzielona od nawy kościoła stopniem od ćwierć łokcia, na którym ma być umocowana kratka w kształcie półokrągłym, od węgla zakrystii do węgla składzika. Z zakrystii wejście na ambonę, gdzie mają być wysunięte belki trzy na umocowanie tejże ambony na winklu w samej zakrystii. Wschody prowadzące na ambonę mają być roboty stolarskiej z opierzeniem filongowem. Ambona zaś sama z gzymsem także stolarskiej roboty, z takimże filongowem opierzeniem, ma być podług planu na to wskazanego.

5. Do trzeciego ołtarza N. Panny, po prawej ręce od wejścia do kościoła, mają być zrobione filary okrągłe, gładko, czysto, optycznie. Pod filary mają być zrobione kapitele, u dołu i góry ozdobione rozetami według wskazanego planu.

[k. 117r.] 6. Trepy do ołtarza powinny być przed wielkim ołtarzem o trzech kondygnacjach, półokrągłe, i do dwóch bocznych ołtarzy trepy podwójne.

7. Na ścianach kościoła ułożyć belki oheblowane oskludowane. Belki mają być wysokości cali 10, szerokości cali 9 – na tych belkach ułożyć sufit gładko w fijs i też belki podbić gładko, czysto, optycznie, półokrągło w nawie całego kościoła. Takież stolowanie w zakrystii.

8. Na całym kościele postawić krokwie, związać one, wpuścić w belki szczelnie i gładko. Postawić kościół i pokryć gontami dwukrotnie, i w tyle kościoła na dachu zrobić kopułkę z mocnem wiązaniem i zamieszczeniem u wierzchu tej kopułki krzyża, a wewnątrz tej kopułki umieścić sygnaturkę.

9. Do wewnątrz kościoła zrobić po sześć z jednej i tyleż z drugiej strony ławek wydzielonych, mocno ugruntowane, wpuszczone w dyle, obite gzymsem czyli w listewki wyheblowane i umocowane klejem.

10. Prócz zbudowania kościoła, tymże kontraktem ja, Panfilow, obowiązany jestem z dzwonnicy przy kościele na starym miejscu dziś będącej, zrobić kaplicę. Dach zrzucić, nowy o kilka wianków podwyższyć, z wysunięciem czterech belek i pod te belki umieścić cztery filary. Także oną podwyższyć i nowe szwele podłożyć. Ścianę jedną wyrzucić i zrobić na środku drzwi, i tylne drzwi założyć gładko drzewem. Na tejże kaplicy ułożyć sufit, pokryć i na wierzchu krzyż umieścić oraz zrobić dwa okna i ołtarz, dać podłogę i sufit.

11. Prócz zbudowania nowego kościoła podług powyższego opisanja, ja, Anku-dyn Karłow syn Panfilow, obowiązany jestem nadto stary kościół tak wewnątrz jako i zewnątrz rozebrać i po wyprowadzeniu całej budowli z nowego materiału kończyć obowiązany jestem materiałem ze starego kościoła, przeto przy rozbieraniu tego ko-

ścioła starego mam dopilnować, żeby żadnego w tym materiale nie było ubytku i rozebrany materiał ułożyć na wskazanym miejscu.

12. Ponieważ przy zawieraniu niniejszej umowy niepodobna jest wszystko wyrazić i opisać, przeto: że we wszystkim do tego co mnie W ks. Piotr Żyliński, proboszcz kościoła solskiego, rozkaże – to wszystko dopełnić i załatwić obowiązany jestem pod największą za wszystko odpowiedzialnością, oraz żeby w rozebraniu starego kościoła na wszelkim materiale nie było żadnego uszczerbku i szkody.

13. Całą tę robotę przeze mnie przyjętą dopełnić mam moim robotnikiem, za których wszelką we wszystkim odpowiedzialność na siebie przyjmuję.

[k. 117v.] Za całą powyżej opisaną robotę ja, ks. Piotr Żyliński, proboszcz kościoła solskiego, obowiązany jestem zapłacić bez żadnej ordynacji rubli srebrem sześćset osiemnaście i beczkę żyta następną koleją.

Przy zawarciu następnej umowy rb. 23, po ułożeniu pięciu wianków rb. 50, zaś do wyprowadzenia pod okna rb. 27, po doprowadzeniu pod dach rb. 100, po zaciągnięciu belek i krokwi i obłaceniu onych i nakryciu gontami rb. 100, ułożeniu belek pod podłogę, ułożeniu podłogi, zrobieniu drzwi i okien rb. 100, po ukończeniu zaś całej roboty tym kontraktem objętej pozostałe rb. 218 i żyta beczkę oddać i wypłacić obowiązany jestem.

Takową umowę, dobrowolnie między nami w dniu dzisiejszym zawartą, podpisem rąk własnych przy świadectwie pieczęci stwierdzamy.

Działo się roku 1852 m(iesiąc)ca sierpnia 1 dnia, w plebanii solskiej.

Ks. Piotr Żyliński, administrator solskiego kościoła
Ankudyn Panfilow [cyrylicą]

ANEKS III

Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Solach z r. 1934, Archiwum parafialne w Solach, bez sygnatury, k. 1r.–2v.

Inwentarz solskiego parafialnego kościoła

Miasteczko Soły, powiatu oszmiańskiego, położone nad rzeką Oszmianką, przy stacji kolejowej w odległości od Wilna 43 kilometry. Mieszkańców w samym miasteczku 500 dusz. Sol ska parafia została erygowana przy końcu XVI wieku, kościół uposażony został głównie przez Halszkę Radziwiłównę, wojewodzinę wileńską. W roku 1656 kościół drewniany parafialny został spalony przez Moskali. Za króla Jana Kazimierza po raz drugi kościół został spalony przez Szwedów. W roku 1812 w Solach parafialny kościół został spalony przez Moskali uciekających przed wojskiem francuskim. W roku 1915 w czasie walk niemiecko rosyjskich został spalony przez Kozaków z całym wewnętrznym urządzeniem. W roku 1917 do kaplicy grobowej Koczanów na cmentarzu grzebalnym przybudowano kościół drewniany tymczasowy, [gdzie] nabożeństwo się odprawiało do pokonsekrowania nowego kościoła w roku 1934.

Projekt kościoła opracował inż. Adam Dubanowicz, rozpoczęto budować w roku 1926 dnia 10 lipca przez księdza Władysława Kurpis-Garbowskiego, proboszcza parafii solskiej. Poświęcił kamień węgielny w roku 1927 dnia 24 VI przewielebny ks. kanonik Karol Lubianiec.

Budowa kościoła trwała trzy lata, po przerwie jednego roku przystąpiono do budowy sklepienia, chóru, kruchty i podcienia, w następnym zaś roku przystąpiono do malowania wewnątrz i wykończenia wewnętrznego urządzania.

Kościół nowy stanął na zgliszczach ostatnio spalonego przy rynku, zwrócony frontem na wschód, o jednej wieży, krzyżowy, jednonawowy, styl kościoła można nazwać mieszany, przewaga baroku, w charakterze polskim z motywami współczesnymi. Kościół stanął na mocnym fundamencie, [k. 1v.] cokół wykonano z kamienia ciosanego t.zw. mozaika szara, ściany murowano w tak zwany mur mieszany: na zewnątrz kamień łamany, wewnątrz zaś cegła.

Obramowanie kościoła zrobiono skarpami z kamienia ciosanego. Przy głównych drzwiach filary wykuto z kamienia, jak również głowice. W podcieniu przy wejściu bocznymi drzwiami wykuto z kamienia kolumny beczkowe i do nich kapitele.

Wieża z krzyżem wynosi 33 metry, krzyż ustawiono na złożonej miedzianej gałce. Na samym kościele wieżyczka-laternia z drzewa, obszyta blachą, ma 8 okien, na szczycie wieżyczki podobny krzyż jak i na głównej wieży, ze złożoną miedzianą gałką. Wielka wieża zaopatrzona jest w piorunochron. Po lewej stronie kościoła na wysokości 12 metrów na cokole umieszczono tymczasowo figurkę św. Władysława króla, z betonu i żelaza. Kościół pokryto dachówką karpiówką, wieża zaś, wieżyczka, zakrystia, kapliczka pokryte są blachą cynkową, pomalowaną na kolor czerwony. Gzymsy, attyka i rynny deszczowe również zrobione z blachy cynkowej. Schody przy głównym wejściu, do pogrzebowej kaplicy i do zakrystii wykuto z kamienia. Przy zakrystii zbudowany murek zamiast poręczy i umieszczono kulę wykutą z kamienia. Przy podcieniu stopnie zrobiono z kamienia, posadzkę w podcieniu również wykonano z kostki kamiennej. Rozmiar kościoła: długość 52 metrów, szerokość 31 metrów i wysokość 25 metrów. Cały kościół jest wewnątrz malowany artystycznie, dekoracji większości wykonał artysta malarz Feliks Tobera, obrazy prawie wszystkie i częściowo ornamenta wykonał artysta malarz Piotr Sergijewicz. Technika malarstwa jest kazeinowa tempera w kolorach żywych. Prezbiterium jest niższe od nawy głównej, zaokrąglone. Na głównej ścianie namalowana N. M. P. Królowa Polski w otoczeniu aniołów, u dołu z jednej strony św. Kazimierz, z drugiej św. Stanisław klęczący, sklepienie przyozdobione chórami anielskimi. Po prawej stronie scena „Cud nad Wisłą”, po lewej stronie na ścianie „Obrona Częstochowy”. Prezbiterium oddzielone [k. 2r.] od nawy kościoła balaskami drewnianymi, pomalowanymi pod dąb. Z lewej strony prezbiterium mieści się mała loża, również oddzielona balaskami od prezbiterium. W kopule namalowane Zesłanie Ducha Świętego, na żaglach pod kopułą ewangelistów: św. Mateusz, św. Jan, św. Marek i św. Łukasz, w dole na arkach dekoracyjne postacie czterech aniołów. W kaplicy N. M. P. cztery obrazy Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie i Pokłon trzech Królów. W kaplicy Św. Józefa cztery obrazy: Zaślubiny, Sen św. Józefa, Ucieczka do Egiptu i Św. Józef przy pracy. Dalej w głównej nawie po prawej stronie obrazy: Cudowne rozmnożenie chleba, Pan Jezus i jawnogrzesznica, na sklepieniu Burza na morzu i Modlitwa Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym. Po lewej stronie Wskrzeszenie Łazarza, Uzdrawienie ślepego, na sklepieniu Cudowny połów ryb i Pocahunek Judasza. Pod chórem Wypędzenie kupców ze świątyni. W bocznej nawie obraz Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pod wieżą [w] kaplicy pogrzebowej na głównej ścianie obraz Zdjęcie z krzyża.

Ołtarz główny w stylu barokowym. Płyta - mensa około 3 m. wykonana z kamienia miejscowego, oparta na 4 słupach kamiennych, obmurowana z dołu ceglami i otynkowana. Górna część ołtarza drewniana, malowana pod dąb. Tarcza środkowa rzeźbiona, tabernakulum wybite białym jedwabiem, [stopnie] półokrągłe, za ołtarzem piszcyna. Ołtarz N. M. Panny wymurowano z cegły, górna część nie wykończona, również taki sam ołtarz nie wykończony w kaplicy Św. Józefa.

Chór zbudowano żelazno-betonowy, wsparty na dwóch kolumnach. Na chórze ustawiono szafę organową, przygotowano piszczałki drewniane nie zmontowane. Organ ma być na 16 głosów.

Wszystkie ramy okienne są robione z żelaza i naszkłone szklami kolorowymi tymczasowo, gdyż w przyszłości mają być witraże, również okienka szczytowe ramy żelazne.

Ambona żelazno-betonowa, łódź stylizowana, po prawej [k. 2 v.] stronie, w rogu pod kopułą.

Posadzka tymczasowa w całym kościele betonowa, w prezbiterium, w kaplicy Św. Franciszka i w zakrystii drewniana, ułożona w jodełkę i zaprawiona lekko farbą. Po lewej stronie prezbiterium kaplica Św. Franciszka, w której wymalowano dwa obrazy: Św. Franciszek pod krzyżem, na bocznej ścianie Św. Franciszek wśród zwierząt. Po prawej stronie prezbiterium zakrystia o dwóch oknach z dubeltami, na zewnątrz zakratowana, w ścianie są szafy kredensowe i górne szafki na archiwum kościelne, kredens dębowy i klęcznik.

Z zakrystii przechodzi się do przedsionka prowadzącego na ambonę, do piwnicy umieszczonej pod zakrystią i wyjścia na cmentarz. Przy budowie kościoła dołożył pomocy i starania parafianin Bonifacy Trachniewicz i sporo rzeczy dla tego kościoła kupił, jak również pracą i prowadzeniem rachunkowości sporo dopomógł Józef Zacharzewski. Całą pracą kierował ksiądz Władysław Kurpis-Garbowski, proboszcz parafii solskiej [...]⁸⁶.

⁸⁶ Pominęto tu pozostałą część inwentarza: naczynia, szaty, bieliznę, drobne sprzęty oraz opis budynków plebańskich.

KAPLICA GROBOWA KOCZANÓW W SOŁACH

1. Historia

Kaplica została wzniesiona zapewne w r. 1908, z którego pochodzi projekt, na którym znajduje się nazwisko Koczan¹. Pojawiło się także w inwentarzu z r. 1932². Byli to zapewne solscy parafianie, o których jednak nic bliżej nie wiadomo.

662–665

Po spaleniu się w r. 1915 kościoła parafialnego, nabożeństwo przeniesiono do kaplicy, do której w r. 1917 dobudowano drewnianą nawę, rozebraną po wzniesieniu nowego kościoła w Solach³.

2. Opis

2.1. Architektura

Usytuowana na cmentarzu na zach. skraju wsi, na osi bramy cmentarza i głównej alejki. Neogotycka. Murowana, tynkowana, na podmurówce z bloków kamiennych. Na planie kwadratu z częścią prezbiterialną zamkniętą trójbocznie, oszkarpowana, z kryptą z ośmioma niszami na trumny, usytuowanymi w dwóch rzędach. Wnętrze jednoprzestrzenne, sklepienie krzyżowe. Okna ostrołukowe, rozglifione, w ścianach bocznych szerokie, na zamknięciu części prezbiterialnej wąskie. W przyziemiu niewielkie okna krypty w kształcie leżącego prostokąta. Drzwi wejściowe żeliwne, dwuskrzydłowe,

666

662

¹ LVIA, 382-2-1719, projekt wykonany w Wileńskim Biurze Budowlanym, 9 VI 1908; widok fasady i elewacji bocznej, rzut poziomy, rzut krypty oraz przekrój.

² Archiwum parafialne w Solach, *Opis inwentarza ruchomego i nieruchomego należącego do kościoła w Solach*, 1932, k. 1r.

³ *Ibidem*.

ozdobione płycinami o wciętych narożach, z aplikacjami z ułożonych krzyżowo liści akantu i rozetek. Zejście do krypty pośrodku kamiennej posadzki zamknięte metalowymi dwuskrzydłowymi drzwiami z kolistymi uchwytami.

666 Fasada gładka, jednoosiowa z trójkątnym szczytem, ujęta uskokowymi szkarpami. Portal ostrołukowy, głęboki, dwanuskokowy, z parami pseudokolumn o kostkowych kapitelach po bokach. W szczycie ślepy oculus w tynkowanej opasce o wyciętych schodkowo narożach, tak samo uformowane tynkowe listwy wzdłuż boków szczytu. Elewacje boczne gładkie, przedzielone daszkiem na wysokości usoku szkarpy. Dach wysoki, dwuspadowy, kryty blachą podobnie jak smukła, sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę z ostrołukowymi prześwitami. Szczyt i sygnaturka zwieńczone metalowymi, ażurowymi krzyżami.

2.2. Wyposażenie

Ołtarz prowizoryczny drewniany, na nim tabernakulum, ok. poł. w. XIX, z czterema kolumnkami korynckimi, malowane na biało, ze śladami złocenia⁴ i 6 drewnianych, klasycyzujących lichtarzy z ok. poł. w. XIX, o kolumnowych trzonach i sześciennych, kanelowanych podstawach, pomalowanych na szaro i brązowo. O ścianę prezbiterium oparta marmurowa tablica z owalnym otworem po zniszczonym porcelanowym zdjęciu i napisem „Ks. Dziekan : Władysław Matulis : 1886–1967 | Requiescat in pace”.

Sygnaturki: 1. z literami LOPP (Liga Ochrony Przeciwpowietrznej) i W; 2. ze szlakiem z gwiazdek u dołu płaszcza.

Wśród resztek jednej z trumien tabliczka z napisem: „Aleksandra | z Koczanów Pesko | zm. 8 maja 1914 r. | w wieku 23 lat”.

3. Stan zachowania

Kaplica nie jest obecnie użytkowana. Stan techniczny budynku można określić jako dość dobry, natomiast wewnątrz nosi wyraźne ślady wieloletniego opuszczenia: pozbawiona wyposażenia, okna przesłonięte tekturą, brudne ściany z licznymi odpryskami farby.

4. Zarys problematyki artystycznej

Kaplica została wzniesiona w momencie, gdy neogotyckojazony z budownictwem kościelnym, osiągał końcową fazę popularności. Jej forma, aczkolwiek poprawna, nie odbiega od obiegowej przeciętności. Zachowany projekt, niewątpliwie wykonany przez profesjonalnego architekta, niestety nie jest

⁴ Zapewne z kościoła solskiego, wzniesionego w latach 1852–1853, w którym wyposażenie malowane było na biało, ze złoceniami.

sygnowany. Brak mu też wyrazistszych cech indywidualnych, które pomogłyby zidentyfikować autora. Można się jedynie domyślać, że był nim jeden z ówczesnych architektów gubernialnych, trudno jednak rozstrzygnąć, czy mógł to być Wilhelm Sroka, który w r. 1906 zaprojektował bardzo podobną, choć bogatszą o trzy ostrołukowe okna w fasadzie, kaplicę Św. Rocha w Grandziczach pod Grodnem⁵.

⁵ Kulagin 2000a, s. 178, reprodukcja projektu kaplicy w Grandziczach, arch. W. Sroka, 1906 (NGAB Grodno, 8-2-1842).

KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA W WĘŚŁAWINIĘTACH

1. Historia

Wieś Węśławinięta (Węśławięta, Węśławienięta, Więśławienięta, obecnie Asławieniaty) leży ok. 3 km na pd. zach. od Smorgoń, w dawnym pow. oszmiańskim woj. wileńskiego. Dziś znajduje się na Białorusi, w rejonie smorgońskim obwodu grodzieńskiego.

Najstarsza ■ niej wzmianka pochodzi z r. 1585; była wówczas jednym z folwarków w dobrach Murowana Oszmianka, należących do Mikołaja Moniwida Dorohostajskiego, wojewody połockiego¹. W r. 1646 przeszły one w posiadanie Sapiehów poprzez małżeństwo ich ostatniej dziedziczki Zofii Monwidówny Dorohostajskiej (zm. 1653) z Tomaszem Kazimierzem Sapiehą, oboźnym lit. (zm. 1654); po ich bezpotomnej śmierci dobra objął Jan Fryderyk, brat Tomasza, po którym odziedziczył jego syn, Kazimierz Władysław. W r. 1678 nabył je Hieronim Ważyński, starosta tyrkshański². W r. 1692, przy podziale majątku dokonywanym przez jego synów, Węśławinięta otrzymał Hieronim Sebastian³. Dalsze dzieje miejscowości nie są udokumentowane aż do r. 1815, kiedy wspomniana jest wśród majątności nabytych wraz ze Smorgoniami przez Karola Przeddzieckiego⁴.

W r. 1826 Wacław Przeddziecki ufundował w Więśławiniętach prywatną kaplicę p.w. Św. Jana Chrzciciela, która w r. 1831 r. została przejęta przez prawosławnych, odzyskana przez katolików w r. 1918⁵. Parafia, erygowana w r. 1921, należała do dekanatu oszmiańskiego diecezji wileńskiej.

¹ Jankowski, cz. 1, 1896, s. 141.

² *Ibidem*, s. 345.

³ *Ibidem*, s. 347.

⁴ Jankowski, cz. 3, 1898, s. 177.

⁵ *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 93, podaje, że była to kaplica prywatna; inwentarz z r. 1936: LVIA, 694-5-712, k. 6r. określa ją jako publiczną.

667 Kaplica była drewniana, na planie czworoboku, pobielana, kryta gontem. W oltarzu gł. znajdowała się rzeźba *Chrystusa Ukrzyżowanego*, w bocznych obrazy: w jednym *Chrzest Chrystusa* i *Serce Pana Jezusa*, w drugim *Św. Teresa od Dzieciątka Jezus*. W latach 1928–1929 staraniem ks. Zygmunta Żejdisa ze składek parafian wzniesiono nowy kościół. Projekt arch. Władysława Obuchowskiego z 5 II 1928, zatwierdzony 20 VI 1928 przez wileńską kurie metropolitańską⁶, został wkrótce zrealizowany. Starą kaplicę rozebrano 23 IV 1929⁷, ■ 22 XII 1929 dziekan oszmiański ks. Paweł Piekarski poświęcił nowy kościół, który zachował wezwanie Św. Jana Chrzciciela. Wobec trudności finansowych, które miała nowo utworzona parafia, do r. 1936 budowa nie była jeszcze wewnątrz ukończona⁸.

Wyposażenie było dosyć ubogie, przeniesione ze starej kaplicy. Składały się na nie: oltarz gł. z rzeźbą *Chrystusa Ukrzyżowanego*, ambona, chrzcielnica, dwa konfesjonały i trzy olejne obrazy, rozwieszone na ścianach. Sprzęty i naczynia liturgiczne to: monstrancja, kielich z pateną, relikwiarz św. Kazimierza i lichtarze. Zespół szat liturgicznych stanowiło 10 ornatów i 5 kap⁹.

669 Po II wojnie światowej kościół zamknięto i urządzono w nim klub, który istniał tu do lat siedemdziesiątych w. XX. Potem budynek rozebrano. Pozo-
stała podmurówka z regularnych ciosów granitu, której zarys i wymiary po-
668 krywają się z projektem. Przekazy ikonograficzne nie zachowanego kościoła to, oprócz projektu, pocztówka z ok. 1930, z ogólnym widokiem od pn. zach.¹⁰ oraz fotografia z portretem proboszcza na tle budowli, zawieszona w zakry-
stii w obecnym kościele.

W r. 1990 mieszkańcy wsi adaptowali budynek d. remizy strażackiej. Restytuowaną parafię obsługiwali odtąd proboszczowie ze Smorgoni. Kościół jest filią tejże parafii, stanowiącej również siedzibę dekanatu diecezji grodzieńskiej.

Proboszczowie kościoła w Węslawiniętach: Kajetan Sufranowicz (1928), Zygmunt Żejdis (1928–1929), Edward Kaczyński (do 1936), Edmund Jankianiec (1936–1939), od 1991 obsługiwana przez proboszczów w Smorgoniach, Henryk Kulaszewicz (2003).

2. Opis

2.1. Architektura

669 Kościół stanął ok. 1,5 km na pd. od wsi, obok cmentarza. Był orientowa-
ny, drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, na podmurówce z prostokąt-
667 nych ciosów czerwonego i szarego granitu¹¹. Złożony z trójnawowego kor-

⁶ LVIA, 694-5-713, k. 1r.–15r.; drugi egzemplarz również w LCVA, 154-1-1263, ale z innymi adnotacjami, zob. Ruszczyk 2001, s. 272.

⁷ LVIA, 694-5-714, k. 1r.

⁸ LVIA, 694-5-712, k. 6r.–8v.; LVIA, 694-5-709, k. 1r.–8r.

⁹ Opis na podstawie projektu i fotografii, zob. też Ruszczyk 2001, s. 272.

¹⁰ LNM, inw. EMIK 152, kościół w Węslawiniętach, pocztówka, ok. 1930.

¹¹ LVIA, 694-5-712, k. 6r.–8v.

pusu i wyodrębnionego w bryle, trójbocznie zamkniętego prezbiterium od frontu, do którego od pn. przylegała zakrystia i przedsionek, od pd. kaplica. Korpus trójnawowy, kwadratowa wieża, ujęta od pn. składzikiem, od pd. kaplicą grobową. Wnętrze kryte stropem, nawy rozdzielone dwoma parami zdwojonych słupów wspierających gzyms. Prześwity tęczy i chóru muzycznego, umieszczonego w obrębie wieży, zamknięte trójbocznie. Okna prostokątne, w nawach bocznych podwójne, w prezbiterium wyższe, zamknięte półkoliście. Elewacje boczne pięcioosiowe. Wieża zwężająca się ku górze, o dwóch kondygnacjach, rozdzielonych okapowym gzymsem, zwieńczona czworoboczną latarnią. Nad prostokątnym wejściem ganek z trójspadowym daszkiem wspartym na rysiach, poprzedzony sześcioma granitowymi schodkami. W pierwszej kondygnacji wieży okrągłe małe okienko, w drugiej prostokątne, zdwojone, przedzielone listwą niemal na całą wysokość. Dachy kryte gontem: nad nawą gł. trójspadowy, nad bocznymi pulpitowe, nad prezbiterium wielopołaciowy, na wieży i latarni namiotowe. Przed kościołem, po prawej, stronie znajdowała się murowana z kamienia dwukondygnacyjna dzwonnica¹².

Obecny kościół znajduje się w zaadaptowanym budynku remizy, wzniesionej w r. 1938 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Węslawiniętach. Usytuowany przy skrzyżowaniu dróg, w pn. części wsi, otoczony drewnianym ogrodzeniem. Budynek z ciosów kamienia polnego, 1990 uzupełniony o przybudówkę z cementowej cegły. Na planie litery L. Dłuższe skrzydło z jednoprzestrzennym wnętrzem przekrytym sufitem, w krótszym salka. Prostokątne wejście umieszczone pod narożnym podcieniem wspartym na betonowym słupie. Do kruchty przylegają od pn. dwa małe pomieszczenia na planie czworoboku – jedno pełni funkcję zakrystii i składziku, drugie spowiednicy. Okna prostokątne: w elewacji zach. (wejściowej) pionowe na osi (zakrystia) i poziome (spowiednica), w elewacjach bocznych po trzy poziome (dwa w ścianie pd. przerobione z otworów wjazdowych do remizy), z witrażami przedstawiającymi symbole Męki Pańskiej. Dach dwuspadowy, pobity blachą. Nad częścią wejściową kwadratowa ślepa wieża z dachem namiotowym i czterema mniejszymi, analogicznymi daszkami w jej narożnikach, wszystkie zwieńczone metalowym krzyżem na kuli. W elewacji pd. prostokątna marmurowa tablica z napisem: W ROCZNICĘ XX-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI I UPAMIĘTNIE NIA PO WSZE CZASY TEGO RADOŚNEGO FAKTU TU ZOSTAŁA WZNIESIONA TA REMIZA PRZEZ O.S.P I MIESZKAŃCÓW WSI WĘSLAWINIĘTA w Węslawinięt. 11. XI. 1939.

2.2. Wyposażenie

W ołtarzu gł. rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*, przed poł. w. XVIII, drewniana, polichromowana.

Kropielnica granitowa, z datą 1833 (lub 1838?).

Konfesjonał neobarokowy, ludowy, mal. farbą olejną, w. XX.

¹² LNM, inw. EMIK 152.

671–673

670, 674

675

678

676

677 Feretron, 1. ćw. w. XX, na stoliku, w snycerskim obramieniu z wici akan-towej, mal. na biało ze złoceniami, z obrazami: *Matka Boska Ostrobramska* i *Chrystus w koronie cierniowej*, na blacie stolika pary świeczników w formie klęczących aniołów, sztancowane z posrebrzanej blachy.

679 Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*, drewniana, o charakterze ludowym, w. XIX/XX.

681, 680 Krzyż procesyjny, 1. ćw. w. XX, biały metal.

Krucyfiks ołtarzowy, neogotycki, pocz. w. XX, o gwiaźdzście zakończonych ramionach z kwiatonami w formie lilijek, z odlewaną figurką *Chrystusa*; stopa sześciokątna, na trapezoidalnych płycinach nakładane reliefowe Arma Christi, wewnątrz sześciobocznego, ażurowego cokołu o ostrołukowych arkadach – kielich.

3. Zarys problematyki artystycznej

667 Nie zachowany kościół drewniany powstał wg projektu Władysława Obuchowskiego z 1928 r. Tenże architekt rok wcześniej wykonał prawie identyczny projekt dla wzniesionego w latach 1927–1928 kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Narwiliszkach (obecnie w granicach Litwy)¹³. Różnice pomiędzy obu realizacjami powstały na skutek zaleceń kurii, która uzależniła zatwierdzenie projektu od zmiany kształtu helmu wieży, gdyż przypominał kopułę cerkiewną¹⁴. Nie była to jedyna zmiana. W piśmie Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego z 20 IX 1928 r., akceptującym szkic projektowy, napisano: „Projekt akceptuje się jako szkic, z tem, by proj. (na podstawie rzeczzonego szkicu) był wykonany z uwzględnieniem: 1. okna bliźniacze należy zbliżyć do siebie, oddzielając tylko jednym słupem, okno nad ołtarzem należy skasować. 2. helm wiążący wieżę należy nawiązać ściśle do tradycji bud. kościelnego, a nie cerkiewnego. 3. rysie nad wejściem głównym nie są skomponowane z dachem. Należy je przeprojektować nasuwając daszek tak, by był nasunięty nad rysiami tworząc okap”¹⁵. Przy budowie kościoła zastosowano się do tych wytycznych. Pozostałe zmiany dotyczyły kształtu prezbiterium i ujmujących je aneksów (w Narwiliszkach jest ono węższe, zamknięte pięciobocznie, aneksy kwadratowe). Zmiany dotyczyły również wnętrza: w Narwiliszkach chór wysunięty jest balkonowo, wsparty na dwóch kolumnach, w Węslawiniętach znajdował się w obrębie wieży, otwarty do nawy szerokim, trójbocznie zamkniętym prześwitem.

Wg tegoż projektu został również wzniesiony kościół w Dalekich w pow. brasławskim, zbudowany w r. 1928¹⁶. W r. 1932 z prośbą o wypożyczenie

¹³ LVIA, 694-5-3102, 1r.-11r., projekt kościoła w Narwiliszkach: sytuacja, rzut, trzy przekroje, trzy elewacje, zatwierdzony 8 III 1927, zob. Ruszczyk 2001, s. 250.

¹⁴ LVIA, 694-5-713, k. 1r.

¹⁵ LCVA, 154-1-1263, projekt kościoła w Węslawiniętach.

¹⁶ *Zbor pomnikau* 1986, s. 145; LVIA, 694-5-3102, k. 12, pismo z kurii do proboszcza w Dalekich, pow. brasławski, z prośbą o zwrot wypożyczonego projektu, maj 1928.

projektu zwróciła się do proboszcza w Węslawiniętach parafia podwileńskiej Kolonii Kolejowej¹⁷.

Kościół w Węslawiniętach można zaliczyć do szeregu realizacji podobnego typu, które powstały na terenie międzywojennej Polski. Reprezentuje jeden z najczęściej wykorzystywanych w drugiej połowie lat dwudziestych schematów, z wieżą wstawioną lub dostawioną do osi elewacji frontowej i pseudobazylikowym, trzynawowym wnętrzem z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, ujętym aneksami zakrystii. Wejście poprzedzone bywało gankiem lub podwieszonym daszkiem, rzadziej podcieniem¹⁸. Tego rodzaju typ reprezentowały kościoły z terenu Wileńszczyzny, projektowane przez miejscowych architektów - Antoniego Dubowika (Kamionka, 1926–1929, Miedniki, 1929–1933), Jana Borowskiego (Olany, 1931), Henryka Ganello (Jaszuny, 1927–1929), Leona Dubiejkowskiego (Dryświaty, 1929). Ich cechą charakterystyczną była prostota i sięganie do form tradycyjnego drewnianego, wiejskiego budownictwa sakralnego, z położeniem nacisku na malowniczość i swojskość.

¹⁷ Projekt dla Kolonii Kolejowej ostatecznie wyk. arch. Stefan Narębski w r. 1932, Archiwum parafialne w Kolonii Wileńskiej (Paviluis), *Złota księga kościoła w wileńskiej Kolonii Kolejowej*, 1938–1956.

¹⁸ Gorczyca 1996, s. 300.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚW. W ŻYRMUNACH

1. Historia

1.1. Miejscowość

Niegdyś miasteczko, obecnie wioska Żyrmuny (Żyrmony, Żermony, Szyrmuny, Szirmuni) nad rzeczką Żyrmunką, jest położona 14 km na pn. od Lidy, przy starym trakcie wileńskim, obecnie szosie Lida–Wilno. Do r. 1795 należała do pow. lidzkiego w woj. wileńskim¹, wraz z którym po trzecim rozbiore znalazła się w granicach Rosji, w obrębie guberni wileńskiej. W II Rzeczypospolitej należała do pow. lidzkiego, który w nowym podziale administracyjnym został dołączony do woj. nowogródzkiego. W październiku 1939 władze radzieckie przekazały te tereny Republice Białoruskiej. Obecnie należy do rejonu woronowskiego w obwodzie grodzieńskim².

Nazwa miejscowości pojawia się w źródłach w r. 1413, kiedy w Horodle przyjęty został do h. Topór Jan Sowieczewicz Butrym z Żyrmun (zm. po 1426), marszałek hospodarski w. księcia Witolda, najprawdopodobniej syn Sowiecza Butryma (ponoć siostrzeńca Biruty Kiejstutowej), w r. 1392 straconego z rozkazu Władysława Jagiełły za zabójstwo jego zausznika Wojdyły³. Kolejnym posiadaczem majątności był syn Jana, Jerzy Butrym (zm. po 1435), podobnie jak ojciec piastujący urząd marszałka dworskiego⁴. Być może poprzez małżeństwo kolejnym właścicielem został Konrad Kuczuk h. Siostrzeniec, który w dokumencie z 1 VII 1436 określił się jako dziedzic Żyrmun⁵.

¹ Baliński, Lipiński, t. 3, 1846, s. 108, 119.

² *Encyklopedia historii Białorusi*, t. 3, 1996, s. 384.

³ Semkowicz 1989, s. 68.

⁴ *Ibidem*, s. 69; *Urzednicy* 1994, s. 81.

⁵ MAB, 6–18, zapis na rzecz franciszkanów wileńskich, 1 VII 1436; *Kodeks dyplomatyczny* 1948, s. 165–166; Ochmański 1972, s. 64.

Niedostatek źródeł uniemożliwia określenie charakteru jego praw do tej majątności, gdyż najwyraźniej posiadał je również współrodowiec Butrymów, Aleksander Montowt h. Topór, właściciel sąsiednich Solecznik. Znajduje to potwierdzenie w sporze o prawo do dziedziczenia, jaki w r. 1497 toczyli wnukowie obu wymienionych: Michał Aleksandrowicz Montowtowicz oraz Wojciech Janowicz Kuczukowicz⁶. Zwyciężyły racje pierwszego, gdyż następnym dziedzicem został jego syn, wojewoda kijowski Jurij Michajłowicz Montowtowicz (zm. 1508), który umierając bezpotomnie „żeby nie przepadły jego bliskim nawet po jego śmierci”, zapisał Żyrmuny żonie, Helenie Kieżgajłównie, ta przekazała je jednak swemu bratu Stanisławowi Janowiczowi Kieżgajle, który po jej śmierci w r. 1511 procesował się z Jakubem Montowtowiczem; ten ostatni uzyskał prawo wykupu dóbr⁷. W r. 1528 nadał nie wykupione Żyrmuny trzymał Stanisław Stanisławowicz Kieżgajło, starosta żmudzki, kasztelan trocki (zm. 1532)⁸. W r. 1530 oddał je w zastaw Olbrachtowi Gasztoldowi (zm. 1539), przejęty następnie przez Stanisława Gasztolda (zm. 1542), od którego wróciły wówczas do Kieżgajłów⁹. W r. 1563 stanowiły własność Mikołaja Radziwiłła „Czarnego”, wojewody trockiego, hetmana w. lit.¹⁰ Po wygaśnięciu męskiej linii Kieżgajłów, z których ostatnim był Stanisław Mikołajowicz (zm. 1554), fortuną podzielili się potomkowie siostr jego ojca: Barbary Zawiszyny i Anny Szemiotowej¹¹. Żyrmuny przypadły wówczas Janowi Zawiszy, gdyż jako ich kolejny właściciel występuje jego syn Jan, wojewoda witebski, żonaty z Anastazją Tryznianką. Małżonkowie dokonali w r. 1624 odnowienia uposażenia parafii żyrmuńskiej¹². Na tzw. radziwiłłowskiej mapie Litwy, rytowanej w r. 1613 przez Tomasza Makowskiego¹³, Żyrmuny zaznaczone są jako miasto. „Na Żyrmunach” notowani byli kolejno: Jan i Anastazja Tryznianka Zawiszowie, ich syn Mikołaj z żoną Elżbietą (Halszką) z Tyszkiewiczów, następnie jej bratanica Helena Tyszkiewiczówna Mikołajowa Szemiotowa i kolejno jej potomstwo: Michał, Władysław, Krystyna, Elżbieta Frackiewiczowa, Marianna Bielikowiczowa, następnie zaś córki Michała i Władysława Szemiotów: Ludwika Wołłowiczowa i Anna Guzelfowa¹⁴. Następnym właścicielem dóbr był Ignacy Anicet Zawisza, marszałek nadworny lit. (zm. 16 VIII 1738)¹⁵, po czym majątek ponownie trafił do Radziwiłłów poprzez małżeństwo Barbary z Zawiszów Kieżgajłówny (1690–1762) z Mi-

⁶ Semkowiec 1989, s. 70.

⁷ Pietkiewicz 1982, s. 40, 127–128.

⁸ *Ibidem*, s. 83.

⁹ *Ibidem*, s. 128.

¹⁰ Niewiero 1939, s. 10.

¹¹ Pietkiewicz 1982, s. 92–93.

¹² VUB, 57-B.53-1358, k. 7v., *Dokumenta kościoła żyrmuńskiego*; VUB, 57-B.53-1359, k. 1r., *Dokumenta kościoła żyrmuńskiego*; MAB, 1-587; BCz., rkps 1777, s. 923, *Fundusz Zawiszów 1624, 16 Maj*; zob. także: Niewiero 1939, s. 16, 83–86; *Słownik geograficzny*, t. 14, 1895, s. 896.

¹³ Alexandrowicz 1970, s. 85.

¹⁴ Niewiero 1939, s. 10–11.

¹⁵ Archiwum parafialne w Żyrmunach, potwierdzenie fundacji Jana i Anastazji Zawiszów przez Ignacego Aniceta Zawiszę, marszałka nadwornego lit., 3 VII 1738.

kołajem Faustynem Radziwiłłem (1688–1746). Kolejnym dziedzicem Żyrmun był ich syn Stanisław (1722–1787), generał-porucznik wojsk litewskich, żonaty z Karoliną z Pociejów, a następnie ich syn Mikołaj (1751–1811), szef regimentu gwardii konnej litewskiej, ożeniony z Franciszką Buttlerówną¹⁶. W r. 1734 August II Mocny potwierdził Żyrmunom prawo magdeburskie¹⁷. Ostatnim z Radziwiłłów właścicielem majątku był syn Mikołaja, także Mikołaj (1791–1853), żonaty z Wiktorią z Narbutów. Ich córka Maria (1830–1902) wniosła Żyrmuny Michałowi Tyszkiewiczowi (1828–1897). W posiadaniu Tyszkiewiczów nie pozostały długo, po powstaniu styczniowym należały do Szwanebachów¹⁸, około r. 1909 były własnością Anny Szwanebach (Swanebach)¹⁹. W r. 1923 majątek kupił Aleksander Mcysztowicz, działacz społeczny i polityczny, minister sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, który w r. 1928 sprzedał go Józefowi Druckiemu-Lubeckiemu. Ostatnimi – do r. 1939 – właścicielami byli Jełscy²⁰.

1.2. Parafia

Parafia żyrmuńska powstała przed r. 1437, kiedy wzmiankowany jest komendariusz, pleban kowieński Jan²¹. Nie zachował się dokument fundacyjny, wobec czego trudno rozstrzygnąć, czy zasługę jej utworzenia przypisać Butrymom, czy też Kuczukom²². Nie wzmiankuje jej najstarszy spis świątyń diecezji wileńskiej, sporządzony w r. 1522 przez ks. Jana Albinusa, jednak figuruje w spisach podatkowych z lat 1553–1559, kiedy należały do tzw. klucza trockiego²³. Rejestr dokonany w r. 1669 z okazji synodu diecezjalnego, wymienia Żyrmuny w dekanacie lidzkim²⁴. Pozostając stale w tymże dekanacie, parafia wraz z nim przeszła w r. 1991 do diecezji grodzieńskiej. Sąsiaduje z parafiami w Trokielach, Lidzie, Raduniu i Ossowie.

Lista proboszczów żyrmuńskich, sporządzona na podstawie dostępnych materiałów przedstawia się następująco²⁵: Maciej Szarkiewicz (1624–1666), Władysław Makowski (1666–1668), Maciej Alojzy Kuncewicz (1668–1686), Łukasz Bettinus Locatelli (1686–1696), Maciej Witkowski (1696–1720), Jan Przyjałkowski (1721–1739), Stanisław Antoni Ungier (1739–1756), Jakub Ko-

¹⁶ Aftanazy, t. 4, 1993, s. 473.

¹⁷ Rouba 1909, s. 215; Niewiero 1939, s. 9.

¹⁸ Aftanazy, t. 4, 1993, s. 473.

¹⁹ Rouba 1909, s. 215.

²⁰ Niewiero 1939, s. 12.

²¹ Kodeks dyplomatyczny 1948, s. 167.

²² Kurczewski 1912a, s. 177, oraz *Catalogus ecclesiarum* 1939, s. 77, podają ogólne datowanie na w. XV, nie wspominając fundatorów; Niewiero 1939, s. 13–14, wskazuje Jana i Jerzego Butrymów; Ochmański 1972, s. 64, określa powstanie parafii na ok. 1437, choć jako ówczesnego dziedzica Żyrmun wymienia Wojciecha Kuczuka, co jest błędem, gdyż ten notowany jest dopiero w r. 1497.

²³ MAB. 43-435, k. 2r.

²⁴ Kurczewski 1912a, s. 467.

²⁵ Informacje do r. 1939 wg Niewiero 1939, s. 47–56, Hlebowicz 1991, s. 75, i *Rocznik* 2003, s. 72.

byleński (1757–1759), Jan Kieniewicz (1759–1786), Franciszek Brunon Odrowąż z Kurzan Wysocki (1786–1813), Stanisław Szafkowski (1813–1827), Józef Kalasanty Samkowski (1827–1833), Jan Narkiewicz (1833–1850), Jerzy Danilewicz (1850–1861), Tomasz Szamański (1862–1877), Zygmunt Kościa (1877–1879), Romuald Stecewicz (1879–1882), Maur Iwaszkiewicz (1882–1890), Klaudiusz Antonowicz (1890–1891), Henryk Bolcewicz (1891–1903), Feliks Garbatowicz (1903–1904), Bolesław Sperski (1904–1907), Józef Żero (1907–1909), Zygmunt Czarkowski (1909–1911), Adam Sokołowski (1911–1921), Ignacy Ejner (1921–1924), Stefan Aleksander Wierzbowski (1924–1928), Ignacy Branicki (1928–1948), Wacław Bekisz (1956–1964), Stanisław Pacyna (1988–1995), Henryk Jabłoński (1995–1999). Obecnie do kościoła żyrmuńskiego dojeżdża z pobliskiego Osowa Jan Pieciun.

Bractwo Różańcowe przy kościele żyrmuńskim zostało ufundowane w r. 1739 dzięki legatowi Wojciecha Stecewicza, powiększonemu w r. 1747 przez Stanisława Radziwiłła²⁶. Przed pożarem kościoła ok. r. 1777 działało prężnie, później jednak podupadło, co opisuje wizytacja z r. 1782²⁷, lecz dotrwało do r. 1863. W r. 1929 zostało kanonicznie erygowane Arcybractwo Różańcowe²⁸ i Zgromadzenie III Zakonu św. Franciszka Serafickiego²⁹, od r. 1937 istniała Krucjata Eucharystyczna³⁰ a w r. 1939 także Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży³¹.

Pierwszy szpital w Żyrmunach został zbudowany w latach 1624–1666, przez proboszcza ks. Macieja Szarkiewicza. W r. 1739 był stary i bliski ruiny³², w r. 1757 zyskał zapis od Stanisława i Karoliny z Pociejów Radziwiłłów³³, a w r. 1781 został gruntownie wyremontowany i rozbudowany³⁴. Kolejny budynek szpitalny został wystawiony w latach 1924–1928, lecz nie spełniał tradycyjnych funkcji, gdyż zamieszkiwali w nim organista i kościelny i znajdowała się tam salka parafialna³⁵.

Z przywileju fundacyjnego z r. 1624 wynikało, że proboszcz miał utrzymywać szkołę parafialną, jednak pierwsza relacja o jej istnieniu pochodzi dopiero z r. 1782³⁶, a kolejne z lat 1804 i 1805. Rozkwit szkoły przypadał na okres 1826–1831; po powstaniu listopadowym została zamknięta przez rząd rosyjski³⁷.

²⁶ *Ibidem*, s. 40.

²⁷ VUB 57-B.53-401, k. 8r.

²⁸ LVIA. 694-5-1396, k. 39v., *Visitatio Pastoralis* 1932.

²⁹ *Ibidem*, k. 62–63, *Sprawozdanie Zgromadzenia Trzeciego Zakonu Św. Ojca Franciszka p.w. św. Elżbiety w Żyrmunach*, 19 V 1936.

³⁰ *Ibidem*, k. 75rv., list ks. Ignacego Branickiego do kurii, 21 VIII 1939.

³¹ Niewiero 1939, s. 73–74.

³² VUB, 57-B.53-398, k. 3v.

³³ VUB, 57-B.53-1374, k. 8v., *Dokumenta kościoła żyrmuńskiego junii 1 d. tegoż roku spisane*, 1780.

³⁴ VUB, 57-B.53-401, k. 7r.

³⁵ Niewiero 1939, s. 45.

³⁶ VUB, 57-B.53-401, k. 15v.–16r.

³⁷ Niewiero 1939, s. 45–47.

1.3. Kościół

O pierwszym kościele w Żyrmunach brak danych. W połowie w. XVI Żyrmuny zaliczały się do parafii dość ubogich, gdyż jej uposażenie wynosiło 12 dymów³⁸. Jest wielce prawdopodobne, że wkrótce kościół wraz z jego majątkiem przejęli kalwiniści, w r. 1563 Mikołaj Radziwiłł oddał bowiem zabudowania i grunty altarii żyrmuńskiej w wieczystą dzierżawę swemu słudze Janowi Zychniewiczowi³⁹. Możliwe nawet, że parafia rzymskokatolicka na pewien czas zanikła, choć nie ma na ten temat przekazów źródłowych. Pośrednim dowodem jest natomiast odnowienie jej uposażenia, dokonane 16 V 1624 przez Jana Zawiszę, wojewodę witebskiego i jego żonę Anastazję⁴⁰ Tryzniankę, którzy fundując nowy kościół nadali mu wieś Skowrody z dwunastoma poddanymi oraz kilka włók w samych Żyrmunach⁴¹, a altarii Św. Antoniego grunt zw. Waganowszczyzną⁴²; w r. 1690 Teofil Kuncewicz, chorąży lidzki zapisał na rzecz altarii 3000 zł, co w r. 1692 potwierdził jego syn Konstanty Kazimierz, cześnik lidzki⁴³. Świątynia ta w r. 1660 padła ofiarą grabieży wojsk moskiewskich. W r. 1666 ks. Maciej Szarkiewicz zbudował nowy drewniany kościół, a testamentem z tegoż roku pozostawił 350 zł na reperację dachu, wstawienie szyb oraz na aparaty kościelne⁴⁴. 4 XI 1673 sufragan wileński bp Mikołaj Słupski poświęcił kościół p.w. Najśw. Panny Marii i św. Jana Chrzciciela⁴⁵. W rzeźbionym, częściowo złożonym i malowanym na różne kolory ołtarzu gł. znajdował się cudowny obraz *Matki Boskiej Loretańskiej*⁴⁶, z zawieszonymi 119 srebrnymi tabliczkami oraz łańcuszkami, perełkami, pierścionkami, agnuskami⁴⁷; w górnej kondygnacji ołtarza umieszczono obraz Św. Kazimierza⁴⁸. Po stronie Lekcji stał ołtarz boczny św. Antoniego Padewskiego, po stronie Ewangelii – drugi ołtarz boczny z obrazem *Chrystusa Ubiczowa-*

³⁸ Ochmański 1972, s. 103.

³⁹ Tak podaje Niewiero 1939, s. 14.

⁴⁰ Kurczewski 1912a, s. 210, gdzie błędnie – Anna.

⁴¹ Zob. przyp. 12.

⁴² LVIA. 694-1-3591, s. 83, *Stan kościoła parafialnego żyrmuńskiego*, 1801.

⁴³ Kurczewski 1912b, t. 1, z. 2, s. 121–122; Kurczewski 1912a, s. 210; VUB, 57-B.53-1359, k. 1v.–2r., *Dokumenta...*; BCz., rkps 1775, s. 3013, *Visitatio...*, 1700; LVIA. 694-1-3591, s. 83–84, *Stan kościoła...*, 1801.

⁴⁴ BCz., 1775, s. 1330, *Decanatus lidensis. Ecclesia zermunensis. Anno 1669 die 4 februarii*; s. 3014, *Visitatio personae admodum reverendi domini parochi żyrmunensi anno 1700 die 11 mensis Martii: Ecclesia lignea, aedificata anno 1666 labore ac sumptu admodum reverendi domini Mathiae Szarkiewicz, protunc parochi żyrmunensis*; Niewiero 1939, s. 17, z powołaniem na testament ks. Szarkiewicza, w r. 1939 przechowywany w archiwum parafialnym.

⁴⁵ BCz., rkps 1775, s. 3014, *Visitatio...*, 1700; Kurczewski 1912b, t. 1, z. 2, s. 121–122; Niewiero 1939, s. 17 (w przypisie autor odwołuje się do Kurczewskiego 1912a, u którego pomyłka, że po najściu Moskwy ks. Kuncewicz zbudował nowy kościół – Kurczewski 1912a, s. 209. Ten sam błąd w *Słowniku geograficznym*, t. XIV, 1895, s. 896).

⁴⁶ BCz., rkps 1775, s. 1331, *Decanatus...*, 1669. W r. 1700 jeszcze nie aprobowany (BCz., rkps. 1775, s. 3014, *Visitatio...*, 1700), w 1712 probaszcz przedstawił wizytatorowi dokument potwierdzony przez biskupa o cudowności obrazu (LVIA. 694-1-3973, k. 3v., *Visitatio generalis ecclesiæ parochialis Zermunensis*, 1712).

⁴⁷ BCz., rkps 1775, s. 3017, *Visitatio...*, 1700.

⁴⁸ LVIA. 694-1-3973, k. 6r., *Visitatio...*, 1712.

nego, malowanym na blasze. W tabernakulum tego ołtarza przechowywano srebrny relikwiarz w kształcie krzyża, zawierający kroplę krwi Chrystusa⁴⁹. Relikwie, pozyskaną od Urbana VIII przez bpa wileńskiego Jerzego Tyszkiewicza, ofiarowała 20 III 1667 jego siostra, Halszka z Tyszkiewiczów Mikołajowa Zawiszyna (zm. 15 IV 1667)⁵⁰. Dla uczczenia pamięci ofiarodawczyni, staraniem Heleny z Tyszkiewiczów Szemiotowej, sprawione zostały dwie cynowe tablice, umieszczone po bokach ołtarza; na jednej wyryty został tekst dokumentu sporządzonego przy przekazaniu relikwii kościołowi żyrmuńskiemu, na drugiej epitafium „Zwierciadło cnoty i pamiątka sławy JW Jejmp. Alszki Tyszkiewiczówny, wojewodzianki brzeskiej, Mikołajowej Zawiszynnej, kasztelanowej witebskiej”⁵¹. Opis z r. 1700 przynosi nadto informację, iż ołtarz gł. miał formę konfesji⁵². Umieszczony w nim cudowny obraz *Matki Boskiej Loretańskiej* ozdobiony był wówczas niebieską atlasową sukienką, a ponad głową Marii widniał złożony ze srebrnych liter napis: „Nigra sed formosa”⁵³. W r. 1729 ówczesny zakrystianin i organista ukradli i sprzedali miejscowym Żydom kościelne srebra – m.in. pateny i tabliczki z obrazu *Matki Boskiej*, za co wyrokiem sądu grodzkiego w Lidzie zostali skazani na spalenie na stosie⁵⁴. W inwentarzu z r. 1731 wzmiankowany jest kolejny ołtarz z obrazem *Św. Franciszka Ksawerego*⁵⁵, a w szczegółowym spisie sreber: pozłacana monstrancja, puszka, 3 kielichy z patenami, relikwiarz z kroplą krwi Chrystusa i siedem innych relikwiarzy, sukienki i korony na obrazach w ołtarzach i feretronach, a nadto 47 tabliczek wotywnych oraz liczne paciorki, pierścionki, korale i perły na obrazie *Najśw. Panny Marii*. Ornatów w różnych kolorach było trzynaście. Odnowiono pozytyw i posadzkę w kościele⁵⁶.

Kościół ten został niebawem zastąpiony kolejnym, również drewnianym, który otrzymał wezwanie *Znalezienia Krzyża Św.*⁵⁷ W r. 1739 określono go jako nowo wzniesiony i niedokończony⁵⁸. Znajdowały się w nim trzy ołtarze, przeniesione ze starego kościoła: gł. z cudownym obrazem *Matki Boskiej Loretańskiej* i *Św. Kazimierza królewicza*⁵⁹. Srebrna, częściowo pozłoccona sukienka na obrazie *Matki Boskiej z Dzieciątkiem* ważyła 15 grzywien, a srebrne korony na tymże obrazie były wysadzane drogimi kamieniami. Stały

⁴⁹ BCz., rkps 1775, s. 1330–1331, *Decanatus...*, 1669.

⁵⁰ VUB, 57-B.53-398, k. 1r.; BCz., rkps 1775, s. 3015, *Visitatio...*, 1700, zob. aneks 1; o ofiarowaniu relikwiarza wspomina także *Słownik geograficzny*, t. 14, 1895, s. 896.

⁵¹ BCz., rkps 1775, s. 3015, *Visitatio...*, 1700, zob. aneks 1; LVIA, 694-1-3973, k. 4r., *Visitatio...*, 1712.

⁵² B.Cz., rkps, s. 3014: „nad ołtarzem wielkim sklepienie drewniane na kształt baldachimu”.

⁵³ *Ibidem*, s. 3014, 3017.

⁵⁴ Archiwum parafialne w Żyrmunach, wyrok sądu grodzkiego w Lidzie, 15 VI 1729.

⁵⁵ VUB, 57-B.53-399, k. 2r.

⁵⁶ VUB, 57-B.53-397, k. 1v–4r.

⁵⁷ Fijałek 1914, s. 248; Niewiero 1939, s. 91, z powołaniem na bullę papieża Klemensa VIII z 24 IV 1772, przechowywaną wówczas w archiwum parafialnym.

⁵⁸ VUB, 57-B.53-398, k. 1v.

⁵⁹ VUB, 57-B.53-399, k. 2r–2v.; także Kurtzewski 1912a, s. 50–51; Niewiero 1939, s. 24–25.

przy nim 2 srebrne anioły trzymające świeczniki oraz wisiały wota: 12 większych i 28 mniejszych⁶⁰. Do nowego kościoła przeniesiono dwa ołtarze boczne: św. Antoniego i Chrystusa Ubiczowanego⁶¹. W kościele znajdowały się 4 konfesjonały i chrzcielnica, wspomniano o chórze przeznaczonym dla muzykantów biorących udział w nabożeństwach. Naczynia liturgiczne, szaty i inne drobne sprzęty zostały przeniesione ze starego kościoła, nadto opisane zostały: ozdobiona trzema rubinami sukienka na tondzie z przedstawieniami Św. Jana Kantego i po drugiej stronie obrazem *Veraikon*, i także dwustronne srebrne, połączane hierogramy *IHS* i *MARYA*⁶².

Przed r. 1777 świątynię strawił pożar, w którym spłonął cudowny obraz *Matki Boskiej Loretańskiej*⁶³. Kosztem małżonków Stanisława i Karoliny z Pociejów Radziwiłłów, podkomorzych lit., prawdopodobnie już w r. 1778⁶⁴ zbudowano tymczasową „szopę”, której opis zawiera akt wizytacji z r. 1782. Było w nim troje drzwi i osiem okien. Posadzka w świątyni i zakrystii ułożona była z przepalonych cegieł pozostałych z poprzedniego kościoła, dlatego była nietrwała i wymagała naprawy. Pod „szopą” znajdowały się dwie krypty – jedna z czasów fundacji zawiszyńskiej, druga mniejsza, Radziwiłłów⁶⁵. W wydzielonym drewnianymi kratkami prezbiterium znajdowały się trzy ołtarze. W ołtarzu gł. umieszczono nowo malowany obraz *Matki Boskiej Loretańskiej*, na który została nałożona srebrna, połączana sukienka oraz korony ze spalonego obrazu. W lewym ołtarzu bocznym znajdował się obraz *Matki Boskiej z Dzieciątkiem*, w prawym *Ukrzyżowanie*, dar Eliasza i Franciszki Żółtkowskich. Po prawej stronie ołtarza gł. wisiał stary, dużych rozmiarów obraz *Matki Boskiej*, malowany na płótnie. Po stronie Ewangelii stała, służąca za ambonę, dębowa katederka, „przedniej roboty stolarskiej”, użyczona przez Radziwiłłów z pałacu żyrmuńskiego⁶⁶. Ośmiogłosowy pozytyw, kupiony przez proboszcza Kieniewicza jeszcze do poprzedniego kościoła, wymagał naprawy, którą przeprowadził wileński organmistrz Paweł Gerhardt Zelle (Cele, Szell)⁶⁷. Do świątyni trafiły uratowane paramenty – monstrancja, pacyfikał z kroplą krwi Chrystusa, cztery kielichy, pięć paten, puszka, para ampułek, srebrny krzyż, dwie korony w feretrone, cztery relikwiarze i inne drobniejsze przedmioty. Ponadto wyniesiono z pożaru piętnaście ornatów, a do r. 1782 nabyto jeszcze dwa⁶⁸. Ta prowizoryczna świątynia służyła wiernym do r. 1788, czyli zbudowania kościoła obecnie istniejącego.

Obecny kościół żyrmuński, zbudowany 1787–1788 i poświęcony przez proboszcza ks. Franciszka Wysockiego p.w. Znalezienia Krzyża Św., wznie-

683

⁶⁰ VUB, 57-B.53-398, k. 2r.

⁶¹ VUB, 57-B.53-399, k. 2v.

⁶² VUB, 57-B.53-398, k. 1v.–2v.

⁶³ VUB, 57-B.53-401, k. 3v.: „cudowny obraz był ale zgorzał”.

⁶⁴ Kurczewski 1912a, s. 210, podaje r. 1778 jako moment odbudowania kościoła przez księżnę Katarzynę z Pociejów Radziwiłłową, jednak ta data odnosi się raczej do wzniesienia tymczasowej świątyni.

⁶⁵ VUB, 57-B.53-401, k. 2v.

⁶⁶ VUB, 57-B.53-398, k. 1v.–2r.

⁶⁷ VUB, 57-B.53-401, k. 2v.

⁶⁸ VUB, 57-B.53-401, k. 3v.–5r.; VUB, 57-B.53-400, k. 1r.–2v.

siono z fundacji Karoliny z Pociejów Stanisławowej Radziwiłłowej, podkomorzyny lit.⁶⁹ Wg opisu z r. 1796 budowla była „najpiękniejsza co do drzewa, okien, dachu i całej ozdoby wewnątrz”, fundamenty i murowane kolumny w fasadzie miała jednak „z niskezernego materiału”, prawdopodobnie z cegieł pochodzących ze spalonego kościoła. W szczycie fasady, ujętym wówczas dwiema wieżyczkami, znajdowały się rzeźbione, miejscami złożone h. Radziwiłłów i Pociejów oraz tablica z metalowymi, złożonymi literami: „Bogu Wszechmogącemu MDCCLXXXVIII”. Dach kryty był gontem, blaszane daszki wieżyczek malowane na czerwono. W prezbiterium stały 3 murowane, kolumnowe ołtarze, z obrazami „jednego malowania” – w ołtarzu gł. znajdowało się *Ukrzyżowanie*, w bocznych *Zmartwychwstanie* i *Wniebowstąpienie*; w kaplicy Matki Boskiej mieścił się czwarty ołtarz, również murowany, z dekoracją sztukatorską, w którym były 2 obrazy: w polu gł. *Matki Boskiej z Dzieciątkiem*, ozdobiony srebrną, złożoną sukienką, w górnej kondygnacji tondo z przedstawieniem *Św. Barbary*. Przy wejściu do kościoła, bezpośrednio na posadzce, stały organy określone jako piękne i wielkie, na 12 głosów z bębniem, gwiazdą i dzwonkami. W kościele były również nowe ławki i trzy, jeszcze nie skończone, konfesjonały. Wśród naczyń liturgicznych wymienione zostały m.in.: monstrancja, puszka, 4 kielichy, 5 paten, 2 pacyfikaly (w tym wspomniany wyżej, z relikwią kropli krwi Chrystusa). Ornatów dobrych do użycia było 10 (dwa sprawiła Karolina Radziwiłłowa), starych i nieużytecznych – 6, 3 kapy, 2 antependia. Cmentarz przykościelny otaczał murek z murowaną bramą od frontu i czterema niewielkimi kapliczkami na rogach, przeznaczonymi na ołtarze w czasie procesji Bożego Ciała⁷⁰.

Do r. 1801 przy cudownym obrazie *Matki Boskiej* przybyło 25 nowych tabliczek wotywnych i dwa małe, malowane na blasze obrazki *Matki Boskiej* „nabijany złotem malarskim” i *Św. Antoniego z Dzieciątkiem*. W kaplicy znajdował się wówczas portret Karoliny z Pociejów Radziwiłłowej. Nadal nie było jeszcze chóru muzycznego, toteż organy stały na posadzce. Ambona stolarsko-snycejskiej roboty była pomalowana na białe, a przy drzwiach stał wydrążony kamień na wodę święconą. Wspomniana została murowana krypta, znajdująca się pod ołtarzem gł., zamknięta dwuskrzydłowymi drzwiami⁷¹. W r. 1813 Agata Iwanczowa ofiarowała do obrazu *Najśw. Panny Marii* koronę srebrną, wysadzaną kamieniami⁷². W r. 1828 organy stały już na chórze, a do wyposażenia przybył obraz *Św. Jana* oraz drewniana chrzcielnica⁷³. W r. 1830 administrator żyrmuński podmurował kościół, wewnątrz miejsca-

⁶⁹ LVIA, 694-1-4003, s. 1. *Kościół parafialny żyrmuński w powiecie i dekanacie lidzkim*, 1796; *Słownik geograficzny*, t. 14, 1895, s. 895–896.

⁷⁰ LVIA, 694-1-4003, s. 1–3. *Kościół parafialny żyrmuński...*, 1796.

⁷¹ LVIA, 694-1-3597, *Inwentarz wszelkich funduszów plebanii żyrmuńskiej rzymskokatolickiej w powiecie i dekanacie lidzkim, w diecezji wileńskiej leżącej sporządzony i podany czasu wizyty JW ks. Jana Nepomucena Korwina Kossakowskiego biskupa wileńskiego Kawalera Orderu Św. Aleksandra Newskiego roku 1801 miesiąca septembra 17 dnia, k. 1r.–2v., 5v.*

⁷² Niewiero 1939, s. 31, na podst. inwentarza kościoła żyrmuńskiego z r. 1830 przechowywanego w archiwum parafialnym.

⁷³ LVIA, 694-1-3733, k. 266rv., *Wizyta kościoła żyrmuńskiego w guberni grodzieńskiej w powiecie lidzkim w miasteczku Żyrmunach w dekanacie lidzkim położonego*, 1828.

mi ułożył ceglana posadzkę oraz sprawił feretron z mal. na blasze obrazami *Najśw. Panny Marii i Św. Piotra*⁷⁴. W r. 1848, staraniem proboszcza ks. Jana Narkiewicza, obraz w ołtarzu gł. został zastąpiony rzeźbą *Chrystusa Ukrzyżowanego*, pozyskaną z kościoła Franciszkanów w Holszanach⁷⁵. W latach 1849–1858 jedynymi rzeczami, które wzbogaciły inwentarz, były: ornat, komża, tuwalnie i firanki⁷⁶. Przed r. 1861 przeprowadzono remont kościoła: ściany wzmocniono lisicami, sufit pokryto deskami, nad szczytem fasady wzniesiono, istniejącą do dziś, wieżyczkę. Z kaplicy Matki Boskiej usunięto drewniany, pobielany ołtarzyk z obrazem *Matki Boskiej Różańcowej*⁷⁷, przy ołtarzu gł. pojawiły się wówczas drewniane rzeźby *Św. Stanisława biskupa* i *Św. Kazimierza*. Wśród obrazów opisano wiszące nad drzwiami do zakrystii przedstawienie *Chrystusa Ukrzyżowanego* oraz w zakrystii 2 obrazy określane jako stare: *Św. Teresy* i *Przemienienie Pańskie*. Wspomniano również 2 portrety Pociejów oraz feretron z obrazami *Matki Boskiej Różańcowej* i *Św. Wojciecha biskupa*⁷⁸. Pomiędzy latami 1879–1888 figury *Św. Kazimierza* i *Św. Stanisława* przeniesiono do kaplicy Matki Boskiej, do której w r. 1888 przybyło sześć srebrzonych lichtarzy (ofiara Karola Stecewicza) i żyrandol (od Sikorskiej)⁷⁹.

708, 709
720

719
718

W r. 1892 staraniem proboszcza ks. Bołcewicza położony został nowy dach i wykonano kamienne ogrodzenie⁸⁰. W r. 1893 ze składek parafian nabyto 8 sztandarów, rok później dwie metalowe tarcze z hierogramami *IHS* i *MARYA*, a w r. 1898 Karol Stecewicz ufundował posrebrzany krzyż procesyjny. Kosztem rodziny Puzilewiczów do ołtarzy bocznych sprawione zostały repliki obrazów *Zmartwychwstanie* i *Wniebowstąpienie*, wykonane przez wileńskiego malarza Józefa Balzukiewicza⁸¹.

705

712, 713

Pod koniec w. XIX kościół był zaniedbany, określono go nawet jako brudny. W r. 1880 z funduszy parafian, m.in. Rapackich, pomalowano strop i ściany.

⁷⁴ LVIA, 604-1-8543, *Prośczenie komitetu przy rozpatrywaniu aktu wizyty dekanatu lidzkiego*, 1828, k. 1r.–1v., 4rv.

⁷⁵ LVIA, 604-4-704, k. 1r.–8r., raporty do kurii ks. Jana Narkiewicza plebana żyrmuńskiego, 26 III 1848 i 2 VII 1848; list ks. Antoniego Puzilewicza, wikarego (?) holszańskiego do dziekana oszmiańskiego, 23 VI 1848; raport ks. Bonifacego Łukaszewicza, dziekana oszmiańskiego do kurii, 9 VIII 1848.

⁷⁶ LVIA, 604-1-8542, *Wiadomości o sprzętach i różnych rzeczach kościoła parafialnego żyrmuńskiego przybyłych w latach 1849–1858*, k. 1r.–2r.

⁷⁷ LVIA, 604-1-8563, k. 3v., *Wizyta kościoła parafialnego rzymskokatolickiego żyrmuńskiego w guberni wileńskiej, w powiecie lidzkim w miasteczku Żyrmunach w dekanacie lidzkim przez JW biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasieńskiego odprawioną w roku 1861*, we dwóch egzemplarzach oprawione; także Niewiero 1939, s. 31–32, na podst. inwentarzy z lat 1861 i 1882 przechowywanych w archiwum parafialnym.

⁷⁸ LVIA, 604-1-8563, k. 3r.–4r., *Wizyta...*, 1861.

⁷⁹ Niewiero 1939, s. 32, na podst. inwentarza z r. 1888 przechowywanego w archiwum parafialnym.

⁸⁰ LVIA, 604-1-8555, k. 7r., raport do kurii ks. Henryka Bołcewicza, 1892.

⁸¹ LVIA, 604-1-8551, k. 7v.–8r., *Inwentarz żyrmuńskiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła i plebanialnych budynków oraz inwentarz sporządzony przy przyjęciu takowego przez ks. Stefana Aleksandra Wierzbowskiego dnia 28 kwietnia 1924 roku*, *ibidem*, k. 19v., *Inwentarz kościoła i beneficjum rzymskokatolickiego kościoła w Żyrmunach oddany przez ks. Stefana Wierzbowskiego w r. 1928 21 kwietnia ks. Ignacemu Brunickiemu*.

696

kapitele kolumn i mensy zostały pokryte fałszmarmurem, odmalowano olejno prospekt organowy, ambonę, okna, drzwi, ławki, konfesjonały i krzyże⁸². W następnych latach ułożono drewnianą podłogę, dach pokryto gontem, naprawiono organy, nad zakrystią urządzono składzik do przechowywania rzeczy kościelnych⁸³. W r. 1899 zostało wykonane w Wilnie tabernakulum do ołtarza gł.⁸⁴

1 VI 1912 od uderzenia pioruna zapalił się dach, który został szybko naprawiony⁸⁵. W r. 1928 został sporządzony plan beneficjum żyrmuńskiego⁸⁶. Staraniem proboszcza ks. Ignacego Branickiego w r. 1930 odnowiono obraz *Matki Boskiej Różańcowej* z dawnego ołtarzyka w kaplicy i umieszczono w zakrystii⁸⁷, w r. 1932 tenże proboszcz odnowił cały kościół wewnątrz i z zewnątrz, przebudował chór, sprawił nowe organy (instrument)⁸⁸. W r. 1939 kościół został pokryty nowym dachem gontowym i sporządzono trzy nowe ornaty⁸⁹. Wśród sprzętów liturgicznych notowano wówczas m.in. kielich z datą 1643 i relikwiarz z kroplą krwi Chrystusa⁹⁰.

1.4. Dzwonnica, plebania i cmentarz

743

Z najstarszych wzmianek o dzwonnicy (1731, 1739) wynika, że była drewniana, dwukondygnacyjna, umieszczona nad bramą wejściową na cmentarz kościelny⁹¹. W r. 1849 były na niej dwa dzwony, w tym jeden z napisem: „Soli Deo Gloria | Me fecit I.C. Copinus Regiomonti | Stanisław Książę Radziwiłł Podkomorzy W.X.L. r. 1777”⁹². W r. 1796 opisana jako stara, „w krzyżowanie robiona”, kryta dranicami⁹³. W r. 1820 podobną wystawił pleban Stanisław Szafkowski⁹⁴, a kolejną w r. 1861 ks. Jerzy Danilewicz⁹⁵. Obecnie istniejącą zbudował w r. 1894 cieśla Matwiej Balin: jego autorstwa jest też zapewne prymitywny rysunek projektowy⁹⁶. W czasie I wojny światowej sta-

⁸² MAB, 255-166, k. 15v.-16r., opis pow. ludzkiego przez ks. Piotra Kranjalisa, poczt. w. XX.

⁸³ LVIA, 604-1-8551, k. 7v., *Inwentarz...*, 1924; 604-4-5293, k. 1, raport ks. Henryka Bolcewicza do kurii, 15 III 1896; Niewiero 1939, s. 35.

⁸⁴ Niewiero 1939, s. 35.

⁸⁵ LVIA, 604-1-11366, k. 1r., raport do kurii plebana żyrmuńskiego, 18 II 1913.

⁸⁶ MAB, 44-912, k. 1r.-2r.

⁸⁷ Niewiero 1939, s. 32.

⁸⁸ LVIA, 694-5-1396, k. 26r., *Visitatio Pastoralis*, 1932.

⁸⁹ *Ibidem*, k. 75r.-75v., list ks. I. Branickiego do kurii, 21 VIII 1939.

⁹⁰ Niewiero 1939, s. 34-35.

⁹¹ VUB, 57-B.53-397, k. 3v.; VUB, 57-B.53-398, k. 3v.

⁹² VUB, 4-36011 (A. 2676), *Kronika kościoła parafialnego w Żyrmunach położonego w diecezji wileńskiej, guberni wileńskiej, powiecie lidzkim i dekanacie lidzkim 1849*, k. 1v.

⁹³ LVIA, 694-1-4003, s. 2, *Kościół parafialny żyrmuński w powiecie i dekanacie lidzkim*, 1796.

⁹⁴ Niewiero 1939, s. 41.

⁹⁵ LVIA, 604-1-8563, k. 3r.-3v., *Wizyta...*, 1861.

⁹⁶ LVIA, 604-4-4856, k. 2r., pismo kancelarii gubernatora wileńskiego do kurii, 6 IV 1894; oraz 604-4-4503, k. 8r.-8v., 9r.-9v. Pomiar dzwonnicy w r. 1937 wyk. Leon Fomin, ZAP 543.

re dzwony zostały wywiezione do Rosji⁹⁷. W r. 1927 Anna i Antoni Ryngiewiczowie ufundowali nowy o wadze 80 kg⁹⁸; w r. 1928 notowano trzy⁹⁹, w r. 1939 dwa nieduże dzwony¹⁰⁰, zapewne tożsame z zachowanymi do dzisiaj.

Plebania wystawiona w r. 1631 była skromna – dwuizbowa, drewniana, kryta słomą, podobnie jak pozostałe budynki gospodarcze¹⁰¹. Około r. 1762 proboszcz ks. Jan Kieniewicz wybudował nową, znacznie większą (miała sześć pokoi), która dotrwała do r. 1928¹⁰². Staraniem parafian oraz proboszcza ks. Stefana Wierzbowskiego rozpoczęto wówczas budowę nowej, istniejącej do dzisiaj. Zaprojektował ją F. Urbszys, a roboty stolarskie prowadził Kazimierz Gawryłow z Wilna¹⁰³. W r. 1939 budynek był właściwie gotowy, pozostawiało urządzenie wnętrz: dziewięciu pokoi, kuchni i pomieszczeń dodatkowych na parterze oraz całego mieszkalnego poddasza¹⁰⁴.

W tekście wizytacji z r. 1820 zamieszczono informację, że w polu o pół wiorsty od kościoła znajdują się poświęcone mogiły, w r. 1862 ks. Dionizy Chlewiński, dziekan lidzki poświęcił tamże nowo powstały cmentarz. W latach 1904–1906 staraniem ówczesnego proboszcza ks. kanonika Bolesława Sperskiego cmentarz parafialny został okolony murem murowanym ogrodzeniem¹⁰⁵. Od r. 1933 proboszcz Branicki nosił się z zamiarem zadbania o ogrodzenie cmentarza grzebalnego, w tym celu Julian Łaskowicz właściciel pobliskiego majątku Piatkowszczyzna ofiarował futro (z lisów syberyjskich i czarnych reniferów, sprzedane za 130 zł)¹⁰⁶ w r. 1939 mur (ok. 600 m) został pokryty solidnym dachem cementowym¹⁰⁷.

745, 746

2. Opis

2.1. Architektura

Kościół położony w pd. części wsi, po wsch. stronie szosy Lida–Wilno (ul. Sowicka). Orientowany, klasycystyczny, drewniany, konstrukcji wieńcowej, szalowany, na ceglanej podmurówce. Bazylikowy, na planie krzyża. Korpus trójnawowy, o nawie gł. dwukrotnie szerszej od bocznych, nad którymi pozornie emporie. Prezbiterium szerokości korpusu, zamknięte trójbocznie, ujęte

682
683–687

⁹⁷ Niewiero 1939, s. 42.

⁹⁸ LVIA, 604-1-8551, k. 20v., *Inwentarz...*, 1928, zob. aneks III.

⁹⁹ LVIA, 694-5-1396, k. 10v., *Visitatio Pastoralis*, 1928.

¹⁰⁰ Niewiero 1939, s. 42.

¹⁰¹ VUB, 57-B.53-396, 1r.

¹⁰² Niewiero 1939, s. 44. LVIA, 604-1-8563, *Wizyta...*, 1861, k. 18r. i 28v., schematyczne rysunki z zaznaczonym kościołem, plebanią i zabudowaniami gospodarczymi.

¹⁰³ LVIA, 694-5-1396, k. 17–18 list do biskupa wileńskiego od Kazimierza Gawryłowa z Wilna, 14 VII 1931; Także: Archiwum parafialne. *Kontrakt na stolarskie roboty przy budowie plebanii w Żyrmunach* zawarty z Kazimierzem Gawryłowem, r. 1928, k. 1–2; LVIA, 604-1-8551, k. 23v., *Inwentarz...*, 1928.

¹⁰⁴ Niewiero 1939, s. 44.

¹⁰⁵ *Ibidem*, s. 42, na podst. inwentarzy przechowywanych w archiwum parafialnym.

¹⁰⁶ LVIA, 694-5-1398, list ks. J. Branickiego do kurii, 5 XII 1933.

¹⁰⁷ LVIA, 694-5-1396, k. 75r.–75v., list ks. J. Branickiego do kurii, 21 VIII 1939.

- 690–692 w kwadratowe aneksy kaplicy i zakrystii. Wewnątrz podziały przestrzenne wyznacza murowana toskańska kolumnada z wysokim belkowaniem o tryglifowym fryzie, która wydziela nawę gł. i obiega zach. część prezbiterium, tworząc pozorny transept, od pn. otwarty dwukolumnowym prześwitem do kaplicy; w nawie gł. ponad belkowaniem półkoliste okna empor, od zach. prześwit w formie potrójnej arkady o łukach półkolistych, wyciętych we fryzie belkowania. Ściany dzielone pilastrami. Strop płaski, odeskowany, w nawach bocznych założony niżej, dzielony belkami. Okna prostokątne, zamknięte półkoliście. Podłoga z desek. Elewacje dzielone pilastrami, którymi opięte też naroża korpusu i prezbiterium, zwieńczone imitacją doryckiego belkowania z wydatnym gzymsiem i szerokim fryzem, wyróżnionym odmiennym rodzajem i rytmem szalowania, wykonanym z wąskich deszczulek. Trójkątne szczyty kaplicy i zakrystii ogzymsowane, szalowane poziomo. Fasada z wgłębnym portykiem na dwóch murowanych, tynkowanych kolumnach toskańskich, zwieńczona wysokim trójkątnym szczytem, nad którym przysadzista, ośmioboczna wieżyczka; w polu szczytu niewielkie koliste okienko. W przęsłach bocznych oraz ponad głównym wejściem poziome prostokątne okna; środkowe nieco większe, z kluczem i falistym meandrem na dolnej krawędzi. Gł. wejście prostokątne, w profilowanym obramieniu, w górnych narożach ujętym w wydłużone rzeźbione wolutki. W nadprożu dwie poziome prostokątne płyciny z rzeźbionymi festonami laurowymi. Drzwi dwuskrzydłowe, z podziałem ramowym, w prostokątnych płycinach owalne, wirujące rozety akantowe i także medaliony z drobną roślinną płecionką. Po obu stronach wejścia tabliczki upamiętniające 100 i 200 rocznicę powstania świątyni. Wejścia boczne w pn. ścianie portyku i w zach. ścianie zakrystii. Dach dwuspadowy, kryty falistym eternitem, nad wieżyczką namiotowy, kryty blachą, na nim krzyż na kuli.

2.2. Wyposażenie

- 693 Ołtarz gł., klasycystyczny, po 1788, architektoniczny, murowany, ze stiukowym detałem, malowany na białe. W polu gł. zamknięta półkoliście wnęka ujęta parami korynckich kolumn stojących na tle pilastrów na wspólnym, występującym, wysokim cokole mazerowanym na brąz; zwieńczenie ołtarza w formie prostego belkowania z wydatnym gzymsiem na akantowych krosztynach i ząbkowym fryzem z kimationem jońskim, perełkowaniem i palmetkami. Na gzymsie mał. na desce zwieńczenie 2. poł. w. XIX, z parą aniołów adorujących krzyż. W polu gł. drewniana rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*, 4. ćw. w. XVIII. Tabernakulum neobarokowe, 1899, architektoniczne, jednokondygnacyjne, o wysuniętej odcinkowo części środkowej, na cokole dekorowanym płycinami, artykułowane na narożach naprzemiennie pilastrami i wysuniętymi parami kolumn kompozytowych, dźwigających przełamujące się belkowanie, wygięte odcinkowo nad tronem, ujęte w ornamentalne uszy z akantowymi wolutami i kratką regencyjną. Na drzwiczkach rytu przedstawienie kielicha z hostią. Tron eucharystyczny obrotowy, prostokątny, zamknięty półkoliście. W zwieńczeniu na osi owalny kartusz z hierogramem *IHS*, ujęty liśćmi akantu, nad którym przedstawienie *Baranka Apokaliptycznego* w promienistej glorii. Na osiach kolumn środkowych siedzące figurki aniołków. Na

tylnej ścianie napis mal. czarną farbą: „Mikosza w Wilnie | 14. IV.1899 r.”
Z ołtarzem gł. powiązana kompozycyjnie para bocznych, analogicznych, architektonicznych, z arkadową wnęką w szerokiej opasce z konsolą w kluczu. Obrazy: *Zmartwychwstanie* (pn.) i *Wniebowstąpienie Pańskie* (pd.), wyk. Józef Bałzukiewicz, Wilno, ol. pł., u dołu napis: OFIARA A. PUZILEWICZA | 1894 ROKU. Mensy prostokątne, z reliefami stiukowymi – pn. z malowaną zieloną koroną cierniową z dwoma gałęziami palm, pd. z niebieską kulą ze złotym krzyżem, na czerwonej poduszce ze złotymi frędzlami. Pomiedzy ołtarzem gł. i bocznymi wolno stojące wysokie postumenty, na których rzeźby Św. *Kazimierz* i Św. *Stanisław biskup*, w. XVIII, drewniane, z wtórną polichromią olejną.

694, 695
712, 713

Ołtarz Matki Boskiej (w kaplicy), klasycystyczny, po 1788, murowany, z dekoracją stiukową, jednokondygnacyjny, z parami tokańskich kolumn dźwigających belkowanie z akantowymi rozetami pod gzymsem i symbolami Litanii Loretanńskiej w metopach tryglifowego fryzu; w polu gł. obraz *Matka Boska Loretanśka*, koniec w. XVIII (?), ol. pł., nabity na deskę, mocno prze-malowany, w srebrnej, miejscami pozłoczonej sukience z pocz. w. XVIII (?), i półksiężycem z maską lunarną (ze starego obrazu). Tabernakulum architektoniczne, trójdzielne, o ażurowych, kolumnowych przesłach bocznych i ujętej pilastrami części środkowej, zwieńczonych prostym gzymsem; na drzwiczkach reliefowe, umieszczone pod baldachimem przedstawienia *Arki Przymierza*, tablic *Dziesięciorga przykazań* i dzbana.

618
619

Ambona, 4. ćw. w. XVIII, drewniana, w kształcie połowy kuli, z podwieszoną siecią i sześcioma pionowymi zdwojonymi pasami guzów przypominających nitowanie, malowana wtórną farbą olejną na niebiesko i białą, detal złożony; dostępna schodami z boku za łilarem.

698

Prospekt organowy, klasycystyczny, 1788, architektoniczny, wyk. być może Paweł Gerhardt Zelle (Cele, Szell), na cokole, w formie trójprzęsłowego arkadowego jońskiego portyku o czterech kolumnach z zawieszonymi poniżej kapiteli kampanulami, zwieńczonego belkowaniem ■ gładkim fryzie. Malowany wtórną olejną na szarozielono. Stół gry wbudowany w lewy bok szafy organowej, z oryginalną klawiaturą manualu (C-f3) oraz drewnianymi kluczami rejestrowymi i papierowymi naklejkami z drukowanymi nazwami głosów, w ornamentalnych bordiurkach¹⁰⁰.

699

Kropielnica, w. XVIII (?), z różowego granitu, w kształcie walca, ustawiona na ceglany cokole.

Konfesjonały (3), 4. ćw. w. XVIII, drewniane, bejcowane; od frontu półkolista arkada między parą kolumn ■ wysokich cokołach, zwieńczone belkowaniem z kostkowym gzymsem.

700

Ławki: 1. kolatorska, koniec w. XVIII, podwójna, z przedpiersiem dzielonym pilastrami, między którymi prostokątne płyciny; 2. z w. XVIII, wtórną malowane szarą farbą olejną, z rzeźbioną dekoracją zapleceków w formie symetrycznych liści akantu spiętych owalną płyciną z dzwonkiem; 3–4. koniec w. XVIII, wtórną malowane szarą farbą olejną, ośmiorzędowe, o bocznych ściankach wyciętych w kształt klasycystycznych waz.

703

702

¹⁰⁰ AKZ, karta inwentaryzacyjna, opr. M. Zgliński, 1997.

Kredencja, koniec w. XVIII, malowana wtórnie brązową farbą olejną, z szufladami w dwóch rzędach i pięciodzielną nastawą.

Tabernakulum (w zakrystii), 4. ćw. w. XVIII, malowane wtórnie farbą olejną, w formie szafki, z frontową ścianką zamkniętą łukiem półkolistym wyniesionym, na którym trzy wazony, drzwiczki z płyciłą zamkniętą łukiem wklęsło-wypukłym, ujętą z góry i z dołu uskrzydłonymi anielskimi główkami.

Lawaterz, koniec w. XVIII, drewniany, malowany wtórnie farbą olejną, w formie prostopadłościenną szafki z nastawą o wyciętych faliście ściankach.

704 Baldachim, rokokowy, w. XVIII, z czerwonego atlasu obszytego frędzlami, prostokątny, o wyniesionych ku górze połaciach, na narożach złożone metalowe plakiety w kształcie uskrzydłonych główek anielskich, w podniebiu metalowy hierogram *IHS* i gwiazdki.

Feretron, 2. poł. w. XIX, obramienie z wici z winnymi gronami, zwieńczone koroną zamkniętą, obrazy mal. na blasze, zamknięte trójlistnie: *Immaculata* i *Św. Kazimierz*.

705 Tarcze procesyjne (2), 1894, metalowe, owalne, ażurowe, z hierogramami *IHS* i *MARYA* w wieńcu dębowym, zwieńczone równoramiennym krzyżykiem na kuli.

707 Obrazy: 1. *Św. Katarzyna Aleksandryjska*, ol. pł. 3. ćw. w. XVIII, 710, 708, owalny, w rzeźbionej ramie w formie laurowego wieńca spiętego kokardą; 709 2. *Pokuta św. Piotra*, 3. ćw. w. XVIII; 3–4. *Matka Boska i Św. Piotr*, 1831, 715 ol. na blasze, dwustronny, z feretronu¹⁰⁹; 5. *Matka Boska Ostrobramska*, koniec w. XIX; 6. *Chrystus niosący krzyż*, ol. na szkle, w. XIX/XX; 7. *Chry-* 711 *stus w Ogrójcu*, sygn. Malow. Anton Schnabl | 1900; 8. † *Św. Jan Ewan-* 714 *gelista*, 9. † *Matka Boska Częstochowska*¹¹⁰.

716, 717 Rzeźby, drewniane: 1. *Św. Apostoł*, 2. poł. w. XVII, z nikłymi śladami 722 polichromii; pozostałe mal. wtórnie farbą olejną: 2. *Chrystus Zmartwychwsta-* 721 *ły*, 2. poł. w. XVIII, na czworobocznym cokole, labarum z kremowego ryp- 721 su; 3–4. *Chrystus Ukrzyżowany* (krucyfiksy pogrzebowy i procesyjny), ok. poł. w. XVIII.

701 Gerydony (2), koniec w. XVIII, na czterech wyciętych faliście nogach, trzon wazonowy, kanelowany.

724 Naczynia liturgiczne: 1. monstrancja srebrna pozłacana, pocz. w. XIX, stopa owalna, profilowana, zdobiona wiązkami róż, goździków oraz winnej latorośli i kłosów, nodus wazonowy, gloria kolista, promienista, osadzona na pęku złożonych kłosów i winnych gron. zwieńczona koroną zamkniętą z krzyżykiem. 725 reservaculum w sztancowanym wieńcu z winorośli i kłosów; 2. ★ kielich marnierystyczny, 1643, srebro złożone, z trybowanym ornamentem chrząstkowo-małowinowym i główkami anielskimi, na czarze rytowany h. Prus i inicjały B(artolomeus) G(awłowicki) C(onsul) V(ilnensis), na wewnętrznej krawędzi stopy częściowo zatarty napis: SPECTABILIS D(OMINUS) BARTHOLO-

¹⁰⁹ LVIA 604-1-8543, *Postrzeżenie komitetu przy rozpatrywaniu aktu wizyty dekanatu lidzkiego*, 1828, k. 4r.

¹¹⁰ LVIA 604-1-8551, k. 7v., 8r., *Inwentarz...* 1924, k. 19r., 20r., *Inwentarz...* 1928, zob. aneks III.

ME(US) (GAWŁO)WICKI NOBIL(I): MAGISTR(AT)I VILNEN(SIS):
CONSUL(US) (PR)O S(ACRIFICI)AE INCRUENTAE HANC PIXIDEM
D(ONAVIT) ECCLESIAE ZERMON(ENSIS) ANNO 1643 JULII 10¹¹¹;

3. kielich, srebro złoczone, ok. poł. w. XVIII, gładki, na kolistej, uskokowej stopie, z gruszkowym nodusem; 4. † kielich; 5–8. † pateny; 9–10. † puszki¹¹². 726

Relikwiarze srebrne: 1. regencyjny, pocz. w. XVIII, na owalnej stopie o falistym narysie, z repusowanym ornamentem wolutowej wici akantowej 727

i taśmy, trzon w formie odlewanej figurki *Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej*, puszka owalna, w ażurowym obramieniu z wici suchego akantu, na rewersie puszki grawerowana próba 12; 2. rokokowy, 3. ćw. w. XVIII, na owalnej uskokowej stopie, trzon z gruszkowym nodusem, gloria o falistym konturze, z pojedynczymi i potrójnymi promieniami, nieregularny kontur puszki ujęty liściastym wieńcem i pięciopłatkowymi kwiatkami, zwieńczenie (krzyżyk?) złamane; 3. platerowany, 1896, na kolistej stopie ze sztancowanym otokiem z winnej latorośli i kłosów, nodus gruszkowy, puszka owalna, także gloria, na której gruby otok z winnej latorośli i gałązek dębowych z żołędziami, w zwieńczeniu krzyżyk na kuli, na kryzie stopy punktowany napis: „Ofiara Od SZ. K. Sosanko 1896 r.”; 4–6. † pacyfikały (3). 728

Krzyż procesyjny, platerowany, 2. poł. w. XIX, o trójlistnych zakończeniach ramion, z odlewana pasyjką.

Ampulka chrzcielna, srebrna, z cechą *M. Niewiadomski Wilno 1896 r.*, z pękatym brzusem i szerokim wylewem w połowie przestłoniętym pokrywą o sercowatym wykroju, ucho z dwóch wolutek. 731

Trybularz, platerowany, puklowany, nakrywa częściowo ażurowa, z napisem na stopie: „Ofiara Kazimierza | r. 1896 Sosanko do kościoła żyrmuńskiego”. 730

Łódka na kadzidło, metalowa, 1. poł. w. XIX, stopa owalna z ornamentálním pasem, nodus gruszkowy, czara puklowana, na nakrywie sztancowane róże.

Lampa wieczna, platerowana, koniec w. XIX, dekorowana pojedynczymi kwiatkami na ulistnionych gałązkach, przy uchwytach łańcuszków plakiety w formie uskrzydłonych główek anielskich.

Żyrandole: 1. 20-świecowy, 2. 18-świecowy, 3–4. 10-świecowe.

Świeczniki: cynowe: 1–4. ok. poł. w. XVIII, na wysokiej, trójbocznej stopie z palmetami, trzon kanelowany, zwężający się ku górze, z wazonowym nodusem; 5. ok. poł. w. XVIII, na wysokiej, trójbocznej stopie o wklęsło-wypukłym narysie, trzon zwężający się ku górze, z wazonowym nodusem; 6–11. koniec w. XVIII, na czworobocznej, kanelowanej stopie, trzon kolumnowy, gładki; drewniane, mal. czarną farbą olejną; 12–14. barokowe, w. XVIII, na trzech wygiętych, wysokich nogach, trzon zwężający się ku górze, z przewężonym wazonowym nodusem; 15–18. (do katafalku), w. XVIII, na trzech wydatnych wolutach, trzon zwężający się ku górze, z wazonowym nodusem.

¹¹¹ Opis kielicha i identyfikację osoby fundatora zawdzięczam koleżeńskiej uprzejmości p. Ruty Vitkauskienė.

¹¹² LVIA. 604-1-8551, *Inwentarz...*, 1924. k. 20r., *Inventar...*, 1928, zob. aneks III.

732 Dzwonek przy zakrystii, 1787, z napisem: KSIĄDZ FRANCISZEK WYSOCKI ANNO. 1787. D. 1. JANUA(RII). Taśma do dzwonka, 1899, haft krzyżkowy, z wzorem różanych gałązek na czarnym tle i niebieskim napisem: AH 1899 15 MAIA, podszyta płótnem.

733 Wota srebrne przy obrazie Matki Boskiej w kaplicy, prostokątne: 1. 2. poł. w. XVIII, rytowane, trybowane, z przedstawieniem *Piety* i dwóch modlących się postaci; pozostałe z XVIII/XIX: 2. repusowane, z przedstawieniem krowy; 3. repusowane, z niemowlęciem w powijakach; 4. repusowane, grawerowane, z przedstawieniem *Oka Opatrzności* w promienistej glorii; 5. w kształcie dłoni, o plastycznie wyodrębnionych palcach, z grawerowanymi żyłami i stawami, na nadgarstku litery: K(Karolina) X(ieżna) R(Radziwiłłowa); 736 737, 735 734 738 6. z grawerowaną męską głową z lewego profilu, cechy złotnicze: imienna ДАНИШЕВСКИЙ | ВИНЬНА, probierni wileńskiej z lat 1859–1873 oraz próba 84.

W archiwum parafialnym w pomieszczeniu nad zakrystią szczątkowo zachowały się, m.in.: *Liber baptisatorum ab anno 1672*, *Liber copulatorum ab anno 1674*. Pozostałe dokumenty wymieniono na s. 311.

2.3. Otoczenie kościoła

739 Teren obszernego, prostokątnego cmentarza kościelnego ogrodzony murem, ok. poł. w. XIX, z kamieni polnych, spajanych ozdobną zaprawą z użyciem małych czarnych kamyczków. W narożach kapliczki, na rzucie prostokąta o ściętych narożach, w głębokimi niszami zamkniętymi półkoliście, tynkowane, 741 kryte trójspadowymi daszkami, pobitymi blachą. Od zach., na osi kościoła bramka, murowana, bielona, o trzech zamkniętych półkoliście przełotach, dzielona doryckimi pilastrami; w środkowym przełocie, wyższym i szerszym, drewniana belka, na której krzyż na kuli. Furty drewniane. Daszki osobne nad każdym przesłem, dwuspadowe, kryte blachą, pośrodku każdego niewielki krzyżyk.

744 Dzwonnica, 1894, usytuowana w pn.-zach. narożniku cmentarza. Drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana pionowo, na niskiej kamiennej podmurówce. Na planie kwadratu, dwukondygnacyjna. Kondygnacje oddzielone okapowym daszkiem, górna węższa, od połowy ażurowa, z podwójnymi, trójbocznie zamkniętymi prześwitami. W ścianie pd. prostokątne drzwi w uskokowym obramieniu z desek. Dach namiotowy, pobity blachą, zwieńczony wysokim, ażurowym krzyżem na kuli, z promienistą glorią na skrzyżowaniu ramion.

Dzwony (2), w. XIX (?): 1. z otokiem z liści winorośli w górnym pasie czapy, niżej częściowo czytelny napis: ANTONI I ANNA (RYNGIEWICZOWIE); 2. mniejszy, gładki.

Nagrobki: 1. niski granitowy cokół z żeliwnym krzyżem (obecnie obłamany); na trzech bokach prostokątne płyciny zamknięte łukiem nadwieszonym, z napisem: „Tu ! Spoczywają (zwłoki) | Ś.P. | X. Feliksa | Olsze | wskiego | Administra(tora) | Kościoła Żyr(muńskiego) | Umarł | 3 Stycznia | 1862 R. | ż(ył) lat 37”; 2. granitowy, ścięty cokół, na nim stela z wysokim metalowym krzyżem z pasyjką, z napisem: „Tu spoczywają | zwłoki śp. | Marcina GRZYMAŁ-

ŁY | um. dn. 20 Lutego Roku | 1853 w wieku lat 70 | Pokój jego duszy"; 3. granitowy, w formie steli na cokole, z ażurowym, żeliwnym krzyżem i napisem: „Ś. P. | Spoczywają | zwłoki | księży | ks. prob. paraf. | Żyrmuńskiej | Adam Sokołowski | żył lat 84 | zmarł 9 II 1921 | ks. Roch | Giełżunas | żył lat 54 | zm. 1920 | Pomnik | gorliwych | Parafian"; 4. piaskowcowy, w formie steli na cokole, z wysokim, żeliwnym krzyżem i napisem: „Ś. P. | Ks. Proboszcz | żyrmuński | IGNACY | BRANICKI | ż. l. 68 zm. | 30 I 1948 r. | Pokój jego duszy", niżej, na cokole: „Wieczny pokój".

Plebania (ul. Leśna 5) położona na wsch. od kościoła. W stylu dworcowym. Drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana poziomo, na kamiennej podmurówce. Parterowa, z mieszkalnym poddaszem, częściowo podpiwniczona. Na planie wydłużonego prostokąta, dziewięcioosiowa, z trójosiową piętrową częścią środkową, zwieńczoną trójkątnym szczytem i poprzedzoną portykiem z parami toskańskich kolumn podtrzymujących trójkątny szczyt. Niewielki aneks wejściowy od strony ogrodu. Układ wnętrza dwutraktowy, z sienią na osi. Dach mansardowy, z facjatkami, kryty pierwotnie dachówką, obecnie szarym falistym eternitem.

747-749

3. Stan zachowania

Po wzmocnieniu fundamentów stan budowli ogólnie dobry. W r. 2001 wycięto wysokie drzewa rosnące na cmentarzu kościelnym. Wyposażenie – z wyjątkiem nieczynnych i zdewastowanych organów – jest zachowane w stanie zadowalającym, choć ostatnio niezbyt szczęśliwie zostały pomalowane olejną farbą meble w zakrystii, m.in. kredencja z końca w. XVIII. Spośród zabytków malarstwa w najgorszym stanie jest obraz *Matki Boskiej z Dzieciątkiem* z ołtarza w kaplicy, bardzo pociemniały, z licznymi odspojeniami warstwy malarskiej i dziurami, podobnie jak obraz *Pokutującego św. Piotra*. W złym stanie jest także barokowa rzeźba *Apostoła*, której brak prawej ręki, lewej dłoni i fragmentów stóp, pozbawiona jest polichromii, a na całej figurze widoczne są liczne podłużne pęknięcia drewna i ślady działalności drewnojadów. Zachowane obiekty złotnictwa są w dobrym stanie. Należy żałować, że nie ma już w kościele zabytków, które opisał i sfotografował w r. 1939 ks. Niewiero: manierystycznego, bogato zdobionego kielicha z poł. w. XVII i pacyfikatu z kroplą krwi Chrystusa.

Stan zachowania dzwonnicy dobry. Historyczne dzwony nie zachowane, na jednym z istniejących słabo czytelny napis fundacyjny.

Plebania, której budowę dokończono tuż przed II wojną światową, znajduje się obecnie w opłakanym stanie. Zamieszkała przez kilka rodzin, nie remontowana od wielu lat niszczeje i zagraża jej katastrofa budowlana. Widoczne są spękania i zacieki na podmurówce, deski ścian w wielu miejscach przegniłe lub spróchniałe, kolumny ganku rozspojone, powybijane okna, dach – pomimo pokrycia eternitem – dziurawy.

4. Zarys problematyki artystycznej

Kościół żyrmuński ma monografię autorstwa ks. Floriana Niewiery. Wydana w 400 egzemplarzach (nakładem wydawnictwa „Ziemi Lidzkiej”), ukazała się 15 VIII 1939, na potrójne święto – Wniebowzięcia Najśw. Panny Marii, obchodów rocznicy Cudu nad Wisłą i jubileuszu 150-lecia istnienia świątyni¹¹³. Zaletą publikacji jest obfite i umiejętne wykorzystanie źródeł (zarówno znajdujących się wówczas w archiwum parafialnym, jak też w zbiorach Biblioteki Publicznej i Uniwersyteckiej w Wilnie), a także właściwa ich interpretacja, począwszy od informacji historycznych, po niektóre ustalenia natury artystycznej. Mimo skrupulatnego zebrania publikowanych wzmianek o Żyrmunach, autor przeoczył jednak informację o budowniczym kościoła, Janie Podczaszyńskim, podaną w r. 1849 przez Franciszka Sobieszczańskiego¹¹⁴. Wykorzystał ją dopiero Stanisław Łoza, a za nim cała współczesna literatura¹¹⁵.

Twórczość Jana Podczaszyńskiego (zm. ok. 1800), ucznia Wawrzyńca Gucewicza, nie doczekała się, jak dotąd, odrębnego opracowania. Wg oceny Sobieszczańskiego „nie był z najpośledniejszych architektów swego czasu, a przeciwnie, w rysunku znakomicie wykształcony”, ale w krótkiej notce biograficznej wspomniano tylko, że jako architekt Radziwiłłów mieszkał w Żyrmunach, gdzie „wystawił kościół parafialny wcale dobrej struktury”¹¹⁶. Zdaniem Vytaustasa Levandauskasa był nie tylko budowniczym tego kościoła, lecz także autorem jego projektu architektonicznego, obejmującego również wyposażenie. Poza kościołem żyrmuńskim i tutejszym pałacem Radziwiłłów, wznosił również drewniany kościół w Butrymańcach (1799)¹¹⁷, wcześniej zaś (do 1787) prowadził budowę murowanego kościoła w Malatyczach, wg proj. Wawrzyńca Gucewicza¹¹⁸.

W dość licznej grupie drewnianych kościołów klasycystycznych, zachowanych na Litwie i Białorusi, żyrmuński należy do najwcześniejszych i najbardziej udanych. Cechuje go harmonijne ukształtowanie rozbudowanej bryły oraz oryginalna dyspozycja wnętrza, którego przestrzeń organizuje murowana tokańska kolumnada. Wprowadzenie jej do drewnianej budowli należy uznać za wyraz konsekwencji, z jaką budowniczy kościoła ludzaco zrealizował w drewnie formy właściwe dla architektury murowanej. Stwierdzenie to odnosi się to zarówno struktury przestrzennej, jak i dekoracji architektonicznej. Wnętrzu nadano charakter emporowej bazyliki z transeptem, dzielone pila-

¹¹³ LVIA 694-5-1396, k. 74r.-74v, list ks. 1. Branickiego proboszcza żyrmuńskiego do kurii, 9 VIII 1939.

¹¹⁴ Sobieszczański, t. 2, 1849, s. 226.

¹¹⁵ Łoza 1953, s. 240; *Zbor pomnikau* 1986, s. 143; Morozow 1990, s. 272; Aftanazy, t. 4, 1993, s. 475; *LAI*, t. 2, 1994, s. 312; Rąkowski 1997, s. 291; Levandauskas 1996, s. 119-128; Levandauskas 1994, s. 12-13; Kulagin 2000b, s. 64; Kulagin 2000c, s. 72.

¹¹⁶ Sobieszczański, t. 2, 1849, s. 226.

¹¹⁷ *LAI*, t. 2, 1994, s. 486 (przyp. 194); Levandauskas 1996, s. 119; Levandauskas 1994, s. 12.

¹¹⁸ Morozow 1990, s. 267

strami elewacje obiega wysokie belkowanie o wydatnym gzymśie i szerokim fryzie (pierwotnie zapewne tryglifowo-metopowym)¹¹⁹, trójkątne szczyty fasady i ramion „transeptu” otrzymały formę ogzysmowanych naczółków, a płaską, bezwiczową fasadę ożywia wgłębny portyk ■ bielonych, murowanych kolumnach. Przysadzista ośmioboczna wieżyczka nad szczytem fasady jest elementem wtórnym, nie przystającym do pierwotnej koncepcji, w myśl której dopełnienie imitacji form architektonicznych stanowiła dekoracja rzeźbiarska w tympanonie. Pod względem stylowym kościół należy do nurtu określanego mianem klasycyzmu doby stanisławowskiej, choć w pewnej masywności form i wyborze porządku tokańskiego można się dopatrywać cech szkoły Wawrzyńca Gucewicza, reprezentatywnych dla bardziej radykalnej fazy tej epoki stylowej. W przeciwieństwie do pozostałych kościołów klasycystycznych, których fasady z reguły zdobi portyk wysunięty, w Żyrmunach zastosowany został portyk wgłębny, podobnie jak w drewnianym barokowym kościele w sąsiednich Subotnikach¹²⁰. Zbieżność ta może być przypadkowa, ale niewykluczone, że architekt nawiązał w ten sposób do lokalnej tradycji. Warto też zwrócić uwagę na rozwiązanie zastosowane przez niego w Butrymańcach, gdzie o plastyczności fasady, zwieńczonej trójkątnym naczółkiem wpisanym w schodkowy szczyt, stanowi wgłębny ryzalit z umieszczonym ponad drzwiami balkonem. Również i w tym kościele odnaleźć więc można wyraźną skłonność do posługiwania się formami typowymi dla architektury murowanej, co w tak interesujący sposób zaprezentował w Żyrmunach. Janowi Podczaszyńskiemu należy również przypisać projekt wyposażenia wnętrza¹²¹, gdyż znamiona charakterystyczne dla jego indywidualności nosi zrealizowany wraz z budową kościoła, jednorodny stylistycznie zespół murowanych ołtarzy w prezbiterium i kaplicy Matki Boskiej oraz drewniana ambona. On też zapewne zaprojektował klasycystyczny prospekt organowy, prekursorski względem powszechnie stosowanych i długo się jeszcze utrzymujących form rokokowych, wraz z instrumentem wykonany najprawdopodobniej przez wileńskiego organmistrza Pawła Zella (Cele, Szell)¹²².

Najstarszym z obrazów jest replika miejscowego cudownego wizerunku *Matki Boskiej Loretańskiej* zniszczonego przez pożar w r. 1777. Mimo złego stanu zachowania i przemalowań, stanowi ona interesującą pamiątkę historyczną jako świadectwo kultu potwierdzonego tu już w 1. poł. w. XVII. Zachowana srebrna sukienka jest nałożona na późniejszy obraz przedstawiający *Matkę Boską Loretańską*. Ze względu na osobę wykonawcy warte są wzmianki obrazy *Zmartwychwstanie* i *Wniebowstąpienie*, oba autorstwa Józefa Bałzukiewicza, absolwenta Akademii w Petersburgu, twórcy licznych obrazów religijnych, znajdujących się do dzisiaj w kościołach wileńszczyzny¹²³. Nie zachowały się niestety portrety fundatorów – Karoliny z Pocięjów Ra-

684, 685

693–695

698

699

706

712, 713

¹¹⁹ Obecnie pokryty szalunkiem; jego powtórzeniem wydaje się doryckie belkowanie plebanii, które mogło powstać jako analogia do zwieńczenia ścian świątyni.

¹²⁰ Jankowski, cz. 4, il. na s. 49.

¹²¹ Levandauskas 1994, s. 12–13.

¹²² Zgliński 1999, s. 298; Zgliński 2003, s. 82.

¹²³ SdP, t. 1, 1971, s. 81.

dziwiłłowej (wzmiankowany w r. 1801) oraz dwa portrety Pociejów (wzmiankowane w r. 1861)¹²⁴. Wśród rzeźb poziomem artystycznym wyróżnia się ekspresyjna figura *Apostoła*, należąca do nielicznych już przykładów miejscowej snycerki z 2. poł. w. XVII. Przeciętne w swej poprawności późnobarokowe rzeźby Św. Stanisław i Św. Kazimierz, a także *Chrystus Ukrzyżowany* z ołtarza gł., pojawiły się w kościele żymuńskim dopiero w połowie w. XIX; ostatnia z nich, znajdująca się pierwotnie w refektarzu klasztoru Franciszkanów w Holoszaniach¹²⁵, jest jedynym obiektem, który ocalał z wyposażenia tego klasztoru.

W znacznie dziś uszczuplonym zespole sreber zwraca uwagę regencyjny relikwiarz z trzonem w formie figurki *Immaculaty* i ażurową kartuszkową glorią z delikatnej wici suchego akantu. Podobny ornament występuje też na srebrnej sukience obrazu *Matki Boskiej Loretańskiej*. Jednym z najcenniejszych skarbów kościoła była kropla Krwi Chrystusa, początkowo przechowywana w relikwiarzu ufundowanym w r. 1667, później w barokowym pacyfikale z poł. w. XVIII, którego wygląd znany już tylko z fotografii wykonanej w r. 1939¹²⁶. Na tymże zdjęciu ukazany jest także efektowny manierystyczny kielich, obecnie należący do zbiorów Lietuvos Dailės Muziejus w Wilnie¹²⁷. Wg inskrypcji fundacyjnej został ofiarowany w r. 1643, lecz wykonany (lub zamówiony) musiał być nieco wcześniej, gdyż opatrzony jest herbem i inicjałami wileńskiego rajcy Bartłomieja Gawłowickiego, zmarłego przed 2 II 1639¹²⁸.

Do rzędu strat, które poniósł kościół po r. 1945, należy zniszczenie bogatego archiwum parafialnego, z którego przetrwały tylko dość przypadkowe, niemniej wartościowe resztki, m.in. księgi metrykalne z 2. poł. w. XVII, wydany w r. 1729 wyrok sądu grodzkiego w Łidzie, którym sprawcy drobnej kradzieży sreber kościelnych zostali skazani na spalenie na stosie, wreszcie ciekawy projekt okazałej plebanii, autorstwa nie notowanego dotąd F. Urbszysa.

Obszerny drewniany budynek, dziś niestety bliski ostatecznej ruiny, bardzo dobrze świadczy o kulturze i wrażliwości architekta, który potraktował plebanię jako stylowe *pendant* kościoła. Zgrabnie posłużył się formami popularnego w okresie dwudziestoletcia międzywojennego stylu dworkowego (kolumnowy portyk, wysoki łamany dach), wzbogacając je poprzez powtórzenie elementów detalu architektonicznego zabytkowej świątyni (tryglifowy fryz i wsparcie gzymsu kroksztynami). Nowa plebania i stary kościół zostały w ten sposób połączone w harmonijny zespół architektoniczny, formalnie i ideowo przywołujący skojarzenie ze staropolskim ideałem.

¹²⁴ LVIA, 604-1-8563. *Wizyta...*, 1861, k. 4r.

¹²⁵ LVIA, 604-1-8563, k. 3r.-4r., *Wizyta...*, 1861.

¹²⁶ Niewiero 1939, s. 93.

¹²⁷ Zakupiony w r. 1981, nr inw. TM-2376.

¹²⁸ Boniecki, t. 5, 1902, s. 388; Ragauskas 2002, s. 145-146.

ANEKS I

Teksty napisów na cynowych tablicach umieszczonych przy ołtarzu Biczowania
w kościele żyrmuńskim, 1667, BCz., rkps 1775, s. 3015–3016

Ja, Alszka Tyszkiewiczówna, wojewodzianka brzeska, Mikołajowa Zawiszyna kasztelanowa witebska, to pismo moje przysięgą stwierdzam, jako prawdziwą krew Zbawiciela naszego Chrystusa Pana z katedry i z skarbu Św. z Rzymu przez JW jm. ks. [Jerzego] Tyszkiewiczza, olim biskupa wileńskiego, brata rodzonego mojego od Ojca Św. Urbana VIII papieża wielkim staraniem nabytą, oddaję z rąk moich do kościoła żyrmuńskiego przez zesłanych na to od JW jm. ks. Jana Gotarda Tyzenhauza, biskupa metońskiego, sufragana i kanonika, sede vacante administratora biskupstwa wileńskiego, mianowicie jm. ks. Daniela Łodziaty, raduńskiego, nackiego [i] Mateusza Wróblewskiego, białogrudzkiego plebanów komisarzów i w tej sprawie inkwizytorów, którą przysięgę przed pomienionymi Ichmościami z przyjuciołmi wykonaną, na wieczną pamięć ręką własną podpisałam.

Datu(um) w Żermonach, anno 1667 d. marca 20.

Alszka Tyszkiewiczówna, kasztelanowa witebska Zawiszyna ręką swą.
Mikołaj Kazimierz Szemiota, podstarości generalny Ks(ięstwa) Ż(mudzkiego).
Helena Tyszkiewiczówna Szemiota.

Zwierciadło cnoty i pamiątka sławy
JW Jejmp. Alszki Tyszkiewiczówny,
wojewodzianki brzeskiej, Mikołajowej Zawiszynnej kasztelanowej witebskiej,
która oddawszy Bogu chwalebne vota prędko funerario pieczętuje

Z wielmożnych Tyszkiewiczów wielka heroina
w równo zacność sprzągwszy wiek zesła Zawiszyna
Tu dojrzałość kościom swoim na pokój złożyła
Aby skarbu drogiego sama stróżem była
I granicą niejako, albo kopcem wiecznym
Na odpór niedowiarstwa dowodem statecznym.
Tu, kędy Przenajświętsza Panna wcielonego
Błaga Syna, tak wiele cudów i krwi Jego
Prawdziwą i istotną niematerialną
Na zakrytą w figurze, ale tak widzialną
W ten żermonski nowy kościół przyjęła nowego
Gościa, krew swą i dowód męki Syna swego
Szczęśliwie bez wątpienia były przenosiny
Krwie Chrystusa z(a)przysięglej od tej heroiny
O wielkie to nowiny i rzecz stała nowa
Gdy tak wielki skarb daje z rąk kasztelanowa.
Był czas święty obchodu Zmartwychpowstałego
Boga, którego cna ta pani według nawykłego
[s. 3016] Nabożeństwa znaczną pracą przykładowie zażyła
W oktawę zaś męki Pana sama wiek skończyła.
Czytelniku zadumiej się, stan zuważ rzeczy
Kogo Bóg w swej opatrności kogo na swej pieczy
Jako wiele onaż publik świętych odprawiała

Tak pobożnie skończywszy sama wiek stawiała
 Na oktawę Pańskiej śmierci nieomylnie w niebie.
 Ty nabożnie westchnij za nią, ona zaś za ciebie.
 Skończyła wiek anno D(omini) 1667 miesiąca kwietnia d(nia) 15.

ANEKS II

Opis i inwentarz kościoła w Żyrmunach z r. 1796, LVIA. 694-1-4003, s. 1-8.

Opisanie wizyty generalnej stanu wszystkich parafialnych kościołów, ich plebanów z całą przynależnością dekanatu lidzkiego diecezji wileńskiej odbytej [...] z rozkazu JW jmp. ks. Dawida Piłchowskiego, biskupa nominata echineńskiego, sufragana [...] administratora diecezji wileńskiej, kawalera Orderu Św. Stanisława, roku 1796 miesiąca oktobra 22 dnia

Kościół parafialny żyrmuński w powiecie i dekanacie lidzkim. Drewniany, w miasteczku Żyrmonach, zbudowany kosztem prawdziwie kollaterki JO księżny Karoliny z Pociejów Radziwiłłowej podkomorzyny litewskiej w r. 1788. Poświęcony przez własnego plebana za pozwoleniem zwierzchności diecezjalnej. Tytuł kościoła od pierwiastków Najśw. Marii Panny Wniebowzięcia. Fundusz nadany od JW Jana i Anastazji Tryznianki Zawiszów wojewodów witebskich w r. 1624 maja 16. Dziś w kollacji JO księcia Mikołaja Radziwiłła general-leutnanta.

Budowa kościoła nowa, najpiękniejsza co do drzewa, okien, dachu i całej ozdoby wewnątrz, jako to ołtarzów, ambony, ławek i organu pięknego. Ten tylko defekt, że podmurowanie kościoła i kolonady z cegły najniższej, czyli cały materiał nie wart, gdyż sypie się jak próchno, lada czas ze wszystkim znikczemnieje, ani poprawić nie można, bo ani wapna, ani cegły nie masz skąd dostać. Sam kościół z najpiękniejszego drzewa budowany, z dwoma wieżami, na których krzyże po jednemu duże, piękną robotą, z galkami miedzianymi, złożonymi złotem malarskim pod mat. Tamże na facjacie herby JO książąt Radziwiłłów, orzeł z drzewa snycerską robotą czarno malowany i miejscami złożony duży, herb księżny trzy zdręby [i] waga z dwoma krzyżami w jednej figurze i na dole miesiąc, żelazne, pozłacane. Także na drewnianej tablicy dużej napis: Bogu Wszechmogącemu literami wielkimi z metalu robionymi i w ogniu złożonymi. Rok liczbą kościelną MDCCLXXXVIII. Na wierzchu pod krzyżami wieżyczki blachą kryte żeściana i czerwono malowane. Drzwi w górze pod dach stolarską robotą malowane ślepo okno. Drzwi do kościoła na cztery części otwierające się, dębowe, z ozdobą snycerską, nad tymi okno małe podłużne, w wieżyczkach po jednym oknie małym. Drzwi tylko z antabą klamkową, ze środka na dwa dragi i w górze na trzeci z antabami żelaznymi zamykające się, bez zamka. Okien wszystkich w kościele, kaplicy i zakrystii wielkości jednej sztuk 14, w szyby wielkie w kit oprawne, nie otwierające się, w ogóle okien 17. Ściany kościoła gęsto w pilastry, brane z stron obydwóch żelaznymi śrubami we cztery miejsca najmocniej, toż i narożniki. Facjata w kolonadach murowanych, pięknych, tylko z materiału złego, jak się wyżej na[d]mienilo. W kościele posadzka ceglana, wapnem zalewana, w kaplicy zaś tylko ułożona bez wapna.

Ołtarzów obok 3 sobą jak wielki ołtarz trzy, murowane przy ścianie w kolonady najpiękniejsze z sztukaterią gipsową najpiękniejszą, w tych ołtarzach obrazy jednego malowania na płótnie. W wielkim ołtarzu Ukrzyżowania tajemnica, po bokach Zmar-

twychwstanie i Wniebowstąpienie Pana Jezusa. [s. 2] Mensy wszystkie murowane i bielone jak całe ołtarze. Na wielkim ołtarzu cyboryum najpiękniejszej snycerskiej roboty, w figurze Arki Pańskiej z wieńcem, w nim winne grona i kłosa pszeniczne robione pozłacane, toż dwa cherubiny. Ławki nowe, stolarską robotą pięknie, na dwie strony. Ambona najpiękniejsza, stolarską i snycerską robotą ozdobiona. Krużganek¹²⁹ na kolonadach murowanych, w robocie piękny. Kaplica po lewej stronie wchodząc do kościoła, w której ołtarz NMPanny na płótnie malowany, na tym szata srebrna w kwiaty, miejscami pozłacana, z koronami dwoma. Ołtarz murowany i snycerską sztukaterią gipsową najpiękniej ozdobiony. Sufit na prętach drewnianych podrzucany wapnem i gipsem, piękny, ale nietrwały, w niektórych miejscach już opadły. Organ piękny wielki na głosów dwanaście, z bębniem, gwiazdą i dzwonkami, z przyłożeniem się dzisiejszego ks. plebana do sumy 3000, które zapisał jmp. Józef Kostrowicki chorąży petyhorski zł. 400. Te tylko nieszczęście, że organ stoi na ziemi przy drzwiach bez udzielnego podmurowania, na posadzce ceglanej, która zapadła i organ nachylił się i już głos zmienił się i dudy poobalały się niejake. Gra jednak pięknie. Konfesjonatów trzy stolarską robotą, nie skończone.

Cmentarz koło kościoła murowany [z] cegły mizernej w kwadrat, po rogach są framugi na kształt kapliczek do ołtarzów ubierania na Bożą Cielską procesję. Dach był dany gontami, ale że nie fundamentalnie, wiatr go poznośli. Brama murowana, piękna, ale z materiału złego, osypuje się i nietrwała, bez zamykania się. Dzwonnica drewniana, stara, w krzyżowanie robiona, dranicami kryta. W tej dzwonów 3 – większy, mniejszy i sygnaturka. Na kaplicy, zakrystii i na rogu, gdzie wielki ołtarz, krzyże małe żelazne po jednemu, czyni 3, z cyrkulami pozłacanymi.

Takowy kościół żyrdowski gdy się budował w roku 1787 i 1788 kończył się – niechlubnie, ale sumiennie ks. pleban dzisiejszy przykładaniem się liczy ekspensu swego zł. najmniej 800, gdyż w potrzebie na całe krakuszenie pod gzymsem wkoło kościoła, na wieżach pilastry i na ścianach niektóre pilastry dał kopę i sztuk 40 najpiękniejszych dylów, tarczyc kop 2, gontów kop 12 i żelaza bez wagi. Co niech będzie Bogu przyjemne.

Srebro

Monstrancja staroświecka niewielka, uboga, promiona pozłacane, jedne złamane. Puszka piękna, z wierzchem, w środku pozłacana. Kielich staroświecki bez pozłoty, w środku już miejscami pozłota wytarta. Kielich drugi srebra mizernego, stary. Kielichów małych dwa robotą piękną, intus tylko pozłacane i z wierzchu obwódki pozłacane, z takimiz patenami. Paten staroświeckich trzy i patena, w której vasculum do chorych na wożenie Ciała Pańskiego. Pacyfikał staroświecki, w który wkłada się gutta Sanguinis Christi, z prętami miedzianymi z tyłu, w tym szkła na kształt kamieni w liczbie trzech. Ten pacyfikał w górze pozłacany. Drugi pacyfikał w kwiaty, w którym za szkłem relikwie i Agnus Dei. Krzyż srebrny robotą piękną. Ampulek staroświeckich para. Łódka srebra podłego mała. Wotów, czyli tabliczek tak u NMP jako też Pana Jezusa sztuk cztery. Krzyżyk mały srebra podłego i krzyżyk drugi srebrny pozłacany. [s. 3] Ornatów dawniejszych do użycia zgodnych i niestarych osiem. Starych, bez stuł i innych potrzeb sześć. Starych dwa, na naprawę obróconych. Nowych ornatów, które sprawiła JO księżna dwa. Jeden lamowy w kwiaty różowe masyw bogaty, z potrzebami wszystkimi. Drugi z kitajki francuskiej, zielony w kwiaty srebrne i różowe, kolumna z białej lamy z galonami srebrnymi, też bogaty i piękny,

¹²⁹ Tu: chór muzyczny.

z należnością całą. Kapa tejże kitajki, z lamowym z tyłu kapturem, galonem srebrnym garniowanym, reszta wkoło galon biały szychowy. Druga kapa gredytur biały w kratkę przerabiany różową, z masywem srebrnym. Trzecia kapa zielona, materialna, powszednia, czwarta stara, per modum żałobnej, użyta i nikczemna. Antependia dwa do wielkiego ołtarza i do NMP z francuskiej kitajki, z kwiatami srebrnymi na zielonym dnie, z galonami białymi szychowymi. Inne ozdoby kościoła utrzymują się ile możliwości po zgorzeniu starego kościoła i za Bożą pomocą, w aparata może być kościół porządny, gdyż JO księżna Radziwiłłowa galony i suknią oraz kitajki francuskiej z srebrnymi kwiatami testamentem zapisała i są oddane do kościoła, które jeszcze nieużyte leżą.

Bielizna kościoła ołtarzów i zakrystii niewielka i uboga, jednak staranie o to czyni się, gdyby polepszyć i za Bożą pomocą polepszona będzie.

Kaplica jest jedna, jak się na(d)mienilo w górze. W tej w ołtarzu obraz NMP i obraz św. Barbary w figurze okrągłej, w ramach snycerską robotą, niemałowanych. Do tej kaplicy fundował śp. JW Imp Michał Szyszko szambelan dworu polskiego wikarię na sumie 12 000, od której procent szósty wiecznymi czasy naznaczył. Ta suma ulokowana na dobrach Żyrmuny i procent regularnie dochodzi ks. wikaremu, z którego procentu dziesiątego grosza podatku płaci na rok ks. wikary zł 72. Innych funduszków oddzielnych nie masz. Jakże zaś były, te od czasów niepamiętnych inkorporowane do plebana osoby za wolą zwierzchności najwyższej.

Szpital – dom drewniany na gruncie plebańskim zbudowany kosztem księżny Karoliny. Funduszków nie masz, ale mieści się ubogich w tym szpitalu dziadów siedm i bab siedm. Żyją z jałmużny i nadania parafii, mają też funduszek z folwarku Żyrmuńek wiecznymi czasy [z którego] pp. Godebscy, wojscy lidzey, naznaczyli dawać co rok beczkę żyta i beczkę jęczmienia miary starej gospodarskiej, to jest 5 ćwierci komisyjnej i złotych 10, co wszysiko najregularniej dochodzi. Nadto mają powinność co piątek odśpiewać litanią do Panu Jezusa za duszę Szyszki. Za co rok dwór żyrmuński płaci procentu od zł 200 zł 14. Szkoły parafialnej nie masz, gdyż Lida miasteczko niedaleko mil 2, tam do szkół kto może oddaje dzieci.

Nabożeństwo odprawuje się najregularniej, z naukami i kazaniami oraz śpiewaniem mszy świętej co niedzielę i święta. Odpusta były uprzywilejowane z Rzymu, ale tym pozwolenie skończyło się, prócz Różańca, ten zawsze trwać ma. [s. 4] Ze zwyczaju dawniejszego bywają festa na Wniebowstąpienie Pańskie, na Znalezienie Św. Krzyża, gdzie ludu najwięcej zgromadza się i księża karmelici z Lidy przyjeżdżają z mszami i kazaniami i na to mają fundusz 2000 zł. Także na Nawiedzenie, na Wniebowzięcie i na Narodzenie Najśw. Marii Panny są festa publiczne, na które przyjeżdżają ks. misjonarze z Wilna Montis Salvatoris z mszami i kazaniami i katechizmem, na to mają fundusz, jak mówią sami, tysięcy cztery. Ditto jeszcze dwa festa są w oktawę Różańcowej i Niepokalanego Poczęcia NMP, na które festa z funduszu też przyjeżdżają ks. karmelici z Lidy z kazaniami i mszami śpiewanymi, na to mają fundusz tysięcy dwa, w ogóle tedy mają sumy tysięcy cztery od szlachty Sokołowicza i Drobiażgiewicza. Bractwa formalnego nie ma, wszakże Różaniec, że jest wprowadzony, zaczęto co dzień czasu mszy świętej Różaniec odprawuje organista z ubogimi szpitalnymi i w niedzielę i święta publicznie oraz po obiedzie litanią co dzień do NMP. Karbona jest, z której dochodu przez rok może być zł 20 lub więcej, ■ na ozdoby i na światło kościołu obracają się i czasem ubogim prawdziwie nędznym.

Sprawowanie św. sakramentów

Chrzcielnicy udzielnej nie masz, ale naczynie – waza cynowa – letnią porą stoi na ołtarzu ubocznym z wierzchem pod nakryciem przyzwoicie, w tej fonta dwa razy co rok czyni się i olea św. są sprowadzane, na co świadectwa są podkustoszego. Zimową zaś

porą czasu mrozów bierze się fonta do domu plebańskiego i tam należycie utrzymuje się w porządku. Chrzty święte naprędzej dawane bywają żądającym, w nagłej jednak potrzebie i w prywatnych domach bywają dawane, co bardzo rzadko zdarza się. Sakrament bierzmowania ani słyszany, jeśli kiedy w Żyrmunach był dawany. Lud zaś z upragnieniem chciałby go mieć dawany. Sakrament N(ajświętsze)go Ciała Pańskiego w cyborium najprzyzwoiciej chowa się, w obracany cyborium nie za zamkiem, ale sekretnie z boku kołeczkiem zamyka się, że niewiadomemu obrócić nie można. Lampa przedtem paliła się dniem i nocą, ale dziś dla bezpieczeństwa i że fundusz nie wystarcza, pali się tylko czasu nabożeństwa i kiedy potrzeba co dzień. Funduszu na lampę procentu odbiera się zł 105 i od tych dziesiąty grosz płaci się, jednak gdy Bóg pozwoli spokojność czasów, ksiądz pleban przyrzeka, że tej posługi i czci dla Boga nie zaniedba.

[s. 5]

Pleban

Ksiądz Franciszek Brunon Odrowąż Wysocki z Małopolski, województwa lubelskiego, lat wieku 42. Lat 10 beneficjum żyrmuńskie posiada. Jest kanonikiem inflanckim i dziekanem ludzkim. Nauki duchowne brał w seminarium w Tykocinie u księży misjonarzy. Wyświęcony od JW ks. Jana Szyjkowskiego biskupa synopenskiego w Bielsku w roku 1780 i 1781. Innego beneficjum nie ma i zawsze w plebanii żyrmuńskiej mieszka. Msze św. zawsze w niedziele i święta odprawują się, tak za fundatorów dobrodziejów żywych i zmarłych, jako też za parafian. Obligacjom zadość ile możliwości czyni i innym księżom płaci. O naukach swoich sam decyzji dać nie umie. Bibliotekę ma piękną, różne książki tak duchowne kanoniczne, jako też historyczne, prawne i światowe.

Z parafianami nie ma kłótni i żyje spokojnie, gdy nikt okazją nie jest. Za posługę duchowną w administrowaniu sakramentów parafianów nie tylko że ekstorsji nie czyni, ale częstokroć ubogim swego ubożego majątku udzieli niechybnie.

Metryki chrztów, ślubów i pogrzebów w księgach należycie sam i księża zapisują. Bez indultów i zapowiedzi śluby nigdy nie dają się.

Regestr parafian swoich ma i parafię należycie zna co do sposobu ich życia i podług religii [...] ¹³⁰.

[s. 8]

Parafia i parafianie

Obszerna parafia wzdłuż na miłę i wszecz na tyleż, graniczy z parafiami na wschód słońca z trokielską, na południe z ludzką, na zachód z raduńską, na zachód zimowy i północ z ossowską. Do Trokieł mila 1. do Lidy 2. do Rudunia 3. do Ossowy mila. Parafia w granicach dawniejszych nie umniejszyla się. Rzeka Dzitwa niekiedy broni częstce parafii przystępu do kościoła, osobliwie na rozpuszczeniu zimy i w jesieni, że przewóz i bród zły. Liczba parafian przystępujących do stołu Pańskiego osób płeć obojęt 1600. Dzieci pierwszy raz przystępujące do św. sakramentów są nauczani w artykuły wiary świętej i wszystkich lud miewa nauki od księży. Bez opatrzenia świętymi sakramentami nikt nie umarł, chyba przez nie danie wiedzieć lub nagle. Z pogorszeniem żyjących publicznie ludzi nie ma.

Ludu obrządku religii innych nie masz. Sami katolicy – rzymianie, prócz Żydów niegodziwych.

Kaplica jedna we dworze żyrmuńskim u książąt Radziwiłłów za indultem, rok trzeci jak św. mszy nie bywają, książęta nie rezydują. Ta kaplica w murach, pod dachem jednym mieszkalnym, na dole per modum sali, ubrana nikczemnie.

¹³⁰ Pominięto tu opis plebanii i jej funduszu.

Cerkwi żadnej nie masz w tej parafii. Kłasztory najbliższe ludzkie, ks. pijarów i ks. karmelitów mil 2. Między małżeństwami za łaską Boga niezgód nie masz. Żyją wszyscy podług religii i powołania swego. Dekreta reformationis w zaleceniach prześwieatnej zwierzchności zachowują się i są na pamięci.

ANEKS III

Opis i inwentarz kościoła Żyrmunach z r. 1928, LVIA, 604-1-8551, k. 19r.-21v.,

Inwentarz kościoła i beneficjum rzymskokatolickiego kościoła w Żyrmunach oddany przez ks. Stefana Wierzbowskiego w r. 1928 21 kwietnia ks. Ignacemu Branickiemu

Żyrmuński parafialny kościół postawiony z drzewa w 1788 roku przez księżnę Karolinę z Pocijów Radziwiłłową; kościół ma kształt krzyża z niską wieżą, która była przeznaczona na dzwonnice. Na kościele są cztery żelazne krzyże. Kościół pokryty gontem w 1897 roku.

W jednym z węglów ogrodzenia przyległych do drogi pobudowana drewniana dzwonnica na kamiennym fundamencie w 1894 roku.

Podłoga w kościele drewniana, ułożona w roku 1892. Chór z organem oparty na czterech murowanych słupach. Organ w dwunastu registrach i czterech miechach potrzebuje gruntownej restauracji. Wewnątrz kościoła na 14 murowanych filarach oparte są boczne galerie. Okien w kościele 17.

W lewym skrzydle kościoła kaplica Bogarodzicy, a w prawym takimże skrzydle zakrystia, w której stoi komoda i szafa dla przechowywania aparatów i bielizny kościelnej. Nad zakrystią urządzony skład kościelnych sprzętów w roku 1898.

Pośrodku kościoła znajdują się drewniane ławki, przy jednym z filarów drewniana ambona w kształcie łódki opasanej siecią. Przy ścianie trzy konfesjonały. Nad amboną obraz św. Jana Ewangelisty. Przy ławkach 8 chorągwi używanych w czasie procesyj, sprawionych w 1893 roku. Procesjonalny metalowy posrebrzany krzyż ofiarowany przez p. Karola Stecewicza w 1895 roku. Dwie metalowe posrebrzane, miejscami pozłacane tarcze z monogramami Najśw. Marii Panny i Pana Jezusa używane w czasie procesji nabyte w 1894 roku.

Wielki ołtarz w trzech stopniach, mensa murowana, cyborium drewniane, aluminiowane, z pozłacanymi gzymsami oraz agnuskim i dwoma aniołami, zrobione w 1899 roku. [k. 19v.] Nad drzwiczkami tabernakulum zawieszone jest konopeum z białego jedwabiu, ofiarowane przez Danutę Laskowiczównę w 1928 r. marca 25 dnia.

Nad ołtarzem Ukrzyżowany Chrystus na czerwonym jedwabnym pluszu, w pozłacanej ramie.

Po obu stronach głównego ołtarza są dwa boczne ołtarze. W jednym z nich jest obraz Zmartwychwstania Chrystusa Pana, w drugim ołtarzu obraz Wniebowstąpienia Pańskiego, oba obrazy malowane na płótnie przez Balzukiewicza, a ofiarowane przez p. Puzilewicza w 1894 roku. Wszystkie te trzy ołtarze z podmurowanymi nawiasami, każdy oparty o cztery murowane słupy.

Ołtarz czwarty w kaplicy Bożej Matki z murowanym nawiasem, wsparty na czterech murowanych filarach. Drewniane cyborium, nad którym umieszczony przy ścia-

nie w ramach obraz Bogarodzicy z Jezusem w srebrnej nakładanej szacie, u dołu z połączonym księżycem. Po obu stronach ołtarza w tejże kaplicy na dosyć wysokich postumentach stoją dwie figury św. Stanisława biskupa i św. Kazimierza.

Na wielkim ołtarzu stoi dziesięć platerowanych lichtarzy i dwa trzyramienne kandelabry. Przed stopniami ołtarza dwa wielkie drewniane lichtarze stolarskiej roboty z świecami drewnianymi, zrobione w 1899 roku. Na bocznych ołtarzach po sześć ołowianych lichtarzy i cztery takichże lichtarzy w zapasie.

Na ołtarzu w kaplicy sześć wielkich platerowanych lichtarzy i dwa miedziane z aniołami.

Żyrandoli pięć, jeden brązowy na dwadzieścia świec i cztery po osiemnaście świec w nawie kościoła.

W prezbiterium jedno krzesło i dwie ławki przy ścianach.

Chrzcielnica w kształcie stołu drewniana, stolarskiej roboty, z miedzianym naczyniem na wodę do chrztu św. i potrójnym ołowianym vasculum na olea sacra.

[k. 20r.] Na ścianach kościoła czternaście oleodruków przedstawiających mękę Jezusa Chrystusa (stacje) i dwa obrazy Matki Boskiej olejne: Ostrobramskiej i Częstochowskiej. Jeden obraz malowany na blasie po obu stronach, zawieszony przy wejściu z zakrystii na prawo. W zakrystii na ścianach siedem oleodrukowanych obrazów. Jeden obraz Najśw. Serca Jezusowego na płótnie malowany, w ramach złotych, duży.

Naczynia metalowe

Srebrna puszka pozłociona 1.

Metalowa puszka posrebrzana 1.

Krzyż pacyfikał srebrny 1.

Kielichy: srebrne mniejsze 2, stary z 1643 roku 1, wielki z rzeźbą 1.

Patena: stara srebrna 1, stara bez próby 1, nowa srebrna 1, wielka z liczbą 21.

Pacyfikał srebrny 1, bez próby 1.

Krzyże metalowe na ołtarzach 1 większy i 2 mniejsze.

Naczynko ołowiane do omycia palców (lawaterz) 1.

Wotów na obrazie Matki Boskiej srebrnych różnej wielkości 26.

Monstrancja miedziana pozłociona 1.

Kociołek mosiężny na wodę święconą stary 1.

Trybularze z łódką 2, jeden z nich bardzo zniszczony.

Małych lichtarzy platerowanych 7 i 1 połamany.

Lichtarzyki małe mosiężne 2.

Ampulek szklanych 2.

Tacki 2: 1 platerowana i 1 mosiężna.

[k. 20v.] tacka platerowana kupiona w 1927 r. 1.

Podwójne vasculum na oleje Św. do chrztu św.

Krzyż z figurą Zbawiciela, cynowy, połamany 1.

Dwie formy do pieczenia opłatków.

Dwa cyrkle do wycinania komunikantów.

Żelazny postument pod lampkę przed ołtarzem 1.

Szczypce do gaszenia świec zepsute 1.

Dzwonków małych przy ołtarzach 4.

Dzwonków akordowych 2.

Dzwonek przy zakrystii 1.

Małe dzwonek przy bursie do chorych 1.

Naczynko metalowe na wiatyk do chorych 1.

Pochodni z kolorowymi szklami używane na procesjach 8.

Dzwon wagi 80 kg, mosiężny, kupiony przez Antoniego i Annę Ryngiewiczów w 1927 r.

Rzeczy drewniane

Lichtarzy drewnianych toczonych dużych 6, mniejszych 13, zepsutych 9.

Kółek drewnianych do świec przy katafalku 6.

Skrzynka drewniana 1.

Figura Chrystusa Zmartwychwstałego 1.

Paschał drewniany z granami drewnianymi oblany woskiem 1.

Triangul drewniany 1.

Katafalk o trzech stopniach z trumną 1.

Mary dwie większe i jedno małe 3.

Żałobne rzymskie chorągwie z 1901 r. 2.

Stare żałobne chorągwie w stylu bizantyjskim 2.

Obraz do grobu P. Jezusa na Wielki Piątek stary 1.

Antependium w pozłacanej ramie, z wieńcem i monogramem Chrystusa w wieńcu 1 [...] ¹³¹.

Feretron z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej i św. Kazimierza malowany na blasze 1.

[k. 2/v.] Wielka chorągiew biała 1 i 2 mniejsze jedwabne.

Gipsowa statua Przenajsw. Bogarodzicy mała 1.

Cynkowa statua duża NMP Niepokalanie poczętej 1.

Kociołek platerowany i kropidło 1.

Kociołek platerowany sprawiony 1928 r. 1.

Apparaty liturgiczne

Kap białych 2.

Kapa biała z jedwabiu sprawiona 1927 r., czerwonych 1, czarnych 1, fioletowych 1, zielona z jedwabiu sprawiona w 1926 r. 1.

Ornatów białych 2, starych białych 3, nowy biały ofiarowany przez p. Laskowiczową 1, czerwony nowy 1, czerwonych starych 5, fioletowych 3, zielonych 2, czarny nowy sprawiony w 1926 r., czarny zużyty 1.

Dalmatyk białych 2 [...] ¹³².

¹³¹ Pominięto tu bieliznę kościelną i drobne sprzęty.

¹³² Pominięto tu księgi liturgiczne i metrykalne, porządek nabożeństw, opis zabudowań plebanii.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY ARCHIWALNE

AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Zespół Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

3309: *Projekt kościoła w Solach*, A. Dubanowicz, 1925 (kserokopia w AKZ).

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zbiór kartograficzny

573-27: *Projekt przebudowy kościoła w Różance*, H. Marconi, 1823 (?), ryt. M. Bilgram, 1827.

AKKr. – Archiwum klasztoru OO. Karmelitów ■ Piasku w Krakowie

306/422: *Inwentarz całego funduszu koleśnickiego księży karmelitów dawnej reguły, diecezji wileńskiej, guberni grodzieńskiej, powiatu i dekanatu ludzkiego, Prowincji Litewskiej Wszystkich Świętych, roku 1825 dnia 21 miesiąca augusta sporządzony*.

AKZ – Archiwum Katalogu Zabytków. Instytut Sztuki PAN w Warszawie

– karty inwentaryzacyjne opr.: Małgorzata Charyło, Łukasz Gorczyca, Barbara [Jagielska] Jamska, Maria Kalamajska-Saced, Katarzyna Kolendo-Korczakowa, Małgorzata [Woźniak] Maksymiuk, Aleksandra Pilarz, Dorota [Kuty] Piramidowicz, Renata Sulewska, Katarzyna Uchowicz, Michał Wardzyński i Marcin Zgliński.

– zespół kserokopii planów i rękopisów archiwalnych.

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

rkps 338: *Materiału historycznego do dziejów rocznych czyli kroniki litewsko-katolickiego kościoła, a szczególnie wileńskiej diecezji [...] przez ks. Mamerta z Fułszyna Herburtą [...] zebranego tom II (streszczenie akt kapituły wileńskiej, 1601–1679: BN, mf. 68737).*

Archiwum parafialne w Gierwiatach (kserokopie w AKZ)

Wizyta generalna kościoła parafialnego gierwiackiego, 1797.

Akt wizyty generalnej kościoła gierwiackiego, 1818.

Inwentarz podawczy kościoła i plebanii gierwiackiej w guberni wileńskiej, w powiecie i dekanacie wileńskim, na mocy instrukcji za nr. 2582 z daty 14 XII 1828 roku przez JW Jędrzeja Benedykta Kłagiewicza, nominata biskupa sufragana wileńskiego i kawalera danej, po objęciu plebanii gierwiackiej przez wielbnego ks. Feliksa Górnickiego, teraz jako aktualnego plebana, przeze mnie ks. Józefa Kollba, plebana i altarysty worniańskiego, delegata do tego aktu, w dniu 3 I 1829 roku sporządzony i podpisany.

- Inwentarz kościoła parafialnego gierwiackiego, 1844.*
Inwentarz kościoła parafialnego gierwiackiego, 1849.
Wizyta kościoła parafialnego gierwiackiego, 1855.
Inwentarz kościoła parafialnego gierwiackiego, 1860.
Wizyta kościoła parafialnego gierwiackiego, 1862.
Визита или инвентарная опись гервятского р.к. приходского костела, 1884.
Визита или инвентарная опись гервятского р.к. приходского костела, 1895.
Zeszyt ofiar na rzecz budowy murowanego kościoła, 1897–1904.
Визита или инвентарная опись гервятского р.к. приходского костела, 1904.
Проект часовни при костеле в приходе Гервяты, 1904.
Инвентарная опись гервятского приходского р.к. костела, 1907.
Inwentarz gierwiackiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła, 1932
(również LVIA, 694-5-4954).

Archiwum parafialne w Kiemieliskach (kserokopie w AKZ)

- Zapis zaścianka Pienaniszki dla plebana kiemieliskiego ks. Ignacego Towiańskiego, dokonany przez Stanisława Prószyńskiego, 5 IX 1787.*
Inwentarz kościoła i plebanii kiemieliskiej skutkiem ukazu wileńskiego rzymskokatolickiego konsystorza, oddziału sądowego, za Nr 1323, daty roku 1826 miesiąca oktobra 5 dnia nastalego, przez delegowanego ks. Tadeusza Nomeykę, plebana i altarystę bujwidzkiego, przy podaniu administratorowi ks. Wincentemu Szwaplewiczowi sporządzony w roku 1826 dnia 30 decembra.
Opis i inwentarz kościoła parafialnego w Kiemieliskach, 1827.
Inwentarz funduszowy kościoła parafialnego kiemieliskiego podawczy przy instalacji ks. Macieja Laucewicza na toż beneficjum roku 1838 miesiąca maja 11 dnia.
Inwentarz podawczy kiemieliskiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła przy objęciu w administrację przez ks. Władysława Rutkowskiego, w 1862 roku września 22 dnia sporządzony.
Inwentarz funduszowy kościoła parafialnego kiemieliskiego podawczy przy instalacji ks. Mateusza Kaczanowskiego na toż beneficjum przez niżej podpisanego inspektora roku 1878 miesiąca apryla 16 dnia sporządzony.
Wizyta kościoła parafialnego kiemieliskiego, guberni wileńskiej, powiatu i dekanatu zawilejskiego z roku 1878.
Инвентарная опись кемелницкого римско-католического костела расположенного в виленской губернии, свенцянском уезде, свирском деканате, составлена в 1887 году.
Inwentarz kościoła parafialnego kiemieliskiego w ziemi wileńskiej, powiecie święciańskim, dekanacie świrskim położonego, 1920.
Inwentarz kiemieliskiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła sporządzony 1922 roku w czasie wizytacji pasterskiej.
Visitatio pastoralis archidioecesis vilnensis. Ecclesia Kiemieliscensis, 1928.
Pokwitowanie odbioru wynagrodzenia za pomalowanie ołtarzy Matki Boskiej i św. Stanisława, 1931.

Archiwum parafialne w Kolonii Wileńskiej (ob. Pavilnis)

- Złota księga kościoła w wileńskiej Kolonii Kolejowej, 1938–1956.*

Archiwum parafialne w Michaliskach

- Główna księga kasowa kościoła parafialnego w Michaliskach. Rok 1938.*

Archiwum parafialne w Raduniu

Rysunek projektowy kościoła, arch. J. Borowski, 1929 (kserokopia w AKZ).

Archiwum parafialne w Różance

Fotografie kościoła po pożarze, stan sprzed 1988 (fotokopie w AKZ).

Archiwum parafialne w Solach (kserokopie w AKZ)

Инвентарная опись солтского римско-католического костела, 1877.

Ulotka reklamowa odlewni dzwonów Karola Szwabego, 1930.

Opis inwentarza ruchomego i nieruchomego należącego do kościoła parafialnego w Solach, 1932.

Inwentarz solskiego parafialnego kościoła, 1934.

Archiwum parafialne w Żyrmunach (kserokopie w AKZ)

Intromisja proboszcza Macieja Szarkiewicza na grunt ustąpiony przez Samuela Kuncewicza, pisarza ziemskiego lidzkiego i jego żonę Hannę Połubińską, 23 I 1634 (wypis z ksiąg ziemskich lidzkich).

Wyrok sądu grodzkiego w Lidzie w sprawie Pawła Ołdakowskiego i Mikołaja Kirza, 15 VI 1729.

Potwierdzenie przez Ignacego Anicela Zawiszę, marszałka nadwornego lit., nadania wsi Skowrody na rzecz kościoła fundowanego przez jego przodków, Jana i Anastazję Zawiszów, 3 VII 1738, oraz odpis tegoż dokumentu, podanego do ksiąg grodzkich lidzkich przez proboszcza żyrmuńskiego ks. Stanisława Ungiera, 20 IX 1738;

Oświadczenie Kazimierza Wołłowicza, ciwuna wiekszniańskiego, że nie jest nic winien ks. Stanisławowi Ungierowi, proboszczowi żyrmuńskiemu w sumy Kazimierza Narbutta, miecznika lidzkiego, zapisanej na różaniec, 20 I 1743.

Oświadczenie Macieja Tubielewicza, iż od ks. Jakuba Kobyleńskiego, proboszcza żyrmuńskiego przejął obligację Adama Radoszczyńskiego na 1640 zł przeznaczonych na światło do lampy wiecznej, 25 V 1759.

Projekt bramy w ogrodzeniu kościoła, ok. 1904.

Projekt plebanii, F. Urbszys, 1928.

Kontrakt z Kazimierzem Gawryłowem na prace stolarskie przy budowie plebanii, 1928.

BAN – Biblioteka Akademii Nauk w Mińsku

23-2: Kolekcja Jana Bałzukiewicza; fotografie obiektów architektury sakralnej, ok. 1900–1914;

23-2-11: *Powiat oszmiański*,

23-2-24: *Powiat lidzki*.

BCz. – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

rkps 1775: *Wizytacje kościołów diecezji wileńskiej*, 1689–1717 (BN, mf. 79481).

rkps 1777: *Privilegia seu fundationes ecclesiarum dioecesis vilnensis*, 1387–1678 (BN, mf. 11649).

rkps 1979: *Księga wizyt generalnych probostw zgromadzenia Kanoników Regularnych od Pokuty (Prowincji Litewskiej)*, 1820.

BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

rkps 6241 III: *Acta Provinciae Lituanæ Ordinis Canoniorum Regularium. Protokoły podwójnej wizytacji klasztorów Kanoników Regularnych od Pokuty [...] Prowincji Litewskiej*, 1693–1695.

GSB – Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

inw. 112: Album prac własnych W. Sleńdzińskiego, ok. 1900.

IS PAN – Instytut Sztuki PAN w Warszawie

Archiwum Fotograficzne

Kościóły w Grauzyszkach i Michaliszkach, stan sprzed 1939.

LCVA – Litewskie Centralne Archiwum Państwowe (Lietuvos Centrinis Valstybinis Archyvas) w Wilnie

154-1-1263: Projekt kościoła w Węslawiniętach, arch. Władysław Obuchowski, 1928 (również LVIA, 694-5-713).

LKPC – Ośrodek Litewskiego Dziedzictwa Kulturowego (Lietuvos Kultūros Paveldo Centras) w Wilnie

22-1-40: Materiały Urzędu Konserwatora Zabytków woj. wileńskiego i nowogródzkiego, teka Różanka, 1924–1925.

22-1-74: Materiały Urzędu Konserwatora Zabytków woj. wileńskiego i nowogródzkiego, teka Żołudek, 1926.

22-1-153: Materiały Urzędu Konserwatora Zabytków woj. wileńskiego i nowogródzkiego, teka Gieranony, 1930.

22-1-187: Materiały Urzędu Konserwatora Zabytków woj. wileńskiego i nowogródzkiego, teka Michaliszki, 1932–1939.

LMN – Litewskie Muzeum Narodowe (Lietuvos Nacionalinis Muziejus) w Wilnie

Dział Dokumentacji Ikonograficznej

EMIK 152: Kościół w Węslawiniętach, pocztówka sprzed 1939.

LVIA – Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne (Lietuvos Valstybinis Istorijos Archyvas) w Wilnie

SA 4215: Akta grodzkie wileńskie: księga sądu ziemskiego, 1748–1756.

SA 4231: Akta grodzkie wileńskie: księga sądu ziemskiego, 1787.

SA 4807: Akta grodzkie wileńskie: księga sądu ziemskiego, 1795–1796.

SA 5152: Regestr aktów burmistrzowskich radzieckich wileńskich, 1794–1795.

382-1-344: Korespondencja Urzędu Gubernialnego i Gubernialnej Komisji Budowlano-Drogowej, dot. projektu kaplicy grobowej Kotwiczów w Michaliszkach, 1857.

382-1-1408: Projekt dzwonnicy w Niecieczy i korespondencja z wileńską Gubernialną Komisją Budowlaną, 1891–1892 (kserokopia w AKZ).

382-1-1790: Projekt przebudowy kościoła w Kiemieliszkach, 1897 (kserokopia w AKZ).

382-1-1986: Projekty kościoła w Gierwiatach, A. Polozow, 1899 i 1900 (kserokopia w AKZ) i korespondencja dot. zatwierdzenia przez wileńską Gubernialną Komisję Budowlaną, 1899–1903.

382-2-1873: Projekt przebudowy kościoła w Gieranonach, sygn. A. Filipowicz-Dubowik, i korespondencja dot. remontu, 1909 (kserokopia w AKZ).

382-2-1719: Projekt kaplicy grobowej Koczanów w Sołach, 1908 (kserokopia w AKZ).

382-2-2238: Projekt (niezrealizowany) kościoła w Raduniu, W. Michniewicz, 1910 (kserokopia w AKZ).

389-LM 113: *Metryka Litewska*, księga 113, 1637–1641.

- 389-LM 126: *Metryka Litewska*, księga 126, 1653–1654.
- 389-LM 556: *Metryka Litewska*, księga 556, 1792.
- 525-8-1072: Inwentarz folwarku Probostwo w Gieranonach, 1828.
- 525-8-1422: *Mappa saniego fundum probostwa Gieranon z jurysdykq w miasteczku Gieranonach oraz z sznurami do tej jurysdyki należącemi, w powiecie oszmiańskim położonego, do Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu należącego, zawiera obszerności w ogóle włók 8, morg 6, po uczynionym rozmiarze w r. 1809 sporządzona, rys. Jan Szantyr (kserokopia w AKZ).*
- 604-1-1862: *Wiadomość o kościołach parafialnych, filialnych, nieparafialnych, kaplicach publicznych i prywatnych świeckiego i zakonnego duchowieństwa diecezji rzymskokatolickiej wileńskiej miesiąca apryla 1 dnia roku 1824 ułożona* (kserokopia w AKZ).
- 604-1-3145: Zbiór dokumentów kościoła w Różance, 1832–1928.
- 604-1-3327: *Дело о передаче церковных утварей из упраздненных колтынянского костела и лоненицкого францисканского монастыря в волковыский, рыковнянский и салыцкий костел*, 1836.
- 604-1-3660: *Rachunek szczegółowy ekspensu pieniędzy od reparacji kościoła Michaliskiego*, 1838–1840.
- 604-1-5089: Remont kościoła w Różance, 1898–1904.
- 604-1-7589: *Inwentarz kościoła gieranońskiego sporządzony w 1937 roku*.
- 604-1-7597: *Inwentarz gieranońskiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła sporządzony w roku 1934*.
- 604-1-7599: *Inwentarze kościoła w Gieranonach*, 1924–1927.
- 604-1-7602: *Akta wizytacji kościoła w Gieranonach*, 1861–1928 (kserokopia w AKZ).
- 604-1-7604: *Dokumenty kościoła w Gieranonach*, 1934 (kserokopia w AKZ).
- 604-1-7605: *Opisanie probostwa gieranońskiego podług modelu JO księcia jm. Pasterza do wizyty generalnej danego w roku 1784*.
- 604-1-7608: *Wiadomość o beneficjum infułacji gieranońskiej*, 1833.
- 604-1-7623: *Inwentarz kościoła parafialnego infułackiego w miasteczku Gieranonach guberni i diecezji wileńskiej, powiecie oszmiańskim, dekanacie wiszniewskim, przy podaniu go w administrację w j. ks. Julianowi Panasewiczowi, doktorowi Św. Teologii, dnia 14 kwietnia 1841 roku sporządzony* (kserokopia w AKZ).
- 604-1-7624: *Dokumenty dot. remontów kościoła w Gieranonach*, 1836–1840.
- 604-1-7733: *Dokumenty dot. kościoła w Grauzyszkach*, 1855–1930 (kserokopie w AKZ: k. 4r. v.: 8r.; 11r.–12v.).
- 604-1-7769: *Inwentarze kościoła w Grauzyszkach*, 1862–1915 (kserokopie w AKZ: k. 2r. v.: 15v–18v.).
- 604-1-8219: *Projekt kaplicy w Dubatówce*, 1930 (kserokopia w AKZ).
- 604-1-8542: *Wiadomość o sprzętach i o różnych rzeczach kościoła parafialnego żyrmuńskiego przybyłych w latach 1849–1857*.
- 604-1-8543: *Postrzeżenie komitetu przy rozpatrywaniu aktu wizyty dekanatu ludzkiego. Żyrmuński kościół parafialny*, 1828.
- 604-1-8551: *Inwentarze kościoła w Żyrmunach*, 1921, 1924, 1925, 1928 (kserokopie w AKZ).
- 604-1-8555: *Dokumenty kościoła w Żyrmunach*, 1877–1931.
- 604-1-8563: *Dokumenty kościoła w Żyrmunach*, 1861–1929 (kserokopie w AKZ) k. 3r.–8r.).
- 604-1-10496: *Wiadomość o funduszu kościoła solskiego*, 1832.

- 604-1-10687: *Wizyta kościoła rzymskokatolickiego parafialnego solskiego w czasie kanonicznej wizyty przez JW Adama Stanisława Krasińskiego, biskupa wileńskiego i kawalera orderów w roku 1862 miesiąca czerwca dnia ... sporządzona.*
- 604-1-11366: *Raport proboszcza o pożarze kościoła żytmuńskiego, 18 II 1913.*
- 604-1-11835: *Dzieło o kasacie i wypróżnieniu kościoła ks. karmelitów koleśnickich, 1832–1825.*
- 604-1-12701: *Inwentarz plebanii solskiej r(oku) 1823 m(iesiąca) marca dnia 18 sporządzony.*
- 604-1-13627: *Kontrakt dzierżawy folwarku Popiszki, zawarty między plebanem gierwiackim a Kazimierzem Domeyką, 1843.*
- 604-3-1640: *Wizyty za rok 1828. Dekanat wileński, pabojski, wilkomierski, abelski, kupiski.*
- 604-4-201: *Дело о перестройке находящегося в ошмянском уезде селского приходского костела и о приходе, 1843–1853 (kserokopia w AKZ).*
- 604-4-401: *Дело о починке граужыньского костела, 1845–1852.*
- 604-4-509: *Szkody poczynione przez pożar plebanii grauzyskiej, 1846.*
- 604-4-664: *Dokumenty dot. kościoła w Gieranonach, 1849–1854.*
- 604-4-704: *Korespondencja dot. sprowadzenia do Żytmun krucyfiksu z Holzhan, 1848.*
- 604-4-1616: *Дело о починке гервянского костела, 1872–1875 (kserokopia w AKZ).*
- 604-4-1951: *Дело о починке граужыньского приходского костела ошмянского уезда, 1866–1867.*
- 604-4-3861: *Zbiór dokumentów dot. kościoła w Niecieczy, 1887 (kserokopia w AKZ).*
- 604-4-4122: *Дело о починке граужыньского костела, 1888–1891.*
- 604-4-4376: *Korespondencja dot. budowy dzwonnicy w Niecieczy, 1890–1892.*
- 604-4-4402: *Remont kościoła w Gieranonach, 1890–1898.*
- 604-4-4503: *Budowa dzwonnicy w Żytmunach, 1893 (kserokopia w AKZ).*
- 604-4-4856: *Budowa dzwonnicy w Żytmunach, 1894.*
- 604-4-4918: *Дело о разрешении на ремонт гервянского костела, 1894.*
- 604-4-5187: *Дело о представлении отчёта о расходовании денег на ремонт рудыньского и граужыньского костёлов, 1895.*
- 604-4-5293: *Remont kościoła w Żytmunach, 1896.*
- 604-4-5493: *О постройке нового каменного в Гервятах костела, 1898–1907.*
- 604-4-5732: *Remont kościoła w Gieranonach, 1900–1901.*
- 604-5-605: *Дело о закрытии остроовецким приходским костеле, 1866.*
- 694-1-1032: *Dzieło o potrzebie zbudowania kościoła parafialnego w Raduniu w miejscu nieprzystojnej szopy, za pismem cywilnego grodzieńskiego gubernatora a(nno) D(omini) 13 decembra 1832 r(oku) datowanym.*
- 694-1-1790: *Wiadomość roczna o ubytych i przybytych sprzętach w kościele parafialnym rzymskokatolickim gierwiackim po ostatniej wizycie, za rok 1846 sporządzona, [oraz za r. 1847 i 1850] dan w Gierwiatach roku 1850 m(iesiąca) grudnia 31 dnia.*
- 694-1-2088: *Projekt autorstwa Tomasza Tyszeckiego i kosztorys murowanej dzwonnicy w Gieranonach, 1855 (kserokopia w AKZ).*
- 694-1-3282: *Różne dokumenty kościoła gieranońskiego, 1529–1786.*
- 694-1-3289: *Dokumenty dot. kościoła w Gierwiatach, 1536–1780.*
- 694-1-3290: *Dokumenty dot. kościoła w Gieranonach, 1474–1883.*
- 694-1-3381: *Akta wizytacji kościołów i klasztorów diecezji wileńskiej, 1716–1799 (kserokopia w AKZ: k. 31r.–32v., Kiemieliszki).*

- 694-1-3544: Akta wizytacji kościołów i klasztorów diecezji wileńskiej, 1793–1835.
- 694-1-3562: *Wizyta generalna dekanatu oszmiańskiego roku 1798 m(iesią)ca marca 5 d(nia) ukończona.*
- 694-1-3589: *Opisanie kościoła, klasztoru i folwarku ks. karmelitów koleśnickich r(oku) 1801 m(iesią)ca augusta d(nia) 16 sporządzone.*
- 694-1-3591: *Opisanie kościołów dekanatu lidzkiego w czasie generalnej wizyty diecezji przez JW Jana Nepomucena Korwina Kossakowskiego...*, 1801 (kserokopia w AKZ; s. 326–339, Nieciecz; s. 63–98, Żyrmuń).
- 694-1-3593: *Opisanie kościoła różańskiego i wszelkiej ruchomości w nim znajdującej się roku 1801 sporządzone* (również MAB, 43-15868).
- 694-1-3597: *Inwentarz wszelkich funduszków plebanii żyrmuńskiej rzymsko-katolickiej w powiecie i dekanacie lidzkim w diecezji wileńskiej leżącej, sporządzony i podany czasu wizyty JW jm. ks. Jana Nepomucena Korwina Kossakowskiego biskupa wileńskiego, Kawalera Orderu św. Aleksandra Newskiego, roku 1801 miesiąca septembra 17 dnia* (kserokopia w AKZ)
- 694-1-3599: *Visitatio ecclesiae parochialis nieciecensis sub titulo Sancti Michaelis.*
Archangelii erectae, expedita ab illustrissimo reverendissimo domino, domino Joanne Kossakowski, loci ordinario diocesis vilnensis anno Domini 1801 die 15 septembris (kserokopia w AKZ).
- 694-1-3651: Akta wizytacji kościołów i klasztorów dekanatu oszmiańskiego, 1818–1830.
- 694-1-3704: *Inwentarz podawczy kościoła infułackiego parafialnego gieranońskiego ze wszelkimi przynależnościami do jego, w administrację JW ks. Janowi Levoisier, kanonikowi mahylewskiemu, administratorowi infułactwa gieranońskiego sporządzony i podany, 28 VII 1820.*
- 694-1-3714: *Inwentarz plebanii gierwiackiej przy podaniu w administrację ks. Janowi Nepomucenowi Kotarskiemu po zejściu śp. ks. Jana Kistełli, plebana wakującej, na mocy instrumentu JW Jm. ks. biskupa Tadeusza Kundzicza, biskupa ałańskiego, sufragana trockiego, oficjale wileńskiego w Uniwersytecie Imperatorskim profesora emeryta, doktora teologii, orderu S. Anny I klasy kawalera, pod dniem 25 maja 1822 roku wydanego, przeze mnie ks. Karola Iwanowskiego, plebana bystrzyckiego, delegowanego komisarza, stosownie do inwentarza podawczego roku 1816 sporządzonego, ze wszelkimi szczegółami uformowany.*
- 694-1-3733: *Wizyty kościołów diecezji wileńskiej za rok 1828* (kserokopie w AKZ: k. 266r.–269v., Żyrmuń; k. 306r.–324v., Raduń; k. 347r.–350v., Różanka).
- 694-1-3775: Wizytacja klasztorów diecezji wileńskiej, 1830.
- 694-1-3779: Akta wizytacji dekanatów oszmiańskiego i wiszniewskiego, 1830–1844 (kserokopie w AKZ: k. 26r.–33v., Kiemieliszki; k. 345r.–348v., Grauzyszki; k. 409r.–412v., Soły).
- 694-1-3918: Akta wizytacji dekanatu iawaryskiego, 1895.
- 694-1-3970: *Inventarium ecclesiarum diocesis vilnensis a(nno) D(omini) 1662–1675* (kserokopie w AKZ: k. 273lv., Raduń; k. 274v., Dubicze).
- 694-1-3973: Wizytacja generalna dekanatu lidzkiego, 1712 (kserokopie w AKZ: k. 3v.–6r., Żyrmuń).

- 694-1-3991: *Inwentarz z zupełnym klasztoru i całego beneficjum michaliskiego opisaniem, w czasie generalnej dziekańskiej wizyty sporządzony roku 1783.*
- 694-1-4003: *Opisanie wizyty generalnej stanu wszystkich parafialnych kościołów, ich plebanów z całą przynależnością dekanatu lidzkiego diecezji wileńskiej odbytej [...] z rozkazu JW jmp. ks. Dawida Pilchowskiego biskupa nominata echineńskiego, sufragana [...] administratora diecezji wileńskiej, Kawalera Orderu Św. Stanisława, roku 1796 miesiąca oktobra 22 dnia (kserokopie w AKZ: k. 3r.-6v., Żymuny; k. 11r.-12v., Nieciecz).*
- 694-1-4005: *Opisanie funduszu kościoła i plebanii michaliskiej, 4 II 1796.*
- 694-1-4014: *Akta wizytacji klasztorów diecezji wileńskiej, 1818.*
- 694-1-4461: *Zbiór inwentarzy folwarków plebanii gieranonskiej, 1628-1756.*
- 694-3-533: *Korespondencja dot. budowy kaplicy w Dubarówce.*
- 694-5-709: *Remont kościoła w Węslawiniętach, 1931.*
- 694-5-712: *Inwentarz węslawienieckiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, sporządzony przy przekazaniu tegoż kościoła, 1936.*
- 694-5-713: *Projekt kościoła w Węslawiniętach, arch. Władysław Obuchowski, 1928.*
- 694-5-714: *Visitatio pastoralis archidiecezis vilnensis, decanatus oszmiański, parochia Węslawienieta, 13 VI 1928.*
- 694-5-1013: *Dokumenty dot. kościoła w Gieranonach, 1931-1936.*
- 694-5-1032: *Dokumenty dot. kościoła w Graużyszkach, 1928-1939.*
- 694-5-1237: *Inwentarz dankuszyckiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła sporządzony przy przekazaniu tegoż kościoła przez ks. Leona Massakowskiego ks. Adolfowi Moczulskiemu w roku 1934 (kserokopia w AKZ).*
- 694-5-1396: *Dokumenty dot. kościoła w Żymunach, 1928-1932.*
- 694-5-1398: *List proboszcza żymuńskiego ks. Ignacego Branickiego do kurii, 8 XII 1933.*
- 694-5-1715: *Inwentarz kościoła parafialnego kiemieliskiego, 1931.*
- 694-5-1720: *Inwentarze kościoła parafialnego w Kiemieliszkach, 1862, 1893.*
- 694-5-1721: *Dokumenty dot. kościoła w Kiemieliszkach, 1920-1930.*
- 694-5-1722: *Inwentarz kościoła parafialnego kiemieliskiego, 1929.*
- 694-5-1723: *Inwentarz kościoła parafialnego w Kiemieliszkach, 1924.*
- 694-5-2794: *Inwentarz parafialnego rzymskokatolickiego kościoła michaliskiego, 3 X 1920.*
- 694-5-2797: *Kwestionariusz dotyczący kościołów archidiecezji wileńskiej. Dekanat worniański. Parafia i kościół michalski, 23 XII 1927.*
- 694-5-3036: *Inwentarz niecieckiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła, położonego w województwie nowogródzkim, powiatu i dekanatu lidzkiego, sporządzony w roku 1927 przy zdaniu takowego ks. Stanisławowi Mikulskiemu (kserokopia w AKZ).*
- 694-5-3037: *Zbiór dokumentów i inwentarze kościoła w Niecieczy, 1931-1932 (kserokopia w AKZ).*
- 694-5-3039: *Zbiór dokumentów kościoła w Niecieczy, 1930-1939 (kserokopia w AKZ).*
- 694-5-3042: *Inwentarz niecieckiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła, położonego w woj. nowogródzkim, powiecie i dekanacie lidzkim, 1925 (kserokopia w AKZ).*

- 694-5-3045: Dokumenty i materiały ikonograficzne dot. kaplicy w Bachmatach, 1918–1928.
- 694-5-3050: Powołanie komitetu remontowego kościoła w Niecieczy, 1928.
- 694-5-3102: Projekt kościoła w Narwiliszkach, arch. Władysław Obuchowski, 1927.
- 694-5-3581: *Inwentarz rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Raduniu sporządzony dnia 3 grudnia 1923 roku.*
- 694-5-3583: Sprawa drewnianego kościoła w Raduniu jako zabytku do konserwacji, 1928.
- 694-5-3595: Projekty budowy kościoła w Raduniu, J. Borkowski 1928–1929 (kserokopia w AKZ).
- 694-5-3596: *Visitatio pastoralis archidiecepsis vilnensis, decanatus raduński, parochia Raduń, 1927.*
- 694-5-3604: Sprawa pożyczki parafii Raduń od kościoła w Naczy, 1931–1933.
- 694-5-3606: Sprawa sprzedaży starego kościoła drewnianego w związku z wybudowaniem nowego murowanego w Raduniu, 1935.
- 694-5-3607: *Obliczenia statyczne do projektu kościoła w miasteczku Raduń powiatu lidzkiego, 1929.*
- 694-5-3608: *Obliczenia robót prowadzonych przy budowie kościoła w Raduniu pow. lidzkiego, 1929–1933.*
- 694-5-3610: *Inwentarz rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Raduniu sporządzony dnia 23 listopada 1936 roku.*
- 694-5-3751: *Odnowienie kościoła w Różance, 1923.*
- 694-5-3753: *Akt wizytacji kościoła różańskiego lidzkiego dekanatu, 1925 (kserokopia w AKZ).*
- 694-5-3756: *Opis historyczny kościoła w Różance, 1928 (kserokopia w AKZ).*
- 694-5-3759: *Akt wizytacji kościoła w Różance, 1932.*
- 694-5-4367: *Akt poświęcenia kamienia węgielnego kościoła w Sołach, 24 VI 1927.*
- 694-5-4369: Dokumenty dot. kościoła w Sołach, 1900–1930.
- 694-5-4372: Fundusze na budowę kościoła w Sołach, 1928–1929.
- 694-5-4947: *Inwentarz gierwiackiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła sporządzony w czasie wizytacji Jego Ekscelencji biskupa wileńskiego Jerzego Matulewicza 1922 roku 11 sierpnia (tu również inwentarz 1928).*
- 694-5-4949: Dokumenty dot. kościoła gierwiackiego, 1834–1920.
- 694-5-4952: Inwentarz kościoła gierwiackiego, 1829.
- 694-5-4954: *Inwentarz gierwiackiego rzymskokatolickiego parafialnego kościoła, 1932.*
- 694-6-24: Zarząd dóbr beneficjalnych Uniwersytetu Wileńskiego, 1819–1820.
- 694-6-122: Zarząd dóbr beneficjalnych Uniwersytetu Wileńskiego, 1794–1844.
- 1135-3-545: Michaliszki, fotografie J. Kłosa, 1924 (fotokopie w AKZ).
- 1135-3-612: Różanka, fotografie J. Kłosa, 1926 (fotokopie w AKZ).
- 1135-12-42: Pomiar kościoła w Michaliszkach (rzut, fasada, elewacja pd., przekrój wieży) oraz projekt neobarokowego szczytu, hełmów i sygnaturki, arch. Juliusz Kłos, 1924 (kserokopia w AKZ).

MAB – Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk (Mokslo Akademijos Biblioteka) w Wilnie

1-578: Odnowienie funduszu kościoła w Żymunach przez Jana i Aleksandra Zawiszów, 16 V 1624.

6-10: Fundacja kościoła w Gieranonach (Zygmunciszkach) przez w. księcia lit. Zygmunta Kiejstutowicza, 11 XI 1411.

- 6-18: Zapis Konrada Kuczuka dla franciszkanów wileńskich, 1 VII 1436.
 6-41: Zapis Jerzego Gasztolda dla kościoła w Ostrowcu, 1468.
 9-1727: *Inventarium ecclesiae kolesnicensis*, 1778 (druga kopia: 9-1728).
 43-435: Spisy podatkowe diecezji wileńskiej, 1553–1559.
 43-476: Regestr podatkowy parafii diecezji wileńskiej, 1595.
 43-8326: List ks. Jana Horaina do kapituły wileńskiej w sprawie zwrotu monstrancji gieranońskiej fundacji Olbrachta Gasztolda, 1774.
 43-8363: Raport ks. Stefana Brejksza dot. szpitala parafialnego w Gierwiatach, 1797.
 43-8366: *Wiadomość o funduszu kościoła parafialnego gierwiackiego i altarii sokolajckiej w parafii tegoż kościoła, podana przez niżej podpisanego [ks. Feliksa Górnickiego], plebana gierwiackiego, 20 VIII 1838.*
 43-8367: Pokwitowanie ks. Józefa Karwowskiego dot. odbioru rzeczy z katedry wileńskiej przekazanych do Gierwiat przez podkustosza katedry ks. Aleksandra Waszkiewicza, 1873.
 43-8368: Książka rachunków dot. remontu kościoła w Gierwiatach, 1874.
 43-8540: Pretensje kapituły wileńskiej wobec Stefana Romera o sumy z Grauzyszek należne Bursie Korsakowskiej w Wilnie, 1760.
 43-8542: Dokumenty dot. kościoła w Grauzyszkach, 1866–1868.
 43-15858: *Opisanie kościoła różańskiego i wszelkiej ruchomości w nim znajdującej się roku 1801 sporządzone* (również LVIA, 694-1-3593).
 44-304: Materiały dot. domu sióstr Paliotynek w majątku Zarankowszczyzna, 1938–1939.
 44-539: Zbiór dokumentów dot. kościoła w Raduniu, 1928–1935.
 44-912: Plan beneficjum parafialnego w Żymunach, 1928.
 255-166: Opisanie kościołów powiatu lidzkiego przez ks. Piotra Kranjalisa, ok. 1900.
 273-2429: Testament bpa żmudzkiego Piotra Kazimierza Parczewskiego, 26 II 1656.
 273-2854: Akt wizytacji kościoła parafialnego w Danuszewie, b.d. [pocz. w. XIX].
 320-55: Szkicownik Kanuta Rusieckiego, 1846.

MNW – Muzeum Narodowe w Warszawie

Dział Ikonografii:

Kościół w Michaliszkach, fotografie J. Kłosa, 1926.

Kościół w Różance, fotografie J. Kłosa, 1926.

NGAB Grodno – Państwowe Archiwum Historyczne Białorusi (Нацыянальны Гістарычны Архіў Рэспублікі Беларусь) w Grodnie

8-2-1842: Projekt kaplicy w Grandziczach, W. Sroka, 1906 (kserokopia w AKZ).

NGAB Mińsk – Państwowe Archiwum Historyczne Białorusi (Нацыянальны Гістарычны Архіў Рэспублікі Беларусь) w Mińsku

1781-27-213: Akta wizytacji kościołów dekanatu nowogródzkiego, 1739–1753 (kserokopia w AKZ).

1781-27-496: *Inwentarz kościoła parafialnego nowogródzkiego*, 1723 (kserokopia w AKZ).

1781-27-515: *Inwentarz kościoła farskiego nowogródzkiego*, 1740 (kserokopia w AKZ).

- RGADA – Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych (Российский Государственный Архив Древних Актов) w Moskwie
 389-113: *Metryka Litewska*, ks. 113, zob. LVIA, 389-LM 113 (mf.).
 389-126: *Metryka Litewska*, ks. 126, zob. LVIA, 389-LM 126 (mf.).
 389-556: *Metryka Litewska*, ks. 556, zob. LVIA, 389-LM 556 (mf.).
 1603-2: *Комиссия Эдукационного Фонда. Описи делам разных упраздненных мест по фундушным именам и капиталам*, 1796–1836.
- RGWLA – Rosyjskie Wojskowe Archiwum Historyczne (Российский Государственный Военно-Исторический Архив) w Moskwie
 349-19-2382: *Pomiar b. klasztoru Kanoników od Pokuty w Michaliszkach*, 1833 (kserokopia w AKZ).
- VUB – Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus Universiteto Biblioteka)
 4-35956 (A.2621): *Kronika kościoła parafialnego w Graużyszkach, położonego w diecezji wileńskiej, guberni wileńskiej, w powiecie i dekanacie oszmiańskim*, 1849.
 4-35961 (A.2626): *Kronika kościoła parafialnego w m(iasteczku) Gierwiatach*, 1849.
 4-35962 (A.2627): *Kronika kościoła parafialnego w Gieranonach, położonego w diecezji wileńskiej, guberni wileńskiej, powiecie oszmiańskim, dekanacie wiszniowskim*, 1849.
 4-35998 (A.2663): *Kronika kościoła filialnego w Daukszyszkach, położonego w diecezji wileńskiej, powiecie i dekanacie oszmiańskim*, 1849.
 4-36001 (A.2666): *Kronika kościoła parafialnego w Dantuszewie, położonego w diecezji wileńskiej, guberni wileńskiej, powiecie święciańskim, dekanacie świrskim*, 1849.
 4-36011 (A.2676): *Kronika kościoła parafialnego w Żyrmunach, położonego w diecezji wileńskiej, guberni wileńskiej, w powiecie i dekanacie lidzkim*, 1849.
 4-36059 (A.2724): *Kronika kościoła parafialnego w Kiemieliszkach, położonego w diecezji wileńskiej, guberni wileńskiej, powiecie święciańskim, dekanacie świrskim*, 1849.
 4-36126 (A.2792): *Kronika kościoła parafialnego w Michaliszkach*, 1849.
 4-36129 (A.2795): *Kronika kościoła parafialnego w Niecieczy, położonego w diecezji wileńskiej, guberni wileńskiej, powiecie lidzkim, dekanacie lidzkim*, 1849.
 4-36179 (A.2846): *Kronika kościoła parafialnego w Różance, położonego w diecezji wileńskiej, guberni wileńskiej, powiecie lidzkim, dekanacie lidzkim*, 1849.
 4-36248 (A.2918): *Kronika kościoła parafialnego w Solach, położonego w diecezji wileńskiej, guberni wileńskiej, powiecie oszmiańskim, dekanacie oszmiańskim*, 1849.
 57-B.53-39: *Inwentarz podawczy plebanii raduńskiej w roku 1829 d(nia) 18 m(iesiąc)ca maja*.
 57-B.53-42: *Acta visitationis generalis ecclesiarum dioecesis vilnensis, sub[...] Georgio Tyszkiewicz episcopo vilnensi [...] per [...] Simonem Adalbertum Młyniecki, officialem visitatorem Albæ et Nigræ Russiae [...] peractæ anno 1653–1654*.
 57-B.53-44: *Kopiarz dokumentów fundacyjnych dot. kościołów diecezji wileńskiej*, 1700.

- 57-B.53-290; 57-B.53-345: Zbiór inwentarzy folwarków plebanii gieranońskiej, 1628–1789. *Inwentarz kościoła i plebanii grauzyskiej z woli i wskazania JW biskupa wileńskiego czasu wizyty W.Jm. ks. dziekana oszmiańskiego sporządzony i penes fundum ks. Jakubowi Szczepulewiczowi, plebanowi i altaryście grauzyskiemu zostawiony w roku 1780.*
- 57-B.53-396: Opisanie budynków plebanii żyrymuńskiej, gruntów i podda-nych, 1631.
- 57-B.53-397: *Status ecclesiae żyrymunensis in visitatione decanali anno Domini 1731 d(ie) 23 martii.*
- 57-B.53-398: Inwentarz kościoła żyrymuńskiego, 1739.
- 57-B.53-399: *Visitatio ecclesiae parochialis żernonensis anno 1740 in vi-sitatione decanali.*
- 57-B.53-400: Inwentarz podawczy beneficjum żyrymuńskiego *post fata* Jm. ks. Jana Kientewicza plebana żyrymuńskiego Jm. ks. Franciszkowi Wysockiemu *ad praesens* plebanowi żyry-muńskiego poddany, 21 IX 1786.
- 57-B.53-401: Opisanie beneficjum żyrymuńskiego podług modelusza JO księcia Jmci pasterza do generalnej wizyty poddanego, w roku terażniejszym 1872 dnia 16 septembra sporządzone.
- 57-B.53-508: Akt wizyty generalnej dziekańskiej [kościoła parafialnego w Kiemielskach], ekspediowanej w roku 1786 in aprilis.
- 57-B.53-829: *Parochia nieciecensis. Visitatio decanalis anno 1731 die 27 februarii.*
- 57-B.53-830: Inwentarz kościoła i plebanii niecieckiej w roku 1763 *junii* sporządzony.
- 57-B.53-831: *Inventarium ecclesiae nececensis post fata ad(mod)um r(eve-re)ndi Joannis Dunkin parochi ejusdem ecclesiae, ex man-datate illu(striss)imi offi(cia)li vilnensis ad(mod)um r(eve-re)ndo domino Thomae Górski ad praesens commendario nececensi, subscriptum anno Domini 1771 d(ie) 8. junii.*
- 57-B.53-832: Opisanie beneficjum niecieckiego, podług modelusza JO księ-cia Jm. Pasterza dziekanom do wizyty podanego, w r(ok)u terażniejszym 1782 d(nia) 16 m(iesią)ca septembra sporzą-dzone.
- 57-B.53-951: Inwentarz kościoła raduńskiego z filią dubicką sporządzo-ny roku 1801 *aug(usta) 16* dnia.
- 57-B.53-961: *Inventarium ecclesiae rożanecensis tituli Sanctorum Petri et Pauli post obitum piae defuncti Fabiani Gajdamowski par-ochi rożanecensis, ultimi et immediati possessoris [...] circa traditionem ill(ust)ri admi(odum) rev(ere)ndo Stanislao So-bolewski, 1765.*
- 57-B.53-963: *Visitatio foundationis ecclesiae rosanecensis, 1637.*
- 57-B.53-964: *Acta visitationis eccl(esiae) rosancensis anno D(omi)ni 1731.*
- 57-B.53-965: *Visitatio ecclesiae parochialis rosancensis, 1732.*
- 57-B.53-966: *Circumscriptio ecclesiae rosancensis et fundi ejus, 1744.*
- 57-B.53-967: Opisanie plebanii różaneckiej podług modelusza JO książe-cia Jm. Pasterza dziekanom do generalnej wizyty podanego, w roku terażniejszym 1783 *m(iesią)ca ... 25.*
- 57-B.53-970: Inwentarz podawczy kościoła i plebanii różankowskiej przy oddaniu w administrację ks. Jakubowi Jankowskiemu na

- mocy pisma JW biskupa delkoneńskiego, sufragana trockiego, rządzącego diecezją wileńską i kawalera Jana Cywińskiego, pod dniem 18 grudnia 1842 roku za N. 8325 nastalego, przez ks. Kazimierza Kulbackiego, dziekana raduńskiego, plebana bieniakoskiego, magistra teologii, w dniu 19 marca 1843 roku sporządzony (kserokopia w AKZ).
- 57-B.53-972: Sprzęt bractwa Najświętszej Panny Szkaplarskiej zostający przy kościele różańckim a(nno) 1665 (do 1674).
- 57-B.53-1066: Inwentarz rzeczy i aparatów kościoła solskiego roku 1648 m(iesią) c(iesie)mbra 16 dnia podczas generalnej wizyty sporządzony przez w Bodze wielbnego Jm. ks. Jana Dowgiałłę Zawiszę archidiakona wileńskiego, proboszcza oszmiańskiego, sekretarza JKMc i przy kościele pomienionym zostawiony.
- 57-B.53-1068: Actus visitationis ecclesiae solensis, 20 XI 1699.
- 57-B.53-1070: Opisanie ad praesens kościoła i plebanii solskiej roku [1757] novembris post fata Jm. ks. Jana Pomarnackiego, w niebytności Jm. księdza dziekana oszmiańskiego, tedy [przez] ks. Ignacego Rogozińskiego poddziekana oszmiańskiego, plebana łaskiego, niżej na podpisie ręką własną wyrażonego.
- 57-B.53-1073: Inwentarz podawczy plebanii solskiej WJm. ks. Ignacemu Onufremu Pujkowskemu plebanowi solskiemu dnia 14 maja 1804 roku przez WJm. ks. Józefa Lubańskiego kanoniku smoleńskiego, poddziekana oszmiańskiego i koadytora oszmiańskiego probostwa sporządzony.
- 57-B.53-1147: Opisanie beneficjum cudzieniskiego, podług modelu JO księcia Jm. Pasterza dziekanom do wizyty podanego, w roku 1784 uczynione.
- 57-B.53-1292: Sprawy czyli dokumenta kościoła raduńskiego i dubickiego są zanotowane przez mnie plebana raduńskiego roku 1780 m(iesią)ca marca dnia 7.
- 57-B.53-1319: Spis dokumentów funduszowych dot. kościoła gierwiackiego, ok. 1780.
- 57-B.53-1337: Spis dokumentów dot. kościołów w Niecieczy, Hermaniszkach, Zabłociu, Trokielach i Lipniskach, ok. 1780.
- 57-B.53-1358: Spis dokumentów funduszowych dot. kościołów w Żyrmunach (z lat 1522–1657) i Żołudku, ok. 1780.
- 57-B.53-1359: Spis dokumentów funduszowych dot. kościołów w Żyrmunach (z lat 1624–1747), Dziewieniszkach i Dobrzyniewie, ok. 1780.
- 57-B.53-1367: Dokumenty kościoła raduńskiego dek(anatu) raduńsk(iego).
- 57-B.53-1372: Spis dokumentów funduszowych dot. kościołów diecezji wileńskiej (m. in. w Gieranonach i Graużyszkach), ok. 1780.
- 57-B.53-1374: Registr zapisów legacyjnych, funduszowych, prawnych et varii tituli dokumentów altarii całego dekanatu lidzkiego, przy wizycie dziekańskiej z rozkazu JO księcia Jm. Ignacego Jakuba Massalskiego, biskupa wileńskiego, Pasterza naszego uczyniony, r. 1780 sporządzony.
- 57-B.53-1378: Obsequium, Joanni Nepomuceno Kossakowski episcopo...vilnensi, ex archiva dioeceseos depromptum et hoc primo tomo absolutum [sumariusz dokumentów funduszowych dot. kościołów diecezji wileńskiej], 1794–1797.

- 57-B.53-1413: *Protocolum actorum curiae [...] d[omi]ni Ignatii Jacobi principis Massalski, episcopi vilnensis [...] die 1 mensis januarii 1780 anni inchoatum [do 1784].*
- 57-B.54-196: *Postrzeżenia z aktów wizyty kościołów w dekanacie oszmiańskim będących przez Jm. ks. Kazimierza Zimnorzeckiego odprawionej, 1828.*
- 57-B.54-291: *Inwentarz kościoła raduńskiego i kopie niektórych dokumentów temuż kościołowi służących, 30 I 1744 (m. in.: Registrum całej parafii raduńskiej roku 1743 miesiąca decembra 20 dnia pisany za staraniem ks. Mateusza Krahelskiego plebana raduńskiego i dubickiego).*
- 57-B.54-321: *Potwierdzenie przez Jana Kazimierza fundacji infułacji w Gieranonach, dokonanej w r. 1529 przez Olbrachta Gasztołda, 24 XII 1650 (odpis z r. 1740).*
- 57-B.54-344: *Pretensja kościoła nackiego do raduńskiego o przywrócenie Dubicz filii, renowowana i prezentowana coram illustrissimo loci ordinario podczas wizyty synodalnej agitującej się w Lidzie anno 1721, miesiąca augusta 10 dnia.*
- ZAP – Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
- 54 ZAP: *pomiar dzwonnicy kościoła w Żymunach, pow. lidzki, woj. nowogródzkie, Leon Fomin, 1937.*

BIBLIOGRAFIA

- Abramowicz 1937
- Aftanazy
- A. J. 1901
- Alexandrowicz 1965
- Alexandrowicz 1970
- Alexandrowicz 1989
- Architektura Białorusi 1993
- AWAK
- Baliński, Lipiński 1885–1886
- Balus, Krasny 1996
- Baraniewski 1987
- Bartczakowa 1973
- Bażenawa 2001
- Bobrow 1997
- Bochnak, Pagaczewski 1959
- Boniecki
- Brensztajn 1924
- Brykowski 1991
- Brykowski 1997
- W. Abramowicz, *Miech w serce niewdzięczne utopiony*, „Ziemia Łódzka”, 2, 1937, nr 9, s. 93–96.
- R. Aftanazy, *Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej*, Wrocław 1991–1997.
- A. J., *Kościół w Gierwiatach (powiat wileński)*, „Kronika Rodzinna”, 1901, nr 21, s. 407.
- S. Alexandrowicz, *Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r. (zw. radziwiłłowska, jako źródło do dziejów Litwy i Białorusi)*, „Studia Źródłoznawcze”, 10, 1965, s. 33–67.
- S. Alexandrowicz, *Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w.*, „Acta Baltico-Slavica”, 7, 1970, s. 47–108.
- S. Alexandrowicz, *Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku*, Poznań 1989.
- *Архітэктура Беларусі. Энцыклапедычны даведнік*, Мінск 1993.
- *Акты издаваемые Виленскою Археологическою Комиссіею*, Вильна 1865–1915.
- M. Baliński, T. Lipiński, *Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym* Warszawa, 1885–1886.
- W. Balus, P. Krasny, *Kościół parafialny w Wielgocy. Z badań nad początkami neogotyku w polskiej architekturze sakralnej*, „Miscellanea Łódzkie”, 1996, nr 1, s. 33–38.
- W. Baraniewski, *Krzyszowice* [w:] *Karl Friedrich Schinkel i Polacy*, Warszawa 1987, s. 103–110.
- A. Bartczakowa, *Pałac Paca*, Warszawa 1973.
- В. Баженawa, *Роснічы Пёмпы Сержэста*, „Наша Вера”, 2001, nr 1(15).
- R. Bobrow, *Srebro warszawskie 1851–1939*, Warszawa 1997.
- A. Bochnak, J. Pagaczewski, *Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich*, Kraków 1959.
- A. Boniecki, *Herbarz polski*, Warszawa 1899–1913.
- M. Brensztein, *Zarys dziejów ludwisarstwa na ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego*, Wilno 1924.
- R. Brykowski, *Drewniane dwuwieżowe świątynie w Rzeczypospolitej*, „Biuletyn Historii Sztuki”, 53, 1991, s. 27–50.
- R. Brykowski, *Drewniana architektura kościelna na Kresach Wschodnich – dzieje i straty* [w:] *Zabytki sztuki polskiej na dawnych Kresach Wschodnich*, Warszawa 1997, s. 17–32.

- Brykowski 2000 – R. Brykowski, *Drewniana architektura kościelna Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozważania wstępne* [w:] *Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w.*, red. J. Lilejko, Lublin 2000, s. 211–231.
- Brzostowski 1776 – P. K. Brzostowski, *Wiadomość genealogiczna o Donie Brzostowskich od wejścia z Polski do Litwy*, b.m. 1776.
- Budrys, Dolinskas 2002 – R. Budrys, V. Dolinskas, *Vilniaus katedros lobynas (Vilnius Cathedral Treasury)*, Vilnius 2002.
- Bujnicki 1935 – T. Bujnicki, *Pamiętki historyczne wileńszczyzny i nowogródziny*, Wilno 1935.
- Calendarium* 1914 – *Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in anno Domini 1914*, Vilnae 1914.
- Catalogus ecclesiarum* 1939 – *Catalogus ecclesiarum et cleri Archidioecesis Vilnensis pro anno Domini 1939*, Vilnae 1939.
- Ciemnołoński, Stankiewicz 1990 – J. Ciemnołoński, J. Stankiewicz, *Architekt Jan Borowski (1890–1966)*, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 35, 1990, s. 243–252.
- Ciemnołoński 1992 – J. Ciemnołoński, *Jan Borowski architekt i konserwator z Ziemi Wileńskiej* [w:] *Wilno i Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur*, t. 1, red. E. Feliksiak, Białystok 1992, s. 423–482.
- Citou 1998 – A. Цітоў, *Гэральдыка беларускіх месцаў (XVI – пачатак XX ст.)*, Мінск 1998.
- Cudowny obraz* 1929 – *Cudowny obraz Matki Boskiej Różańcowej, znajdujący się w kościele greckim*, b.m. [Wilno ?] 1929.
- Czanturija 1988 – В. А. Чантурія, *Атлас памятных архітэктуры і мемарыяльных камплексаў Беларусі*, Мінск 1988.
- Čepienė, Petrauskienė 1979 – K. Čepienė, I. Petrauskienė, *Vilniaus akademijos spautinės leidiniai 1576–1805*, Vilnius 1979.
- Dzianisau 2001 – U. Dzianisau, *Kościół i klasztor benedyktynek w Mińsku*, „Przegląd Wschodni”, 7, 2001, z. 3 (27), s. 825–841.
- Dzik 1998 – J. Dzik, *Franciszek Łekszycki malarz religijny baroku*, Kalwaria Zebrzydowska 1998.
- Encyklopedia historii Białorusi* – *Энцыклапедыя гісторыі Беларусі*, Мінск 1993–2003.
- Encyklopedia kościelna* – *Encyklopedia kościelna według teologicznej encyklopedii Wettera i Weltego z licznymi dopełnieniami*, wyd. M. Nowodworski, Warszawa 1873–1910.
- Encyklopedia powszechna* – *Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana*, seria 1, Warszawa 1890–1904.
- Encyklopedia ziemi wileńskiej* – *Encyklopedia ziemi wileńskiej*, t. 1: *Wileński słownik biograficzny*, Bydgoszcz 2002.
- Estreicher – K. Estreicher, *Bibliografia polska*, Warszawa 1977–1978 (reprint).
- Fijałek 1914 – J. Fijałek, *Polska i Litwa w historycznym stosunku*, Warszawa 1914.
- Gabruś 2001 – Т. Габрусь, *Мураванія характы. Сакральная архітэктура беларускага барока*, Мінск 2001.
- Gabruś 2001a – Т. Габрусь, *Духовныя абароны айчыны*, „Наша вера”, 2001, nr 3 (17), s. 40–46.
- Giedrojć 1995 – P. Giedrojć, *Historia parafii Trójcy Przenajświętszej w Gierwiatach*, praca dyplomowa, Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie, 1995 (kserokopia w AKZ).
- Gorczyca 1996 – Ł. Gorczyca, *Główne nurty architektury sakralnej na Wileńszczyźnie w dwudziestolecie międzywojennym* [w:] *Sztuka kresów wschodnich*, t. 2, red. J. K. Ostrowski, Kraków 1996, s. 297–312.

- Górski 1970 – T. Górski, *Stosunek biskupa Jerzego Matulewicza do spraw językowych w diecezji wileńskiej 1918–1925*. Rzym 1970.
- Hlebowicz 1991 – A. Hlebowicz, *Kościół w niewoli*, Warszawa 1991.
- Jagielska 1996 – B. Jagielska, *Barok wileński w XX wieku. Głębokie, Oszmiana, Krewa* [w:] *Sztuka kresów wschodnich*, t. 2, red. J. K. Ostrowski, Kraków 1996, s. 313–323.
- Jamski 1998 – P. J. Jamski, *Dekoracja rzeźbiarska kościoła trynitarzy na Antokołu w Wilnie* [w:] *Sztuka kresów wschodnich*, t. 3, red. J. K. Ostrowski, Kraków 1998, s. 251–255.
- Jankevičienė 1998 – A. Jankevičienė, *Lietuvos medinė sakralinė architektūra*, Vilnius 1998.
- Jankowski – C. Jankowski, *Powiat oszmiański. Materiały do dziejów ziemi i ludzi*, Petersburg 1896–1900.
- Jaroszewski 1976 – T. S. Jaroszewski, *Henryk Marconi i neogotyka (uwagi)*. „Rocznik Białostocki”, 13, 1976, s. 452–470.
- Jaroszewski 1981 – T. S. Jaroszewski, *O siedzibach neogotyckich w Polsce*, Warszawa 1981.
- Jaroszewski 1992 – T. S. Jaroszewski, *Echa wileńskiego kościoła św. Anny między Wartą a Bugiem (XIX–XX w.). Urok starej legendy* [w:] *Wilno i Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur*, t. 1, red. E. Feliksiak, Białystok 1992, s. 79–104.
- Jaroszewski, Rottermund 1977 – T. S. Jaroszewski, A. Rottermund, *Katalog rysunków architektonicznych Henryka i Leandra Marconich w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie*, Warszawa 1977.
- Kalamajska-Saeed 1995 – M. Kalamajska-Saeed, *Ołtarz w Budslawiu* [w:] *Niderlandyzm w sztuce polskiej*, Warszawa 1995, s. 437–450.
- Kalamajska-Saeed 2000a – M. Kalamajska-Saeed, *Kościół Brygidek w Grodnie* [w:] *Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w.*, red. J. Lilejko, Lublin 2000, s. 349–362.
- Kalamajska-Saeed 2000b – M. Kalamajska-Saeed, *The Christian Art of Lithuania: An Exhibition in the Lithuanian Museum of Art Vilnius 2000–2003*. „Quaestiones mediae aevi novae”. 5, 2000, s. 279–287.
- Kalamajska-Saeed 2004 – M. Kalamajska-Saeed, *Kościół i klasztor Kanoników od Pokuty w Michaliszkach* [w:] *Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej*, red. W. Boberski i M. Omilanowska, Warszawa 2004, s. 49–64.
- Karpowicz 1995 – M. Karpowicz, *Artysty włoscy w Wilnie w XVII wieku* [w:] *Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku*, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1995, s. 59–77.
- Katalog fabryki Biernackiego 1937 – *Katalog Fabryki Organów Wacława Biernackiego*, 1937.
- Katalog firmy Norblin 1929/1930 – *Katalog wyrobów: Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych pod Firmą Norblin, Bracia Buch i T. Werner*, Poznań 1929/1930.
- Kodeks dyplomatyczny 1948 – *Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej*, t. 1: 1387–1507, wyd. J. Fijałek, Kraków 1948.
- Kohlhaussen 1968 – H. Kohlhaussen, *Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540*, Berlin 1968.
- Kolendo 2003 – K. Kolendo, *Woskowe figury z relikwiami św. Klemensa z Kiemieliszek i św. Justyna z Mosarza* [w:] *Sztuka kresów wschodnich*, t. 5, red. A. Bettej i P. Krasny, Kraków 2003, s. 163–169.

- Kołoszyńska 1982 – I. Kołoszyńska, *Michał Rouba – zarys działalności twórczej*. „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. 26, 1982, s. 373–459.
- Korewa 1861 – А. Корева, *Материалы для географии статистики России собранные офицерами генерального штаба. Виленская губерния*, Санктпетербург 1861.
- Kozłowska-Głogowska 2003 – H. Kozłowska-Głogowska, *Białoruski Matejko*, „Czasopis”, 2003, nr 5–7/8.
- Krahel 1979 – T. Krahel, *Schematyzmy diecezji wileńskiej jako źródło historyczne*, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 38, 1979.
- Krahel 1987/1988 – T. Krahel, *Zarys dziejów (archi)diecezji wileńskiej*, „Studia Teologiczne” (Białystok, Drohiczyn, Łomża), 5–6, 1987/1988, s. 7–72.
- Krasny 1996 – P. Krasny, *Cerkwie neogotyckie – ostatni etap okcydentalizacji budownictwa ruskiego* [w:] *Sztuka kresów wschodnich*, t. 2, red. J. K. Ostrowski, Kraków 1996, s. 231–252.
- Krukouski 1996 – У. Крукоеўскі, *Неядамы Сергіевіч*, „Наца Вера” 1996, nr 1(2), s. 32–37.
- Kubicki 1936 – P. F. Kubicki, *Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861–1915*, cz. 2: *Dawna Litwa i Białoruś*, Sandomierz 1936.
- Kucielska, Tobiaszowa 1975 – Z. Kucielska, Z. Tobiaszowa, *Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie 1: Rysunki Napoleona Ordy*, Warszawa 1975.
- Kuлагin 1989 – А. М. Кулагін, *Архитектура и искусство рароко в Беларусі*, Мінск 1989.
- Kuлагin 1993 – А. М. Кулагін, *Адраджэнне готыкі*, Мінск 1993.
- Kuлагin 2000a – А. М. Кулагін, *Эклектыка. Архітэктура Беларусі другой паловы XIX-пачатку XX стагоддзя*, Мінск 2000.
- Kuлагin 2000b – А. М. Кулагін, *Каталіцкія храмы на Беларусі*, Мінск 2000.
- Kuлагin 2000c – А. М. Кулагін, *Хрысціянскія храмы Беларусі на фотаздымках Яна Балзункевіча. Пачатак XX стагоддзя*, Мінск 2000.
- Kuлагin, Gierasimowicz 2001 – А. М. Кулагін, У. А. Герасімовіч, *Беларусь ў малюнках Напалеона Орды*, Мінск 2001.
- Kumor 1980 – B. Kumor, *Ustrój i organizacja kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918*, Kraków 1980.
- Kurczewski 1908–1916 – J. Kurczewski, *Kościół zamkowy czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju*, Wilno 1908–1916.
- Kurczewski 1912a – J. Kurczewski, *Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych*, Wilno 1912.
- Kurczewski 1912b – J. Kurczewski, *Stan kościołów parafialnych w diecezji wileńskiej po najściu nieprzyjacielskiem 1655–1661*, „Litwa i Ruś”, t. 1, 1912, t. 1, z. 2, s. 119–124; z. 3, s. 162–169; t. 2, z. 1, s. 59–63; t. 3, z. 1, s. 54–59; z. 3, 204–215.
- Kusznarewicz 1993 – А. М. Кушнярэвіч, *Культасас доўгдства Беларусі XIII–XVI стст.*, Мінск 1993.
- Kuźmińska – M. Kuźmińska, *Olbracht Marcinowicz Gasztold*, „Ate-neum Wileńskie”, 4, 1927, z. 13, s. 349–391; 5, 1928, z. 14, s. 120–174.

- Kviklys
KZSP SN – B. Kviklys, *Lietuvos bažnyčios*, Chicago 1980–1986.
- LAI – *Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria Nowa*. Warszawa 1977–.
- Laucevičius, Vitkauskienė 2001 – *Lietuvos architektūros istorija*, Vilnius 1988–2000.
- Lawonawa 1991 – E. Laucevičius, B. R. Vitkauskienė, *Lietuvos ausakalystė XV–XIX amžius*, Vilnius 2001.
- Lepszy 1933 – A. K. Лявонава, *Старожиытина-беларуская скульптура*, Мінск 1991.
- Levandauskas 1996 – L. Lepszy, *Przemysł złotniczy w Polsce*, Kraków 1933.
- Levandauskas 1994 – V. Levandauskas, *Działalność architekta Karola Podczaszyskiego na Białorusi*, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 41, 1996, nr 2, s. 119–128.
- Lietuvos vienuolymų dailė 1998 – V. Levandauskas, *Architektas Karolis Podčasiuskis*, Vilnius 1994.
- Liszyk 1999 – *Lietuvos vienuolymų dailė / The Art of Lithuanian Cloisters*, Vilnius 1998 [katalog wystawy w Lietuvos Dailės Muziejus Wilno 1998–2000].
- Litak 1996 – L. Liszyk, *Historia parafii Różanka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła*, praca dyplomowa, Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie, 1999 (z uzupełnieniami J. Zaniewskiego, 2000).
- Die litauischen Wegeberichte 1863 – S. Litak, *Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku*, Lublin 1996.
- Lorentz 1932 – *Die litauischen Wegeberichte* [w:] *Scriptores Rerum Prussicarum*, t. 2, Leipzig 1863, s. 704–705.
- Lorentz 1967 – S. Lorentz, *Wycieczki po województwie wileńskim*, Wilno 1932.
- Lukšionytė 1991 – S. Lorentz, *Jan Borowski (1890–1966). Wspomnienie pośmiertne*, „Biuletyn Historii Sztuki”, 29, 1967, s. 561–562.
- Lukšionytė 1992 – N. Lukšionytė, *Architektura wileńska z lat 1860–1914* [w:] *Architektura XIX i początku XX wieku*, Wrocław 1991.
- Lukšionytė-Tolvaišienė 2000 – N. Lukšionytė, *Architekti Wacław Mielniewicz* [w:] *Sztuka i historia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków: listopad 1988*, Warszawa 1992, s. 357–371.
- Lopaciński 1939 – N. Lukšionytė-Tolvaišienė, *Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje*, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 18, Vilnius 2000.
- Lopaciński 1946 – E. Lopaciński, *Nieznane dane archiwalne i wiadomości źródłowe do historii sztuki Wilna i b. W. X. Litewskiego od XVII do początków XIX w.*, „Prace i Materiały Sekcji Historii Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”, 3, 1938–1939, s. 49–107.
- Lopalewski 1937 – E. Lopaciński, *Materiały do dziejów rzemiosła artystycznego w Wielkim Księstwie Litewskim (XV–XIX w.)*, Warszawa 1946.
- Łoza 1925 – T. Lopalewski, *Między Niemnem a Dźwiną*, Poznań [1938].
- Łoza 1954 – S. Łoza, *Kawalerowie Orderu Św. Stanisława*, Warszawa 1925.
- Majdowski 1993 – S. Łoza, *Architekci i budowniczowie w Polsce*, Warszawa 1954.
- A. Majdowski, *Studia z historii architektury sakralnej w Królestwie Polskim*, Warszawa 1993.

- Majdowski 1995 – A. Majdowski, *Budownictwo kościelne w twórczości Józefa Piłsa Dziekońskiego (1844–1927)*, Warszawa 1995.
- Maldis 1977 – A. Мальдзіс, *Асцяравеччына, краі дарагі, Мінск 1977.*
- Matuškaitė 2001 – M. Matuškaitė, *Działalność artystyczna Tomasa Podhayskiego na Litwie* [w:] *Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w.*, red. J. Lilejko, Lublin 2000, s. 603–618.
- Małewski 2002 – C. Małewski, *Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku*, Wilno 2002.
- Materiały – *Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej*, Kraków 1993–.
- Mikoć-Rachubowa 2001 – K. Mikoć-Rachubowa, *Canova. jego krąg i Polacy*, Warszawa 2001.
- Misius, Šinkanas 1993 – K. Misius, R. Šinkanas, *Lietuvos katalikų bažnyčios (filijonas)*, Vilnius 1993.
- MKS 1983 – *Музеі Старажытнабеларускай Культуры. Каталог экспазіцыі*, Мінск 1983.
- MKS 1998 – *Музеі Старажытнабеларускай Культуры. Данаможнік для наведвальнікаў*, Мінск 1998.
- Moisan, Szafraniec 1987 – K. S. Moisan, B. Szafraniec, *Ikonoграфия новоżyтней sztuki kościelnej w Polsce*, red. J. Pasierb, t. 2: *Muryja urzędownicza wiernych*, Warszawa 1987.
- Morelowski 1939 – M. Morelowski, *Zarysy sztuki wileńskiej z przewodnikiem po zabytkach między Niemnem a Dźwina*, Wilno 1939.
- Morozow 1990 – V. Morozow, *Działalność architektów warszawskich i wileńskich na Białorusi w końcu XVIII w. i 1 połowie XX w.*, „Biuletyn Historii Sztuki”, 52, 1990, s. 267–286.
- Müllerowa 1987/1988 – L. Müllerowa, *Organizacja (archi)diecezji wileńskiej w latach 1914–1987*, „Studia Teologiczne” (Białystok, Drohiczyń, Łomża), 5–6, 1987/1988, s. 144–160.
- Napoleon Orda 1991 – *Napoleon Orda. Album widoków historycznych*, Gdańsk 1991.
- Niewiero 1939 – F. Niewiero, *Historia kościoła parafialnego w Żyrmu-nach (1522–1624–1788–1939)*, Lida 1939.
- Obóz nadziei – *Obóz nadziei*, „Głos z nad Niemna”, 2001, nr 32(481), s. 11.
- Ochmański 1972 – J. Ochmański, *Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie*, Poznań 1972.
- Olczak 1987/1988 – S. Olczak, *Rozwój sieci parafialnej w diecezji wileńskiej do II. połowy XVIII w.*, „Studia Teologiczne” (Białystok, Drohiczyń, Łomża), 5–6, 1987/1988, s. 102–117.
- Orda 1875–1883 – N. Orda, *Album widoków historycznych Polski*, Warszawa 1875–1883.
- Paknys 2003 – M. Paknys, *Mecenarystės reiškinys XVII a. LDK. Bažnytinės architektūros užsakymai*, Vilnius 2003.
- Pietkiewicz 1982 – K. Pietkiewicz, *Kieśgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku*, Poznań 1982.
- Podernia 1899– K. Podernia, *Ze skarbców kościołów wileńskich i troc-kich* [w:] *Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielo-nych*, Warszawa 1899, s. 96–111.
- Poklewski 1994 – J. Poklewski, *Polskie życie artystyczne w międzywojen-nym Wilnie*, Toruń 1994.
- Przytykowski 1861 – W. Przytykowski, *Żywoty biskupów wileńskich*, Peters-burg 1861.
- PSB – *Polski słownik biograficzny*, Kraków 1935–.

- Ragauskas 2002 – A. Ragauskas, *Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. antrojoje pusėje (1662–1702 m.)*, Vilnius 2002.
- Rakowski 1997 – G. Rakowski, *Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi*, Warszawa 1997.
- Rewieńska 1938 – W. Rewieńska, *Miasto i miasteczka magdeburskie w województwach wileńskim i nowogródzkim*, „Ziemia Lidzka”, 3, 1938, nr 1, s. 1–7.
- Rewski 1928 – Z. Rewski, *Pałac Paca w Warszawie, obecnie gmach Sądu Okręgowego*, Warszawa 1928.
- Rimša 1999 – E. Rimša, *Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai*, Vilnius 1999.
- Rocznik 2003 – *Rocznik informacyjny diecezji gradzińskiej 2003*, Gradno 2003.
- Rosolowski 1915 – I. Rosolowski, ks., *Kiemieliszki*, „Dwutygodnik Diecezjalny Wileński”, 1915, nr 9, s. 106–107.
- Rouba 1909 – N. Rouba, *Przewodnik po Litwie i Białej Rusi*, Wilno [1909].
- Ruszczyc 1996 – F. Ruszczyc, *Dziennik. Część druga: W Wilnie 1919–1932*, opr. E. Ruszczyc, Warszawa 1996.
- Ruszczyk 2001 – G. Ruszczyk, *Drewniane kościoły w Polsce 1918–1939. Tradycja i nowoczesność*, Warszawa 2001.
- Rewski 1928 – Z. Rewski, *Pałac Paca w Warszawie*, Warszawa 1928.
- Ryszkiewicz 1976 – A. Ryszkiewicz, *Ludwika Paca stosunek do sztuki*, „Rocznik Białostocki”, 13, 1976, s. 391–413.
- Samalavičius 1998 – S. Samalavičius, A. Samalavičius, *Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčia*, Vilnius 1998.
- Samek 1988 – J. Samek, *Polskie złotnictwo*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1988.
- Samuolienė 1992 – S. Samuolienė, *Komaskai ir stiuko lipdyba Šiaurės Europoje bei Lietuvoje XVII a. II pusėje [w:] Nuo gotikos iki romantizmo*, Vilnius 1992, s. 62–64.
- SAP – *Słownik artystów polskich i w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy*, Wrocław–Warszawa 1971.
- Semkowicz 1989 – W. Semkowicz, *O litewskich rodach bojarских zbratanych z szlachtą polską w Horodle r. 1413*, „Lituanica-Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, 3, 1989, s. 7–139 (przedruk z „Miesięcznika Heraldycznego”. 1913–1914 oraz „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”. 1921–1930).
- Siergaczew 1992 – C. A. Сержачев, *Белорусское народное искусство*, Минск 1992.
- Skarbek 1987/1988 – J. Skarbek, *Organizacja parafialna w diecezji wileńskiej w latach 1772/3 – 1914*, „Studia Teologiczne” (Białystok, Drohiczyn, Łomża), 5–6, 1987/1988, s. 118–143.
- Skorowidz miejscowości 1923 – *Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej*, Warszawa 1923.
- Skorowidz miejscowości 1931 – *Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych*, red. T. Bystrzycki, Przemyśl, 1931–1934.
- Słuśkowa 2001 – И.Н. Слонькова, *Монастыри восточной и западной традиций. Наследие архитектуры Беларуси*, Москва 2002.
- Słownik artystów – *Słownik artystów plastyków*, Warszawa 1971.
- Słownik geograficzny – *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*, Warszawa 1880–1902.
- Sobieszczański 1847–1849 – F. M. Sobieszczański, *Wiadomości o sztukach pięknych w dawnej Polsce*, Warszawa 1847–1849.

- Sokołowski 1907 – M. Sokołowski, *Dwa górczyny: wileński i krakowski, w architekturze i złotnictwie i źródła ich znamion charakterystycznych*, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 8, 1907, z. 1–2, s. 1–39.
- Spiridonow 1997 – М.Ф. Спиридонов, *Указатель населенных пунктов, обозначенных на карте „Беларусь в конце XVI в.”*, Минск 1997.
- Sprogis 1929 – I. J. Sprogis, *Indeks alfabetyczny miejscowości dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego*, cz. 1: A–K, Wilno 1929.
- Starożytności polskie 1852 – *Starożytności polskie. Ku wygodzie czytelnika porządkiem abecedowym zebrane*, Poznań 1852.
- Stefański 1993 – K. Stefański, *Zmagania o nowy kształt architektoniczny polskiego kościoła 1905–1914 [w:] Przed wielkim jutrem. Sztuka 1905–1918. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki*, Warszawa 1993.
- Stefański 2000 – K. Stefański, *Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego*, Łódź 2000.
- Straczanaja spudczyna 1998 – *Страчаная спудчына*, Минск 1998.
- Strykowski 1978 – *O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemondzkiego i ruskiego...*, opr. J. Radziszewska, Warszawa 1978.
- Sulkowski 1889 – W. Sulkowski, *Kartka z dziejów kościoła katolickiego w Rosji. t. II: Biskupstwo wileńskie*, Kraków 1889.
- Synodus 1744 – *Synodus dioecetiana vilnensis ab Ill(ustrissi)mo Excel(lentissi)mo ac Revere(ndissi)mo Domino D(omino) Michaele Joanne Zienkowicz Dei et Apostolice Sedis gratia Episcopi Vilnensi in ecclesia cathedrali sua. Anno D(omi)ni MDCCXLIV. Diebus 10. 11. 12. M(ensis) Febr(uarii) celebrata*.
- Szilágyi 1992 – A. Szilágyi, *Nürnbergi érvésmunkák XV–XIX. század. Nürnberger Goldschmiedearbeiten XV–XIX. Jahrhundert*, Budapest 1992.
- Trzej pejzażyści 1976 – *Trzej pejzażyści: Bronisław Jamontt, Michał Rouba, Aleksander Szturman*, Katalog wystawy, Białystok 1976.
- Tylewicz, Czanturija 1970 – С. Тэлевіч. Ю. Чантурыя, *Павоні барока ў Міншчыне*, „Поміжы гісторыі і культуры Беларусі”, 1970, nr 4.
- Tyszkiewicz 1858 – E. Tyszkiewicz, *Wiadomość historyczna o zgromadzeniach i fundacjach męskich i żeńskich rzymskokatolickich klasztorów w diecezji wileńskiej*, Wilno 1858.
- Tyszkiewicz 1871 – K. Tyszkiewicz, *Wilija i jej brzegi*, Drezno 1871.
- Urzednicy 1994 – *Urzednicy IF. Ks. Lit. Urzednicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy*, opr. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994.
- Vaišvilaitė 1995 – I. Vaišvilaitė, *Baroko pradžia Lietuvoje*, Vilnius 1995.
- Wanat 1979 – B. J. Wanat OCD, *Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory Karmelitów i Karmelitanek Bosych 1605–1975*, Kraków 1979.
- Wędzki 1965 – A. Wędzki, *Kultura i nauka na Suwalszczyźnie w XIX stuleciu [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny*, Białystok 1965, s. 241–282.
- Wiad. Arch. Wil. – „Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie. Dwutygodnik kapłański”, 1927–1939.
- Wilczewski 1995 – W. F. Wilczewski, *Zwinstuny powszechniej radości. Ruch budowlany kościołów w diecezji wileńskiej w latach 1890–1914*, Białystok 1995.

- Wolff 1885 – J. Wolff. *Pacowie. Materiały historyczno-genealogiczne*, Petersburg 1885.
- Wysocka 1980 – Н. Ф. Высоцкая, *Жытаццё Беларусі XII–XVIII стагоддзяў. Фрэска, абраз, напіс, Мінск 1980.*
- Wysocka 1983 – Н. Ф. Высоцкая, *Плaстыка Беларусі XII–XVIII стагоддзяў. Мінск 1983.*
- Wysocka 1984 – Н. Ф. Высоцкая, *Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі XII–XVIII стагоддзяў, Мінск 1984.*
- Wysocka 1995 – Н. Ф. Высоцкая, *Ікананісць Беларусі XV–XVIII стагоддзяў, Мінск 1995.*
- Wysocka 2003 – Н. Ф. Высоцкая, *Жытаццё барока Беларусі, Мінск 2003.*
- Zahorski 1904 – W. Zahorski, *Katedra wileńska*, Wilno 1904.
- Zbor pomnikau 1986 – *Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць, Мінск 1986.*
- Zgliński 1999 – M. Zgliński, *Organmistrz, snycerz, stolarz, inwestor – z działalności osiemnastowiecznego wileńskiego warsztatu organmistrzowskiego. Uwagi na bazie nowo odkrytych archiwaliów. „Przegląd Wschodni”, 6, 1999, z. 2(22), s. 289–303.*
- Zgliński 2001 – M. Zgliński, *„Dla wygody y parady przybytku pańskiego”. Rokokowa przebudowa kościoła parafialnego w Zdzięciole w świetle pewnego inwentarza. „Przegląd Wschodni”, 7, 2001, z. 4 (28), s. 1193–1225.*
- Zgliński 2003 – M. Zgliński, *Budownictwo organowe na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego do około 1850 roku w świetle najnowszych badań. „Muzyka” 2003, s. 65–98.*
- Żywicki 1998 – J. Żywicki, *Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie*, Lublin 1998.

INDEKS NAZWISK

(nie obejmuje bibliografii; kursywą oznaczono autorów publikacji)

Sporządziła

Maria Kałamajska-Saeed

- Abramowicz Władysław, historyk amator 25, 43, 45–46
Adamska Kazimiera zob. Roubowicz Kazimiera
Aftanazy Roman 27, 43, 117–118, 170, 212, 283, 298
de Angelis Niccolo, malarz 222, 226
Agnieszka, poddana giermońska 51
Aigner Christinn Piotr, architekt 224–225
Albinus Jan, kanonik wileński 283
Aleksander Jagiellończyk, król polski, wielki książę litewski 26, 187
Alexandrowicz Stanisław 25–26, 129, 182, 184, 187, 247, 282
Alisiewicz U. W. 104
Aluk Bronisław 199
Ambroży, proboszcz w Gierwinach 71
Amforowiczówna Marcybella zob. Pożniakowa Marcybella
AN, cecha złotnika 197
Anastazja, poddana giermońska 51
Ancuta Maciej, biskup wileński 146
Antonowicz Klaudiusz, proboszcz w Żyrmunach 284
Antropow, generał rosyjski 248
Antropowa Apolonia z Sobańskich 248, 253, 260
Anuszkina, poddana giermońska 51
August II, król polski 58, 283
August III, król polski 25
Augustynowicz Aleksander, proboszcz w Niecieczy 162, 182
Aureli Carlo, sztukator włoski 221, 226
- Balin Matwiej, cieśla 290
Baliński Michał 26, 43, 183–184, 281
Balleoni, rodzina drukarzy weneckich 114
Balzukiewicz Józef, malarz wileński 10, 289, 293, 299, 306
Banialewicz Piotr Łukasz, proboszcz w Grauzyszkach 98, 99
Baraniewski Waldemar 226
Baranowski Maciej, proboszcz w Różance 212
Barbara, poddana giermońska 51
Barbara Radziwiłłówna, królowa polska, 1^a voto Stanisławowa Gasztoldowa 43
Bartczakowa Aldona 225
Bartel Wojciech 30
Baruzzi Cincinnato, rzeźbiarz włoski 227
Baženawa Wolga 257, 262
Bebko Antoni, majster budowlany 191, 207
Bekisz Wacław, proboszcz w Solach i Żyrmunach 249, 255, 284
Benedykt XIV, papież 71

- Bereśniewicz Jerzy, dobrodzieja kościoła w Różance 212
 Berg Rzeżycki Piotr, proboszcz w Gieranonach 32, 55
 Bernini Gianlorenzo, rzeźbiarz włoski 147
 da Bertini L.D. 198
 Bezborodko Aleksander, generał, dyplomata rosyjski 27
 Bezborodko Eliasz, właściciel Gieranon 27
 Białtozor Krzysztof, starosta upicki 186, 189
 Białtozorowa Elżbieta Joanna z Dołmatów Isaykowskich, starościna upicka, 1^a voto Krzysztofowa Rudominowa 186, 189
 Bielikowiczowa Marianna z Szemiotów 282
 Biernacki Wacław, organmistrz wileński 99, 101
 Bilgram M., rytownik 225
 Birko Jan, mieszczanin raduński 186
 Birkont Aleksander, proboszcz w Niecieczy 162–163, 168
 Biruta, wielka księżna litewska, żona Kiejstuta 281, 287
 Bletlelewicz Maciej, poddany gieranoński 51
 Bletlelewicz Piotr, poddany gieranoński 51
 Block Teofil, prokurator generalny kanoników od pokuty prowincji litewskiej 132
Bobrow Ryszard 80
Bochnak Adam 48, 49
 Bodanowicz Andrzej, komendarz w Sołach 265
 Bohatyrewicz Jan, proboszcz w Michaliszkach 133
 Bohdan Jan, fundator dzwonu w Raduniu 198
 Bohowicz Jan, urzędnik zarządu Uniwersytetu Wileńskiego 33
 Bojaruniec Hipolit, dziekan lidzki 18
 Bojarzyński Kazimierz, proboszcz w Gieranonach 30, 35
 Bolcewicz Henryk, proboszcz w Żymunach 284, 289, 290
 Bołzan Julian, członek komitetu budowy kościoła w Sołach 257
 Bona Sforza, królowa polska 184, 186, 188
Bontek Adam 130, 139, 202, 300
 Borch Fabian Kazimierz, generał artylerii litewskiej 27
 Borowski Jan, architekt 9, 190–191, 200–201, 207, 279
 Borzymowska Franciszka z Szadków, stolnikowa lidzka 160, 177, 178
 Borzymowski Antoni, rotmistrz kawalerii narodowej 166
 Borzymowski Józef, sędzia ziemski lidzki 159, 177–178
 Branicki Franciszek Ksawery, generał artylerii litewskiej 27
 Branicki Ignacy, proboszcz w Żymunach 284, 289–291, 297–298, 306
 Brejkszt Stefan, proboszcz w Gierwiatach 71
Brensztejn Michał 49, 72, 106, 140, 203, 218
 Brodziński Kazimierz 115
Brykowski Ryszard 104, 116–117, 169–170, 253, 261
 Brzostowscy, rodzina 129, 130, 132, 138, 148
 Brzostowska Anna z Mieleszków 132
 Brzostowska Barbara z Pocijów, wojewodzianka witebska, pisarzowa wielka litewska 132
 Brzostowska Konstancja z Mleczków 132
 Brzostowska Ludwika z Sadowskich, starościanka słonumska, pisarzowa wielka litewska 132
 Brzostowska Rachela z Rajeckich, sędzianka ziemska trocka, referendarzowa litewska 130
 Brzostowska Teofila z Radziwiłłów, wojewodzina inflancka 132
 Brzostowski Cyprian Paweł, pisarz wielki litewski, wojewoda trocki 130–132, 140–141, 144–145, 149, 151
 Brzostowski Jan, 129–130, 154, 156
 Brzostowski Jan Władysław, referendarz litewski, kasztelan trocki 131–132, 150
 Brzostowski Józef, pisarz wielki litewski 132
 Brzostowski Konstanty Kazimierz, biskup wileński 131, 145, 151
 Brzostowski Łukasz 130, 144, 151
 Brzostowski Michał, podskarbi litewski 132, 144, 153

- Brzostowski Michał, starosta sądowy miński 129, 132
Brzostowski Paweł Ksawery, kanonik wileński 130, 132, 140, 143–144, 146
Brzostowski Stanisław, wojewoda inflancki 132
Brzozowski Stanisław, proboszcz w Raduniu 186, 190
Brzozowski Władysław, proboszcz w Danuszewie 22
Buch, bracia, współwłaściciele warszawskiej firmy platerniczej 196
Budkiewicz Franciszek, proboszcz w Sołach 249
Budrys Romualdas 48
Bujnicki Teodor 43
Bujwis Daniel, proboszcz w Gierwiatach 70, 71
Bujwidz Józef 103
Bukowski Stanisław, architekt 155, 156
Butkiewicz Ignacy 101
Butrym Jan Słowiczewicz z Żymun, marszałek hospodarski 281, 283
Butrym Jerzy Janowicz, marszałek hospodarski 281, 283
Butrym Mikołaj 95–96
Butrym Sowiec 281
Butrymowa Barbara Janówna (lub Juriewna), żona Mikołaja 95–96
Butrymowicz Simko, ziemianin gierwiacki 68
Butrymowie, rodzina 282, 283
Butrymska Elżbieta (Halszka) z Bychowców 96
Butrymski Marcin 96
Butrymski Szymon 96
Butlerówna Franciszka zob. Radziwiłłowa Franciszka
Bychowcowa Maryna Fiedorowiczówna z Hryniewieckich 186
Bychowcówna Elżbieta (Halszka) zob. Butrymska Elżbieta (Halszka)
Bychowiec Aleksander, właściciel majątku Mohyłowce, posiadacz rękopisu z w. XVI, tzw. kroniki Bychowca 95
- Canova Antonio, rzeźbiarz włoski 227
Carracci Annibale, malarz włoski 79
Čepienė Konstancja 115
Cerran Edward, proboszcz w Różance 213
Chaleccy, rodzina 211–213, 224
Chalecka Elżbieta zob. Potocka Elżbieta
Chalecka Eufemia, starościna nowosielska 211
Chalecki Aleksander, marszałek lidzki 211–212
Chalecki Dymitr, podskarbi lit. 211
Chalecki Gedeon Aleksander, starosta nowosielski 211, 213
Chańko Antoni, kanclerz kurii grodzieńskiej 12
Charyło Małgorzata, historyk sztuki 11
Charytanowicz Andrzej, proboszcz w Raduniu 186
Chlewiński Dionizy, dziekan lidzki 291
Chlewiński Józef, proboszcz w Gieranonach 30, 35, 41
Chłodzińska Filipina zob. Kotowiczowa Filipina
Chodyka Stanisław, proboszcz w Gierwiatach i Raduniu 70–71, 186
Choiseul-Gouffier Jan Gabriel August, ambasador rosyjski w Stambule 67–68
Chomicz Karol, cieśla, mieszkaniec wsi Bachmaty 17, 19–20
Chomińska Józefa ze Skirmuntów 42
Chreptowicz Litawor Karol, starosta grodzieński 119
Chreptowicz, właściciel odlewni w Wiszniewie powiat łwowski 139
Chrzczonowicz Szymon, proboszcz w Raduniu 186
Chwałczewski Jerzy, kanonik wileński 54
Ciemnołoiński Janusz 191, 200–201
Ciołkówna Anna zob. Piasecka Anna
Citow (Tltow) Anatolij 25, 129, 247

- Copinus Johann Christian, ludwisarz królewiecki 290
 Cybowicz Piotr, proboszcz w Gieranonach 33
 Cybulska (Cibulska) 265
 Cywiński Jan, biskup sufragan trocki 238
 Czajka Ryszard, proboszcz w Gieranonach 30
Czanturija J. 145
Czanturija Władimir Aleksandrowicz 134
 Czarkowski Zygmunt, proboszcz w Żyrmunach 284
 Czarniecki Konstanty, właściciel malarskiego zakładu artystycznego z Wilna 10, 36–37
 Czechowski P., malarz 111, 113, 118
 Czechowicz Szymon, malarz 88
 Czeczot Tomasz, proboszcz w Różance 213
 Czeczotówna Paulina zob. Makarewiczowa Paulina
 Czerniak Leonard, proboszcz w Gieranonach 30–31
 Czerniaki Karol, członek Komitetu Budowniczego w Sołach 253
 Czerniewicz Stanisław, właściciel odlewni dzwonów w Pustelniku pod Warszawą 163, 168
 Czerski Stanisław, proboszcz w Kiemieliszkach 109
 Czeszejkówna Adela zob. Tobołowa Adela
 Czechoński Leonard SDS, proboszcz w Kiemieliszkach i Michałiszkach 12, 109, 130, 132, 134
- Dalinkėvičius Antanas (Dalinkiewicz Antoni), proboszcz w Gierwiatach 71
 Danilewicz Jerzy, proboszcz w Żyrmunach 284, 290
 Daniluk Marian, ksiądz Jr 257
 Danilowicz Hilary, proboszcz w Kiemieliszkach 109
 Danilowiczówna Zofia zob. Opalińska Zofia
 Daniszewski Jan, złotnik wileński 80–81, 197
 Daniszewski Józef, złotnik wileński 41, ■
 Daniszewski Stanisław Jan, organista w Różance 232
 Daniszewski Wincenty, złotnik wileński 41
 Daszkiewicz S., malarz dekorator 193
 Daszkiewiczowa Anna z Suniewiczów 1* voto Narkiewiczowa 103
 Dąbrowska Teresa zob. Laskowiczowa Teresa
 Dąbrowski Roman 115
 Delamars Jan, ludwisarz wileński 49
 Derome Teodor 115
 Dmochowski Kazimierz, abp mohylewski 138
 Dobkiewicz Florian, świadek dokumentu biskupa wileńskiego Jana z książąt litewskich 54
 Dokurno Wincenty, fundator dzwonu w Grauzyszkach 99
Dolinkas Vydas 48
 Dolmat Isajkowska Elżbieta Joanna zob. Bialłozorowa Elżbieta Joanna
 Dolmat Isajkowski Franciszek, biskup smoleński, infulat gieranoński 29
 Domanowski (z Domanowa) Jan, kanonik wileński, kanclerz biskupa wileńskiego Jana z książąt litewskich 54
 Domeyko Kazimierz Franciszek 68, 73
 Domeyko Maciej, podkomorzy wileński 68, 69, 73
 Domeyko Wacław 68, 75, 81
 Domeykowa Aniela z Narusiewiczów, żona Kazimierza Franciszka 68, 75, 80, 82
 Domeykowa Maria ze Zwolińskich, żona Wacława ■
 Domeykowie, rodzina 68
 Domeykówna Leonia zob. Popławska Leonia
 Dönhoff Bogusław Ernest, general artylerii litewskiej 27
 Dörling Andreas, ludwisarz królewiecki 215, 228
 Dormann Johann Jacob, ludwisarz królewiecki 171
 Dorota, poddana gieranońska 51
 Dowgiałło Jan Zawisza, biskup wileński 172, 263
 Drabowski Michał, proboszcz w Grauzyszkach 103

- Drėma Vladas* 144
Drobiasziewicz, szlachcic z parafii żyrmońskiej 304
Drucka Sokolińska Krystyna zob. Kiszczyna Krystyna
Drucki-Lubecki Józef 283
Druktein Dominik, proboszcz w Raduniu 186
Drzeniewski Stefan, proboszcz w Różance 212, 213
Dubanowicz Adam, architekt 9, 10, 254, 262, 268
Dubiejkowski Leon, architekt 279
Dubowik Antoni zob. Filipowicz-Dubowik Antoni
Dudaczewski Maciej, proboszcz w Gieranonach 30
Dudzicz Adolf, fundator dzwona w Niecieczy 163, 168
Dunkin Jan, proboszcz w Niecieczy 163, 168
Durnez Jacek 87
Dürer Albrecht, malarz 49
Dyakowski Michał, złotnik wileński 40
Dyakowski Stanisław, złotnik wileński 197, 260
Dyczkiewicz Ferdynand, proboszcz w Kiemielszkach 109, 110
Dziadowicz Samuel Adamowicz, dziedzic Kuszlan 249
Dzianisau (Denisow) Uładzimir 146
Dziekoński Józef Pius, architekt 85
Dzierżanowski, proboszcz w Różance 212
Dzierżyc Jan, strażnik ludzki 198
Dzik Junina 88
- Ejner Ignacy, proboszcz w Żyrmunach 284
Ejsmontówna Rozalia zob. Laskowiczowa Rozalia
Emalinowicz, podkustoszy katedry wileńskiej 173
Erdwidowicz Jan, świadek dokumentu biskupa wileńskiego Jana z książąt litewskich 54
Erdzwilł, książę litewski 95
Estreicher Karol 115, 144
Eysmont Aleksander 264
- Favier Charles, złotnik lioński 11, 140
Felezyńscy, właściciele odlewni dzwonów w Kaluszu i Przemyślu 36, 41
Filipowicz-Dubowik Antoni, architekt 9, 36, 45, 47, 279
Flemming Jan Jerzy, generał artylerii litewskiej 27
Fołtynowicz Tomasz, proboszcz w Solach 248–249
Fomin Leon, architekt 290, 322
Fraget, warszawska firma platernicza 11, 40, 114
Frackiewiczowa Elżbieta z Szemiotów 282
Froment-Meurice François-Désiré, właściciel paryskiej firmy złotniczej 11, 114
Fryderyk, arcybiskup gnieźnieński 96
- Gabrialowicz Adam Wojciech, proboszcz w Grauzyszkach 99
Gabraus Tamara 145
Gajdamowski Fabian Kazimierz, proboszcz w Różance 212, 215
Galik Wacław, architekt 35
Galjewicz A., proboszcz w Grauzyszkach 99, 100
Galli Jan Maria, sztukator 146
Gałdykowski Antoni Modest, kanonik od pokuty, proboszcz w Michaliszkach 141
Gałdyś Franciszek, proboszcz w Gieranonach 30
Ganello Henryk, architekt 279
Garbatowicz Feliks, proboszcz w Żyrmunach 284
Gaspar, poddany gieranoński 51
Gasztold Andrzej, starosta wileński 26
Gasztold Jan (Iwaszko), marszałek hospodarski, wojewoda trocki 26, 28, 31

- Gasztold Jerzy 26
 Gasztold Marcin, wojewoda trocki, syn Jana (Iwaszki) 26, 28, 31
 Gasztold Olbracht, kanclerz litewski, wojewoda wileński I I, 28–29, 32–33, 39, 45–46, 48–50, 54, 58, 282
 Gasztold Stanisław, wojewoda nowogródzki, brat Olbrachta 53, 282
 Gasztold Stanisław, wojewoda trocki 27
 Gasztoldowa Anna Juriwna z Holszańskich, żona Jana (Iwaszki) 26
 Gaudziejewicz Jan, proboszcz w Różance 213
 Gawłowski Bartłomiej, rajca wileński 294, 295, 300
 Gawryłow Kazimierz, stolarz wileński 291
 Giedrojć Paweł 68, 70–71, 75, 83
 Giedrojć Paweł Szymkowiec, starosta gieranoński 27
 Gieling Karol, właściciel Kiemielišek 107
 Giełazunas Roch, proboszcz w Żyrmunach 297
 Gierasimowicz U. A. 44
 Giermont, mityczny książę litewski 67
 Gilis Jonas, wikary w Gierwiatach 70
 Ginet Jan, krajeży lidzki 31
 Gintowt Wojciech 96
 Głowacki Józef Hilary, malarz wileński 225
 Gobiato Stanisław, malarz wileński 10, 39, 48
 Godebscy, wojscy lidzey 304
 Goldschmid Maier, złotnik wileński 101
 Golębiowski Jan, proboszcz w Solach 249, 264
 Gorbacz Andrzej, proboszcz w Niecieczy i Raduniu 12, 162, 186
 Gorczyca Łukasz 11, 201, 261, 279
 Gosiewski Maciej Korwin, generał artylerii litewskiej 27
 Górkowicz Andrzej, biskup wileński 67
 Górnicki Feliks, proboszcz w Gierwiatach 71
 Górski Tadeusz 70, 187, 199
 Górski Tomasz, proboszcz w Niecieczy 162, 177
 Grabowski Wacław, proboszcz w Grauzyszkach 100, 101
 Gramz Bolesław, ksiądz, malarz amator 80, 83
 Graszewicz Józef, proboszcz w Kamionce 213
 Grauża, wódz w służbie księcia litewskiego Erdziwilla 95
 Grauża-Snowska Barbara, kasztelanowa witebska 95
 Grauża-Snowski Melchior, kasztelan witebski 95
 Groszyk Krzysztof, proboszcz w Gieranonach 30
 Gruszkowski, warszawska firma platernicza 197
 Grzegorek Władysław, proboszcz w Niecieczy 162
 Grzymallo (Grzymala?) Marcin 296
 Guciewicz Wawrzyniec, architekt 298–299
 Guzełłowa Anna z Szemiotów 282
 Gwozdowicz Kazimierz, proboszcz w Gierwiatach 71, 76
- Hajduk, kowal 133
 Hańko Stanisław, lekarz, członek komitetu budowy kościoła w Solach 257
 Hauryłkiewicz Stanisław, członek komitetu budowy kościoła w Solach 257
 Henneberg bracia, właściciele warszawskiej firmy złotniczej 140
 Hermanowicz Marcin, fotografik 11
 Hermanowicz Piotr, rzeźbiarz wileński 134, 154
 Hessing Jacob, ludwisarz królewiecki 215, 228
 Hlebowicz Adam 109, 134, 162, 213, 283
 Holszańska Aleksandra zob. Pacowa Aleksandra
 Holszańska Anna Juriwna zob. Gasztoldowa Anna Juriwna
 Holszański Paweł, biskup wileński 84

- Hoppen Jerzy, grafik, historyk sztuki 45, 131, 134, 154
 Horain Aleksander Kazimierz, biskup sufragan żmudzki, infułat gieranoński 29–30, 33, 39, 61, 65
 Horain Aleksander, biskup żmudzki, infułat gieranoński 29–30
 Horain Jan, proboszcz w Gieranonsch 28, 30, 32–33, 44, 58, 65
 Hryniewiecka Maryna zob. Bychowcowa Maryna
 Hryńczuk Julian, członek komitetu budowy kościoła w Solach 257
 Hryszko Anna 41
 Hulewicz Witold, konserwator zabytków województwa nowogrodzkiego 218

 Ittar Henryk, architekt 225
 Iwaneczowa Agata 288
 Iwanow, nabywca Sól 248
 Iwanow Władimir Ustinowicz, artysta plastyk 134
 Iwanowski Karol, proboszcz w Bystrzycy 69
 Iwaszkiewicz Maur, proboszcz w Żyrmunach 284

 Jabłoński Henryk, proboszcz w Żyrmunach 284
 Jagielowicz Kuzłaniec Krzysztof, fundator ołtarza w Solach 251, 265
Jagielska Barbara zob. *Jamska Barbara*
 Jakavonis Ambraziejus (Jakowanis Ambroży), proboszcz w Gierwiatach 70–71, 81
 Jakovienė Regina 81
 Jakub, proboszcz w Grauzyszkach 99
 Jakubiec Ryszard, proboszcz w Różance 213, 220
 Jałbrzykowski Romuald, arcybiskup wileński 17, 18, 22, 191, 258–259
 Jałbrzykowski Szczepan, scholastyk wileński i kanonik żmudzki, infułat gieranoński 29
Jamska Barbara 11, 47, 193
Janski Piotr Jacek 11, 144, 147
 Jan, altarysta w Grauzyszkach 96
 Jan, pleban kowieński 283
 Jan, pleban w Świrze 54
 Jan, poddany gierwiacki 51
 Jan Kazimierz, król polski 28, 58, 141, 268
 Jan z książąt litewskich, biskup wileński 28, 50, 68, 71
 Jan Paweł II, papież 143
Jankevičienė Algė 104, 106
 Jankianiec Edmund, proboszcz w Węslawiniętach 276
 Jankiel, szklarz 133
Jankowski Czesław 21, 27–29, 31, 43, 45, 67–68, 96, 121, 247–248, 250–251, 253, 261, 275, 299
 Jankowski Jakub, proboszcz w Różance 212, 238, 240
 Janowicz Bolesław, proboszcz w Kiemieliszkach 109
 Januszewicz (Januszkiewicz) Marcei, rysownik 131, 140, 144
 Januszewicz Stanisław, malarz i rysownik 10, 34, 44
 Januszkiewicz Leonard, majster murarski 134
Jaraszewicz Aleksander 87
Jaraszewski Tadeusz Stefan 86, 216, 223, 224
 Jasiewicz Zofia, malarka 75, 80
 Jasiński Jakub, generał, dowódca powstania kościuszkowskiego na Litwie 251
 Jaszczołd Franciszek, architekt 9, 157, 158
 Jelsey, rodzina 283
 Jezierzyńska Katarzyna 186
 Jezierzyński Seweryn 186
 Jodko Feliks, starosta dziewieniski 28, 31
 Jodkova Maria 31
 John Fryderyk, rytownik 88
 Joras Michał, żołtnik wileński 11, 140

- Juchniewicz Józef, proboszcz w Gieranionach 30
 Juchno, poddany gieranoniński 51
 Jurgiel, poddany gieranoniński 51
 Jurkiewicz Julian, proboszcz w Raduniu 186, 193
 Jusiel Antoni, proboszcz w Grauzyszkach 100

 Kaczan Tadeusz, proboszcz w Niecieczy 162
 Kaczanowscy z Raczin, ofiarodawcy obrazu dla kościoła w Sołach 251
 Kaczanowski Mateusz, proboszcz w Kiemieliszkach 109, 120
 Kaczyński Edward, proboszcz w Węstawiniętach 276
 Kalinowski Antoni (Andrzej), majster budowlany 75, 83
Kalamajska-Saeed Maria 11, 48, 119, 145–146
 Kałuszczy, rodzina 160, 169
 Kałuszczyńska Marianna z Niewiarowskich, starościanka budowiecka, łowczyzna wołkowyska 159, 160, 171, 178
 Kałuszczyński Antoni, proboszcz w Niecieczy 160, 162
 Kałuszczyński Kazimierz Stanisław, łowczy wołkowyski 159–160, 166, 171, 178–179
 Kamińska Maria 195–196
 Kanięcki, ksiądz 69
 Karol V Habsburg, cesarz 27, 50
Karpowicz Mariusz 144, 146–147
 Karwecka Olimpia, członkini komitetu budowy kościoła w Sołach 257
 Karwowski Juliusz, proboszcz w Gierwiatach 71, 74
 Kaszkiewicz Aleksander, biskup grodzieński 12
 Katarzyna II, caryca rosyjska 27
 Kazimierz Jagiellończyk, król polski 26, 187
 Kickenup Georg, złotnik 23
 Kieniewicz Jan, proboszcz w Żyrmunach 284, 291
 Kieniszko Jakub 129
 Kierdej Radziwonowicz Aleksander, cześnik oszmiański 96
 Kierdej Radziwonowicz Eustachy, podstoli grodzieński, później kasztelan żmudzki 96, 97
 Kierdejówna Helena zob. Römerowa Helena
 Kiełgajło Stanisław Janowicz, kasztelan wileński 282
 Kiełgajło Stanisław Mikołajowicz, podczaszy litewski 282
 Kiełgajło Stanisław Stanisławowicz, starosta żmudzki 282
 Kiełgajłowic, rodzina 282
 Kiełgajłówna Anna zob. Szemiętowa Anna
 Kiełgajłówna Barbam zob. Radziwiłłowa Barbara
 Kiełgajłówna Helena zob. Montowtowiczowa Helena
 Kimontowicz Dowksza (Dauksza), dziedzic Różanki 211
 Kimontowicz Dowkszewicz Pac 211
 Kinder Georg Bernard, ludwisarz królewiecki 72
 Kisiel Jan, proboszcz w Gierwiatach 71
 Kiszczyna Anna z Radziwiłłów, żona Stanisława, wojewodzina witebska 21, 248
 Kiszczyna Elżbieta zob. Radziwiłłowa Elżbieta
 Kiszczyna Krystyna z Druckich Sokolińskich, hetmanowa wielka litewska, wojewodzina połocka 248–249, 263–264
 Kiszka Jan, kasztelan wileński, wojewoda brzeski 248
 Kiszka Janusz, hetman wielki litewski, wojewoda połocki, starosta parnawski 247, 248, 249, 263
 Kiszka Mikołaj, podskarbi litewski, starosta gieranoniński 27
 Kiszka Stanisław, wojewoda witebski 21, 248
 Kłanin Władysław, proboszcz w Różance 213, 218
 Klemens VII, papież 27, 28, 50
 Klemens VIII, papież 54, 286
 Klewiadowic, rodzina 168
 Klimczak Władysław, architekt 261

- Klimańska Brygida z Kozieleckich zob. Korsakowa Brygida
Klimański Józef 21
Klimański Marcin 21
Klumbowicz Bartłomiej, proboszcz w Grauzyszkach 99
Kłagiewicz Andrzej Benedykt, biskup wileński 34, 41, 252
Kłos Juliusz, architekt 9, 129, 131, 133–134, 201, 218–219, 221
Kobyleński Jakub, proboszcz w Żyrmunach 283
Kochanski Wiktor, proboszcz w Raduniu 186
Koczanowie, rodzina 254, 268, 271
Koczanówna Aleksandra zob. Peskowa Aleksandra
Kohlhaussen Heinrich 49
Kolendo-Korczakowa Katarzyna 11, 118, 193
Kołosowska Jadwiga 113
Kołosowski Zygmunt 113
Kołoszyńska Irena 228
Kolyszko Władysław 103
Komajewska Halszka zob. Naruszewiczowa Elżbieta (Halszka)
Komerowska Anna zob. Prószyńska Anna
Komerowski Krzysztof, starosta gieranoński 27
Komerowski Stanisław, pisarz biskupa wileńskiego Jana z książąt litewskich 54
Kondrusiewicz Tadeusz, pierwszy biskup grodzieński, arcybiskup metropolita moskiewski 220
Kononcow, naczelnik kancelarii gubernatora wileńskiego 96
Konopczyński Władysław 119
Konrad Michał, stolarz 253
Korewa Antoni 68, 107, 118, 131
Kornilowa Ludmiła, dyrektor Muzeum Historii Religii w Grodnie 12
Korsak Adam 96
Korsak Jan, sekretarz królewski 95
Korsak Jan Mikołaj, sędzia ziemski oszmiański 95
Korsak Michał 96
Korsakowa Alojza z Römerów 96
Korsakowa Brygida z Kozieleckich, 1^a voto Marcinowa Klimańska 21
Korsakowie, rodzina 96
Korycki Hieronim (Jarosz), koniuszy królewski, starosta gieranoński 27
Korzon Józef, członek komitetu budowy kościoła w Solach 257
Kosiński, murarz 133
Kossakowski Jan Nepomucen, biskup wileński 203, 288
Kosiłowski T., malarz 194, 195
Kostrowicki Józef, chorąży petyhorski 303
Koszczyk Antoni 119
Koszczykowa Marianna, starościna zarzycka 91
Kościa Zygmunt, proboszcz w Żyrmunach 284
Kotarski Jan Nepomucen, proboszcz w Gierwiatach 71
Kotwicz Anna Wincenta 139
Kotwicz Ksawery, prezydent sądu granicznego powiatu wileńskiego, kapitan sztabu I korpusu 133, 138–140
Kotwicz Mateusz, szambelan JKM 129
Kotwicz Wincenty, rejent grodzki wileński 139
Kotwicz Zygmunt 157
Kotwiczowa Filipina z Chłodzińskich 157
Kotwiczowa Regina z Żylińskich 139, 140
Kotwiczowie, rodzina 135
Kowalczyk Jerzy, historyk sztuki 13
Kozielecka Brygida zob. Korsakowa Brygida
Koziełłówna Ludwika zob. Szyszkowa Bohuszuwa Ludwika

- Kozłowska-Głogowska Helena* 262
 Kozłowski Józef, kamieniarz wileński 115, 139
 Kozłowski Piotr Paweł, malarz amator 69
Krahel Tadeusz 28, 69, 185
 Krahelska Anna zob. Szyszkowa Bohuszowa Anna
 Krahelski Mateusz, proboszcz w Raduniu 185–187
 Krajewski, inżynier gubernialnego Wydziału Budowlanego w Wilnie 35, 45
 Kranjalis Piotr, ksiądz 290
 Krasiński Adam Stanisław, biskup wileński 35, 138, 289
Krasny Piotr 225
 Kraśnik Jerzy, fundator szpitala w Różance 213, 232
 Kromer Andrzej, architekt 146
 Krug Ludwig, złotnik norymberski 49
 Krukowski Józef, pljar, prowincjał 184
 Krukowski Stanisław i Syn, firma organmistrzowska w Piotrkowie Trybunałskim 195
Krukowski Uładzimir 258
 Krupienik K., kamieniarz z Korkożyszek 115
 Kruszewski Jakub, właściciel odlewni dzwonów w Węgrowie 99, 103, 198, 203
 Krypkowski Wincenty, proboszcz w Grauzyszkach 99
 Kryszpin-Kirszensztein Michał Antoni, generał artylerii lądowej 27
 Krzywecowa Karolinn 168
 Krzywicki Jan, proboszcz w Grauzyszkach 99–100, 103
Kuhicki Paweł 75
Kucielska Zofia 44–45, 217
 Kuczun Jakub, proboszcz w Różance 213
 Kuczuk Konrad, dziedzic Żymun 281
 Kuczuk (Kuczukowicz) Wojciech Janowicz, marszałek hospodarski, namiestnik wołkowyski 282–283
 Kuczukowie, rodzina 283
 Kulaszewicz Henryk, proboszcz w Węslawiniętach 276
 Kulbacki Kazimierz, dziekan raduński, proboszcz bieniakoński 238
 Kulwiec, proboszcz w Gierwintach 71
Kulagin Anatolij Nikołajewicz 44, 84, 116, 145–146, 169, 193, 195, 201–202, 223, 253–254, 261, 272, 298
 Kulakowski Antoni, proboszcz w Różance 213
 Kumiński W., porucznik 189
Kumor Bolesław 28
 Kuncewicz Jakub, wojewoda brzeski 188
 Kuncewicz Konstanty Kazimierz, cześnik lidzki 285
 Kuncewicz Maciej Alojzy, proboszcz w Żymunach 283, 285
 Kuncewicz Samuel, pisarz ziemski lidzki 202
 Kuncewicz Teofil, chorąży lidzki 285
 Kuncewiczowie, rodzina 202
Kurczewski Jan 26, 28, 31–33, 43, 46, 48, 68–69, 71, 84, 107–108, 116, 130–131, 145, 169, 185, 187–188, 202, 212–213, 249–251, 283, 285–287
 Kurkowska Idalia z Szyszków Bohuszów 115
 Kurpis-Garbowski Władysław, proboszcz w Sołach 249, 254, 258, 259, 261, 268, 270
 Kusieliowicz, poddany gieranoński 51
 Kuszel Aleksander 263
Kusznarewicz Aleksander 36, 44, 46
Kuty Dorota Joanna zob. *Piramidowicz Dorota Joanna*
Kuźmińska Maria 26, 27, 43
Kviklys Bronis 45, 67, 70, 75, 97, 103, 104, 183, 187

 L. S., cecha konwisarza 39
 Lach Jan, poddany gieranoński 51

- Lary Jan, złotnik wileński 228
 Laskowicz Andrzej, chorąży brygady litewskiej, sędzia piński 159, 169
 Laskowicz Julian, właściciel majątku Piałkowszczyzna 291
 Laskowicz Lucjan Wincenty 169
 Laskowicz Stanisław, marszałek szlachty powiatu lidzkiego 159, 162, 164, 169, 179
 Laskowiczowa Rozalia z Ejsmontów, żona Stanisława 169
 Laskowiczowa Teresa z Dąbrowskich, sędzina pińska 159
 Laskowiczowie, rodzina 170
 Laskowiczówna Danuta 306
 Laskowiczówna Kamilla 169
 Laucevičius Edmundas 23, 48, 80, 101, 197, 228
 Lauciewicz Maciej, proboszcz w Kiemieliškach 109
 Laudanski Bohdan Ignacy 40
 Lavoisier Jan, proboszcz w Gieranonach 30, 33
 Lawanawa (Leonowa) Alla 137, 146, 148
 Lejbowicz Eliaż Szmuł, blacharz z Dziewieniszek 34
 Leonardo da Vinci, malarz włoski 19, 193
 Lepszy Leonard 48
 Leszczewska Aniela, członkini komitetu budowy kościoła w Solach 257
 Leszczewski Franciszek, członek komitetu budowy kościoła w Solach 257
 Leszczyński, proboszcz w Grauzyszkach 100
 Lettow Vorbek Krzysztof Wiktoryn Zbigniew, sędzia starodubowski 189
 Levandauskas Vytautas 298, 299
 Lewin Ajzyk, złotnik wileński 41
 Lewkowiec 265
 Lichusz, poddany gieranoński 51
 Lipiński Tymoteusz 26, 43, 183, 184, 281
 Lisowski Wincenty, dziekan lidzki 12
 Liszyk Leonid, proboszcz w Niecieczy 162
 Litak Stanisław 69, 91, 187
 Locatelli Łukasz Bettinus, proboszcz w Żyrmunach 283
 Lorentz Stanisław, historyk sztuki, konserwator zabytków województwa nowogródzkiego i wileńskiego 36, 134, 145, 154, 200, 201
 Lotach Józef, malarz wileński 10, 258
 Lukšionytė Nijolė 83
 Lubomirska Krystyna zob. Radziwiłłowa Krystyna
 Lyalla (?), poddany gieranoński 51
- Łapcewicz L. G. 145
 Łobaciński Maksym 40
 Łobacz, sztukator (?) 134, 154
 Łodziata Daniel, kanonik wileński, pleban raduński i nacki 186, 188, 301
 Łopaciński Euzebiusz 144
 Łosowicz Jan, biskup wileński 67
 Łoza Stanisław 118, 298
 Łoziński J., fotograf 254
 Lubianiec Karol, kanonik wileński 254, 268
 Łukaszewicz Bonifacy, dziekan oszmiański 253, 289
 Łukaszewski zob. Katuszewski Kazimierz Stanisław
- Machnaeki Franciszek, proboszcz w Różance 212
 Maciejewski Wojciech, proboszcz w Raduniu 186, 189
 Maciuński Andrzej, proboszcz w Grauzyszkach 99
 Mackiewiczówna Konstancja zob. Palecka Naworna Konstancja
 Macko, włościanin gierwiacki 72
 Mackojć Andrzej, członek komitetu budowy kościoła w Solach 257

- Majdowski Andrzej* 86
Makarewicz Jan 222
Makarewiczowa Paulina z Czeczotów 222
Makowski Tomasz, rytownik 25, 282
Makowski Władysław, proboszcz w Żymunach 283
Maksymiuk Małgorzata, historyk sztuki 11
Malcz Karol Filip, złotnik warszawski 196
Maldis (Maldzis) Adam 83
Malewski Czesław 198
Malinowski Kazimierz, proboszcz w Gierwiatach 71, 80
Malinowski Kazimierz, projektant w wileńskiej firmie Leona Perkowskiego 140
Małowiczowa Stanisława 258
Małyszewicz Józef, proboszcz w Grauzyszkach 97, 99
Mercator Gerhard, kartograf 183
Marconi Henryk, architekci 9, 216, 217, 221, 223–227
Marconi Leandro, architekci 216
Marsänger Józef, proboszcz w Sołach 249
Martylis Bolesław, proboszcz w Gieranonach 30
Masiuta, poddany gieranoński 51
Maskiewicz Michał, stolarz 221
Massalski Ignacy, biskup wileński 72, 108, 171, 178, 248
Massia, poddana gieranońska 51
Maszechowski Józef, dworzanin biskupa wileńskiego Jana z książąt litewskich 54
Matejko Jan, malarz 262
Matkiewicz, proboszcz w Niecieczy 162
Matulewicz Jerzy, biskup wileński 187
Matulis Władysław, proboszcz w Sołach 249, 255, 272
Maniškaitė Marija 47
Matuś Maria, mieszkanka Bachmat 20
Mączyński Zdzisław, architekci 261
Merician (?) Emerie, ludwisarz 140, 141
Meyer, inż. architekci 36
Meysztowicz Aleksander, działacz społeczny i polityczny, minister sprawiedliwości 283
Meysztowicz Szymon, właściciel majątku Gieranony 27
Meysztowiczowa Antonina z Morawskich, żona Szymona 27
MG (MΓ), cecha złotnika wileńskiego 41
Mianowski Aleksander, probierz wileński 81
Micewicz Stanisław, proboszcz w Gieranonach 30, 35
Michajłowicz Michał (Mikielis), poddany gieranoński 51
Michalkiewicz Kazimierz Mikołaj, biskup sufragani wileński 187
Michniewicz Wacław, architekt 9, 83, 84, 190, 200
Michowicz Bartosz, poddany gieranoński 51
Michowicz Hryn, poddany gieranoński 51
Miejanin A. A. 145
Micki Jan 102
Mieleszkówna Anna zob. Brzostowska Anna
Mikocka-Rachubowa Katarzyna 224, 227
Mikosza, malarz (?) wileński 293
Mikulski Stanisław, proboszcz w Niecieczy 17, 162, 179, 181, 182
Milewska Weronika z Wołków-Laniewskich, żona Oskara 27
Milewski Ignacy Karol, właściciel majątku Gieranony 27
Milewski Oskar, właściciel majątku Gieranony 27, 34, 35, 37
Mina Mikołaj 189
Misiewicz Tadeusz, proboszcz w Gierwiatach 71
Misiurówicz Alojzy, rysownik, litograf warszawski 44
Misius Kazys 31, 190, 252

- Mleczkówna Konstancja zob. Brzostowska Konstancja
 Mniszech Józef Wandalin, generał artylerii litewskiej 27
 Moczulski Michał, wikary w Różance 216
Moisan Krystyna 87, 202
 Moniwid Dorobostajski Mikołaj, wojewoda połocki 275
 Moniwid Wojciech, starosta, później wojewoda wileński 247
 Moniwidowicz Jan (Iwaszko), starosta podolski i krzemieniecki, wojewoda wileński 247
 Moniwidowicze h. Leliwa, ród 97
 Moniwidowie, rodzina 247
 Moniwidówna Zofia zob. Radziwiłłowa Zofia
 Montowt Aleksander, dziedzic Sołeczni 282
 Montowtowicz Jakub 282
 Montowtowicz Jurij Michajłowicz, wojewoda kijowski 282
 Montowtowicz Michał Aleksandrowicz, marszałek hospodarski, kasztelan trocki 282
 Montowtowiczowa Helena z Kieżgajłów, wojewodzina kijowska 282
 Moraczewscy, rodzina 222
 Moraczewski Aleksander 222
 Moraczewski Wojciech 219
 Morawska Antonina zob. Meysztowiczowa Antonina
Morelowski Marian 44, 137, 144–146, 227
 Moreus Baltazar, drukarz antwerpski 114
 Moroz Jan, proboszcz w Różance 213, 218, 220, 242
Morozow Walerij Fancewicz 223
 Możejko Józef, proboszcz w Gierwiatach 71–72, 298
Müllerowa Lidia 185
 Murawski Kazimierz, OCD, proboszcz w Sołach 249
 Murillo Esteban, malarz hiszpański 89, 114, 195
 Muzolff Władysław, architekt 155–156
 Myszka, poddany gieranoński 51
- Nadbor Andrzej, kanonik wileński 54
 Napoleon, cesarz Francuzów 139, 251
 Narbutówna Wiktoria zob. Radziwiłłowa Wiktoria
 Narębski Stefan, architekt 279
 Narkiewicz, proboszcz w Graużyszkach 99
 Narkiewicz Antoni Adam, proboszcz w Różance 212
 Narkiewicz Jan, proboszcz w Żyrmunach 284, 289
 Narkiewicz Juliusz, proboszcz w Gierwiatach 71, 74
 Narkiewiczowa Anna zob. Daszkiewiczowa Anna
 Naruszewicz Albrycht, kasztelan mściłowski 95
 Naruszewicz Tomasz 81
 Naruszewiczowa Elżbieta (Halszka) z Komajewskich, kasztelanowa mściłowska 95
 Naruszewiczówna Aniela zob. Domeykowa Aniela
 Naruszewiczówna Teofila zob. Zwolińska Teofila
 Nieborski Stanisław, biskup sufragani wileński 97
 Nieściuk Leon, proboszcz w Gierwiatach, 12, 71, 76
 Niewęglowski Jan, proboszcz w Sołach 248, 249
 Niewiadomski Michał, żołnierz wileński 11, 38, 40, 114, 167, 197, 258–259, 295
 Niewiarowska Marianna zob. Kałuszeńska Marianna
Niewiero Florian 282–286, 289–291, 298, 300
 Nomeyko Tadeusz, proboszcz w Kiemielszkach, następnie w Bujwidzach 108–109
 Norblin, warszawska firma platnicza 11, 40, 114, 166–167, 196–197
 Normicki Benedykt, proboszcz w Gierwiatach 71–72
 Nosowicz (Nosiewicz, Nassawicz) Maciej, proboszcz w Niecieczy 160, 162–163, 177–178
 Nowak Roman, proboszcz w Sołach 249
 Nowicki Karol, członek komitetu budowy kościoła w Sołach 257

- Obuchowski Władysław, architekt 9, 276, 278
Ochmański Jerzy 28, 30–31, 67–68, 96, 184, 187, 212, 248, 281, 283, 285
 Ogińska Eufrozyna zob. Pacowa Eufrozyna
Oleczak Stanisław 185
 Oleszczyński Antoni, rytownik 88
 Oleńska Anna, historyk sztuki 11
 Olszewski Ignacy, inżynier 9, 10, 75, 83–84
 Olszewski Fabian, kanonik od pokuty 130
 Olszewski Feliks, administrator kościoła żyrmuńskiego 296
 Olszewski Władysław, proboszcz w Gierwiatach 69, 71, 75, 83–84
 Ondziej, poddany gieranoński 51
 Opalińska Zofia z Daniłowiczów 1^a voto Pawłowa Sapieżyna 27
 Orda Napoleon, rysownik, inwentaryzator zabytków 35, 44, 47, 217
 Orlicki Piotr, proboszcz w Gierwiatach 71
 Orłowski A., organmistrz wileński 165
 Ostrogska Elżbieta zob. Radziwillowa Elżbieta
 Ostromecki Florian, organmistrz grodzieński i wileński 74, 78
- Pac (Pacewicz, Pacz, Paczowicz) Jerzy (Jurij), wojewoda kijowski 211
 Pac Jan Krzysztof, starosta batocki 212
 Pac Józef, starosta wilejski 227
 Pac Józef, starosta wilejski, general adiutant buławy wielkiej W. Ks. Lit. 212, 216, 227, 238
 Pac Kazimierz, biskup żmudzki, infułat gieranoński 29, 32–34, 45
 Pac Ludwik, kasztelan, senator Królestwa Polskiego, generał wojsk francuskich 212–213, 216, 224–225, 227, 238, 241
 Pac Michał Jan 227
 Pac Michał Kazimierz, hetman wielki litewski, wojewoda wileński 27, 211, 224
 Pac Mikołaj Juriewicz, lowczy i podkomorzy litewski, wojewoda podlaski 211–212, 229
 Pac Paweł, kasztelan wileński 211
 Pac Piotr, starosta wilejski 212, 215, 216
 Pacewicz, inżynier 163, 171
 Pacewicz, wiceproboszcz w Gieranonach 33
 Pacowa Aleksandra z Holszańskich, żona Mikołaja Juniewicza 212
 Pacowa Eufrozyna z Ogińskich, starościna wilejska 215, 216
 Pacowa Zofia z Podbereskich, starościna hotocka 212
 Pacyna Stanisław, proboszcz w Żyrmunach 284
Pagaczewski Julian 48–49
Paknys Mindaugas 69, 213
 Pakosz Kazimierz, koniuszy połocki 108
 Palecka Naworna Konstancja z Mackiewiczów 186, 189
 Palecki Naworny Andrzej 186, 189
 Panasewicz Julian, proboszcz w Gieranonach 30
 Panfilow Ankudyn Karłowicz, budowniczy 9, 253, 260, 266, 268
 Panocha Roman, wikary w Raduniu 199
 Parczewski Piotr, biskup żmudzki, infułat gieranoński 29, 32, 55
 Paweł I, car rosyjski 67
 Pawłowski Andrzej, dziekan lidzki 178
 Peksza Jan, architekt 155
 Pens (Pensa) Jan, architekt 8, 9, 144–146
 Pens Konstanty, bernardyn, gwardian klasztoru w Budstawiu 144
 Perkowski Leon, właściciel firmy złotniczej w Warszawie i Wilnie 11, 140
 Peroninskiewicz, poddany gieranoński 51
 Perti Antonio, sztukator 144, 146
 Perti Antonio Giovanni, sztukator 144
 Perti Carlo, sztukator 144
 Perti Carlo Giorgio, sztukator 144

- Perti Giovanni Pietro, sztukator 10, 136, 144, 146–148
Perti Paolo, sztukator 144
Peskowa Aleksandra z Koczanów 272
Petrauskienė Irena 115
Piasecka Anna z Ciołków, starościna gieranońska 27, 31
Piasecki Hieronim (Jarosz), starosta gieranoński 27
Piasecki Jakub, starosta gieranoński 27
Pieciun Jan, proboszcz w Osowie i Żyrmunach 12, 284
Pieciukiewicz Wiktor, proboszcz w Grauzyszkach 100
Piekarski Paweł, dziekan oszmiański 276
Piekarski Wawrzyniec, murarz 253
Pietkiewicz Krzysztof 282
Pietrikas Hieronim, proboszcz w Gierwiatach 71
Pilchowski Dawid, biskup sufragan wileński 109, 120, 126, 302
Piotr, poddany gieranoński 51
Piotrowiczowie, poddani gieranońscy 51
Piotrowski Adolf, proboszcz w Grauzyszkach 99
Piotrowski Michał, organista w Gierwiatach 69
Piotrowski Jan, proboszcz w Raduniu 186
Piramidowicz Dorota Joanna 11, 193
Pius VI, papież 122, 174
Pius XI, papież 258
Płaskowicki Adolf, proboszcz w Kiemieliszkach 109, 110
Pochwicz, majster malarski z Wilna 218
Pociecha Władysław 27
Pociejowie, rodzina 288–289, 300
Pociejówna Barbara zob. Brzostowska Barbara
Pociejówna Karolina zob. Radziwillowa Karolina
Podbereska Zofia zob. Pacowa Zofia
Podbereski N., rysownik 253, 261
Podczaszyński Jan, architekt 9, 298–299
Podernia Kazimierz 48
Podhajski Tomasz, jezuita, rzeźbiarz 47
Pojkowski Józef, proboszcz w Solach 249
Poklewski Józef 201
Połozow, właściciel majątku Grauzyszki 96
Połozow Aleksiej, wileński architekt gubernialny 9–10, 75, 83–84
Pomarnacki Jan, proboszcz w Solach 249
Poniatowski Daniel, wojski wendeński 248, 265
Poniatowski Krzysztof, cześnik miński 265
Poniatowski Stanisław, generał artylerii lit. 27
Poniatowski Szczepan, proboszcz w Solach, kanonik kruszwicki 248–249, 266
Popławska Leonia z Domeyków, żona Stanisława 75
Popławski Stanisław 75
Porcyk Mateusz, proboszcz w Raduniu 186
Porębski Adam (?), podstoli nowogródzki 189
Posadowski Jan, proboszcz w Różance 212
Potocka Elżbieta z Rajeckich, podczaszyna litewska, 1^a voto Aleksandrowa Chalecka, marszałkowa lidzka 211
Potocki Eustachy, generał artylerii lit. 27
Potocki Feliks Kazimierz, wojewoda krakowski 211
Potocki Krzysztof, podczaszy litewski 211
Pożniak Antoni, cześnik oszmiański 251
Pożniak Dominik, podkomorzy oszmiański 248
Pożniak Franciszek, syn Dominika 248
Pożniak Jan Franciszek 247–248

- Pożniak Stanisław, stolnik i chorąży oszmiański 248, 250–251
 Pożniak Stanisław, syn Dominika 248
 Pożniak Stanisław, syn Franciszka 248
 Pożniakowa Marcybella z Amforowiczów 248, 251
 Pożniakówna Konstancja zob. Święciecka Konstancja
 Pronscy, rodzina 129
 Prószyńska Anna z Komorowskich, sędzina mińska 108, 113, 118–120
 Prószyńska Zuzanna, historyk sztuki 107, 117
 Prószyński Józef, właściciel Kiemieliszek 107
 Prószyński Stanisław, sędzia miński, właściciel Kiemieliszek 107–108, 111, 113, 115, 117–120, 126
 Pruszanowski Ignacy, proboszcz w Solach 249
 Pryszmont Teofil, proboszcz w Gieranonach 30
 Przedziecki Karol 275
 Przedziecki Wacław 275
Przyalgowski Wincenty 28, 30, 250
 Przyalgowski Jan, proboszcz w Żymunach 283
 Ptak Szymon Malcer (Melcer), proboszcz w Różance 212–213, 229
 Pułjanowski Maciej Antoni, proboszcz w Gierwiatach 71, 72
 Purchla Jacek, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie 13
 Pusłowski Wojciech, marszałek słonimski 27
 Puzilewicz Anroni, wikary (?) holszański 289
 Puzilewicz A. 293, 306
 Puzilewiczowie, rodzina 289
 Puzyna Nikodem, biskup sufragan wileński, infulat gieranoński 29
 Pylimowicz Sianko, poddany gieranoński 51
- Rachuba Andrzej, historyk 13
 Radziwiłł Albrycht, kanclerz w. lit. 27
 Radziwiłł Jan, kasztelan trocki 248
 Radziwiłł Jan, starosta żmudzki 21
 Radziwiłł Krzysztof „Piorun”, hetman wielki litewski, wojewoda wileński 247
 Radziwiłł Mikołaj „Czarny”, hetman wielki litewski, wojewoda trocki 282, 285
 Radziwiłł Mikołaj, wojewoda wileński, kanclerz wielki litewski 248, 264
 Radziwiłł Mikołaj, szef regimentu gwardii konnej litewskiej 283, 302
 Radziwiłł Mikołaj 283
 Radziwiłł Mikołaj Faustyn, wojewoda nowogródzki 283
 Radziwiłł Stanisław, podkomorzy litewski, generał-porucznik wojsk litewskich 283–284, 287–288, 290
 Radziwiłłowa Barbara z Zawiszów Kieżgajłów, żona Mikołaja Faustyna, wojewodzina nowogródzka 282
 Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich, 1^o voto Janowa Kiszczyna 248–249, 268
 Radziwiłłowa Franciszka z Buttlerów, żona Mikołaja 283
 Radziwiłłowa Karolina z Pocijów, żona Stanisława, podkanclerzego litewskiego 283–284, 287–288, 296, 299, 302–304, 306
 Radziwiłłowa Krystyna z Lubomirskich, żona Mikołaja, kanclerza wielkiego litewskiego 27
 Radziwiłłowa Wiktoria z Narbuttów, żona Mikołaja 283
 Radziwiłłowa Zofia z Moniwidów, żona Mikołaja, wojewody wileńskiego i kanclerza wielkiego litewskiego 248
 Radziwiłłowie, rodzina 129, 282–283, 288, 298, 302
 Radziwiłłówna Anna zob. Kiszczyna Anna
 Radziwiłłówna Maria zob. Tyszkiewiczowa Maria
 Radziwiłłówna Teofila zob. Brzostowska Teofila
Ragauskas Aivas 300
 Rajecka Elżbieta zob. Potocka Elżbieta
 Rajecka Rachela zob. Brzostowska Rachela

- Rajmund, wikary gudohajski 252
Ranwid Atanazy, wileński architekt gubernialny 9, 252-253
Rapaccy, rodzina 289
Rawski Wincenty Witold, architekt 261
Razelewicz Franciszek, proboszcz w Graużyszkach 99
Rąkowski Grzegorz 223, 298
Remer Jerzy, konserwator zabytków województwa nowogrodzkiego 191, 218, 228, 245
Rewieńska Wanda 25
Rewski Zhigniew 225
Rimša Edmundas 25
Ritschel Wacław, architekt 225
Robaczyński Tomasz, historyk sztuki 11
Rodowicz Józef, organmistrz wileński 110
Romanow Aleksander, probierz warszawski 80
Romanowski Barnaba, proboszcz w Raduniu 186
Romanowski Szczepan, proboszcz w Solach 249
Romecki Adolf, proboszcz w Danuszewie 22
Romejko Franciszek, proboszcz w Gierwiatach 71
Römer Damazy, chorąży, następnie podkomorzy trocki 96
Römer Mateusz, generał artylerii litewskiej 27
Römer Mateusz, podkomorzy trocki 96
Römer Stefan 96
Römerowa Helena z Kierdejów, podkomorzyna trocka 96
Römerówna Alojza zob. Korsakowa Alojza
Rönne, marszałek telszewski 91
Rönne, rodzina 92
Rosolowski Ignacy 107-108, 109, 116
Rospan Bartłomiej, pleban w Dworcu 54
Rossachaccy, rodzina 113
Rossachacki Antoni 111, 115
Rotkiewicz Samuel, jezuita 72
Rottermund Andrzej 216
Rouba Michał, malarz 10, 219, 227-228, 245
Rouba Napoleon 43, 144, 183-184, 213, 223, 283
Roubowa Kazimiera z Adamskich, malarka i graficzka 10, 219, 227-228, 245
Rozbicki Paweł, proboszcz w Kiemieliszkach 12, 109
Rubens Peter Paul, malarz 194
Rudomina Krzysztof 186, 189
Rudominowa Elżbieta Joanna zob. Białozorowa Elżbieta Joanna
Rusiecki Kanut, malarz wileński 10, 34, 44
Ruszczyk Grażyna 20, 35, 116, 276, 278
Rutkowski Władysław, proboszcz w Kiemieliszkach 109-110
Rychlewicz Rudolf, proboszcz w Różance 213, 217
Rymowicz Jan, proboszcz w Gieranionach i Solach 30, 34, 249, 254
Ryngiewicz Antoni 291, 296, 308
Ryngiewiczowa Anna 291, 296, 308
Rynkiewicz Jan, proboszcz w Gierwiatach 71
Ryszkiewicz Andrzej 27, 223, 225-226
Rzeczycki B., malarz 166
- Sadowska Ludwika zob. Brzostowska Ludwika
Sadowski Andrzej, ksiądz 12
Sakowicz Justyn, altarysta w Daukszyszkach, 248
Sakowicz Stanisław, kanonik wileński, proboszcz w Gierwiatach 43, 71, 74
Samalavicius Stasys 144
Samek Jan 48

- Samgin F., ludwisarz moskiewski 106
 Samkowski Józef Kalasanty, proboszcz w Żyrmunach 284
Samuolienė Sigita 146
 Sanchez Maciej, poddany gieranoński 51
 Sapieha Aleksander, biskup wileński 185
 Sapieha Franciszek, generał artylerii litewskiej 27
 Sapieha Jan Fryderyk, pisarz pałny koronny 275
 Sapieha Józef Franciszek, generał artylerii litewskiej 27
 Sapieha Kazimierz Jan, hetman wielki litewski, wojewoda wileński 144
 Sapieha Kazimierz Leon, generał artylerii litewski 27
 Sapieha Kazimierz Nestor, generał artylerii litewskiej 27, 65
 Sapieha Kazimierz Władysław, kasztelan i wojewoda trocki 275
 Sapieha Leon Bazyl, generał artylerii litewskiej 27
 Sapieha Michał Franciszek, generał artylerii litewskiej 27
 Sapieha Paweł, podkanclerzy litewski, starosta gieranoński 27
 Sapieha Tomasz Kazimierz, oboźny litewski 275
 Sapieżyna Zofia zob. Opalińska Zofia
 Sareło Jan, proboszcz w Różance 213
 Schimonelli, poddani gieranońscy 51
 Schinkel Karl Friedrich von, architekt niemiecki 226
 Schnabl Anton, malarz 294
 Schrammówna Helena, malarka, historyk sztuki 156
 Schwabe Karol, ludwisarz w Bielsku-Białej 259
Semkiewicz Władysław 26, 28, 95, 281–282
 Siemaszkiewicz Jan, proboszcz w Grauzyszkach 99–100
 Sienkiewicz Marcin, poddany gieranoński 51
 Siennicki Krzysztof Kazimierz, generał artylerii litewskiej 27
Siergaczew Siergiej Aleksiejewicz 106, 116, 169
 Siergijewicz Piotr, malarz 10, 257–258, 262, 269
 Siezieniewski Michał, proboszcz w Różance 212
 Sikorska 289
 Simon, poddany gieranoński 51
 Sipayłło Ignacy Dominik, proboszcz w Niecieczy 160–163
Skarbek Jan 28
 Skirgiełło Olgierdowicz, książę litewski 183
 Skirmuntówna Józefa zob. Chomińska Józefa
 Skorko (Skorek?) Jan, członek komitetu budowy kościoła w Solach 257
 Skorkowa Helena, członkini komitetu budowy kościoła w Solach 257
 Skorodziuk Mieczysław, kanonik siedlecki 257
 Skrzetuski Adam, proboszcz w Solach 249, 250
 Skwarkowski W., malarz
 Słendzińscy, rodzina 74, 89
 Słendziński Wincenty, malarz 10, 74, 79, 88–89
Słuckowa Inessa Nikołajewna 145
 Słupski Mikołaj, biskup sufragan wileński 32, 131, 188, 213, 285
 Smoliński Stanisław, proboszcz w Gieranonach 30
 Smoszewiczowie, szlachta gieranońska 29, 52
 Sobańscy, rodzina 248
 Sobańska Brygida 248
 Sobańska Pelagia (Apolonia?) zob. Antropowa Apolonia
 Sobański Tadeusz 248
 Sobieszczański Franciszek, historyk 298
 Sobolewski Augustyn, proboszcz w Solach 249
 Sokołowicz, szlachcic z parafii żyrmuńskiej 304
 Sokołowski Adam, proboszcz w Żyrmunach 284, 297
 Sokołowski Adolf, proboszcz w Michaliszkach 134, 155–156

- Sokołowski Marian* 48
Sołłohub Dowojna Antoni, generał artylerii litewskiej 25, 27
Sosanko Kazimierz 295
Sosanko Sz(ymon?) 295
Sosnicki Jerzy 40
Sosnowski Oskar, architekt 261
Sperski Bolesław, kanonik wileński, proboszcz w Żyrmunach 284, 291
Spiridonow Michaił Fiodorowicz 247
Sprogis Iwan 21, 96
Sroka Wilhelm, architekt 10, 273
Staniewicz Aleksander, proboszcz w Gieranionach 30, 34, 46
Stanisław August Poniatowski, król polski 25
Stankiewicz Jerzy 201
Stankiewicz Kieniszko (Kieniszka) Jan, proboszcz w Raduniu 186
Stankowski Albert, malarz amator 257, 260
Stankowski Leonard, proboszcz w Solach 12, 249, 255
Staszkievicz Ignacy, członek komitetu budowy kościoła w Solach 257
Staszkievicz Tomasz, członek komitetu budowy kościoła w Solach 257
Stecewicz Karol 289, 306
Stecewicz Romuald, proboszcz w Żyrmunach 284
Stecewicz Wojciech 284
Stecki Mateusz 40
Stefan Batory, król polski 58, 245
Stefanski Krzysztof 85–86, 262
Stelnicki Tadeusz, członek Komitetu Budowniczego w Solach 253
Stemporzecki Jan, proboszcz w Różance 213, 217
Stręzon Hilarion, dominikanin 167
Strykowski Maciej, historyk 67
Strzelecki Jan, proboszcz w Michaliszkach 133, 144
Strzembosz (Strambosch) Jan Piotr z Jablonicy, pisarz biskupa wileńskiego Jana z książąt litewskich 54
Stupnicki Władysław, złotnik przemyski 166
Sturlis Zenon, członek komitetu budowy kościoła w Solach 257
Sufranowicz Kajetan, proboszcz w Węslawiniętach 276
Sułkowski Wojciech 144, 251–252
Sunilewiczówna Anna zob. Daszkiewiczowa Anna
Surkont Izajasz Marcin 186
Suszyński Bonawentura, proboszcz w Kiemieliškach 108–110
Synowski Jan, dworzanin biskupa wileńskiego Jana z książąt litewskich 54
Szadkówna Franciszka zob. Borzymowska Franciszka
Szadurski Antoni, proboszcz w Grauzyszkach 98–99
Szaflowski Stanisław, proboszcz w Żyrmunach 284, 290
Szafraniec Beata 187
Szamański Tomasz, proboszcz w Żyrmunach 284
Szaniawski Kazimierz, proboszcz w Białohrudzie i Raduniu 12, 186, 213
Szantyr Jan, architekt 45
Szarkiewicz Maciej, proboszcz w Żyrmunach 283–285
Szawiński, proboszcz w Grauzyszkach 99
Szawkowski Kazimierz, proboszcz w Solach 249
Szczemiński Stanisław, proboszcz w Raduniu 186–187, 190, 196, 198, 207
Szczęsnulewicz (Szcęsnulewicz) Franciszek 96
Szczęsnulewicz Jakub, proboszcz w Grauzyszkach 96–97, 99
Szczęsnulewicz (Szcęsnulewicz) Wincenty 96
Szemiot Michał, kasztelan witebski 282
Szemiot Mikołaj, kasztelan witebski 282, 286
Szemiot Mikołaj Kazimierz, podstarości generalny księstwa żmudzkiego 301

- Szemiut Władysław 282
 Szemiutowa Anna z Kieżgajłów 282
 Szemiutowa Helena z Tyszkiewiczów, kasztelanowa witebska 282, 286, 301
 Szemiutowna Anna zob. Guzelfowa Anna
 Szemiutowna Elżbieta zob. Frąckiewiczowa Elżbieta
 Szemiutowna Krystyna 282
 Szemiutowna Ludwika zob. Wollowiczowa Ludwika
 Szemiutowna Marianna zob. Bielikowiczowa Marianna
 Szemisowa Weronika, członkini komitetu budowy kościoła w Sołach 257
 Szeremett Jan, proboszcz w Gieranonach 30, 34
 Szeroki Stanisław, proboszcz w Różance 213
Szilágyi Andrus 49
 Szkop Józef, dziekan lidzki 17
 Szkuryński Włodzimierz, proboszcz w Różance 213
 Szmigero Sylwester, proboszcz w Sołach 249
 Szoparo Ignacy, proboszcz w Grauzyszkach 100–101
 Szostak Antoni Faustyn 168
 Szejn Czesław, proboszcz w Raduniu 186
 Szejn Ludwik, malarz 196
 Szumkowski Karol, członek komitetu budowy kościoła w Sołach 257
 Szwanebach (Swanebach) Anna 283
 Szwanebachowie, rodzina 283
 Szwankowski Leopold Zygmunt, proboszcz w Grauzyszkach 100
 Szwaplewicz Wincenty, proboszcz w Kiemieliszkach 109
 Szykowski Jan, biskup sufragan łucki 305
 Szylako Andrzej 81
 Szymaniuk B., blacharz 191
 Szymkunas Józef, proboszcz w Gieranonach 30
 Szypilka Jan 253
 Szyszko Andrzej, parafianin gierwiacki ■■■
 Szyszko-Bohusz Adolf, architekt 261–262
 Szyszko Bohusz Gaspar, pułkownik powiatu wołkowyskiego, właściciel Kiemieliszek 107–108, 118, 120
 Szyszko Bohusz Idalia zob. Kurkowska Idalia
 Szyszko Bohusz Jerzy, właściciel Kiemieliszek 107, 115
 Szyszko Bohusz Kazimierz, właściciel Kiemieliszek 122
 Szyszko Bohusz Klemens, właściciel Kiemieliszek 118
 Szyszko Bohusz Włodzimierz, właściciel Kiemieliszek 107
 Szyszko Michał, szambelan JKM 304
 Szyszkowa Bohuszowa Anna z Krahelskich, pułkownikowa pow. wołkowyskiego 107, 120
 Szyszkowa Bohuszowa Ludwika z Koziellów 115

 Śledziwski Piotr, ksiądz, historyk sztuki 156
 Śnieżynscy, rodzina 159
 Świdrygiełło Olgierdowicz, książę lit., brat Władysława Jagiełły 26
 Święcicka Konsuncja z Pożniaków 253
 Święcicki Adolf, członek Komitetu Budowniczego w Sołach 253
 Świrkowski Jan, proboszcz w Sołach 249
Šinkunas Romualdas 31, 252

 Tarło Łukasz, marszałek dworu bpa wileńskiego Jana z książąt litewskich 54
 Tatarkowski K., malarz dekorator 193
 Taube Teofila zob. Zwolińska Teofila
 Tawrynowicz Mikołaj, poddany gieranoński 51
 Tkaczow Michaił, archeolog 44
 TM/S, cecha złotnika wileńskiego (?) 23, 114, 118

- Tobiera Feliks, malarz 10, 257, 269
Tobiaszowa Zofia 44–45, 217
Tobolowa Adela z Czeszejków 166
Toczyłowski Piotr Aleksander, biskup sufragan wileński 216
Tomaszewicz Józef, proboszcz w Graużyszkach 99
Towiański Ignacy, proboszcz w Kiemieliszkach 108, 113, 118, 120, 123
Tracewski Nikodem, proboszcz w Solach 249, 252
Trachniewicz Bonifacy, wiceprezes komitetu parafialnego w Solach 254, 258–260, 270
Trachniewiczowa Helena 259
Tripecki Timofiej, probierz wileński 41, 80, 101
Tryczkoros Jan, poddany gieranoński 51
Tryzna Marcejan, biskup sufragan wileński, infułat gieranoński 29, 39, 49
Tryznianka Anastazja (Aleksandra) zob. Zawiszyna Anastazja (Aleksandra)
Trzeciak Kazimierz, proboszcz w Raduniu 186
Turwicz Julian, proboszcz w Niecieczy 162
Tyłowicz S. 145
Tyszecki Tomasz, architekt wileński 9, 35, 46
Tyszkiewicz Antoni, biskup sufragan kijowski, biskup nominat żmudzki, referendarz litewski 173, 234
Tyszkiewicz Jerzy, biskup wileński 286, 301
Tyszkiewicz Józef, kasztelan mścisławski, wojewoda smoleński, starosta raduński 188, 205
Tyszkiewicz Konstanty 131–133, 140, 144
Tyszkiewicz Michał 283
Tyszkiewiczowa Maria z Radziwiłłów, żona Michała 283
Tyszkiewiczowie, rodzina 283
Tyszkiewiczówna Elżbieta zob. Zawiszyna Elżbieta (Halszka)
Tyszkiewiczówna Helena zob. Szemiotowa Helena
Tyzenhauz Jan Gotard, biskup sufragan wileński 301
- Ungier Stanisław Antoni, proboszcz w Żyrmunach 283
Urban VIII, papież 286, 301
Urbszys F., architekt (?) 9, 291, 300
- Putkūvilaitė Irena* 134, 144, 145
Putkanskienė Birutė Ruta 23, 48, 80, 101, 197, 228, 295
Vopel (Vopellius) Caspar, kartograf 184
- Wachner Jan Samuel, ludwisarz wileński 106, 198, 203
Walewicz, proboszcz w Gieranonach 30
Wanut Józef Benignus 119
Wardzyński Michał 193
Ważynski Hieronim Sebastian 275
Ważynski Hieronim, starosta tyrkiszlański 275
Werner Daniel, ludwisarz wileński 49
Werner Teodor, złotnik warszawski 89, 196, 197
Weselewicz, poddany gieranoński 51
Wesołowski Augustyn, proboszcz w Kiemieliszkach 109
Wezor Franciszek, majster budowlany 36
Wędzki Andrzej 224
Wierzbicki Benedykt, proboszcz w Michaliszkach 133
Wierzbowski Stefan Aleksander, proboszcz w Żyrmunach 284, 289–290, 306
Wieżgajło Mikołaj, pisarz łaciński W.Ks.Lit., następnie biskup kijowski i żmudzki 53
Wiktor Bronisław, architekt 262
Wilczewski Waldemar Franciszek 75
Wilczyński Jan Kazimierz, kolekcjoner i wydawca wileński 88
Witkowski Maciej, proboszcz w Żyrmunach 283

- Witold, wielki książę litewski 247, 281
 Władysław IV, król polski 28, 50, 58
 Władysław Jagiełło, król polski 183, 281
 Włodkowski Antoni, właściciel odlewni dzwonów w Węgrowie 111, 115
 Wojarzyński Franciszek, proboszcz w Grauzyszkach 98–99, 101
 Wojciechowiec (Wojciechowicz), organmistrz 218
 Wojdyło, dworzanin Władysława Jagiełły 281
 Wojniusz Henryk, proboszcz w Kiemielszkach 109
 Wolff Józef 211
 Wojska Aniela, malarz amatorka 35, 38, 48
 Wołk-Laniewska Weronika zob. Miłewska Weronika
 Wołk-Laniewski Samuel 27
 Wołczadzki Taulery, kanonik inflancki, proboszcz w Raduniu 186, 205
 Wołowicz Eustachy, biskup wileński 71, 250
 Wołowicz Wincenty Stanisław, proboszcz w Gieranionach 33
 Wołowiczowa Ludwika z Szemiotów 282
 Wołyńcowa Justyna ze Zdanowiczów 41
 Woronowicz Teresa, malarz, restauratorka 257, 260
 Worsowicz Henryk, proboszcz w Różance 213
 Woyna Cyprian, kanonik od pokuty, prepozyt w Michaliszkach, 150
 Woźniak Małgorzata zob. Maksymiuk Małgorzata
 Wróblewski Mateusz, pleban białohrudzki 301
 Wujkowski Jan, kanonik pułtuski
 WS, cecha złotnika 167
Wysocka Nudiełda Fiodorowna 82, 87, 113, 118, 134, 137, 144–146
 Wysocki Franciszek Brunon, proboszcz w Żyrmunach 284, 287, 296, 305
 Wysocki Stanisław, proboszcz w Grauzyszkach 99

 Zacharzewski Józef, organista, członek komitetu budowy kościoła w Sołach 257, 270
 Zahorski Władysław 48
 Zajęczkowski Wincenty, proboszcz w Gieranionach 30
 Zakrzewski Antoni, proboszcz w Różance 212, 239–240
 Zaniewski Jan, proboszcz w Gierwiatach i Różance 12, 71, 213
 Zasztowt Henryk, wileński mierniczy przysięgły 186
 Zawadzcy, rodzina 21
 Zawisza Ignacy Anicet, marszałek nadworny lit. 282
 Zawisza Jan, wojewoda witebski 282, 285, 302
 Zawisza Jan Józef, syn Andrzeja 282
 Zawisza Mikołaj, kasztelan witebski 282, 286, 301
 Zawiszowie, rodzina 287, 282
 Zawiszyna Anastazja (Aleksandra) z Tryznów, wojewodzina witebska 282, 285, 302
 Zawiszyna Barbara z Kieźgajłów, żona Andrzeja 282
 Zawiszyna Elżbieta (Halszka) z Tyszkiewiczów, wojewodzianka brzeska, kasztelanowa witebska 282, 286, 301
 Zdanowicz Edward, proboszcz w Niecieczy 162, 168, 179, 182
 Zdanowicz, ksiądz unicki 248
 Zdanowiczowie, rodzina 168
 Zdanowiczówna Justyna zob. Wołyńcowa Justyna
 Zell (Cele, Szell) Michał, organmistrz wileński 10, 38, 48, 112, 117
 Zell (Cele, Szell) Paweł Gerhardt, organmistrz wileński 10, 38, 48, 112, 117, 287, 293, 299
 Zenczenok Michał, proboszcz w Sołach 249
 Zgliński Marcin 11, 47–48, 117, 193, 293, 299
 Zienkowiec Michał Jan, biskup wileński 72, 91, 160, 185
 Zienkowiec Tomasz, biskup sufragan wileński 33, 60, 206
 Znamierowski Czesław, malarz 196
 Zublewicz Andrzej, proboszcz w Gródku Ostroszyckim 141

- Zwolińska Maria zob. Domeykowa Maria
Zwolińska Teofila z Naruszewiczów I^a voto Taube 81–82
Zychniewicz Jan, dzierżawca Żyrmun 285
Zygmunt I Stary, król polski 27, 46, 49–50, 129
Zygmunt II August, król polski 27, 43, 58
Zygmunt III, król polski 58, 96
Zygmunt Kiejstutowicz, wielki książę litewski 26, 28, 65, 67
- Żebrowska Stefania zob. Żongołłowiczowa Stefania
Żejdis Zygmunt, proboszcz w Węstawiniętach 276
Żelewicz Michał, sztukator 144, 146
Żehudziejewicz Michał, proboszcz w Gieranonach 30, 41
Żero Józef, proboszcz w Żyrmunach 284
Żongołłowiczowa Stefania z Żebrowskich 142
Żółkowska Franciszka 287
Żółkowski Antoni, biskup sufragan wileński 233
Żółkowski Eliaż 287
Żórawski Edward, proboszcz w Kiemieliżkach 109
Żukowska Eleonora 222
Żukowska Filomena 222
Żukowski Feliks 222
Żybot Władysława, malarka 221
Żylewicz Kaliks, proboszcz w Miednikach 252
Żylińska Regina zob. Kotwiczowa Regina
Żyliński Hipolit, członek Komitetu Budowniczego w Solach 253
Żyliński Piotr, proboszcz w Solach 249, 253, 266, 268
Żyliński Wacław, biskup wileński 253
Żyszkowski Antoni, proboszcz w Raduniu 186, 189
Żytkiewicz Jan, probosz w Michaliżkach 154
Żywicki Jerzy 158
Żyworonek, proboszcz w Niecieczy 162

SPIS ILUSTRACJI

BACHMATY

1. Bachmaty, kaplica. Rzut poziomy. Rys. H. Sater.
2. Bachmaty, kaplica. Widok od pn. Fot. P. Jamski, 1995.
3. Bachmaty, kaplica. Elewacja frontowa. Fot. z r. 1928. LVIA, 694-5-3045.
4. Bachmaty, kaplica. Widok od pd. wsch. Fot. z r. 1928. LVIA, 694-5-3045.
5. Bachmaty, kaplica. Widok od pn. Fot. z r. 1928. LVIA, 694-5-3045.
6. Bachmaty, kaplica. Widok od wsch. Fot. P. Jamski, 1995.
7. Bachmaty, kaplica. Wnętrze w kierunku wsch. Fot. P. Jamski, 1995.
8. Bachmaty, kaplica. Wnętrze w kierunku zach. Fot. P. Jamski, 1995.
9. Bachmaty, kaplica. Ołtarz gł. Fot. z r. 1928. LVIA, 694-5-3045.
10. Bachmaty, kaplica. Ołtarz gł. Fot. P. Jamski, 1995.
11. Bachmaty, kaplica. Kielich. Fot. P. Jamski, 1995.

DUBATÓWKA

12. Dubatówka, projekt kaplicy, 1930. Rzut poziomy. LVIA, 604-1-8219, k. 8.
13. Dubatówka, projekt kaplicy, 1930. Elewacja frontowa. LVIA, 604-1-8219, k. 7.
14. Dubatówka, kaplica. Elewacja frontowa. Fot. P. Jamski, 2000.
15. Dubatówka, projekt kaplicy, 1930. Elewacja boczna. LVIA, 604-1-8219, k. 6.
16. Dubatówka, kaplica. Elewacja pd. Fot. P. Jamski, 2000.
17. Dubatówka, kaplica. Rzeźba *Chrystus Zmarły wstaje*. Fot. P. Jamski, 2000.
18. Dubatówka, kaplica. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 2000.

GIERANONY

19. Gieranony, plan sytuacyjny, 1809. LVIA, 525-8-1422, k. 1r.
20. Gieranony, kościół parafialny i ruiny zamku. Widok ogólny od zach. Rys. K. Rusiecki, ok. 1846. MAB, 320-55, k. 42.
21. Gieranony, kościół parafialny i ruiny zamku. Widok ogólny od pn. Rys. S. Januszewicz, ok. 1846. MNW, Gr. Pol. 1836/89.
22. Gieranony, kościół parafialny i ruiny zamku. Widok ogólny od zach. Litografia wg rys. N. Ordy, ok. 1875. Orda, seria IV, pl. 116.
23. Gieranony, kościół parafialny i ruiny zamku. Widok od pd. wsch. Rys. N. Orda, ok. 1875. KOBiDZ, neg. 7118/A. Repr. Z. Malinowski, 1972.
24. Gieranony, kościół parafialny. Rzut poziomy, fasada i przekrój. Rys. inż. Krajewski. Inwentaryzacja 1898. LVIA, 604-4-4402, k. 15r.
25. Gieranony, kościół parafialny. Rzut poziomy. Rys. H. Sater.
26. Gieranony, kościół parafialny. Fasada. Fot. P. Jamski 1997.
27. Gieranony, kościół parafialny. Projekt przebudowy autorstwa A. Filipowicza-Dubowika, 1909. LVIA, 382-2-1873, k. 8.
28. Gieranony, kościół parafialny. Elewacja pd. Fot. P. Jamski, 1997.
29. Gieranony, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Fot. P. Jamski, 1997.
30. Gieranony, kościół parafialny. Wnętrze. Widok w kierunku zach. Fot. P. Jamski, 1997.
31. Gieranony, kościół parafialny. Ołtarz gł. Fot. P. Jamski, 1997.
32. Gieranony, kościół parafialny. Pole środkowe ołtarza gł. Fot. P. Jamski, 1997.
33. Gieranony, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Józefa. Fot. P. Jamski, 1997.
34. Gieranony, kościół parafialny. Ołtarz boczny Matki Boskiej Częstochowskiej. Fot. P. Jamski, 1997.

35. Gieranony, kościół parafialny. Ołtarz boczny Św. Krzyża Fot. P. Jamski, 2003.
36. Gieranony, kościół parafialny. Ambona. Fot. P. Jamski, 1997.
37. Gieranony, kościół parafialny. Organy. Fot. P. Jamski, 1997.
38. Gieranony, kościół parafialny. Chór muzyczny. Fot. P. Jamski, 1997.
39. Gieranony, kościół parafialny. Tabernakulum. Fot. P. Jamski, 1997.
40. Gieranony, kościół parafialny. Konfesjonał. Fot. P. Jamski, 1997.
41. Gieranony, kościół parafialny. Feretron. Fot. P. Jamski, 2003.
42. Gieranony, kościół parafialny. Feretron. Fot. P. Jamski, 2003.
43. Gieranony, kościół parafialny. Kredencja. Fot. P. Jamski, 1997.
44. Gieranony, kościół parafialny. Lawaterz. Fot. P. Jamski, 1997.
45. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Chrystus Antokoński* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1997.
46. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Św. Michał Archanioł*. Fot. P. Jamski, 1997.
47. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Ecce Homo* w feretronie. Fot. P. Jamski, 2003.
48. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Bolesna* w feretronie. Fot. P. Jamski, 2003.
49. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Ukrzyżowanie* w feretronie. Fot. P. Jamski, 2003.
50. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska* w feretronie. Fot. P. Jamski, 2003.
51. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska ze śpiącym Dzieciątkiem*. Fot. P. Jamski, 1997.
52. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Św. Józef* w ołtarzu bocznym. Fot. P. Jamski, 1997.
53. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Św. Mikołaj* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1997.
54. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Św. Kazimierz* w ołtarzu bocznym. Fot. P. Jamski, 1997.
55. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różanicowa ze św. Dominikiem*. Fot. P. Jamski, 1997.
56. Gieranony, kościół parafialny. Stacja Drogi Krzyżowej. Fot. P. Jamski, 1997.
57. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Chrystus w Ogrójcu*. Fot. P. Jamski, 1997.
58. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Trójca Św.* Fot. P. Jamski, 1997.
59. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba *Król Dawid* na prospekcie organowym. Fot. P. Jamski, 1997.
60. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Zmartwychwstały*. Fot. P. Jamski, 1997.
61. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Piotr* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1997.
62. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Paweł* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1997.
63. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany* w ołtarzu bocznym. Fot. P. Jamski, 1997.
64. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1997.
65. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Zmartwychwstały*. Fot. P. Jamski, 1997.
66. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba *Dzieciątko Jezus*. Fot. P. Jamski, 2003.
67. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Antoni*. Fot. P. Jamski, 2003.
68. Gieranony, kościół parafialny. Ornamentalne ucho prospektu organowego. Fot. P. Jamski, 1997.
69. Gieranony, kościół parafialny. Konsoła w prospekcie organowym. Fot. P. Jamski, 1997.
70. Gieranony, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 1997.
71. Gieranony, kościół parafialny. Stopa monstrancji. Fot. P. Jamski, 2000.
72. Gieranony, kościół parafialny. Kartusz z herbem Awdanec. stopa monstrancji. Fot. P. Jamski, 2000.
73. Gieranony, kościół parafialny. Kartusz z herbem Druck. detal monstrancji. Fot. P. Jamski, 2000.
74. Gieranony, kościół parafialny. Kartusz z herbem Hippocentaurus. detal monstrancji. Fot. P. Jamski, 2000.
75. Gieranony, kościół parafialny. Kartusz z herbem Zadora. detal monstrancji. Fot. P. Jamski, 2000.
76. Gieranony, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
77. Gieranony, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
78. Gieranony, kościół parafialny. Detal kielicha. Fot. P. Jamski, 1997.

79. Gieranony, kościół parafialny. Detal kielicha. Fot. P. Jamski, 1997.
80. Gieranony, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
81. Gieranony, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
82. Gieranony, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
83. Gieranony, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
84. Gieranony, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
85. Gieranony, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
86. Gieranony, kościół parafialny. Patena. Fot. P. Jamski, 1997.
87. Gieranony, kościół parafialny. Puszka. Fot. P. Jamski, 2003.
88. Gieranony, kościół parafialny. Puszka. Fot. P. Jamski, 1997.
89. Gieranony, kościół parafialny. Puszka. Fot. P. Jamski, 1997.
90. Gieranony, kościół parafialny. Puszka. Fot. P. Jamski, 1997.
91. Gieranony, kościół parafialny. Pacyfikał. Fot. P. Jamski, 1997.
92. Gieranony, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 1997.
93. Gieranony, kościół parafialny. Stopa relikwiarza. Fot. P. Jamski, 1997.
94. Gieranony, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 1997.
95. Gieranony, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 2003.
96. Gieranony, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 1997.
97. Gieranony, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 1997.
98. Gieranony, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 1997.
99. Gieranony, kościół parafialny. Ampulki. Fot. P. Jamski, 1997.
100. Gieranony, kościół parafialny. Łódka. Fot. P. Jamski, 1997.
101. Gieranony, kościół parafialny. Lavabo. Fot. P. Jamski, 1997.
102. Gieranony, kościół parafialny. Detal lavabo. Fot. P. Jamski, 1997.
103. Gieranony, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1997.
104. Gieranony, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1997.
105. Gieranony, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 2003.
106. Gieranony, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 2003.
107. Gieranony, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1997.
108. Gieranony, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1997.
109. Gieranony, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1997.
110. Gieranony, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1997.
111. Gieranony, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1997.
112. Gieranony, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Fot. P. Jamski, 1997.
113. Gieranony, kościół parafialny. Wotum. Fot. P. Jamski, 1997.
114. Gieranony, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Fot. P. Jamski, 1997.
115. Gieranony, kościół parafialny. Forma do pieczenia opłatków. Fot. P. Jamski, 2000.
116. Gieranony, kościół parafialny. Ornat biały. Fot. P. Jamski, 2003.
117. Gieranony, kościół parafialny. Ornat biały. Fot. P. Jamski, 1997.
118. Gieranony, kościół parafialny. Ornat biały. Fot. P. Jamski, 2003.
119. Gieranony, kościół parafialny. Ornat biały. Fot. P. Jamski, 1997.
120. Gieranony, kościół parafialny. Ornat zielony. Fot. P. Jamski, 1997.
121. Gieranony, kościół parafialny. Dalmatyka biała. Fot. P. Jamski, 1997.
122. Gieranony, kościół parafialny. Kapa biała. Fot. P. Jamski, 1997.
123. Gieranony, kościół parafialny. Kapa czerwona. Fot. P. Jamski, 1997.
124. Gieranony, kościół parafialny. Welum białe. Fot. P. Jamski, 1997.
125. Gieranony, kościół parafialny. Korporal. Fot. P. Jamski, 1997.
126. Gieranony, kościół parafialny. Stula biała. Fot. P. Jamski, 1997.
127. Gieranony, kościół parafialny. Stula czerwona. Fot. P. Jamski, 1997.
128. Gieranony, kościół parafialny. Bursa. Fot. P. Jamski, 1997.
129. Gieranony, kościół parafialny. Zasłona obrazu *Matki Boskiej*. Fot. P. Jamski, 2003.
130. Gieranony, kościół parafialny. Sukienka na puszkę. Fot. P. Jamski, 1997.
131. Gieranony, kościół parafialny. Welon. Fot. P. Jamski, 1997.
132. Gieranony, projekt dzwonnicy autorstwa T. Tyszeckiego. 1844. LVIA. 694-1-2088.
133. Gieranony, dzwonnica. Widok od pd. zach. Fot. P. Jamski, 1997.
134. Gieranony, dzwon. Fot. D. Piramidowicz, 2003.

GIERWIATY

135. Gierwiaty, kościół parafialny. Niezrealizowany projekt autorstwa A. Połozowa, 1899. LVIA, 382-1-1871. Opr. H. Sater.
136. Gierwiaty, kościół parafialny. Projekt autorstwa A. Połozowa, 1900. LVIA, 382-1-1986, k. 10. Opr. H. Sater.
137. Gierwiaty, kościół parafialny. Rzut poziomy. Opr. H. Sater.
138. Gierwiaty, kościół parafialny. Dzwonnica. Repr. wg „Życie i sztuka”, 1900, nr 20, s. 287. Opr. H. Sater.
139. Gierwiaty, kościół parafialny. Widok od pd. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
140. Gierwiaty, kościół parafialny. Elewacja pd. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
141. Gierwiaty, kościół parafialny. Widok od wsch. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
142. Gierwiaty, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku pn. zach. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
143. Gierwiaty, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
144. Gierwiaty, kościół parafialny. Wnętrze, pn. ramię transeptu. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
145. Gierwiaty, kościół parafialny. Ołtarz gł. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
146. Gierwiaty, kościół parafialny. Tabernakulum. Fot. P. Jamski, 2003.
147. Gierwiaty, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Jerzego. Fot. P. Jamski, 2003.
148. Gierwiaty, kościół parafialny. Ołtarz boczny Matki Boskiej Ostrobramskiej. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
149. Gierwiaty, kościół parafialny. Ambona. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
150. Gierwiaty, kościół parafialny. Chrzcielnica. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
151. Gierwiaty, kościół parafialny. Organy. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
152. Gierwiaty, kościół parafialny. Konfesjonał. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
153. Gierwiaty, kościół parafialny. Stacja Drogi Krzyżowej. Fot. P. Jamski, 2003.
154. Gierwiaty, kościół parafialny. Feretron. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
155. Gierwiaty, kościół parafialny. Ławka kolatorska. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
156. Gierwiaty, kościół parafialny. Fotel. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
157. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Koronacja Marii*. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
158. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Szkaplerzna*. Repr. wg Wysocka 2003, tabl. 53. Obecnie NMS Mińsk.
159. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Koronacja Marii*. Fot. P. Jamski, 2003.
160. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Wdowi grosz*. Fot. P. Jamski, 2003.
161. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Św. Józef z Dzieciątkiem*. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
162. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Św. Dominik*. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
163. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Św. Franciszek*. Fot. P. Jamski, 2003.
164. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Immaculata*. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
165. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różańcowa*. Fot. P. Jamski, 1999.
166. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Immaculata*. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
167. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różańcowa*. Fot. z ok. r. 1900. Muzeum Sienkiewskich w Białymstoku, inw. 112, k. 56.
168. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różańcowa*. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
169. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Męczeństwo św. Stanisława bpa*. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
170. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Chrystus w Ogrójcu*. Fot. P. Jamski, 2003.
171. Gierwiaty, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 2003.
172. Gierwiaty, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.

173. Gierwiaty, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
174. Gierwiaty, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
175. Gierwiaty, kościół parafialny. Kielich. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
176. Gierwiaty, kościół parafialny. Kielich. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
177. Gierwiaty, kościół parafialny. Kielich. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
178. Gierwiaty, kościół parafialny. Puszka. Fot. P. Jamski, 2003.
179. Gierwiaty, kościół parafialny. Puszka. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
180. Gierwiaty, kościół parafialny. Puszka. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
181. Gierwiaty, kościół parafialny. Relikwiarz Krzyża Św. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
182. Gierwiaty, kościół parafialny. Relikwiarz śś. Klemensa i Feliksa. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
183. Gierwiaty, kościół parafialny. Relikwiarz św. Feliomeny. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
184. Gierwiaty, kościół parafialny. Relikwiarz śś. Piusa i Honoraty. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
185. Gierwiaty, kościół parafialny. Kustodia. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
186. Gierwiaty, kościół parafialny. Trybularz. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
187. Gierwiaty, kościół parafialny. Ampulki. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
188. Gierwiaty, kościół parafialny. Ampulka. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
189. Gierwiaty, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
190. Gierwiaty, kościół parafialny. Kociołek na wodę święconą. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
191. Gierwiaty, kościół parafialny. Świecznik. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
192. Gierwiaty, kościół parafialny. Lampa wieczna. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
193. Gierwiaty, kościół parafialny. Świecznik. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
194. Gierwiaty, kościół parafialny. Ornat biały. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
195. Gierwiaty, kościół parafialny. Ornat biały. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
196. Gierwiaty, kościół parafialny. Ornat zielony. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
197. Gierwiaty, kościół parafialny. Ornat niebieski. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
198. Gierwiaty, cmentarz kościelny. Nagrobki Domeyków. Fot. M. Hermanowicz, P. Jamski, 1999.
199. Gierwiaty, kaplica cmentarna (?). Niezrealizowany projekt z r. 1904. Gierwiaty, archiwum parafialne. Opr. H. Sater.

GIRY

200. Giry, kaplica cmentarna. Widok od pd. zach. Fot. P. Jamski, 1999.
201. Giry, kaplica cmentarna. Obraz Św. *Rodzina*. Fot. P. Jamski, 1999.
202. Giry, kaplica cmentarna. Kielich. Fot. P. Jamski, 1999.
203. Giry, kaplica cmentarna. Kielich. Fot. P. Jamski, 1999.

GRAUŻYSZKI

204. Graużyszki, kościół parafialny. Plan sytuacyjny, 1930. LVIA, 604-1-7733, k. 7.
205. Graużyszki, kościół parafialny. Rzut poziomy. Opr. H. Sater.
206. Graużyszki, kościół parafialny. Schematyczna rekonstrukcja. Fot. sprzed r. 1867.
207. Graużyszki, kościół parafialny. Fasada i dzwonnica. Fot. J. Łoziński, 1930. Archiwum parafialne w Oszmianie. album kościołów dekanatu oszmiańskiego z r. 1930.
208. Graużyszki, kościół parafialny. Fasada. Fot. z pocz. w. XX. IS PAN.
209. Graużyszki, kościół parafialny. Fasada. Fot. z r. 1980, MHR Grodno.
210. Graużyszki, kościół parafialny. Fasada. Fot. R. Brykowski, 1990.
211. Graużyszki, kościół parafialny. Fasada. Fot. P. Jamski, 2003.
212. Graużyszki, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Fot. J. Bułhak, 1930. IS PAN.
213. Graużyszki, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Fot. P. Jamski, 1994.
214. Graużyszki, kościół parafialny. Prezbiterium, widok od wsch. Fot. J. Bułhak, 1930. IS PAN.

215. Grauzyszki, kościół parafialny. Elewacja pd. Fot. R. Brykowski, 1990.
216. Grauzyszki, kościół parafialny. Fryz w fasadzie. Fot. P. Jamski, 2004.
217. Grauzyszki, kościół parafialny. Okienko zakrystii. Fot. P. Jamski, 2004.
218. Grauzyszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok ku wsch. Fot. J. Łoziński, 1930. Archiwum parafialne w Oszmianie, album kościołów dekanatu oszmiańskiego z r. 1930.
219. Grauzyszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok ku wsch. Fot. R. Brykowski, 1990.
220. Grauzyszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok ku wsch. Fot. P. Jamski, 1997.
221. Grauzyszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok ku zach. Fot. P. Jamski, 1997.
222. Grauzyszki, kościół parafialny. Wnętrze, ściana pn. Fot. P. Jamski 1997.
223. Grauzyszki, kościół parafialny. Wnętrze, belka tęczy. Fot. P. Jamski 1997.
224. Grauzyszki, kościół parafialny. Wnętrze, krzyż na belce tęczy. Fot. P. Jamski, 1997.
225. Grauzyszki, kaplica filialna. Widok od pn. zach. Fot. K. Uchowicz, 2003.
226. Grauzyszki, kościół parafialny. Ołtarz gl. Fot. z ok. r. 1930, IS PAN.
227. Grauzyszki, kaplica filialna. Ołtarz gl. Fot. P. Jamski, 1997.
228. Grauzyszki, kaplica filialna. Tabernakulum. Fot. P. Jamski, 1997.
229. Grauzyszki, kaplica filialna. Kropielnica. Fot. P. Jamski, 1997.
230. Grauzyszki, kaplica filialna. Konfesjonał. Fot. P. Jamski, 1997.
231. Grauzyszki, kaplica filialna. Konfesjonał. Fot. P. Jamski, 1997.
232. Grauzyszki, kaplica filialna. Ławki. Fot. P. Jamski, 1997.
233. Grauzyszki, kaplica filialna. Ławka kolatorska. Fot. P. Jamski, 1997.
234. Grauzyszki, kaplica filialna. Feretron. Fot. P. Jamski, 1997.
235. Grauzyszki, kaplica filialna. Obraz *ŚŚ. Piotr i Paweł*. Fot. P. Jamski, 1997.
236. Grauzyszki, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różańcowa*, Druk z r. 1929. LVIA, 604-1-7733, k. 4.
237. Grauzyszki, kaplica filialna. Obraz *Matka Boska Różańcowa*. Fot. P. Jamski, 1997.
238. Grauzyszki, kaplica filialna. Obraz *Św. Antoni - Dzieciątkiem*. Fot. P. Jamski, 1997.
239. Grauzyszki, kaplica filialna. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1997.
240. Grauzyszki, kaplica filialna. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
241. Grauzyszki, kaplica filialna. Trybularz. Fot. P. Jamski, 1997.
242. Grauzyszki, kaplica filialna. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 1997.
243. Grauzyszki, kaplica filialna. Łódka. Fot. P. Jamski, 1997.
244. Grauzyszki, kaplica filialna. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1997.
245. Grauzyszki, kościół parafialny. Dzwonnica. Fot. z m. 1980, MHR Grodno.
246. Grauzyszki, kościół parafialny. Dzwonnica. Fot. P. Jamski, 1997.
247. Grauzyszki, kaplica filialna. Dzwon. Fot. P. Jamski, 1997.
248. Grauzyszki, kaplica filialna. Dzwon. Fot. P. Jamski, 1997.

KIEMIELISZKI

249. Kiemieliński, kościół parafialny. Projekt przebudowy, 1897. LVIA, 382-1-1790, k. 41-43. Opr. H. Sater.
250. Kiemieliński, kościół parafialny. Rzut poziomy wg projektu przebudowy, 1897. LVIA, 382-1-1790, k. 41-43. Opr. H. Sater.
251. Kiemieliński, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Fot. P. Jamski, 1999.
252. Kiemieliński, kościół parafialny. Fasada. Fot. P. Jamski, 1999.
253. Kiemieliński, kościół parafialny. Widok od pn. zach. Fot. P. Jamski, 1999.
254. Kiemieliński, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Fot. P. Jamski, 1999.
255. Kiemieliński, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Fot. P. Jamski, 1999.
256. Kiemieliński, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach. Fot. P. Jamski, 1999.
257. Kiemieliński, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku pn. wsch. Fot. P. Jamski, 1999.
258. Kiemieliński, kościół parafialny. Ołtarz gl. Fot. P. Jamski, 1999.
259. Kiemieliński, kościół parafialny. Tabernakulum. Fot. P. Jamski, 1999.
260. Kiemieliński, kościół parafialny. Ołtarz boczny Matki Boskiej. Fot. P. Jamski, 1999.
261. Kiemieliński, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Jana Chrzciciela. Fot. P. Jamski, 1999.
262. Kiemieliński, kościół parafialny. Ambona. Fot. P. Jamski, 1999.
263. Kiemieliński, kościół parafialny. Prospekt organowy. Fot. P. Jamski, 1999.

264. Kiemieliszki, kościół parafialny. Chrzczelnica. Fot. P. Jamski, 1999.
265. Kiemieliszki, kościół parafialny. Konfesjonał. Fot. P. Jamski, 1999.
266. Kiemieliszki, kościół parafialny. Ławki. Fot. P. Jamski, 1999.
267. Kiemieliszki, kościół parafialny. Ławka kolatorska. Fot. P. Jamski, 1999.
268. Kiemieliszki, kościół parafialny. Ławka kolatorska. Fot. P. Jamski, 1999.
269. Kiemieliszki, kościół parafialny. Kłęcznik. Fot. P. Jamski, 1999.
270. Kiemieliszki, kościół parafialny. Feretron. Fot. P. Jamski, 1999.
271. Kiemieliszki, kościół parafialny. Feretron. Fot. P. Jamski, 1999.
272. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska z Dzieciątkiem* w ołtarzu bocznym. Fot. P. Jamski, 1999.
273. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1999.
274. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różańczuwa ze św. Dominikiem*. Fot. P. Jamski, 1999.
275. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Nauczanie Marii*. Fot. P. Jamski, 1999.
276. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Św. Joachim*. Fot. P. Jamski, 1999.
277. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Archanioł Michał*. Fot. P. Jamski, 1999.
278. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Apoteoza św. Jana od Krzyża*. Fot. P. Jamski, 1999.
279. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Św. Hilarion*. Fot. P. Jamski, 1999.
280. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Św. Franciszek Ksawery*. Fot. P. Jamski, 1999.
281. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Św. Wincenty a Paulo*. Fot. P. Jamski, 1999.
282. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Św. Jerzy*. Fot. P. Jamski, 1999.
283. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Vir Dolorum*. Fot. P. Jamski, 1999.
284. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Chrystus przy kolumnie*. Fot. P. Jamski, 1999.
285. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Anioł trzymający krucyfiks*. Fot. P. Jamski, 1999.
286. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Anioł Stróż* w feretronie. Fot. P. Jamski, 1999.
287. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Trójca Św.* w feretronie. Fot. P. Jamski, 1999.
288. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1999.
289. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Chrzest Chrystusa*. Fot. P. Jamski, 1999.
290. Kiemieliszki, kościół parafialny. Portret Stanisława Prószyńskiego. Fot. P. Jamski, 1999.
291. Kiemieliszki, kościół parafialny. Portret Anny z Komorowskich Prószyńskiej. Fot. P. Jamski, 1999.
292. Kiemieliszki, kościół parafialny. Portret NN szlachcica. Fot. P. Jamski, 1999.
293. Kiemieliszki, kościół parafialny. Portret ks. Ignacego Towiańskiego. Fot. P. Jamski, 1999.
294. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba anioła w ołtarzu bocznym. Fot. P. Jamski, 1999.
295. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba anioła w ołtarzu bocznym. Fot. P. Jamski, 1999.
296. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Św. trynitarz* w ołtarzu bocznym. Fot. P. Jamski, 1999.
297. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Jan Nepomucen* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1999.
298. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Helena* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1999.
299. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Matka Boska Niepokalanie Poczęta* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1999.
300. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Św. karmelitanka* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1999.
301. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1999.
302. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1999.
303. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1999.
304. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1999.
305. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Zmarłychwstały*. Fot. P. Jamski, 1999.
306. Kiemieliszki, kościół parafialny. Kartusz. Fot. P. Jamski, 1999.
307. Kiemieliszki, kościół parafialny. Ławki, detal. Fot. P. Jamski, 1999.
308. Kiemieliszki, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 1999.
309. Kiemieliszki, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 1999.
310. Kiemieliszki, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1999.
311. Kiemieliszki, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1999.

312. Kiemieliszki, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1999.
313. Kiemieliszki, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1999.
314. Kiemieliszki, kościół parafialny. Puszka. Fot. P. Jamski, 1999.
315. Kiemieliszki, kościół parafialny. Relikwiarz św. Stanisława, Kazimierza i Teofila. Fot. P. Jamski, 1999.
316. Kiemieliszki, kościół parafialny. Relikwiarz św. Andrzeja Boboli. Fot. P. Jamski, 1999.
317. Kiemieliszki, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 1999.
318. Kiemieliszki, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1999.
319. Kiemieliszki, kościół parafialny. Latarnia procesyjna. Fot. P. Jamski, 1999.
320. Kiemieliszki, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1999.
321. Kiemieliszki, dzwonnica. Fot. P. Jamski, 1999.
322. Kiemieliszki, cmentarz kościelny. Nagrobki Ludwika i Jerzego Bohusz-Szyszków. Fot. P. Jamski, 1999.

MICHALISZKI

323. Michaliszki, kościół parafialny, klasztor i zabudowania gospodarcze. Plan sytuacyjny, 1840. LVIA, 604-1-3660, k. 18. Opr. H. Sater.
324. Michaliszki, kościół parafialny, klasztor i zabudowania gospodarcze. Plan sytuacyjny, 1901. LVIA, 604-1-5114, k. 5. Opr. H. Sater.
325. Michaliszki, kościół parafialny. Rzut poziomy wg pomiaru J. Klosa, 1924. Opr. H. Sater.
326. Michaliszki, klasztor. Przekrój poprzeczny oraz rzut poziomy parteru i piętra, 1901. LVIA, 604-1-5114, k. 8. Opr. H. Sater.
327. Michaliszki, kościół parafialny i klasztor. Rys. M. Januszkiewicz, 1857. Repr. wg Tyszkiewicz 1871, s. 131.
328. Michaliszki, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Fot. P. Jamski, 1999.
329. Michaliszki, kościół i klasztor. Widok od zach. Fot. J. Klos, 1924, IS PAN.
330. Michaliszki, kościół parafialny. Widok od zach. Fot. P. Jamski, 1996.
331. Michaliszki, kościół parafialny. Projekt przebudowy autorstwa J. Klosa, 1924. Fasada. LVIA, 1135-12-42, k. 2.
332. Michaliszki, kościół parafialny. Projekt przebudowy autorstwa J. Klosa, 1924. Przekroje wieży. LVIA, 1135-12-42, k. 4.
333. Michaliszki, kościół parafialny. Pomiar fasady. Repr. wg Czanturija 1989, tabl. 47.1.
334. Michaliszki, kościół parafialny. Fasada. Fot. P. Jamski, 1999.
335. Michaliszki, kościół parafialny. Inwentaryzacja J. Klosa, 1924. Elewacja pd. Opr. H. Sater.
336. Michaliszki, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Fot. P. Jamski, 1999.
337. Michaliszki, kościół parafialny. Kruchta od pn. zach. Fot. P. Jamski, 1996.
338. Michaliszki, kościół parafialny. Prezbiterium i elewacja pn. Fot. J. Klos, 1924. LVIA, 1135-3-544, nr 3.
339. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok w kierunku wsch. Fot. J. Klos, 1924. LVIA, 1135-3-544, nr 6.
340. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok w kierunku pd. wsch. Fot. P. Jamski, 1999.
341. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok w kierunku pd. zach. Fot. J. Klos, 1924. LVIA, 1135-3-544, nr 5.
342. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok w kierunku pn. zach. Fot. P. Jamski, 1999.
343. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze, ściana pn. nawy. Fot. P. Jamski, 1999.
344. Michaliszki, kościół parafialny. Balkon chóru muzycznego. Fot. P. Jamski, 1999.
345. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze kruchty. Fot. P. Jamski, 2000.
346. Michaliszki, kościół parafialny. Kapitel pilastra w nawie. Fot. P. Jamski, 1996.
347. Michaliszki, kościół parafialny. Kapitel pilastra w nawie. Fot. P. Jamski, 1996.
348. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz gł. Fot. J. Klos, 1924. LVIA, 1135-3-544, nr 8.
349. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz gł. Fot. P. Jamski, 1999.
350. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej. Fot. P. Jamski, 1999.
351. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Anny. Fot. P. Jamski, 1999.
352. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Antoniego Padewskiego. Fot. P. Jamski, 1999.
353. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Tadeusza. Fot. P. Jamski, 1999.

354. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Augustyna. Fot. P. Jamski, 1999.
355. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Marii. Fot. P. Jamski, 1999.
356. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Józefa. Fot. P. Jamski, 1999.
357. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz Św. Krzyża. Fot. P. Jamski, 1999.
358. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Anny i panneau Sakrament Chrztu. Fot. J. Kłos, 1924. LVIA 1135-3-544, nr 2.
359. Michaliszki, kościół parafialny. Pannau Sakrament Chrztu. Fot. P. Jamski, 1999.
360. Michaliszki, kościół parafialny. Pannau Sakrament Pokuty. Fot. J. Kłos, 1924. LVIA, 1135-3-544.
361. Michaliszki, kościół parafialny. Pannau Sakrament Pokuty. Fot. P. Jamski, 1996.
362. Michaliszki, kościół parafialny. Ambona. Rys. M. Januszkiewicz, 1857. Repr. wg Tyszkiewicz 1871, s. 134.
363. Michaliszki, kościół parafialny. Ambona. Fot. P. Jamski, 1999.
364. Michaliszki, kościół parafialny. Korpus ambony. Fot. P. Jamski, 1999.
365. Michaliszki, kościół parafialny. Korpus ambony, rzeźba orla z h. Strzemię. Fot. P. Jamski, 1996.
366. Michaliszki, kościół parafialny. Chrzcielnica. Fot. P. Jamski, 1999.
367. Michaliszki, kościół parafialny. Feretron. Fot. P. Jamski, 1999.
368. Michaliszki, kościół parafialny. Epitaforium Michała Brzostowskiego. Rys. M. Januszkiewicz, 1857. Repr. wg Tyszkiewicz 1871, s. 134.
369. Michaliszki, kościół parafialny. Epitaforium Ksawerego Kotwicza (antependium ołtarza Św. Krzyża). Fot. P. Jamski, 1999.
370. Michaliszki, kościół parafialny. Epitaforium Anny Kotwicz. Fot. P. Jamski, 1999.
371. Michaliszki, kościół parafialny. Epitaforium Wincentego Kotwicza. Fot. P. Jamski, 1999.
372. Michaliszki, kościół parafialny. Krata kaplicy św. Józefa. Fot. P. Jamski, 1999.
373. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różańcowa*. Fot. P. Jamski, 1996.
374. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz *Św. Anna Samotrzeć*. Fot. P. Jamski, 1996.
375. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz *Św. Juda Tadeusz*. Fot. P. Jamski, 1999.
376. Michaliszki, kościół parafialny. *Arka Przymierza*, malowidło w ołtarzu Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Marii. Fot. P. Jamski, 1996.
377. Michaliszki, kościół parafialny. Antependium ołtarza Matki Boskiej Różańcowej. Fot. P. Jamski, 1999.
378. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Bolesna*. Fot. P. Jamski, 1999.
379. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz *Śmierć św. Józefa*. Fot. P. Jamski, 1999.
380. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz *Św. Rodzina* w feretronie. Fot. P. Jamski, 1999.
381. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różańcowa ze św. Dominikiem i Katarzyną* w feretronie. Fot. P. Jamski, 1999.
382. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Jan Chrzciciel* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1999.
383. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Łukasz* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1999.
384. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1996.
385. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Augustyn* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1999.
386. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Augustyn* w ołtarzu bocznym. Fot. P. Jamski, 1999.
387. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Immaculata* w ołtarzu bocznym. Fot. P. Jamski, 1999.
388. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus i Magdalena* w panneau Sakrament Pokuty. Fot. P. Jamski, 1999.
389. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Chrzest Chrystusa* w panneau Sakrament Chrztu. Fot. P. Jamski, 1999.
390. Michaliszki, kościół parafialny. Kartusz z inskrypcją w panneau Sakrament Pokuty. Fot. P. Jamski, 1996.
391. Michaliszki, kościół parafialny. Maszkaron w obramieniu panneau Sakrament Pokuty. Fot. P. Jamski, 1996.

392. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba anioła w ołtarzu św. Anny. Fot. P. Jamski, 1996.
393. Michaliszki, kościół parafialny. Fragment obramienia ołtarza św. Antoniego. Fot. P. Jamski, 1999.
394. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Piotr. Fot. P. Jamski, 1996.
395. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Paweł. Fot. P. Jamski, 1999.
396. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Andrzej. Fot. P. Jamski, 1999.
397. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Juda Tadeusz (z podpisem św. Filip). Fot. P. Jamski, 1999.
398. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Jan Ewangelista. Fot. P. Jamski, 1999.
399. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Tomasz (z podpisem św. Juda). Fot. P. Jamski, 1999.
400. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Jakub St. Fot. P. Jamski, 1999.
401. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Filip (z podpisem św. Mateusz). Fot. P. Jamski, 1999.
402. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Bartłomiej. Fot. P. Jamski, 1999.
403. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Mateusz (z podpisem św. Jakub Mł.). Fot. P. Jamski, 1999.
404. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Szymon. Fot. P. Jamski, 1999.
405. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Jakub Mł. (z podpisem św. Jakub St.). Fot. P. Jamski, 1999.
406. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Szczepan. Fot. P. Jamski, 1999.
407. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Wincenty. Fot. P. Jamski, 1999.
408. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Piotra. Fot. P. Jamski, 1999.
409. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Andrzeja. Fot. P. Jamski, 1999.
410. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Jana Ewangelisty. Fot. P. Jamski, 1999.
411. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Tomasza (z podpisem św. Juda). Fot. P. Jamski, 1999.
412. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Jakuba Mł. (z podpisem św. Jakub St.). Fot. P. Jamski, 1999.
413. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Filipa (z podpisem św. Mateusz). Fot. P. Jamski, 1999.
414. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Bartłomieja. Fot. P. Jamski, 1999.
415. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Mateusza (z podpisem św. Jakub Mł.). Fot. P. Jamski, 1999.
416. Michaliszki, kościół parafialny. Supraporta nad wejściem do zakrystii. Fot. J. Kłos, 1924. LVIA, 1135-3-544, nr 1.
417. Michaliszki, kościół parafialny. Supraporta nad wejściem do zakrystii. Fot. P. Jamski, 1999.
418. Michaliszki, kościół parafialny. Supraporta nad wejściem do skarbczyka. Fot. P. Jamski, 1999.
419. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźby orłów. podstawa relikwiarza. Fot. P. Jamski, 1999.
420. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Chrystus Nazareński. Fot. P. Jamski, 1999.
421. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany w kruchele. Fot. P. Jamski, 1999.
422. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Franciszek (?). Fot. P. Jamski, 1996.
423. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany w ołtarzu bocznym. Fot. P. Jamski, 1999.
424. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Stanisław Kostka. Fot. P. Jamski, 1996.
425. Michaliszki, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 1999.
426. Michaliszki, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1999.
427. Michaliszki, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1999.
428. Michaliszki, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1999.
429. Michaliszki, kościół parafialny. Puszka. Fot. P. Jamski, 1999.
430. Michaliszki, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 1999.

431. Michaliszki, kościół parafialny. Ampulka. Fot. P. Jamski, 1999.
432. Michaliszki, kościół parafialny. Łódka na kadzidło. Fot. P. Jamski, 1999.
433. Michaliszki, kościół parafialny. Herb Cypriana Pawła Brzostowskiego na dzwonie. Rys. M. Januszkiewicz, 1857. Repr. wg Tyszkiewicz 1871, s. 135.
434. Michaliszki, kościół parafialny. Plakietka na dzwonie. Rys. M. Januszkiewicz, 1857. Repr. wg Tyszkiewicz 1871, s. 135.
435. Michaliszki, kościół parafialny. Karta tytułowa księgi chrztów. Fot. P. Jamski, 1999.
436. Michaliszki, kościół parafialny. Nagrobek Stefanii z Żebrowskich Żongołłowiczowej na cmentarzu kościelnym. Fot. P. Jamski, 1999.
437. Michaliszki, kaplica cmentarna. Fasada. Stan z r. 1999.
438. Michaliszki, bramka cmentarza parafialnego. Stan z r. 1999.

NIECIECZ

439. Nieciecz, kościół parafialny. Rzut poziomy. Rys. H. Sater.
440. Nieciecz, kościół parafialny. Widok od pn. zach. Fot. P. Jamski, 2003.
441. Nieciecz, kościół parafialny. Widok od zach. Fot. P. Jamski, 2003.
442. Nieciecz, kościół parafialny. Widok od pd.wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
443. Nieciecz, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
444. Nieciecz, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach. Fot. P. Jamski, 2003.
445. Nieciecz, kościół parafialny. Tabernakulum ołtarza gł. Fot. P. Jamski, 2003.
446. Nieciecz, kościół parafialny. Antependium ołtarza gł. Fot. P. Jamski, 2003.
447. Nieciecz, kościół parafialny. Ołtarz boczny pd. Fot. P. Jamski, 1995.
448. Nieciecz, kościół parafialny. Tabernakulum ołtarza bocznego pd. Fot. P. Jamski, 2003.
449. Nieciecz, kościół parafialny. Tabernakulum. Fot. P. Jamski, 1995.
450. Nieciecz, kościół parafialny. Ambona. Fot. P. Jamski, 2003.
451. Nieciecz, kościół parafialny. Organy. Fot. P. Jamski, 1995.
452. Nieciecz, kościół parafialny. Konfesjonał. Fot. P. Jamski, 1995.
453. Nieciecz, kościół parafialny. Fereiron. Fot. P. Jamski, 1995.
454. Nieciecz, kościół parafialny. Fereiron. Fot. P. Jamski, 1995.
455. Nieciecz, kościół parafialny. Obraz *Snygnahzacja św. Katarzyny Sienońskiej*. Fot. P. Jamski, 1995.
456. Nieciecz, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska z Dzieciątkiem*. Fot. P. Jamski, 2003.
457. Nieciecz, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Białolecka*. Fot. P. Jamski, 1995.
458. Nieciecz, kościół parafialny. Obraz *Archanioł Michał*. Fot. P. Jamski, 2003.
459. Nieciecz, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1995.
460. Nieciecz, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1995.
461. Nieciecz, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1995.
462. Nieciecz, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1995.
463. Nieciecz, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1995.
464. Nieciecz, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1995.
465. Nieciecz, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1995.
466. Nieciecz, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1995.
467. Nieciecz, kościół parafialny. Kielich, fragment stopy z herbem Kałuszeńskich. Fot. P. Jamski, 1995.
468. Nieciecz, kościół parafialny. Patena. Fot. P. Jamski, 2003.
469. Nieciecz, kościół parafialny. Patena. Fot. P. Jamski, 2003.
470. Nieciecz, kościół parafialny. Puszka. Fot. P. Jamski, 1995.
471. Nieciecz, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 1995.
472. Nieciecz, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 2003.
473. Nieciecz, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 2003.
474. Nieciecz, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1995.
475. Nieciecz, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 2003.
476. Nieciecz, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 2003.
477. Nieciecz, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 2003.
478. Nieciecz, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 2003.
479. Nieciecz, kościół parafialny. Świecznik do katafalku. Fot. P. Jamski, 2003.

480. Nieciecz, kościół parafialny. Świecznik do katafalku. Fot. P. Jamski, 2003.
481. Nieciecz, kościół parafialny. Ampulka i naczynie chrzcielne. Fot. P. Jamski, 1995.
482. Nieciecz, kościół parafialny. Trybularz. Fot. P. Jamski, 2003.
483. Nieciecz, kościół parafialny. Łódka. Fot. P. Jamski, 1995.
484. Nieciecz, kościół parafialny. Relikwiarz, plakietka z przedstawieniem *Piety*. Fot. P. Jamski, 1995.
485. Nieciecz, kościół parafialny. Relikwiarz, plakietka z herbami Lis i Trąby. Fot. P. Jamski, 1995.
486. Nieciecz, kościół parafialny. Cecha konwisarska z lavabo. Fot. P. Jamski, 1995.
487. Nieciecz, kościół parafialny. Ornat biały. Fot. P. Jamski, 2003.
488. Nieciecz, kościół parafialny. Ornat czerwony. Fot. P. Jamski, 2003.
489. Nieciecz, kościół parafialny. Chorągiew procesyjna. Fot. P. Jamski, 1995.
490. Nieciecz, kościół parafialny. Tablica epitafijna Antoniego Borzymowskiego. Fot. P. Jamski, 2003.
491. Nieciecz, projekt dzwonnicy (niezrealizowany), 1887. LVIA, 604-4-3861, k. 17v.-18r. Opr. H. Sater.
492. Nieciecz, dzwonnica. Widok od pd. wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
493. Nieciecz, dzwonnica. Dzwon. Fot. P. Jamski, 2003.

RADUŃ

494. Raduń, kościół parafialny. Plan sytuacyjny i projekt autorstwa J. Borowskiego, 1928. LVIA, 694-5-3595. Opr. H. Sater.
495. Raduń, kościół parafialny. Widok od pd. Fot. P. Jamski, 1997.
496. Raduń, kościół parafialny. Projekt autorstwa J. Borowskiego, 1928. Rzut poziomy. LVIA, 694-5-3595. Opr. H. Sater.
497. Raduń, kościół parafialny. Projekt autorstwa J. Borowskiego, 1928. Fasada. LVIA, 694-5-3595. Opr. H. Sater.
498. Raduń, kościół parafialny. Rysunek J. Borowskiego z okresu budowy, 1929-1933. Fasada. Opr. H. Sater.
499. Raduń, kościół parafialny. Fasada. Fot. P. Jamski, 1997.
500. Raduń, kościół parafialny. Rysunek J. Borowskiego z okresu budowy, 1929-1933. Elewacja pd. Opr. H. Sater.
501. Raduń, kościół parafialny. Widok od pn. Fot. P. Jamski, 2003.
502. Raduń, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
503. Raduń, kościół parafialny. Widok na pn. ramię transeptu. Fot. P. Jamski, 2003.
504. Raduń, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
505. Raduń, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach. Fot. P. Jamski, 2003.
506. Raduń, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku pd. ramienia transeptu. Fot. P. Jamski, 2003.
507. Raduń, kościół parafialny. Ołtarz gł. Fot. P. Jamski, 1997.
508. Raduń, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Antoniego Padewskiego. Fot. P. Jamski, 1997.
509. Raduń, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Jerzego. Fot. P. Jamski, 1997.
510. Raduń, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Józefa. Fot. P. Jamski, 1997.
511. Raduń, kościół parafialny. Ołtarz boczny Matki Boskiej Różańcowej. Fot. P. Jamski, 1997.
512. Raduń, kościół parafialny. Tabernakulum. Fot. P. Jamski, 1997.
513. Raduń, kościół parafialny. Mensa ołtarzowa. Fot. P. Jamski, 1997.
514. Raduń, kościół parafialny. Konfesjonał. Fot. P. Jamski, 2003.
515. Raduń, kościół parafialny. Feretron. Fot. P. Jamski, 1997.
516. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska ofiarowująca szkaplerz św. karmelicie i różaniec św. dominikaninowi*. Fot. P. Jamski, 1997.
517. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Piaskowa*. Fot. P. Jamski, 2003.
518. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Szkaplerzna*. Fot. P. Jamski, 1997.
519. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Św. Józef z Dzieciątkiem*. Fot. P. Jamski, 2003.

520. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Wzja św. Magdaleny de Pazzi*. Fot. P. Jamski, 1997.
521. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Św. Maria Magdalena*. Fot. P. Jamski, 1997.
522. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Św. Jakub St.* Fot. P. Jamski, 1997.
523. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Św. Jerzy*. Fot. P. Jamski, 2003.
524. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Zdjęcie z krzyża*. Fot. P. Jamski, 1997.
525. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Ecce Homo*. Fot. P. Jamski, 1997.
526. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba anioła na ambonie. Fot. P. Jamski, 1997.
527. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba św. karmelity w ołtarzu św. Józefa. Fot. P. Jamski, 1997.
528. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba św. karmelity w ołtarzu św. Józefa. Fot. P. Jamski, 1997.
529. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Joachim* w ołtarzu Matki Boskiej Różańcowej. Fot. P. Jamski, 1997.
530. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Bóg Ojciec* w zwieńczeniu ołtarza św. Józefa. Fot. P. Jamski, 1997.
531. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Anna* w ołtarzu Matki Boskiej Różańcowej. Fot. P. Jamski, 1997.
532. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1997.
533. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1997.
534. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1997.
535. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Pelikan*. Fot. P. Jamski, 2003.
536. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba anioła w ołtarzu św. Antoniego Padewskiego. Fot. P. Jamski, 1997.
537. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Pelikan* w ołtarzu św. Józefa. Fot. P. Jamski, 1997.
538. Raduń, kościół parafialny. Fragment snycerskiej dekoracji ornamentальной ołtarza św. Antoniego Padewskiego. Fot. P. Jamski, 1997.
539. Raduń, kościół parafialny. Plaskorzeźba *Zdjęcie z krzyża*, stacja Drogi Krzyżowej. Fot. P. Jamski, 1997.
540. Raduń, kościół parafialny. Rzeźbione uszy ołtarza św. Antoniego Padewskiego. Fot. P. Jamski, 1997.
541. Raduń, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 2003.
542. Raduń, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 2003.
543. Raduń, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 2003.
544. Raduń, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 1995.
545. Raduń, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
546. Raduń, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 2003.
547. Raduń, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
548. Raduń, kościół parafialny. Puszka. Fot. P. Jamski, 1997.
549. Raduń, kościół parafialny. Puszka. Fot. P. Jamski, 1997.
550. Raduń, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 2003.
551. Raduń, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 2003.
552. Raduń, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 2003.
553. Raduń, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 1995.
554. Raduń, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 1995.
555. Raduń, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 1995.
556. Raduń, kościół parafialny. Trybularz. Fot. P. Jamski, 1997.
557. Raduń, kościół parafialny. Łódka. Fot. P. Jamski, 1997.
558. Raduń, kościół parafialny. Kociołek na wodę święconą. Fot. P. Jamski, 1995.
559. Raduń, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 2003.
560. Raduń, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 2003.
561. Raduń, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 1997.
562. Raduń, kościół parafialny. Ornat różowy. Fot. P. Jamski, 1997.
563. Raduń, kościół parafialny. Ornat czarny. Fot. P. Jamski, 1997.
564. Raduń, kościół parafialny. Ornat czarny. Fot. P. Jamski, 2003.
565. Raduń, kościół parafialny. Dalmatyka biała. Fot. P. Jamski, 1997.

RÓŻANKA

566. Różanka, kościół parafialny. Projekt przebudowy autorstwa H. Marconiego, 1827. Fasada i rzut poziomy. AGAD, Zbiór kartograficzny, 573-27.
567. Różanka, kościół parafialny. Projekt przebudowy autorstwa H. Marconiego, 1827. Chór muzyczny, przekrój poprzeczny dachu i sklepienia nawy oraz przekrój podłużny. AGAD, Zbiór kartograficzny, 573-27.
568. Różanka, kościół parafialny. Rzut poziomy. Repr. wg *Zbor pomnikau* 1986, il. 1552.
569. Różanka, kościół parafialny. Widok ogólny od pd. zach. z dzwonnica i plebanią. Rys. N. Orda, ok. 1875. KOBiDZ, neg. 7265/A. Repr. Z. Malinowski, 1972.
570. Różanka, kościół parafialny. Widok od pn. zach. Fot. sprzed r. 1988. Różanka, archiwum parafialne.
571. Różanka, kościół parafialny. Widok od pn. zach. Fot. P. Jamski, 2003.
572. Różanka, kościół parafialny. Szczyt kaplicy pn. Fot. sprzed r. 1988. Różanka, archiwum parafialne.
573. Różanka, kościół parafialny. Szczyt kaplicy pn. Fot. sprzed r. 1988. Różanka, archiwum parafialne.
574. Różanka, kościół parafialny. Fasada. Fot. J. Kłos, 1926. LVIA, 1135-3-612, nr 3.
575. Różanka, kościół parafialny. Fasada. Fot. sprzed r. 1988. Różanka, archiwum parafialne.
576. Różanka, kościół parafialny. Fasada. Fot. P. Jamski, 2003.
577. Różanka, kościół parafialny. Fragment szczytu fasady. Fot. P. Jamski, 2003.
578. Różanka, kościół parafialny. Portal. Fot. sprzed r. 1988. Różanka, archiwum parafialne.
579. Różanka, kościół parafialny. Portal. Fot. P. Jamski, 2003.
580. Różanka, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Fot. sprzed r. 1988. Różanka, archiwum parafialne.
581. Różanka, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
582. Różanka, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Fot. sprzed r. 1988. Różanka, archiwum parafialne.
583. Różanka, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Fot. P. Jamski, 2003.
584. Różanka, kościół parafialny. Widok od pn. wsch. Fot. J. Kłos, 1926. LVIA, 1135-3-612.
585. Różanka, kościół parafialny. Widok od wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
586. Różanka, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Fot. J. Kłos, 1926. LVIA, 1135-3-612, nr 5.
587. Różanka, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Fot. sprzed r. 1988. Różanka, archiwum parafialne.
588. Różanka, kościół parafialny. *Wyzwolenie Piotra z więzienia oraz Walka Piotra w Ogrójcu*, malowidła w pn. ścianie nawy. Fot. J. Kłos, 1926. LVIA, 1135-3-612, nr 4.
589. Różanka, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
590. Różanka, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach. Fot. sprzed r. 1988. Różanka, archiwum parafialne.
591. Różanka, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach. Fot. P. Jamski, 2003.
592. Różanka, kościół parafialny. Rzeźba *Pelikan*. Fot. P. Jamski, 2003.
593. Różanka, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 2003.
594. Różanka, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 2003.
595. Różanka, kościół parafialny. Monstrancja, detal. Fot. P. Jamski, 2003.
596. Różanka, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 2003.
597. Różanka, kościół parafialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 1995.
598. Różanka, kościół parafialny. Świecznik. Fot. P. Jamski, 2003.
599. Różanka, cmentarz kościelny. Płyta nagrobna Pauliny z Czeczotów Makarewiczowej. Fot. P. Jamski, 1995.
600. Różanka, cmentarz kościelny. Nagrobek Feliksa Żukowskiego. Fot. P. Jamski, 2003.
601. Różanka, cmentarz kościelny. Nagrobek Jana Makarewicza. Fot. P. Jamski, 2003.
602. Różanka, cmentarz kościelny. Nagrobek Moraczewskich. Fot. P. Jamski, 2003.
603. Różanka, cmentarz kościelny. Nagrobek Aleksandra Moraczewskiego. Fot. P. Jamski, 2003.
604. Różanka, kapliczka przydrożna. Fot. P. Jamski, 1995.

SOKOŁOJCIE

605. Sokółojcie, kaplica publiczna. Widok od pd. wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
 606. Sokółojcie, kaplica publiczna. Widok od pn. zach. Fot. P. Jamski, 2003.

SOLY

607. Soły, kościół parafialny. Niezrealizowany projekt A. Ranwida, 1848. Fasada i elewacja boczna. LVIA, 604-4-201, k. 53. Opr. H. Sater.
 608. Soły, kościół parafialny. Niezrealizowany projekt autorstwa A. Ranwida, 1848. Rzut poziomy i przekrój poprzeczny z widokiem ołtarzy. LVIA, 604-4-201, k. 52. Opr. H. Sater.
 609. Soły, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Rys. N. Podbereski, 1894. Repr. wg Jan-kowski, cz. 1 1896, s. 143.
 610. Soły, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Fot. sprzed r. 1914. BAN Mińsk, 23-2-11 (71).
 611. Soły, kościół parafialny. Plan sytuacyjny. Rys. A. Dubanowicz, 1926. AAN, MSW 3309, k. 7. Opr. H. Sater.
 612. Soły, kościół parafialny. Projekt autorstwa A. Dubanowicza, 1925. AAN, MSW 3309, k. 4-6. Opr. H. Sater.
 613. Soły, kościół parafialny. Projekt szkicowy autorstwa A. Dubanowicza, 1925. Fasada i elewacja boczna. AAN, MSW 3309, k. 2-3. Opr. H. Sater.
 614. Soły, kościół parafialny. Projekt realizacyjny autorstwa A. Dubanowicza, 1925. Fasada i elewacja boczna. AAN, MSW 3309, k. 2-3. Opr. H. Sater.
 615. Soły, kościół parafialny w trakcie budowy. Fot. J. Łoziński, 1930. Archiwum parafialne w Oszmianie.
 616. Soły, kościół parafialny. Widok od pn. wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
 617. Soły, kościół parafialny. Elewacja pn. Fot. P. Jamski, 2003.
 618. Soły, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Fot. P. Jamski, 2003.
 619. Soły, kościół parafialny. Podcień. Fot. P. Jamski, 2003.
 620. Soły, kościół parafialny. Kruchta. Fot. P. Jamski, 2003.
 621. Soły, kościół parafialny. Portal boczny. Fot. P. Jamski, 2003.
 622. Soły, kościół parafialny. Kolumna portalu gł. Fot. P. Jamski 1999.
 623. Soły, kościół parafialny. Kolumna podcienia. Fot. P. Jamski 1999.
 624. Soły, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach. Fot. P. Jamski, 2003.
 625. Soły, kościół parafialny. Wnętrze prezbiterium. Fot. P. Jamski, 2003.
 626. Soły, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
 627. Soły, kościół parafialny. Wnętrze kaplicy pn. Fot. P. Jamski, 2003.
 628. Soły, kościół parafialny. Sklepienie nawy. Fot. P. Jamski, 2003.
 629. Soły, kościół parafialny. *Zesłanie Ducha Św.*, malowidło w kopule Fot. P. Jamski, 2003.
 630. Soły, kościół parafialny. *Św. Marek*, malowidło na pendentywie. Fot. P. Jamski, 2003.
 631. Soły, kościół parafialny. *Św. Jan*, malowidło na pendentywie. Fot. P. Jamski, 2003.
 632. Soły, kościół parafialny. *Św. Mateusz*, malowidło na pendentywie. Fot. P. Jamski, 2003.
 633. Soły, kościół parafialny. *Św. Łukasz*, malowidło na pendentywie. Fot. P. Jamski, 2003.
 634. Soły, kościół parafialny. *Modlitwa w Ogrójcu*, malowidło na sklepieniu nawy. Fot. P. Jamski, 2003.
 635. Soły, kościół parafialny. *Chrystus uciszający burzę*, malowidło na sklepieniu nawy. Fot. P. Jamski, 2003.
 636. Soły, kościół parafialny. *Wskrzeszenie Łazarza*, malowidło w nawie. Fot. P. Jamski, 2003.
 637. Soły, kościół parafialny. *Uzdrowienie ślepego*, malowidło w nawie. Fot. P. Jamski, 2003.
 638. Soły, kościół parafialny. *Chrystus i jawnogrzesznica*, malowidło w nawie. Fot. P. Jamski, 2003.
 639. Soły, kościół parafialny. *Cudowne rozmnożenie chleba*, malowidło w nawie. Fot. P. Jamski, 2003.
 640. Soły, kościół parafialny. *Zwiastowanie*, malowidło w kaplicy pn. Fot. P. Jamski, 1999.
 641. Soły, kościół parafialny. *Pokłon pasterzy*, malowidło w kaplicy pn. Fot. P. Jamski, 1999.

642. Soly, kościół parafialny. *Sen Józefa*, malowidło w kaplicy pd. Fot. P. Jamski, 1999.
643. Soly, kościół parafialny. *Święta Rodzina w Nazarecie*, malowidło w kaplicy pd. Fot. P. Jamski, 1994.
644. Soly, kościół parafialny. *Aniołowie dmący w fanfary*. Malowidło na sklepieniu chóru muzycznego. Fot. P. Jamski, 2003.
645. Soly, kościół parafialny. Ambona. Fot. P. Jamski, 2003.
646. Soly, kościół parafialny. Chrzcielnica. Fot. P. Jamski, 2003.
647. Soly, kościół parafialny. Feretron. Fot. P. Jamski, 2003.
648. Soly, kościół parafialny. Obraz *Oflarowanie Marii w świątyni*. Fot. P. Jamski, 1999.
649. Soly, kościół parafialny. Obraz *Św. Andrzej Bobola*. Fot. P. Jamski, 2003.
650. Soly, kościół parafialny. Obraz *Św. Józef z Dzieciątkiem*. Fot. P. Jamski, 2003.
651. Soly, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Ostrobramska*. Fot. P. Jamski, 2003.
652. Soly, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 2003.
653. Soly, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 2003.
654. Soly, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 2003.
655. Soly, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 2003.
656. Soly, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 2003.
657. Soly, kościół parafialny. Patena. Fot. P. Jamski, 2003.
658. Soly, kościół parafialny. Puszka. Fot. P. Jamski, 2003.
659. Soly, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 2003.
660. Soly, kościół parafialny. Dalmatyka. Fot. P. Jamski, 2003.
661. Soly, cmentarz parafialny. Nagrobek Apolonii Antropowej. Fot. P. Jamski, 2003.
662. Soly, cmentarz parafialny. Projekt kaplicy Koczanów, 1908. Rzut poziomy. LVIA. 382-2-1719. Opr. H. Sater.
663. Soly, cmentarz parafialny. Projekt kaplicy Koczanów, 1908. Przekrój poprzeczny. LVIA. 382-2-1719. Opr. H. Sater.
664. Soly, cmentarz parafialny. Projekt kaplicy Koczanów, 1908. Elewacja boczna. LVIA. 382-2-1719. Opr. H. Sater.
665. Soly, cmentarz parafialny. Projekt kaplicy Koczanów, 1908. Fasada. LVIA. 382-2-1719. Opr. H. Sater.
666. Soly, cmentarz parafialny. Kaplica Koczanów. Fasada. Fot. P. Jamski, 2003.

WĘŚLAWINIĘTA

667. Węslawinięta, kościół parafialny. Projekt autorstwa W. Obuchowskiego. 1928. LVIA. 694-5-713, k. 1-15. Opr. H. Sater.
668. Węslawinięta, kościół parafialny. Fot. z ok. r. 1929.
669. Węslawinięta, kościół parafialny. Podmurówka. Fot. P. Jamski, 2003.
670. Węslawinięta, kościół filialny. Rzut poziomy. Rys. H. Sater.
671. Węslawinięta, kościół filialny. Widok od pd. zach. Fot. P. Jamski, 2003.
672. Węslawinięta, kościół filialny. Widok od pn. zach. Fot. P. Jamski, 2003.
673. Węslawinięta, kościół filialny. Elewacji pd. Fot. P. Jamski, 2003.
674. Węslawinięta, kościół filialny. Wnętrze w kierunku wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
675. Węslawinięta, kościół filialny. Tablica pamiątkowa. Fot. P. Jamski, 2003.
676. Węslawinięta, kościół filialny. Kropielnica. Fot. P. Jamski, 1994.
677. Węslawinięta, kościół filialny. Feretron. Fot. P. Jamski, 2003.
678. Węslawinięta, kościół filialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 2003.
679. Węslawinięta, kościół filialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 2003.
680. Węslawinięta, kościół filialny. Krzyż ołtarzowy. Fot. P. Jamski, 1994.
681. Węslawinięta, kościół filialny. Krzyż procesyjny. Fot. P. Jamski, 2003.


ŻYRMUNY

682. Żyrmuny, kościół parafialny. Rzut poziomy wg *Zbor pomnikau* 1986, s. 143, opr. H. Sater.
683. Żyrmuny, kościół parafialny. Widok od pn. Fot. sprzed r. 1914.
684. Żyrmuny, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Fot. P. Jamski, 2003.
685. Żyrmuny, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Fot. P. Jamski, 2003.

686. Żyrmuny, kościół parafialny. Fasada. Fot. P. Jamski, 1997.
687. Żyrmuny, kościół parafialny. Widok od pa. wsch. Fot. P. Jamski, 1997.
688. Żyrmuny, kościół parafialny. Nadproże wejścia gł. Fot. P. Jamski, 1997.
689. Żyrmuny, kościół parafialny. Okno nad wejściem gł. Fot. P. Jamski, 1997.
690. Żyrmuny, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
691. Żyrmuny, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach. Fot. P. Jamski, 2003.
692. Żyrmuny, kościół parafialny. Widok na kaplicę Matki Boskiej. Fot. P. Jamski, 2003.
693. Żyrmuny, kościół parafialny. Ołtarz gł. Fot. P. Jamski, 1997.
694. Żyrmuny, kościół parafialny. Ołtarz boczny pd. Fot. P. Jamski, 1997.
695. Żyrmuny, kościół parafialny. Ołtarz w kaplicy Matki Boskiej. Fot. P. Jamski, 2003.
696. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabernakulum ołtarza gł. Fot. P. Jamski, 1997.
697. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabernakulum ołtarza Matki Boskiej. Fot. P. Jamski, 2003.
698. Żyrmuny, kościół parafialny. Ambona. Fot. P. Jamski, 1997.
699. Żyrmuny, kościół parafialny. Prospekt organowy. Fot. P. Jamski, 2003.
700. Żyrmuny, kościół parafialny. Konfesjonał. Fot. P. Jamski, 1997.
701. Żyrmuny, kościół parafialny. Gerydon. Fot. P. Jamski, 1997.
702. Żyrmuny, kościół parafialny. Ławka kolatorska. Fot. P. Jamski, 2003.
703. Żyrmuny, kościół parafialny. Ławki. Fot. P. Jamski, 1997.
704. Żyrmuny, kościół parafialny. Baldachim procesyjny. Fot. P. Jamski, 2003.
705. Żyrmuny, kościół parafialny. Tarcza procesyjna. Fot. P. Jamski, 1997.
706. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Loretańska* w ołtarzu kaplicy. Fot. P. Jamski, 2003.
707. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Św. Katarzyna Aleksandryjska*. Fot. P. Jamski, 1997.
708. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska* w feretronie (awers). Fot. P. Jamski, 1997.
709. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Św. Piotra* w feretronie (rewers). Fot. P. Jamski, 1997.
710. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Pokuta św. Piotra*. Fot. P. Jamski, 1997.
711. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Chrystus niosący krzyż*. Fot. P. Jamski, 1997.
712. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Zmartwychwstanie* w ołtarzu bocznym pn. Fot. P. Jamski, 1997.
713. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Wniebowstąpienie Pańskie* w ołtarzu bocznym pd. Fot. P. Jamski, 1997.
714. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Chrystus w Ogrójcu*. Fot. P. Jamski, 1997.
715. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Ostrobramska*. Fot. P. Jamski, 1997.
716. Żyrmuny, kościół parafialny. Rzeźba *Apostoł*. Fot. P. Jamski, 1997.
717. Żyrmuny, kościół parafialny. Rzeźba *Apostoł*, detal. Fot. P. Jamski, 1997.
718. Żyrmuny, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Kazimierz*. Fot. P. Jamski, 1997.
719. Żyrmuny, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Stanisław bp*. Fot. P. Jamski, 1997.
720. Żyrmuny, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany* w ołtarzu gł. Fot. P. Jamski, 1997.
721. Żyrmuny, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Fot. P. Jamski, 1997.
722. Żyrmuny, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Zmartwychwstały*. Fot. P. Jamski, 1997.
723. Żyrmuny, kościół parafialny. Drzwi (od wnętrza). Fot. P. Jamski, 1997.
724. Żyrmuny, kościół parafialny. Monstrancja. Fot. P. Jamski, 1997.
725. Żyrmuny, kościół parafialny. Kielich. Fot. Lietuvos Dailės Muziejus, 2004.
726. Żyrmuny, kościół parafialny. Kielich. Fot. P. Jamski, 1997.
727. Żyrmuny, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 1997.
728. Żyrmuny, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 1997.
729. Żyrmuny, kościół parafialny. Relikwiarz. Fot. P. Jamski, 1997.
730. Żyrmuny, kościół parafialny. Trybularz. Fot. P. Jamski, 2003.
731. Żyrmuny, kościół parafialny. Ampułka chrzcielna. Fot. P. Jamski, 1997.
732. Żyrmuny, kościół parafialny. Sygnatarka przy zakrystii. Fot. P. Jamski, 2003.
733. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Fot. P. Jamski, 1997.
734. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Fot. P. Jamski, 1997.
735. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Fot. P. Jamski, 1997.

- 736. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Fot. P. Jamski, 1997.
- 737. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Fot. P. Jamski, 1997.
- 738. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Fot. P. Jamski, 1997.
- 739. Żyrmuny, kościół parafialny. Ogrodzenie od pd. zach. Fot. P. Jamski, 2003.
- 740. Żyrmuny, kościół parafialny. Bramka w ogrodzeniu. Fot. P. Jamski, 1997.
- 741. Żyrmuny, kościół parafialny. Kapliczka w ogrodzeniu. Fot. P. Jamski, 1997.
- 742. Żyrmuny, cmentarz kościelny. Nagrobek Marcina Grzymały. Fot. P. Jamski, 1997.
- 743. Żyrmuny, projekt dzwonnicy, 1893. Rzut poziomy i elewacja pd. LVIA, 604-4-4503, k. 8rv, Opr. H. Sater.
- 744. Żyrmuny, dzwonnica. Widok od pd. wsch. Fot. P. Jamski, 2003.
- 745. Żyrmuny, plebania. Projekt autorstwa F. Urbszysa, 1928. Rzut poziomy i przekrój. Archiwum parafialne w Żyrmunach. Opr. H. Sater.
- 746. Żyrmuny, plebania. Projekt autorstwa F. Urbszysa, 1928. Elewacja frontowa. Archiwum parafialne w Żyrmunach. Opr. H. Sater.
- 747. Żyrmuny, plebania. Widok od zach. Fot. P. Jamski, 1997.
- 748. Żyrmuny, plebania. Portyk. Fot. P. Jamski, 1997.
- 749. Żyrmuny, plebania. Fryz i gzyms zwieńczenia ścian. Fot. P. Jamski, 1997.


I LUSTRACJE



1. Bachmaty, kaplica. Rzut poziomy.



2. Bachmaty, kaplica. Widok od pn. Stan z r. 1995.



3. Bachmaty, kaplica. Elewacja frontowa.
Stan z r. 1928



4. Bachmaty, kaplica. Widok od poł. wsch.
Stan z r. 1928.




5. Bachmaty, kaplica. Widok od pn. Stan z r. 1928.



6. Bachmaty, kaplica. Widok od wsch. Stan z r. 1995.



7. Bachmaty, kaplica. Wnętrze w kierunku wsch. Stan z r. 1995.




8. Bachmaty, kaplica. Wnętrze w kierunku zach. Stan z r. 1995.




9. Bachmaty, kaplica. Ohtarz ■. Stan z r. 1928.




■. Bachmaty, kaplica. Ohtarz gł. Stan z r. 1995.



11. Bachmaty, kaplica. Kielich.
Stan z r. 1905.



12. Dubatówka, projekt kaplicy. 1930.
Rzut poziomy.



13. Dubatówka, projekt kaplicy, 1930.
Elevacja frontowa.



14. Dubatówka, kaplica. Elevacja frontowa.
Stan z r. 2000.


Projekt kaplicy
w Dubutówku, autor: Stanisław
Zygalski w 1930 r.

Architekt: Stanisław Zygałski



15. Dubutówka, projekt kaplicy, 1930.
Elewacja boczna

16. Dubutówka, kuplica, Elewacja pd.
Stan z r. 2000.




17. Dubatówka, kaplica. Rzeźba Chrystus Zmartwychwstały.
Stan z r. 2000.



18. Dubatówka, kaplica. Monstrancja.
Stan z r. 2000.

1871
The Republic
New York, N.Y.



19. *Cherbury, plan suocajny*, 1809.



20. Gieranony, kościół parafialny i ruiny zamku. Widok ogólny od zach. Rys. K. Rusiecki, ok. 1846.




21. Gieranony, kościół parafialny i ruiny zamku. Widok ogólny od pn. Rys. S. Januszewicz, ok. 1846.




22. Gieranony, kościół parafialny i ruiny zamku. Widok ogólny od zach. Fotografia wg rys. N. Ordy, ok. 1875



23. Gieranony, kościół parafialny i ruiny zamku. Widok z pd. wsch. Rys. N. Orda, ok. 1875.




24. Гіеранонъ, коściół парафіальн. Рzut poziomъ, fasadа і przekrój. Inwentaryzacja z r. 1898.



25. Gieranony, kościół parafialny. Rzut poziomy.



26. Gieranony, kościół parafialny. Fasada. Stan z r. 1997.



27. Gieranony, kościół parafialny. Projekt przebudowy autorstwa A. Filipowicza-Dubowika, 1909.



28. Gieranony, kościół parafialny. Elewacja pd. Stan z r. 1997.



29. Gieranony, kościół parafialny. Widok od pd. wych. Stan z r. 1997.



30. Gieranony, kościół parafialny. Wnętrze. Widok w kierunku zach. Stan z r. 1997.




31. Gieranony, kościół parafialny, Ołtarz gł.
Stan z r. 1997.




32. Gieranony, kościół parafialny, Pole środkowe ołtarza gł.
Stan z r. 1997.




33. Gieranów, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Józefa.
Stan z r. 1907



34. Gieranów, kościół parafialny. Ołtarz boczny Matki Boskiej Częstochowskiej.
Stan z r. 1907



35. Gieranony, kościół parafialny. Ołtarz boczny Św. Krzyża
Stan z r. 2003.



36. Gieranony, kościół parafialny. Ambona.
Stan z r. 1997.



37. Gieranony, kościół parafialny. Organy.
Stan z r. 1997.




38. Gieranony, kościół parafialny. Chór muzyczny. Stan z r. 1997.




39. Gieranony, kościół parafialny. Tabernakulum. Stan z r. 1997



40. Gieranony, kościół parafialny. Konfesjonał.
Stan z r. 1997.




41. Gieranony, kościół parafialny.
Fettron, Stan z r. 2003.




42. Gieranony, kościół parafialny.
Fettron, Stan z r. 2003.



43. Gieranony, kościół parafialny. Kredencja.
Stan z r. 1997.



44. Gieranony, kościół parafialny.
Laweterz. Stan z r. 1997.



45. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Chryzostus Autokodski*
w kolekcji od Stan z r. 1907



46. Gieranony, kościół parafialny. Obraz Św. *Michał Archanioł*.
Stan z r. 1997.



47. Gierunowy, kościół parafialny. Obraz *Ecce Homo* w feretronie.
Stan z r. 2003.



48. Gierunowy, kościół parafialny. Obraz *Młotka Bolesni* w feretronie.
Stan z r. 2003.




49. Cieranowy, kościół parafialny. Obraz Ukazanie w feretronie,
Stan / r. 2003.



50. Cieranowy, kościół parafialny. Obraz Matka Boska w feretronie,
Stan / r. 2003.



51. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska ze śpiącym Dzieciątkiem*. Stan z r. 1997.




52. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Św. Józef w ołtarzu bocznym*. Stan z r. 1997.



53. Gieranów, kościół parafialny. Obraz Św. Mikołaja
w ołtarzu gł. Stan z r. 1997




54. Gieranów, kościół parafialny. Obraz Św. Kazimierza
w ołtarzu bocznym. Stan z r. 1997.




55. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różańcowa* ze Św. Dominikiem. Stan z r. 1997.



56. Gieranony, kościół parafialny. Stacja Drogi Krzyżowej. Stan z r. 1997.



57. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Chrystus w Ogrójcu*.
Stan z r. 1997.



58. Gieranony, kościół parafialny. Obraz *Trójca Św.*
Stan z r. 1997.




59. Gierunony, kościół parafialny. Rzeźba *Król Dawid*
na prospekcie organowym. Stan z r. 1997.




60. Gierunony, kościół parafialny. Rzeźba
Chrystus Zmartwychwstały. Stan z r. 1997.



61. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba św. Piotra w ołtarzu gł.
Stan z r. 1997.




62. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba św. Pawła
w ołtarzu gł. Stan z r. 1997.




63. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany* w ołtarzu bocznym. Stan z r. 1997.



64. Gieranony, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Stan z r. 1997.




65. Gieranony, kościół parafialny.
Rzeźba *Christus Zmartwychwstały*.
Stan z r. 1997




66. Gieranony, kościół parafialny.
Rzeźba *Dzieciątko Jezus*.
Stan z r. 2003



67. Gieranony, kościół parafialny.
Rzeźba *Św. Anieli*.
Stan z r. 2003




68. Gieranony, kościół parafialny. Ornamentalne ucho prospektu organowego. Stan z r. 1997.




69. Gieranony, kościół parafialny. Konsola w prospekcie organowym. Stan z r. 1997.




70. Gieranony, kościół parafialny. Monstrancja.
Stan z r. 1997.




71. Cieranony, kościół parafialny. Stupa monstrancji.
Stan z r. 2000.



72. Cieranony, kościół parafialny. Kierunek z herbem
Awdamec, detal monstrancji. Stan z r. 2000.




73. Čieranony, kosciol parafialny.
Kartusz z herbem Druick, detal monogramu.
Stan z r. 2008.



74. Čieranony, kosciol parafialny.
Kartusz z herbem Filipowcentaurus, detal monogramu.
Stan z r. 2008.




75. Čieranony, kosciol parafialny.
Kartusz z herbem Zadora, detal monogramu.
Stan z r. 2008.



76. Gieranony, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1997.



77. Gieranony, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1997.




78. Gieranony, kościół parafialny. Detal kielicha.
Stan z r. 1997.




79. Gieranony, kościół parafialny. Detal kielicha.
Stan z r. 1997.




80. Gieranony, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1997.




81. Gieranony, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1997.



82. Gieranony, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1997.




83. Gieranony, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1997.




84. Gieranony, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1997.



85. Gieranony, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1997.



86. Gieranony, kościół parafialny, Parena.
Stan z r. 1997.




87. Gieranony, kościół parafialny, Puszka.
Stan z r. 2003.




88. Gieranony, kościół parafialny. Puszcza.
Stan z r. 1997.




89. Gieranony, kościół parafialny. Puszcza.
Stan z r. 1997.




90. Gieranony, kościół parafialny. Puszcza.
Stan z r. 1997.



91. Gieranony, kościół parafialny.
Pacyfikał. Stan z r. 1997.




92. Gieranony, kościół parafialny. Relikwiarz.
Stan z r. 1997.



93. Gieranony, kościół parafialny. Stopa relikwiarza.
Stan z r. 1997.



94. Gieranony, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy.
Stan z r. 1997.




95. Gieranony, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy.
Stan z r. 2003.



96. Gieranony, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy.
Stan z r. 1997.




97. Gieranony, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy. Stan z r. 1997.




98. Gieranony, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy. Stan z r. 1997.



99. Gieranony, kościół parafialny. Ampulki.
Stan z r. 1997.




100. Gieranony, kościół parafialny. Łódka.
Stan z r. 1997.



101. Gieranony, kościół parafialny. Lavabo.
Stan z r. 1997.




102. Gieranony, kościół parafialny. Detal lavabo.
Stan z r. 1997.



103. Gieranony, kościół parafialny. Świecznik.
Stan z r. 1997




104. Gieranony, kościół parafialny. Świecznik.
Stan z r. 1997.




105. Gieranony, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 2003.



106. Gieranony, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 2003.




107. Gieranony, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 1997.




108. Gieranony, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 1997.




109. Gieranony, kościół parafialny. Świececznik.
Stan z r. 1997.




110. Gieranony, kościół parafialny.
Świececznik Stan z r. 1997




111. Gieranony, kościół parafialny. Świececznik.
Stan z r. 1997.




112. Gieranony, kościół parafialny. Tabliczka wotywna.
Stan z r. 1997.




113. Gieranony, kościół parafialny. Wotum.
Stan z r. 1997.




114. Gieranony, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Stan z r. 1997.




115. Gieranony, kościół parafialny. Forma do pieczenia opłatków. Stan z r. 2000.




116. Gieranony, kościół parafialny. Ornat biały.
Stan z r. 2003.




117. Gieranony, kościół parafialny. Ornat biały.
Stan z r. 1997.




118. Gieranony, kościół parafialny. Omat biały.
Stan z r. 1997.



119. Gieranony, kościół parafialny. Omat biały.
Stan z r. 1997.




120. Gieranony, kościół parafialny. Ornament zielony.
Stan z r. 1997.




121. Gieranony, kościół parafialny. Dalmatyka biała.
Stan z r. 1997.



122. Gieranony, kościół parafialny. Kapa biała. Stan z r. 1997.




123. Gieranony, kościół parafialny. Kapa czerwona. Stan z r. 1997.



124. Gierstony, kościół parafialny. Wchłoni białe.
Stan z r. 1997.



125. Gierstony, kościół parafialny. Korporat.
Stan z r. 1997.



126. Gieranony, kościół
parafialny, Stula biała.
Stan z r. 1907.




127. Gieranony, kościół
parafialny, Stula czerwona.
Stan z r. 1907.




128. Gieranony, kościół parafialny.
Bursa.
Stan z r. 1907.




129. Gieranony, kościół parafialny.
Zasłona obrazu *Matki Bożej*.
Stan z r. 2003.




[30. Gieranony, kościół parafialny. Sukienka ■ puszkę. Stan z r. 1997.




[31. Gieranony, kościół parafialny. Włoch. Stan z r. 1997.





133. Gieranony, dzwonnica, Widok od pd. zach.
Stan z r. 1997.




134. Gieranony, dzwon.
Stan z r. 2003.



Widok z południa
Widok z północy
Widok z zachodu
Widok z wschodu



135. Gierwiaty, kościół parafialny. Niezrealizowany projekt autorstwa A. Połozowil, 1899.



137. Gierwiaty, kościół parafialny. Rzut poziomy



138. Gierwiaty, kościół parafialny.
Dzwonnica. Stan z r. 1900.




139. Gierwiaty, kościół parafialny.
Widok od poł. Stan z r. 1999.



140. Gierwiaty, kościół parafialny. Elewacja poł. Stan z r. 1999.



141. Gierwiaty, kościół parafialny. Widok od wsch.
Stan z r. 1999.




142. Gierwiaty, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku pn. zach.
Stan z r. 1999.




143. Gierwiaty, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch.
Stan z r. 1999.




144. Gierwiaty, kościół parafialny. Wnętrze, pn. ramię transeptu.
Stan z r. 1999.




145. Gierwiaty, kościół parafialny. Ołtarz gł.
Stan z r. 1999




146. Gierwiaty, kościół parafialny. Tabernakulum.
Stan z r. 2003.




147. Gierwiaty, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Józefa.
Stan z r. 2003.



148. Gierwiaty, kościół parafialny. Ołtarz boczny
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Stan z r. 1999.




149. Gierwiaty, kościół parafialny, Ambona.
Stan z r. 1999.




150. Gierwiaty, kościół parafialny, Chrzcielnica.
Stan z r. 1999.




151. Gierwiaty, kościół parafialny. Organy.
Stan z r. 1999.




152. Gierwiaty, kościół parafialny. Konfesjonał.
Stan z r. 1999.




153. Gierwinty, kościół parafialny. Stacja
Drogi Krzyżowej.
Stan z r. 2003.




154. Gierwinty, kościół parafialny. Feretron.
Stan z r. 1999




155. Gierwiaty, kościół parafialny. Ławka kolatorska.
Stan z r. 1999.




156. Gierwiaty, kościół parafialny. Fotel.
Stan z r. 1999.



157. Gierwiany, kościół parafialny. Obraz Koronacja Marii.
Stan z r. 1999.




158. Gierwiany, kościół parafialny. Obraz Matka Boska Szkaplerzna.
Obecnie NMS Mińsk.




159. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Koronacja Marii*.
Stan z r. 2003.




160. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Widowi groza*.
Stan z r. 2003.



162. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz Św. Dominik.
Stan z r. 1999.



161. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz Św. Józef
z Dzieciątkiem. Stan z r. 1999.




163. Gierwialy, kościół parafialny. Obraz Św. Franciszek.
Stan z r. 2003.



164. Gierwialy, kościół parafialny. Obraz *Inmaculata*.
Stan z r. 1999.



146. Cierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Anna ułata*.
Stan z r. 1999.



145. Cierwiaty, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różaniec*.
Stan z r. 1999.

Do - Wierzbicy




Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem
z ok. 1800 r.


167. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz Matka Boska Różańcowa.
Stan z ok. r. 1900.



168. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz Matka Boska Różańcowa.
Stan z r. 1999.




169. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz Męczeństwo
św. Stanisława bpa. Stan z r. 1990.



170. Gierwiaty, kościół parafialny. Obraz Chryśtus w Ogrójcu.
Stan z r. 2003.




171. Gierwiały, kościół parafialny.
Rzeźba *Chrystus Łkryżowany*
w ofiarzu gł. Stan z r. 2003.




172. Gierwiały, kościół parafialny.
Rzeźba *Chrystus Łkryżowany*.
Stan z r. 1999.




173. Gierwialy, kościół parafialny.
Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany.
Stan z r. 1909.




174. Gierwialy, kościół parafialny.
Monstrancja.
Stan z r. 1909.




175. Gierwinty, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1999.



176. Gierwinty, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1999.




177. Gierwinty, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1999.




178. Gierwiaty, kościół parafialny.
Puszcza. Stan z r. 2003



179. Gierwiaty, kościół parafialny.
Puszcza. Stan z r. 1999.




180. Gierwiaty, kościół parafialny.
Puszcza. Stan z r. 1999.




181. Gierwiaty, kościół parafialny.
Relikwiarz Krzyża Św.
Stan z r. 1999.




182. Gierwiaty, kościół parafialny.
Relikwiarz ss. Klemensa i Feliksa.
Stan z r. 1999.



183. Gierwinty, kościół parafialny.
Relikwiarz św. Filomeny.
Stan z r. 1999.





184. Gierwinty, kościół parafialny.
Relikwiarz św. Piusa i Honoraty.
Stan z r. 1999.




185. Gierwiaty, kościół parafialny. Kustodia.
Stan z r. 1999.



186. Gierwiaty, kościół parafialny. Trybularz.
Stan z r. 1999.




187. Cierwiaty, kościół parafialny. Ampulka.
Stan z r. 1949.




188. Cierwiaty, kościół parafialny.
Ampulka. Stan z r. 1999.




189. Gierwiaty, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy. Stan z r. 1999.




190. Gierwiaty, kościół parafialny. Kociolek na wodę święconą.
Stan z r. 1999.



191. Gierwiaty, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 1999.




192. Gierwiaty, kościół parafialny.
Lampa wieczna. Stan z r. 1999.



193. Gierwiaty, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 1999.




194. Gierwinty, kościół parafialny. Ornat biały.
Stan z r. 1999.




195. Gierwinty, kościół parafialny. Ornat biały.
Stan z r. 1999.




196. Gierwiaty, kościół parafialny. Ornament zielony.
St. in / r. 1944



197. Gierwiaty, kościół parafialny. Ornament niebieski.
Stan z r. 1999.




201. Círy, kaplica cmentarna. Widok od poł. zach.
Stan z r. 1999.




201. Círy, kaplica cmentarna. Ołtarz. Św. Kościół.
Stan z r. 1999.



202. Giry, kaplica cmentarna. Kielich.
Stan z r. 1999.




203. Giry, kaplica cmentarna. Kielich.
Stan z r. 1999.



205. Gruzyszki, kościół parafialny. Rzut poziomy.


Plan
Kościół Gruzyszki
Dzielnica Gruzyszki

0 2 4 6 8 10




1. Prezbiterium
2. Nawa
3. Kaplica
4. Wieża
5. Północna

204. Gruzyszki, kościół parafialny.
Plan sytuacyjny, 1930.



206. Gruzyszki, kościół parafialny.
Schematyczna rekonstrukcja stanu sprzed r. 1867.



207. Gruzyszki, kościół parafialny. Fasada i boczna.
Stan z r. 1930.



208. Grauzyski, kościół parafialny. Fasada. Stan z pocz. w. XX.



209. Grauzyski, kościół parafialny. Fasada. Stan z r. 1980.



210. Grauzyski, kościół parafialny. Fasada. Stan z r. 1990.



211. Grauzyski, kościół parafialny. Fasada. Stan z r. 2003.



212. Grauzyski, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Stan z r. 1930.



213. Grauzyski, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Stan z r. 1994.



214. Grauzyski, kościół parafialny. Prezbiterium, widok od wsch. Stan z r. 1930.



215. Grauzyski, kościół parafialny. Elewacja pd. Stan z r. 1990.



216. Grauzyszki, kościół parafialny. Fryz w fasadzie. Stan z r. 2004.




217. Grauzyszki, kościół parafialny. Okienko zakrystii. Stan z r. 2004.



218. Grunzyski, kościół parafialny. Wnętrze, widok ku wsch. Stan z r. 1930.



219. Grunzyski, kościół parafialny. Wnętrze, widok ku wsch. Stan z r. 1990.




220 Grauzyski, kościół parafialny. Wnętrze, widok ku wsch. Stan z r. 1997.



221. Grauzyski, kościół parafialny. Wnętrze, widok ku zach. Stan z r. 1997.



222. Grauzyszki, kościół parafialny. Wnętrze, ściana pn. Stan z r. 1997.




223. Grauzyszki, kościół parafialny. Wnętrze, belka tęczy. Stan z r. 1997.




224. Grauzyski, kościół parafialny. Wnętrze.
krzyż na belce tęczy. Stan z r. 1997.




225. Grauzyski, kaplica filialna. Widok od pn. zach. Stan z r. 2003.



226. Grauzyszki, kościół parafialny. Ołtarz gł.
Stan z ok. r. 1930.




227. Grauzyszki, kaplica filialna. Ołtarz gł.
Stan z r. 1997.



228. Grunzyski, kaplica filialna. Tabernakulum.
Stan z r. 1997.




229. Grunzyski, kaplica filialna. Kropielnica.
Stan z r. 1997.




230. Grauzyski, kaplica filialna. Konfesjonal.
Stan z r. 1997.




231. Grauzyski, kaplica filialna. Konfesjonal.
Stan z r. 1997.




232. Grauzyszki, kaplica filialna. Ławki. Stan z r. 1997.



233. Grauzyszki, kaplica filialna. Ławka kołatorska. Stan z r. 1997.



235. Grauzyski, kaplica filialna.
Obraz Śś. Piotr i Paweł.
Stan z r. 1997.



234. Grauzyski, kaplica filialna.
Feretron.
Stan z r. 1997.



**CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ
RÓŻAŃCOWEJ, ZNAJDUJĄCY SIĘ
W KOŚCIELE GRAUŻYŃSKIM**

236. Grauzyszki, kościół parafialny. Obraz
Matki Boskiej Różańcowej [druk z r. 1939]




237. Grauzyszki, kaptica filialna. Obraz *Matki Boskiej Różańcowej*.
Stan z r. 1997.




238. Grauzyszkł, kaplica filialna. Obraz Św. Antoni – Dzieciątkiem.
Stan z r. 1997.



239. Grauzyszkł, kaplica filialna. Rzeźba
Chrystus Ukrzyżowany. Stan z r. 1997.




240. Grauzyszki, kaplica filialna, Kielich.
Srebro / r. 1607.



241. Grauzyszki, kaplica filialna. Trybularz, Srebro / r. 1607.




242. Grunżyski, kaplica filialna.
Krzyż ołtarzowy. Stan z r. 1997.



243. Grunżyski, kaplica filialna. Łódka.
Stan z r. 1997.




244. Grunżyski, kaplica filialna. Świecznik.
Stan z r. 1997.




246. Grauzyski, kościół parafialny. Dzwonnica.
Stan z r. 1997.




245. Grauzyski, kościół parafialny. Dzwonnica.
Stan z r. 1987.




247. Grauzyski, kaplica filialna. Dzwon.
Stan z r. 1997.



248. Grauzyski, kaplica filialna. Dzwon.
Stan z r. 1997.



249. Kiemieliszki, kościół parafialny. Projekt przebudowy. 1897.




250. Kiemieliszka, kościół parafialny. Rzut poziomy wg projektu przebudowy, 1897.



251. Kiemieliszki, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Stan z r. 1999.



252. Kiemieliszki, kościół parafialny. Fasadę.
Stan z r. 1999.



253. Kiemieliszki, kościół parafialny. Widok od pn. zach.
Stan z r. 1999.



254. Kiemieliszki, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Stan z r. 1999.



255. Kiemieliszki, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Stan z r. 1999.



256. Kiemieliszki, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach. Stan z r. 1999.




257. Kiemieliszki, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku pn. wsch. Stan z r. 1999.




258. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Oltarz gl. Stan z r. 1999.



259. Kiemieliszki, kościół parafialny. Tabernakulum. Stan z r. 1999.




260. Kiemieliszki, kościół parafialny. Ołtarz boczny Matki Boskiej.
Stan z r. 1999.




261. Kiemieliszki, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Józefa Chrzciciela.
Stan z r. 1999.



262. Kiemieliszki, kościół parafialny. Ambona.
Stan z r. 1999.




263. Kiemieliszki, kościół parafialny. Prospekt organowy.
Stan z r. 1999.




265. Kiemieliszki, kościół parafialny. Konfesjonał.
Stan z r. 1999.




264. Kiemieliszki, kościół parafialny. Chrzcielnica.
Stan z r. 1999.




266. Kiemieliszki, kościół parafialny. Ławki. Stan z r. 1999.




267. Kiemieliszki, kościół parafialny. Ławka kolatorska. Stan z r. 1999.




268. Kiełmiszki, kościół parafialny. Ławka kolatorska.
Stan z r. 1999.



269. Kiełmiszki, kościół parafialny. Kłęcznik.
Stan z r. 1999.




270. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Ferebron. Stan z r. 1999.




271. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Ferebron. Stan z r. 1999.




272. Kiemieliński. kościół parafialny. Obraz: *Matka Boska z Dzieciątkiem*
w ołtarzu bocznym. Stan z r. 1900.



273. Kiemieliński. kościół parafialny. Obraz: *Chrystus*
Ukrzyżowany. Stan z r. 1999.




274. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różańcowa*
ze św. Dominikiem. Stan z r. 1999.



275. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Nauczanie Marii*.
Stan z r. 1999.




276. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz Św. Józef.
Stan z r. 1999.




277. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz Archanioł Michał.
Stan z r. 1999.




278. Kiemielszki, kościół parafialny. Obraz *Apoteoza*
św. Jana od Krzyża. Stan z r. 1999.




279. Kiemielszki, kościół parafialny. Obraz Św. Hilaryon.
Stan z r. 1999.




280. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz Św. Hieronima
Stan z r. 1909.




281. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz Św. Wincenty a Paula.
Stan z r. 1900




282. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz Św. Języc.
Stan z r. 1999.




283. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz Vir Dolorum.
Stan z r. 1999.




284. Kiermielelszki, kościół parafialny. Obraz Chrystus przy kolumnie.
Stan z r. 1999.



285. Kiermielelszka, kościół parafialny. Obraz Anioł oczyszczający krzyżyska.
Stan z r. 1999.



286. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Anioł Stróż* w feretronie.
Stan z r. 1999.



287. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Trójca Św.* w feretronie.
Stan z r. 1999.




288. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Chrystus Chrzczony*.
Stąd z r. 1909.



289. Kiemieliszki, kościół parafialny. Obraz *Chrystus Chrystus*.
Stąd z r. 1949.



290. Kiemieliszki, kościół parafialny. Portret Stanisława Prószyńskiego.
Stan z r. 1999.




291. Kiemieliszki, kościół parafialny. Portret Anny z Komorowskich Prószyńskiej.
Stan z r. 1999.




292. Kiemieliszki, kościół parafialny. Portret NN szlachcica.
Stan z r. 1999.




293. Kiemieliszki, kościół parafialny. Portret ks. Ignacego Towiańskiego.
Stan z r. 1999.



294. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba anioła w ołtarzu bocznym.
Stan z r. 1999.



295. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba anioła w ołtarzu bocznym.
Stan z r. 1999.



296. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Trznicy
w ołtarzu bocznym. Stan z r. 1999



297. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba
Św. Jan Nepomucen w ołtarzu gł. Stan z r. 1999.



298. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Rzeźba *Św. Helena* w ołtarzu gł.
Stan z r. 1999.



299. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Rzeźba *Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej*
w ołtarzu gł. Stan z r. 1999.



300. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba
Św. *karmelitanka* w otłazie gl. Stan r. c 1990




301. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Christus Ukrzyżowany*.
Stan z r. 1999.




302. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Christus Ubryzowany*.
Stan z r. 1999.



303. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Christus Ukrzyżowany*.
Stan z r. 1999.




304. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Chryśto Ukryżowany*.
Ścian / r. 1988.




305. Kiemieliszki, kościół parafialny. Rzeźba
Chryśto Zmartwychwstały. Stan z r. 1999.




306. Kiemieliszki, kościół parafialny. Kartusz.
Stan z r. 1999.




307. Kiemieliszki, kościół parafialny. Ławki, detal.
Stan z r. 1999.




308. Kiemieliszki, kościół parafialny. Monstrancja.
Stan z r. 1999.




309. Kiemieliszki, kościół parafialny. Monstrancja.
Stan z r. 1999.




310. Kiemieliszki, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1999.




311. Kiemieliszki, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1999.




312. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Kielich. Stan z r. 1999.




313. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Kielich. Stan z r. 1999




314. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Puszka. Stan z r. 1999.



315. Kiemieliszki, kościół parafialny. Relikwiarz
śś. Stanisława, Kazimierza i Teofila. Stan z r. 1999.




316. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Relikwiarz śś. Andrzeja Boboli. Stan z r. 1999.



317. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy. Stan z r. 1999.



318. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Świeceznik. Stan z r. 1999.




319. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Lamparia procesyjna. Stan z r. 1989.




320. Kiemieliszki, kościół parafialny.
Świeceznik. Stan z r. 1999.



321. Kiemieliszki, daw. onnica.
Stan z r. 1999.




322. Kiemieliszki, cmentarz kościelny. Nagrobki Ludwiki
i Jerzego Bohusz-Szyszków. Stan z r. 1999.




323. Michaliszki, kościół parafialny, klasztor i zabudowania gospodarcze. Plan sytuacyjny, 1840.

ПЛАНЪ

Расположенія церкви и построекъ
Михалишскаго Ручьск-канцл. прихода
Составленъ въ 1901 году




324. Michaliszki, kościół parafialny, klasztor i zabudowania gospodarcze.
Plan sytuacyjny, 1901.



325. Michaliszki, kościół parafialny. Rzut poziomy, 1924.

Планъ „Возръзъ“
 Класически архитектурный Михайловсканъ Къ-къмъ прихода
 Предложенъ разрезъ



Планъ верхняго этажа



Планъ нижняго этажа



Масштабъ 1:1000

Архитекторъ Николай Николаевичъ Голубининъ

1924

326. Michaliszki, klasztor. Przekrój poprzeczny oraz rzut poziomy parteru i piętra, 1901.



327. Michaliszki, kościół parafialny i klasztor. Rys. M. Januszkiewicz, 1857.



328. Michaliszki, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Stan z r. 1999.



329. Michaliszki, kościół i klasztor. Widok od zach. Stan z r. 1924.




330. Michaliszki, kościół parafialny. Widok od zach. Stan z r. 1996.



ELEWACJA FRONTOWA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

331. Michałiszki, kościół parafialny. Projekt przebudowy autorstwa J. Kłosa, 1924, Gajówka.




PRZEMKROJ DŁUGI



PLAN B-C




PLAN C-D




PLAN A-B

Projektował
prof. Józef Hoffmann
architekt
Wrocław, w lipcu 1924 r.

332. Michałiszki, kościół parafialny. Projekt przebudowy autorstwa J. Kłosa, 1924. Przekroje węższe.



333. Michaliszki, kościół parafialny.
Pomiar fasady, 1989.



334. Michaliszki, kościół parafialny. Fasada.
Stan z r. 1999.



335. Michaliszki, kościół parafialny. Inwentaryzacja J. Kłosa. 1924. Elewacja pd.



336. Michaliszki, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Stan w r. 1999.



337. Michaliszki, kościół parafialny.
Kruczta od pn. zach. Stan z r. 1996.



338. Michaliszki, kościół parafialny. Prezbiterium i elewacja pn. Stan z r. 1924.




339. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok w kierunku wsch. Stan z r. 1924.



340. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok w kierunku pd. wsch. Stan z r. 1999.




341. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok w kierunku pd. zach.
Stan z r. 1924.




342. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze, widok w kierunku pn. zach.
Stan z r. 1999.



343. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze, ściana pn. nawy. Stan z r. 1999.



344. Michaliszki, kościół parafialny. Balkon chóru muzycznego. Stan z r. 1999.



345. Michaliszki, kościół parafialny. Wnętrze kruchty.
Stan z r. 2000.




346. Michaliszki, kościół parafialny.
Kapitel pilastra w nawie.
Stan z r. 1986.




347. Michaliszki, kościół parafialny.
Kapitel pilastru w nawie.
Stan z r. 1986.




348. Michałiszki, kościół parafialny.
Ołtarz gł. Stan z r. 1924




349. Michałiszki, kościół parafialny. Ołtarz gł.
Stan z r. 1999.




350. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz Matki Boskiej Różnicowej.
Stan z r. 1999.




351. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Anny.
Stan z r. 1999.




352. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Antoniego Padewskiego.
Stan z r. 1991.




353. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Tadeusza.
Stan z r. 1999.




354. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Augustyna.
Stan z r. 1999.



355. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz Niepokalanego Poczęcia
Najśw. Marii Panny. Stan z r. 1999.




356. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Józefa.
Stan z r. 1949




357. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz Św. Krzyża.
Stan z r. 1999.



358. Michaliszki, kościół parafialny. Ołtarz św. Anny i panneau
Sacrament Chrztu. Stan z r. 1924.




359. Michaliszki, kościół parafialny. Panneau Sacrament Chrztu.
Stan z r. 1999.



360. Michaliszki, kościół parafialny. Pannau Sakrament Pokuty.
Stan z r. 1924.




361. Michaliszki, kościół parafialny. Pannau Sakrament Pokuty.
Stan z r. 1996.




362. Michaliszki, kościół parafialny.
Ambona. Rys. M. Januszkiewicz. 1857.




363. Michaliszki, kościół parafialny. Ambona.
Stan z r. 1999.




304. Michaliszki, kościół parafialny.
Korpus ambony. Stan z r. 1999.



305. Michaliszki, kościół parafialny. Korpus ambony.
rzeźba ośia z h. Strzeżniq. Stan z r. 1996.




366. Michaliszki, kościół parafialny.
Chrzcielnica. Stan z r. 1999.



367. Michaliszki, kościół parafialny.
Faretton. Stan z r. 1999.




368. Michaliszki, kościół parafialny.
Epitańium Michała Brzostowskiego.
Rys. M. Januszkiewicz, 1857.



369. Michaliszki, kościół parafialny. Epitańium Ksawerego Kotwiczę (antependium ołtarza Św. Krzyża).
Stan z r. 1999.




370. Michaliszki, kościół parafialny. Epitaŕium Anny Kotwicz.
Stan z r. 1999



371. Michaliszki, kościół parafialny. Epitaŕium Wincentego Kotwicza. Stan z r. 1999.




372. Michaliszki, kościół parafialny. Krata kaplicy
św. Józefa. Stan z r. 1999.




373. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz
Matki Boskiej Różańcowej. Stan z r. 1996.



374. Michaliszki, kościół parafialny.
Obraz Św. *Anna Samotrzeć*.
Stan z r. 1996.



375. Michaliszki, kościół parafialny.
Obraz Św. *Juda Tudenc*.
Stan z r. 1999.




376. Michaliszki, kościół parafialny. *Arka Przymierza*,
malowidło w ołtarzu Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Marii.
Stan z r. 1996.




377. Michaliszki, kościół parafialny. Antependium ołtarza Matki Boskiej Różańcowej. Stan z r. 1999.




378. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Bolesna*.
Stan z r. 1999.




379. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz *Śmierć św. Józefa*.
Stan z r. 1999.




380. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz Św. Rodzina
w feretronie. Stan z r. 1909.




381. Michaliszki, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Różaniec*
ze św. Dominikiem i Katarzyną w feretronie. Stan z r. 1909.




382. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Jan Chrzciciel w ołtarzu gl.
Stan z r. 1999.




383. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Łukasz w ołtarzu gl.
Stan z r. 1999.




384. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*
w ołtarzu gł. Stan z r. 1996.




385. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Św. Augustyn*
w ołtarzu gł. Stan z r. 1999.



387. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba *Immaculata*
w ołtarzu bocznym. Stan z r. 1999.




386. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba św. Augustyn
w ołtarzu bocznym. Stan z r. 1999.




388. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Chrystus i Magdalena
w paśmie Sakrament Pokuty. Stan z r. 1999.



389. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Chrystus Chrystus
w paśmie Sakrament Chrztu. Stan z r. 1999.



390. Michaliszki, kościół parafialny. Kartusz z inskrypcją w panneau Sakrament Pokuty. Stan w r. 1996.




391. Michaliszki, kościół parafialny. Maszkaron w obramieniu panneau Sakrament Pokuty. Stan z r. 1996.



392. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba anioła
w ołtarzu św. Anny. Stan z r. 1996.




393. Michaliszki, kościół parafialny. Fragment obramienia
ołtarza św. Antoniego. Stan z r. 1999.



394. Michaliszki, kościół parafialny.
Rzeźba Św. Piotr. Stan z r. 1996.

395. Michaliszki, kościół parafialny.
Rzeźba Św. Paweł. Stan z r. 1999.







396. Michaliszki, kościół parafialny.
Rzeźba Św. Andrzeja. Stan z r. 1999.




397. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba
Św. Jędrzeja (z podpisem św. Filip). Stan z r. 1999.




398. Michaliszki, kościół parafialny.
Rzeźba Św. Jan Ewangelista. Stan z r. 1999.




399. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Tomasz
(z podpisem św. Judo). Stan z r. 1999.



400. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Józefa.
Stan z r. 1999.



401. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Filip
(z podpisem św. Mateusza). Stan z r. 1999.



402. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Bartłomieja.
Stan z r. 1999.




403. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Mateusza
z podpisem św. Jakub Mł. Stan z r. 1999.




404. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba św. Symon.
Stan z r. 1999.



405. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba św. Jakub *Alt.*
(z podpisem św. Jakub St.). Stan z r. 1999.




406. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Szczepan.
Stan z r. 1999.



407. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźba Św. Wawrzyniec.
Stan z r. 1999.



408. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Piotra. Stan z r. 1999.



409. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Andrzeja. Stan z r. 1999.



410. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Jana Ewangelisty. Stan z r. 1999.



411. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Tomasza (z podpisem św. Juda). Stan z r. 1999.



412. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Jakuba Mł. (z podpisem św. Jakub St.). Stan z r. 1999.



413. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Filipa (z podpisem św. Mateusz). Stan z r. 1999.



414. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Bartłomieja. Stan z r. 1999.



415. Michaliszki, kościół parafialny. Konsola rzeźby św. Mateusza (z podpisem św. Jakub Mł.). Stan z r. 1999.



416. Michaliszki, kościół parafialny. Supraporta nad wejściem do zakrystii.
Stan z r. 1924.




417. Michaliszki, kościół parafialny. Supraporta nad wejściem do zakrystii.
Stan z r. 1999.



418. Michaliszki, kościół parafialny. Supraporta nad wejściem do skarbczyka. Stan z r. 1999.



419. Michaliszki, kościół parafialny. Rzeźby orłów, podstawa relikwiarza. Stan z r. 1999.



420. Michaliszki, kościół parafialny.
Rzeźba *Christus Nazareński*. Stan z r. 1999.



421. Michaliszki, kościół parafialny.
Rzeźba *Christus Ukrzyżowany* w kruchcie. Stan z r. 1999.




422, Michaliszki, kościół parafialny.
Rzeźba Św. Franciszek (?). Stan z r. 1996.




423. Michaliszki, kościół parafialny.
Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany w ołtarzu bocznym.
Stan z r. 1999.




424. Michaliszki, kościół parafialny.
Rzeźba Św. Stanisław Kostka. Stan z r. 1996.




425. Michałiszki, kościół parafialny. Monstrancja.
Stan z r. 1999.




426. Michałiszki, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1999.



427. Michaliszki, kościół parafialny.
Kielich. Słun z r. 1999.




428. Michaliszki, kościół parafialny.
Kielich. Stan z r. 1999.



429. Michaliszki, kościół parafialny. Puszka.
Stan z r. 1999.



430. Michaliszki, kościół parafialny. Relikwiarz.
Stan z r. 1999.




431. Michaliszki, kościół parafialny. Ampulka.
Stan z r. 1999.



432. Michaliszki, kościół parafialny. Lódka na kadzidło.
Stan z r. 1999.


C E E

E W L D C H




1

433. Michałowski, kościół parafialny. Herb Cypriana Powła Brzustowskiego na dzwonię. Rys. M. Januszkiewicz, 1857.



434. Michałowski, kościół parafialny. Plakietka na dzwonię. Rys. M. Januszkiewicz, 1857.




435. Michaliszki, kościół parafialny. Karta tytułowa księgi chrztów.
Stan z r. 1999.




436. Michaliszki, kościół parafialny. Nagrobek Stefani z Żebrowskich
Żongolłowiczowej na cmentarzu kościelnym. Stan z r. 1999.



437. Michaliszki, kaplica cmentarna. Fasada. Stan z r. 1999.



438. Michaliszki, bramka cmentarza parafialnego. Stan z r. 1999.



439 Nieciecz, kościół parafialny. Rzut poziomy.



440. Nieciecz kościół parafialny. Wzrost  pd. zach. Stan z r. 2003.




441. Nieciecz, kościół parafialny. Widok od zach. Stan z r. 2003.



442. Nieciecz, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Stan z r. 2003.




443. Nieciecz, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Stan z r. 2003.



444. Nieciecz, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach. Stan z r. 2003.




445. Nieciecz, kościół parafialny. Tabernakulum ołtarza gl. Stan z r. 2003.




446. Nieciecz, kościół parafialny. Antependium ołtarza gl. Stan z r. 2003.




447. Niececz, kościół parafialny. Ołtarz boczny pd.
Stan z r. 1995.



448. Niececz, kościół parafialny. Tabernakulum ołtarza bocznego pd.
Stan z r. 2003.



449. Nieciecz, kościół parafialny. Tabernakulum.
Stan z r. 1995.




450. Nieciecz, kościół parafialny. Ambona.
Stan z r. 2003.




451. Nieciecz, kościół parafialny. Organ.

Stan z r. 1995.




452. Nieciecz, kościół parafialny. Konfesjonat.

Stan z r. 1995.




453. Nieriecz. kościół parafialny.
Feretron. Stan z r. 1995.

454. Nieriecz. kościół parafialny.
Feretron. Stan z r. 1995.







455. Nieciecz, kościół parafialny. Obraz
Sygnalizacja św. Katarzyny Sienieńskiej. Stan z r. 1995.



456. Nieciecz, kościół parafialny. Obraz
Matka Boska - Dzieciątkiem. Stan z r. 2003.



457. Niegiecz, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Białynicka*.
Stan z r. 1995.



KTOŻ JAKO BÓG!


458. Niegiecz, kościół parafialny. Obraz
Archanioł Michał. Stan z r. 2003.




459. Niececz, kościół parafialny. Rzeźba *Christus Ukrzyżowany*.
Stan z r. 1995.



460. Niececz, kościół parafialny. Rzeźba *Christus Ukrzyżowany*.
Stan z r. 1995.



461. Nieciecz, kościół parafialny. Rzeźba *Christus Ukryzowany*.
Stan z r. 1995.



462. Nieciecz, kościół parafialny. Rzeźba *Christus Ukryzowany*.
Stan z r. 1995.



463. Nieciecz, kościół parafialny. Rzeźba *Christus Ukrzyżowany*.
Stan z r. 1995.



464. Nieciecz, kościół parafialny. Rzeźba *Christus Ukrzyżowany*.
Stan z r. 1995.




465. Nieciecz, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1995.



466. Nieciecz, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1995.




467. Nieciecz, kościół parafialny.
Kielich, fragment słupa
z herbem Kaluszczyński.
Stan z r. 1995




468. Nievicz, kościół parafialny, Palenka.
Stan z r. 2003.




469. Nievicz, kościół parafialny, Palenka.
Stan z r. 2003.



470. Nieciecz, kościół parafialny. Puszka
Stan z r. 1995.



471. Nieciecz, kościół parafialny. Relikwiarz.
Stan z r. 1995.




472. Nieciecz, kościół parafialny. Relikwiarz.
Stan z r. 2003.



473. Nieciecz, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy. Stan z r. 2003.




474. Nieciecz, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 1995.




475. Nieciecz, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 2003.




476. Nieciecz, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 2003.




477. Neciecz, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 2003.




478. Neciecz, kościół parafialny.
Świecznik.
Stan z r. 2003.



479. Neciecz, kościół parafialny.
Świecznik do katafalku.
Stan z r. 2003.



480. Neciecz, kościół parafialny.
Świecznik do katafalku.
Stan z r. 2003.




481. Nieciecz, kościół parafialny.
Ampulka i naczynie chrzcielne. Stan z r. 1995.




482. Nieciecz, kościół parafialny.
Trybularz. Stan z r. 2003.




483. Nieciecz, kościół parafialny.
Łódka. Stan z r. 1995.



484. Nieciecz, kościół parafialny.
Relikwiarz, plakieta z przedstawieniem *Płoty*.
Stan z r. 1995.




485. Nieciecz, kościół parafialny.
Relikwiarz, plakieta z herbami
Lis i Trąby. Stan z r. 1995.



486. Nieciecz, kościół parafialny.
Cecha konwisarska z ławabo.
Stan z r. 1995.



487. Niececz, kościół parafialny. Ornament biały.
Stan z r. 2003.



488. Niececz, kościół parafialny. Ornament czerwony.
Stan z r. 2003.




489. Niewiecz, kościół parafialny. Chorągiew procesyjna
Stan z r. 1995.



490. Niewiecz, kościół parafialny. Tablica epitafijna
Antoniego Borzymowskiego. Stan z r. 2003.


110

[illegible]


491. Nieciecz, projekt dzwonnicy (niezrealizowany), 1887.



492. Nieciecz, dzwonnica. Widok od pd. wsch.
Stan z r. 2003.




493. Nieciecz, dzwonnica. Dzwon.
Stan z r. 2003.




496. Raduń, kościół parafialny. Projekt autorstwa J. Borowskiego, 1928. Rzut poziomy.




497. Raduń, kościół parafialny.
Projekt autorstwa J. Borowskiego, 1928.
Fasada.



498. Raduń, kościół parafialny. Rysunek J. Borowskiego z okresu budowy.
1929-1933. Fasada.



499. Raduń, kościół parafialny. Fasada.
Stan z r. 1997.



500. Raduń, kościół parafialny. Rysunek J. Borowskiego z okresu budowy, 1929-1933.
Elewacja pd.




501. Raduń, kościół parafialny. Widok od pn. Stan z r. 2003.




502. Raduń, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Stan z r. 2003.



503. Raduń, kościół parafialny.
Widok na pn. ramię transeptu.
Stan z ■ 2003.



504. Raduń, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach.
Stan z r. 2003.




505. Raduń, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach.
Stan z r. 2003.




506. Raduń, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku pd. ramienia transepu.
Stan z r. 2003.



507. Raduń, kościół parafialny. Ołtarz gł.
Stan z r. 1997.




508. Raduń, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Antoniego Padewskiego.
Stan z r. 1997.



509. Raduń, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Jerzego.
Stan z r. 1997.



Ś10. Raduń, kościół parafialny. Ołtarz boczny św. Józefa.
Stan z r. 1997.




Ś11. Raduń, kościół parafialny. Ołtarz boczny Matki Boskiej Różańcowej.
Stan z r. 1997.



512. Raduń, kościół parafialny. Tabernakulum. Stan z r. 1997.




513. Raduń, kościół parafialny. Mensa ołtarzowa. Stan z r. 1997.



514. Raduń, kościół parafialny. Konfesjonal.
Stan z r. 2003.



515. Raduń, kościół parafialny. Feretron.
Stan z r. 1997.




516. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska ofiarowująca*
szkaplerz św. karmelickie i różaniec św. dominikanowski. Stan z r. 1997.




517. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Piaskowna*.
 Stan z r. 2003.




518. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Szkaplerzna*. Stan z r. 1997.




519. Raduń, kościół parafialny. Obraz *Św. Józef z Dzieciątkiem*. Stan z r. 2003.



520. Raduń, kościół parafialny. Obraz Wzja św. Magdaleny de Puert.
Stuż z r. 1997.




521. Raduń, kościół parafialny. Obraz Św. Maria Magdaleny.
Stuż z r. 1997.




522. Raduń, kościół parafialny. Obraz Św. Jakub St.
Stan z r. 1997.



523. Raduń, kościół parafialny. Obraz Św. Jerzy.
Stan z r. 2003.




§24. Raduń, kościół parafialny, Obraz *Adopcja* - krzyż.
Stan z r. 1997.



§25. Raduń, kościół parafialny, Obraz *Łzy Marii*.
Stan z r. 1997.



526. Raduń, kościół parafialny.
Rzeźba anioła na ambonie.
Stan z r. 1997.



527. Raduń, kościół parafialny.
Rzeźba św. karmelity w ołtarzu św. Józefa.
Stan z r. 1997.




528. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba św.
karmelity w ołtarzu św. Józefa.
Stan z r. 1997.




530. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Bożo Ujciec*
w zwieńczeniu ołtarza św. Józefa.
Stan z r. 1997.



529. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba
św. *Joaachim* w ołtarzu Matki Boskiej Różaniecowej.
Stan z r. 1997.



531. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba
św. *Anna* w ołtarzu Matki Boskiej Różaniecowej.
Stan z r. 1997.




532. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany.
Stan z r. 1997.



533. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany.
Stan z r. 1997.



534. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Christus Ukrzyżowany*.
Stan z r. 1997.



535. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Pelikan*.
Stan z r. 2003.




536. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba anioła
w oltarzu św. Antoniego Padewskiego. Stan z r. 1997.



537. Raduń, kościół parafialny. Rzeźba *Veruikon*
w oltarzu św. Józefa. Stan z r. 1997.




538. Raduń, kościół parafialny. Fragment snycerskiej dekoracji ornamentальной
oltarza św. Antoniego Padewskiego. Stan z r. 1997.




539. Raduń, kościół parafialny. Plaskorzeźba *Zdjęcie z krzyża*, stacja Drogi Krzyżowej. Stan z r. 1997.




540. Raduń, kościół parafialny. Rzeźbione uszy ołtarza św. Antoniego Padewskiego. Stan z r. 1997.




541. Raduń, kościół parafialny. Monstrancja.
Stan z r. 2003.




542. Raduń, kościół parafialny. Monstrancja.
Stan z r. 2003.




543. Raduń, kościół parafialny.
Monstrancja. Stan z r. 2003.




544. Raduń, kościół parafialny.
Monstrancja. Stan z r. 1993.




545. Raduń, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1997.




546. Raduń, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 2003.




547. Raduń, kościół parafialny. Kielich.
Stan z r. 1997.




548. Raduń, kościół parafialny. Puszka.
Stan z r. 1997.




549. Raduń, kościół parafialny. Puszka.
Stan z r. 1997.



550. Raduń, kościół parafialny.
Relikwiarz. Stan z r. 2003.




551. Raduń, kościół parafialny.
Relikwiarz. Stan z r. 2003.




552. Raduń, kościół parafialny.
Relikwiarz. Stan z r. 2003.




553. Raduń, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy. Stan z r. 1995.



554. Raduń, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy. Stan z r. 1995.




555. Raduń, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy. Stan z r. 1995.




556. Raduń, kościół parafialny. Trybularz.
Stan z r. 1997.




557. Raduń, kościół parafialny. Łódka.
Stan z r. 1997.



558. Raduń, kościół parafialny. Kociołek na wodę święconą.
Stan z r. 1995.




559. Raduń, kościół parafialny. Świecek.
Stan z r. 2003.




560. Raduń, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 2003.



561. Raduń, kościół parafialny.
Świecznik. Stan z r. 1997.




562. Raduń, kościół parafialny. Omiot różowy.
Stan z r. 1997.



563. Raduń, kościół parafialny. Omiot czarny.
Stan z r. 1997.



564. Raduń, kościół parafialny. Ornat czarny.
Stan z r. 2003.



565. Raduń, kościół parafialny. Dalmatyka biała.
Stan z r. 1997.


N^o 14

51

PIANTA E ZIGGIATI DELLA CHIESA PAROCHIALE DI RÓŻANKA
DISEGNATA DALL'ING. H. MARCONI




Scala di Misura
Scala di Misura per la Chiesa



11.279/53


566. Różanka, kościół parafialny. Projekt przebudowy autorstwa H. Marconiego, 1827.
Fasada i rzut poziomy.



Łódź, 1827. H. Marconiego. 1827. Chór muzyczny, przekrój poprzeczny dachu

K.279/58

567. Różanka, kościół parafialny. Projekt przebudowy autorstwa H. Marconiego. 1827. Chór muzyczny, przekrój poprzeczny dachu i sklepienia nawy oraz przekrój podłużny.



568. Różanka, kościół parafialny. Rzut poziomy.




569. Różanka, kościół parafialny. Widok ogólny od pd. zach. z dzwonnica i plebanią. Rys. N. Orda, ok. 1875.




570. Różanka, kościół parafialny. Widok od pn. zach. Stan sprzed r. 1988.



571. Różanka, kościół parafialny. Widok od pn. zach. Stan z r. 2003.




572. Różanka, kościół parafialny. Szczyt kaplicy pn.
Stan sprzed r. 1988.




573. Różanka, kościół parafialny. Szczyt kaplicy pn.
Stan sprzed r. 1988.




574. Różanka, kościół parafialny. Fasada.
Stan z r. 1926.




575. Różanka, kościół parafialny. Fasada.
Stan sprzed r. 1988.




576. Różanka, kościół parafialny. Fasadą.
Stan z r. 2003.



577. Różanka, kościół parafialny. Fragment szczytu fasady.
Stan z r. 2003.



578. Różanka, kościół parafialny. Portal.
Stan sprzed r. 1988.



579. Różanka, kościół parafialny. Portal.
Stan z r. 2003.



580. Różanka, kościół parafialny. Widok pd. wsch. Stan sprzed r. 1988.



581. Różanka, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Stan w r. 2003.



582. Różanka, kościół parafialny. Widok od pd. zach.
Stan sprzed r. 1988.




583. Różanka, kościół parafialny. Widok od pd. zach.
Stan z r. 2003.




584. Różanka, kościół parafialny. Widok od pn. wsch. Stan z r. 1926.



585. Różanka, kościół parafialny. Widok od wsch. Stan z r. 2003.



586. Różanka, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch.
Stan z r. 1926.




587. Różanka, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch.
Stan sprzed r. 1988.



588. Różanka, kościół parafialny. *Wyzwolenie Piotra z więzienia oraz Walka Piotra w Ogrójcu*, malowidła w pn. ścianie nawy. Stan z r. 1926.



589. Różanka, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Stan z r. 2003.



590. Różanka, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach.
Stan sprzed r. 1988.




591. Różanka, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach.
Stan z r. 2003.



592. Różanka, kościół parafialny. Rzeźba *Pelikan*. Stan z r. 2003.




593. Różanka, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Stan z r. 2003.



594. Różanka, kościół parafialny. Monstrancja.
Stan z r. 2003.



595. Różanka, kościół parafialny. Monstrancja, detal.
Stan z r. 2003.



596. Różanka, kościół parafialny.
Relikwiarz. Stan z r. 2003.




597. Różanka, kościół parafialny.
Krzyż ołtarzowy. Stan z r. 1995.



598. Różanka, kościół parafialny.
Świeceznik. Stan z r. 2003.




599. Różanka, cmentarz kościelny. Płyta nagrobna Pauliny
z Czeczotów Makarewiczowej. Stan z r. 1995.



600. Różanka, cmentarz kościelny. Nagrobek
Feliksa Żukowskiego. Stan z r. 2003.



601. Różanka, cmentarz kościelny. Nagrobek Jana Makarewicza.
Stan z r. 2003.



602. Różanka, cmentarz kościelny. Nagrobek Moraczewskich.
Stan z r. 2003.



604. Różanka. kapliczka przydrożna.
Stan z r. 1995.



603. Różanka, cmentarz kościelny. Nagrobek Aleksandra Moraczewskiego.
Stan z r. 2003.




605. Sokółajcie, kaplica publiczna. Widok od pd. wsch. Stan z r. 2003.



606. Sokółajcie, kaplica publiczna. Widok od pn. zach. Stan z r. 2003.


План

На основании проекта архитектора А. Ратова. Издание 1848 года. Проект архитектора А. Ратова.



На основании проекта архитектора А. Ратова. Издание 1848 года. Проект архитектора А. Ратова.

Архитектор А. Ратов.



Поперек

Архитектор А. Ратов.



608. Софы. коściół parafialny. Niezrealizowany projekt autorstwa A. Ratowida, 1848.
Rzut poziomy i przekrój poprzeczny z widokiem ołtarzy.




609. Solty, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Rys. N. Podbereski, 1894.



610. Solty, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Stan sprzed r. 1914.


*Plan sytuacyjny
kościół w Solach.*





*Widok i
plan sytuacyjny
z 1926 r.
Wskazanie 1926 r.
Skala 1:1000.*

A. Dubanowicz


611. Soli, kościół parafialny. Plan sytuacyjny. Rys. A. Dubanowicz, 1926.



612. Soli, kościół parafialny. Projekt autorstwa A. Dubanowicza. 1925.



613. Soły, kościół parafialny. Projekt szkicowy autorstwa A. Dubanowicza. 1925. Fasada i elewacja boczna.



614. Soly, kościół parafialny. Projekt realizacyjny autorstwa A. Dubanowicza, 1925. Fasada i elewacja boczna.



615. Soli, kościół parafialny w trakcie budowy.
Źródło: [nieczytelne]
Stron z r. 1930.




616. Soli, kościół parafialny. Widok ogólny od pn. wsch.
Źródło: [nieczytelne]
Stron z r. 2013.




617. Soły, kościół parafialny. Elewacja pn. Stan z r. 2003.



618. Soły, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Stan z r. 2003.




619. Soly, kościół parafialny. Podgajny.
Stan z r. 2003.



620. Soly, kościół parafialny. Kuchla.
Stan z r. 2003.




621. Soły, kościół parafialny. Portal boczny.
Stan z r. 2003.



622. Soły, kościół parafialny. Kolumna portalu gł.
Stan z r. 1989.




623. Soły, kościół parafialny.
Kolumna podziemia. Stan z r. 1999.




624. Soły, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach.
Stan z r. 2003.




625. Soły, kościół parafialny. Wnętrze prezbiterium.
Stan z r. 2003.




626. Soły, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch.
Stan z r. 2003.



627. Soły, kościół parafialny. Wnętrze kaplicy pn.
Stan z r. 2003.



628. Soly, kościół parafialny. Sklepienie nawy. Stan z r. 2003.



629. Soly, kościół parafialny. Zesłanie Ducha Św., malowidło w kopule. Stan z r. 2003.




630. Soly, kościół parafialny *Św. Marek*, malowidło na pendentywie. Stan z r. 2003.




631. Soly, kościół parafialny *Św. Jan*, malowidło na pendentywie. Stan z r. 2003.




632. Soły, kościół parafialny. Św. *Mateusz*. malowidło na pendentywie. Stan z r. 2003.



633. Soły, kościół parafialny. Św. *Lukasz*. malowidło na pendentywie. Stan z r. 2003.




634. Soby, kościół parafialny. *Modlitwa w Ogrójcu*.
malowidło na sklepieniu nawy. Stan z r. 2003.




635. Soby, kościół parafialny. *Christus uriszający błądę*.
malowidło na sklepieniu nawy. Stan z r. 2003.




636. Soly, kościół parafialny. *Wskrzieszenie Łazarza*, malowidło w nawie.
Stan z r. 2003.




637. Soly, kościół parafialny. *Uzdrowienie ślepego*, malowidło w nawie.
Stan z r. 2003.



638. Soly, kościół parafialny. *Chrystus i jego uczniów*, malowidło w nawie.
Stan z r. 2003.



639. Soly, kościół parafialny. *Cudowne rozmnożenie chleba*, malowidło w nawie.
Stan z r. 2003.



640. Soly, kościół parafialny. *Zwieszcowanie*, malowidło w kaplicy pn.
Stan z r. 1999.




641. Soly, kościół parafialny. *Pokłon pasterczy*, malowidło w kaplicy pn.
Stan z r. 1999.




642. Soły, kościół parafialny. *Sen Józefa*, malowidło w kaplicy pd. Stan z r. 1999.




643. Soły, kościół parafialny. *Święta Rodzina w Nazarecie*, malowidło w kaplicy pd. Stan z r. 1994.




644. Soly, kościół parafialny. *Aniołowie dający w fufary;*
malowidło na sklepieniu chóru muzycznego. Stan z r. 2003.




645. Soly, kościół parafialny. Ambona. Stan z r. 2003.




646. Soly. kościół parafialny. Chrzcielnica.
Stan z r. 2003.



647. Soly, kościół parafialny. Feretron.
Stan z r. 2003.




648. Soly, kościół parafialny. Obraz *Opłaczowanie Marii w świątym*.
Stan z r. 1999.




649. Soly, kościół parafialny. Obraz *Św. Andrzeja Bobola*.
Stan z r. 2003.



650. Soly, kościół parafialny. Obraz Św. Józef z Dzieciątkiem.
Stan z r. 2003.



651. Soly, kościół parafialny. Obraz *Matka Boska Ostrobramska*.
Stan z r. 2003.




652. Soły, kościół parafialny. Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany.
Stan z r. 2003.



653. Soły, kościół parafialny. Rzeźba
Chrystus Ukrzyżowany. Stan z r. 2003.



654. Soby, kościół parafialny.
Monstrancja. Stan z r. 2003.




655. Soby, kościół parafialny.
Kielich. Stan z r. 2003.




656. Soby, kościół parafialny.
Kielich. Stan z r. 2003.




657. Soby. kościół parafialny. Patena.
Stan z r. 2003.



658. Soby. kościół parafialny. Puszka.
Stan z r. 2003.




659. Soby. kościół parafialny. Relikwiarz.
Stan z r. 2003.




660. Soby, kościół parafialny. Dalmatyka.
Stun z r. 2003.




661. Soby, cmentarz kościelny.
Nagrobek Apolonii Antropowej. Stun z r. 2003.




662. Soły, ementarz parafialny.
Projekt kaplicy Koczanów, 1908.
Rzut poziomy.




663. Soły, ementarz parafialny.
Projekt kaplicy Koczanów, 1908.
Przekrój poprzeczny.




664. Soły, ementarz parafialny.
Projekt kaplicy Koczanów.
Elewacja boczna, 1908.




665. Soły, cmentarz parafialny.
Projekt kaplicy Koczanów, 1908. Fasada



666. Soły, cmentarz parafialny.
Kaplica Koczanów. Fasada. Stan z r. 2003.



667. Węslawiniegł, kościół parafialny. Projekt autorstwa W. Obuchowskiego, 1928.




Pamiętnik budowy kościoła

668. Węławina, kościół parafialny.
Stan z ok. r. 1929.



669. Węławina, kościół parafialny. Podmurówka.
Stan z r. 2003.



0 1 2 3 metry

670. Węslawinęta, kościół filialny. Rzut poziomy.



671. Węslawinęta, kościół filialny. Widok od pd. zach. Stan z r. 2003.




672. Węstawinięta, kościół filialny. Widok od pn. zach. Stan z r. 2013.




673. Węstawinięta, kościół filialny. Elewacja pd. Stan z r. 2003.



674. Węławineta, kościół filialny. Wnętrze w kierunku wsch. Stan z r. 2003.





675. Węławineta, kościół filialny. Tablica pamiątkowa. Stan z r. 2003.



676. Węslawinięta, kościół filialny.
Kropielnica. Stan z r. 1994.

677. Węslawinięta, kościół filialny.
Fetron. Stan z r. 2003.






678. Węslawinęła, kościół filialny. Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany.
Stan z r. 2003.




679. Węslawinęła, kościół filialny. Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany.
Stan z r. 2003.



680. Węstawinięta, kościół filialny.
Krzyż ołtarzowy. Stan z r. 1994.

681. Węstawinięta, kościół filialny.
Krzyż procesyjny. Stan z r. 2003.






682. Żyrmuny, kościół parafialny. Rzut poziomy.



683. Żyrmuny, kościół parafialny. Widok od pn. Stan sprzed r. 1914.



684. Żyrmuny, kościół parafialny. Widok od pd. zach. Stan z r. 2003.




685. Żyrmuny, kościół parafialny. Widok od pd. wsch. Stan z r. 2003.




686. Żyrardów, kościół parafialny. Fasada. Stan z r. 1997.




687. Żyrardów, kościół parafialny. Widok od pn. wsch. Stan z r. 1997.



688. Żyrmany, kościół parafialny. Nadproże wejścia gł. Stan z r. 1997.



689. Żyrmany, kościół parafialny. Okno nad wejściem gł. Stan z r. 1997.




690. Żyrmuny, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku wsch. Stan z r. 2003.




691. Żyrmuny, kościół parafialny. Wnętrze w kierunku zach. Stan z r. 2003.



692. Żyrmuny, kościół parafialny. Widok na kaplicę Matki Boskiej. Stan z r. 2003.



693. Żyrmuny, kościół parafialny. Oltarz gł. Stan z r. 1997.




694. Żymuny, kościół parafialny. Ołtarz boczny pd.
Stan z r. 1997.



695. Żymuny, kościół parafialny. Ołtarz w kaplicy Matki Boskiej.
Stan z r. 2003.




696. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabernakulum ołtarza gł. Stan z r. 1997.



697. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabernakulum ołtarza Matki Boskiej. Stan z r. 2003.



698. Żyrmuny, kościół parafialny. Ambona. Stan z r. 1997.





699. Żyrmuny, kościół parafialny. Prospekt organowy. Stan z r. 2003.




700. Żymuny, kościół parafialny.
Konfesjonał. Stan z r. 1997.

701. Żymuny, kościół parafialny.
Główny. Stan z r. 1997.







702. Żyrardów, kościół parafialny. Lawka kolatorska. Stan z r. 2003.




703. Żyrardów, kościół parafialny. Ławki. Stan z r. 1997.




704. Żyrmuny, kościół parafialny. Baldachim procesyjny. Stan z r. 2003.



705. Żyrmuny, kościół parafialny. Tarcza procesyjna. Stan z r. 1997.



706. Żyrardów, kościół parafialny. Obraz *Matka Boża Loretańska* w ołtarzu kaplicy.
Stan z r. 2003.



707. Żyrardów, kościół parafialny. Obraz
Św. Katarzyna Aleksandryjska. Stan z r. 1997.



708. Żymuny, kościół parafialny. Obraz *Młoka Bożka* w feretronie (awers).

Stan z r. 1997.



709. Żymuny, kościół parafialny. Obraz *Św. Piotr* w feretronie (rewers).


Stan z r. 1997.



710. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Pokuta św. Piotra*.
Stan z r. 1997.




711. Żyrmuny, kościół parafialny. Obraz *Chrystus niosący krzyż*.
Stan z r. 1997.



712. Żyrardów, kościół parafialny.
Obraz *Zmartwychwstanie*
w ołtarzu bocznym pn.
Stan z r. 1997.

713. Żyrardów, kościół parafialny.
Obraz *Wniebowstąpienie Pańskie*
w ołtarzu bocznym pd.
Stan z r. 1997.





714. Żymuny, kościół parafialny. Obraz Chrystus w Ogniu.
Stan z r. 1997.





715. Żymuny, kościół parafialny. Obraz Matka Boska Ostrobrzemska.
Stan z r. 1997.




716. Żymuny, kościół parafialny.
Rzeźba *Apostoł*. Stan z r. 1997.

717. Żymuny, kościół parafialny.
Rzeźba *Apostoł*, detal. Stan z r. 1997.






718. Żymuny, kościół parafialny.
Rzeźba św. Kacimierz. Stan z r. 1997.




719. Żymuny, kościół parafialny.
Rzeźba św. Stanisław bp.
Stan z r. 1997.




720. Żymuny, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany* w ołtarzu gl. Stan z r. 1997.




721. Żymuny, kościół parafialny. Rzeźba *Chrystus Ukrzyżowany*. Stan z r. 1997.




722. Żyrmuny, kościół parafialny. Rzeźba
Chrystus Zmartwychwstały. Stan z c. 1997.




723. Żyrmuny, kościół parafialny. Drzwi (od wnętrza).
Stan z c. 1997.




724. Żyrminy, kościół parafialny.
Monstrancja, Stan z r. 1997.




725. Żyrminy, kościół parafialny.
Kielich, Stan z r. 2004.




726. Żyrminy, kościół parafialny.
Kielich, Stan z r. 1997



727. Żymuny, kościół parafialny.
Relikwiarz. Stan z r. 1997.





728. Żymuny, kościół parafialny.
Relikwiarz. Stan z r. 1997.




729. Żymuny, kościół parafialny.
Relikwiarz. Stan z r. 1997.

730. Żymuny, kościół parafialny.
Trybularz. Stan z r. 2003.







731. Żymuny, kościół parafialny. Ampulka chrzcielna.
Stan z r. 1997.




732. Żymuny, kościół parafialny. Sygnaturka przy zakrystii.
Stan z r. 2003.




733. Żymnuny, kościół parafialny. Tabliczka wotywna.
Stan z r. 1997.




734. Żymnuny, kościół parafialny. Tabliczka wotywna.
Stan z r. 1997.



735. Żyrardów, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Stan z r. 1997.



736. Żyrardów, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Stan z r. 1997.



737. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Stan z r. 1997.



738. Żyrmuny, kościół parafialny. Tabliczka wotywna. Stan z r. 1997.




739. Żyrmuny, kościół parafialny. Ogródzenie od poł. zach. Stan z r. 2003.



740. Żyrmuny, kościół parafialny. Bramka w ogrodzeniu. Stan z r. 1997.




741. Żymuny, kościół parafialny. Kopliczka w ogrodzeniu.
Stan z r. 1997.



742. Żymuny, wnętrza kościoła. Narysunek Mateusza Górnika
Stan z r. 1997.

1893

Planus dzwonnicy, wzniesionej w miejscu
starym, na miejscu starym. Wzniesienie
na miejscu starym.




Wzniesienie dzwonnicy, wzniesionej w miejscu
starym, na miejscu starym. Wzniesienie
na miejscu starym.

Planus dzwonnicy, wzniesionej w miejscu
starym, na miejscu starym. Wzniesienie
na miejscu starym.




Wzniesienie

743. Żyrardów, projekt dzwonnicy, 1893. Rzut poziomy i elewacja pd.



744. Żyrardów, dzwonnica. Widok od pd. wsch.
Stan z r. 2003.



745. Żymuny, plebania. Projekt autorstwa F. Urbszysa, 1928. Rzut poziomy i przekrój poprzeczny.



746. Żyrmuny, plebania. Projekt autorstwa F. Urbszysa, 1928. Elewacja frontowa.



747. Żyrmuny, plebania. Widok od zach. Stan z r. 1997.



748. Żyrmuny, plebania. Portyk. Stan z r. 1997.



749. Żyrmuny, plebania. Fryz i gzyms zwieńczenia ścian. Stan z r. 1997.

